

ZHOTOVITEL:

**Bíba - zahradní architektura, s. r. o.**

ČÁST:

## VÝKAZ VÝMĚR

Výkaz výměr byl sestaven podle katalogu popisů stavebních prací ÚRS Praha, a.s.

REKAPITULACE:

<b>část 1.</b>	<b>Dosadba záhonu</b>	<b>58 964 Kč</b>
Příprava záhonu	13 075 Kč	
Výsadba trvalek, trav a cibulovin	40 204 Kč	
Oprava oplocení	5 685 Kč	
<b>část 2.</b>	<b>Druhovú skladbu a počet rostlin</b>	<b>32 030 Kč</b>
Trvalky a okrasné trávy	19 340 Kč	
Cibuloviny	12 690 Kč	
<b>část 3.</b>	<b>Následná péče (3 roky)</b>	<b>122 055 Kč</b>
Realizační náklady bez DPH	<b>213 049 Kč</b>	
DPH 21%	44 740 Kč	
Realizační náklady vč. DPH	<b>257 789 Kč</b>	

SESTAVIL:



DATUM:

20.09.2020

## SMÍŠENÉ ZÁHONY V PRAZE 7 - metro VLTAVSKÁ

### část 1. Dosadba záhonu

část	položka	název položky	m.j.	počet m.j.
<b>PŘÍPRAVA ZÁHONU</b>				
1.1	R-položka	Sestřihnutí části trvalek (poléhající druhy) a redukce mohutných trsů trvalek můžkami - vytvoření prostoru pro výsadbu, vč. vnošení odpadu na okraj záhonu a vyhrabání listí, naložení na dopr.prostředek a odvoz	m2	115
1.2	R-položka	Odplevelení záhonu a urovnání mulče - stávající výsadby i volné štěrkové plochy, vč. naložení a odvozu do 20km, případné vysbírání odpadků	m2	285
1.3	R - položka	Uložení bioodpadu na skládce z pletí a redukce trvalek	t	3

### VÝSADBA TRVALEK, TRAV A CIBULOVIN

1.4	R - položka	Rozmístění rostlin na ploše záhonu	kpl.	1
1.5	R - položka	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,002 m <sup>3</sup> v rovině, vč. rozhrnutí stávajícího mulče	ks	2 320
1.6	R - položka	Výsadba trvalek hrnkovaných o průměru květináče do 120 mm se zalitím, vč. zahrnutí mulče zpět	ks	600
1.7	R - položka	Výsadba cibulí se zalitím, vč. rozhrnutí stávajícího mulče a zahrnutí zpět	ks	1 720
1.8	R - položka	Mulčování osázených záhonů drceným kamenivem, tl. 30-50 mm v rovině	m <sup>2</sup>	285
1.9	MAT	drcené kamenivo fr. 4/8mm, barva světle šedá (285*0,04*2t) vč. dovozu	t	23,0
1.10	185 80-4312	Zalítí rostlin vodou, dávka 10l/m <sup>2</sup> - zálivka navíc (215*0,01)	m <sup>3</sup>	2,15
1.11	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku do 1km (215*0,01*2)	m <sup>3</sup>	4,3
1.12	185 85-1129	Příplatek za každý další 1km - 5x (4,3* 5)	m <sup>3</sup>	21,5
1.13	MAT	voda (dávka 10l/m <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	4,3
1.14	R - položka	Úklid chodníku a komunikace po výsadbě	kpl.	1
<b>OPRAVA OPLOCENÍ ZÁHONU</b>				
1.15	R - položka	Vyrovnění a zatlučení stávajícího dřevěného kůlu	ks	35
1.16	R - položka	Dodávka a zatlučení dřevěného kůlu průměr 100mm, délka 1m se špicí, provrtaný otvor pro lano, vč. dopravy	ks	5
1.17	R - položka	Dodávka a napnutí jutového lana, průměr 10mm, pletené (10% překryv na spojování)	m	70

## SMÍŠENÉ ZÁHONY V PRAZE 7 - metro VLTAVSKÁ část 2. Druhová skladba a počet rostlin

číslo	latinské jméno	české jméno	vel.	počet ks	cenaks
-------	----------------	-------------	------	----------	--------

### TRVALKY A TRÁVY

2.1	Geranium macrorrhizum 'White Ness' *	kakost	K9	120	32,00
2.2	Calamagrostis acutiflora 'Overdam'	třtina	K11	50	32,00
2.3	Lychnis coronaria 'Alba'	kohoutek	K9	50	29,00
2.4	Inula hirta	oman	K9	50	32,00
2.5	Knautia macedonica 'Red Knight' *	chrastavec	K9	50	29,00
2.6	Echinops sphaerocephalus 'Arctic Glow'	bělotrň	K9	40	42,00
2.7	Echinacea pallida	třapatka	K9	40	32,00
2.8	Calamintha nepeta 'Triumphator'	marulka	K9	80	28,00
2.9	Pycnanthemum tenuifolium *	pyknantemum	K9	80	30,00
2.10	Aster pyrenaicus 'Lutetia'	hvězdnice	K9	40	45,00
celkem trvalky a trávy výsadba 6 ks/m2 (* výsadba pod stromy)			600		
<b>CIBULOVINY</b>					
2.11	Iris reticulata 'Joyce'	kosatec - 3 ks/m2	cib.	640	7,00
2.12	Narcissus triandrus 'Hawera'	narcis - 3 ks/m2	cib.	650	8,00
2.13	Allium unifolium	česnek - 2ks/m2	cib.	430	7,00
celkem cibuloviny výsadba 8 ks/m2			1 720		

## SMÍŠENÉ ZÁHONY V PRAZE 7 - metro VLTAVSKÁ

### část 3. Následná péče

část	položka	název položky	m.j.	počet m.j.	četnost
3.1	185 80-4252	Odstranění odumřelé nadzemní části rostlin nůžkami vč. vynošení odpadu na okraj záhonu a vyhrabání listí, naložení na dopr.prostředek a odvoz do 20km, případné vysbírání	m2	215	1

3.1	185 80-4211	odpadků (termín provedení - začátek března) Vypletí záhonu květin a urovnání mulče vč. naložení a odvozu do 20km, případné vysbírání odpadků (termín provedení - duben, květen, červen, září)	m2	215	4
3.2	R - položka	Uložení bioodpadu na skládce z pletí	t	1,5	4
3.3	R - položka	Selekce druhů vč. naložení a odvozu do 20km s odborným dohledem projektanta (termín provedení - duben, září)	m2	215	2
3.4	R - položka	Doplnění mulče drceným kamenivem, tl. 10 mm v rovině	m2	285	1
3.5	MAT	drcené kamenivo fr. 4/8mm, barva světle šedá (285*0,01*2t) vč. dovozu	t	5,7	1
3.6	183 21-1412	Dosadba uhynulých trvalek se zalitím - cca 10% (600*0,1) #	ks	60	1
3.7	MAT	dodávka rostlin #	ks	60,0	1
3.8	R - položka	Kontrola a drobná oprava oplocení, vypnutí lan	kpl.	1	1

Cena za 1 rok následné péče

Cena za 3 roky následné péče celkem

# položka bude zhotovena jen se souhlasem investora