

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
„Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušanecká v budově Bzenecká 23“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
zastoupený: PhDr. Jiří Čejka, starosta obce
IČ: 449 92785-19
DIČ: CZ44992785
Tel.: 511 189 029
e-mail: info@vinohrady.brno.cz
bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Zastoupený: Ing. Marian Pala, jednatel společnosti
Sídlo: Jižní nám. 7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice,
IČ: 485 29 303
DIČ: CZ485 29 303
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632,

Ve smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2020 se mění:

Bod 6.1. Cena díla:	
Cena bez DPH	12.250.991,99 Kč
DPH	2.572.708,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	14.823.700,31 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: ZL 14 – Výměna zanesených rozvodů ZTI 1-3.NP ze dne 22.2.2021


V Brně dne 15. 3. 2021 **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO**
Městská část Brno-Vinohrady

Za objednatele:

[REDAKCE]

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marian Pala
jednatel společnosti
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tento dodatek smlouvy byl řádně schválen na 38. schůzi Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 1. 3. 2021 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018 Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
Objekt: SO 01 Stavební část
Rozpočet: ZL 14 Výměna zanesených rozvodů ZTI 1-3.NP

Objednatel: ÚMČ Brno-Vinohrady IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: MSU s.r.o. IČO: 48529303
 DIČ: CZ48529303

Vypracoval: MSU s.r.o.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	36 292,32
PSV	37 102,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	73 395,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 395,04 CZK
Základní DPH	21 %	15 412,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **88 808,00 CZK**

v BRNĚ

dne

22. 2. 2021

TDS ING. SPANIŠAN STOLIK


Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 530,76	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 478,75	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 704,50	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 601,08	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 830,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 566,24	23
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			1 820,88	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			983,77	1
711	Izolace proti vodě	PSV			621,97	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			30 340,62	41
725	Zařizovací předměty	PSV			628,50	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 276,50	2
776	Podlahy povlakové	PSV			1 155,05	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			27,12	0
781	Obklady keramické	PSV			2 358,88	3
784	Malby	PSV			694,30	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 776,34	7
Cena celkem					73 395,04	100

Položkový rozpočet

S:	2018	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 14	Výměna zanesených rozvodů ZTI 1-3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 530,76
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor 1-4 0,4*0,4*1*2	m3	0,32000 0,32000	1 998,00	639,36
2	162201203R00	Vodorovné přemíst výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,32000	m3	0,32000 0,32000	222,80	71,30
3	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4. 0,4*0,4*1*2	m3	0,64000 0,64000	197,10	126,14
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m 0,4*0,4*1*2	m3	0,32000 0,32000	240,30	76,90
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3 0,4*0,4*1*2	m3	0,32000 0,52000	238,50	76,32
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 1 0,32000	m3	0,32000 0,32000	14,90	4,77
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,4*0,4*1*2	m3	0,32000 0,32000	111,60	35,71
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,4*0,4*1*2	m3	0,32000 0,32000	254,30	81,38
9	58337330R	Šterkopisek frakce 0-22 A 0,4*0,4*1*2*1,7*1,1	t	0,59840 0,59840	700,00	418,88
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 478,75
10	340271510	Zazdíčka otvorů pl.do 1 m2, pórobet. tvar ,tl 10 cm (7,5*0,4*2)*0,1	m3	0,60000 0,60000	6 670,00	4 002,00
11	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 1,5*0,5*2	m2	1,50000 1,50000	695,00	1 042,50
12	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 1,5*0,5*2	m2	1,50000 1,50000	289,50	434,25
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 704,50
13	612401291	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 pod obklad	kus	1,00000	208,50	208,50
14	612401391	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	596,00	1 192,00
15	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny 4*0,4	m2	1,60000 1,60000	190,00	304,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 601,08
16	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách C20/25 (0,07*1*0,4+0,15*1*0,4)*2	m3	0,17600 0,17600	6 500,00	1 144,00
17	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod poviaky tl. 8 cm (0,07*1*0,4+0,15*1*0,4)*2	m3	0,17600 0,17600	650,00	114,40
18	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí vč. napojení na stávající kci pomocí chem kotev průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 0,4*1*2*7,9/1000*1,2	t	0,00758 0,00758	38 000,00	288,04
19	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 0,4*1*2	m2	0,80000 0,80000	68,30	54,64
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 830,00

Položkový rozpočet

S:	2018	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 14	Výměna zanesených rozvodů ZTI 1-3 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 7,5*1*2	m2	15,00000	122,00	1 830,00
						15,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí						16 566,24
21	970231100	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm 7,5*2*2	m	30,00000	494,50	14 835,00
						30,00000
22	978059511	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 0,75*0,5	m2	0,37500	254,00	95,25
						0,37500
23	711140201R00	Odstr. izolace proti vlhk. svís. pásy přítav. 1.vrs	m2	0,80000	16,10	12,88
24	962031116R00	Bourání příček cihelných/calsiloxových tl. 100 mm 7,5*0,4*2	m2	6,00000	146,30	877,80
						6,00000
25	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm 0,07*0,4*1*2	m3	0,05600	3 402,00	190,51
						0,05600
26	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 0,15*0,4*1*2	m3	0,12000	3 402,00	408,24
						0,12000
27	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm 0,15*0,4*1*2	m3	0,12000	1 221,30	146,56
						0,12000
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						1 820,88
28	974054723	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl. 1 m2	kus	2,00000	611,00	1 222,00
29	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s vyškrabaním spár s očištěním zdiva 7,5*0,4*2*4*0,4	m2	7,60000	78,80	598,88
						7,60000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						983,77
30	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,63962	600,00	983,77
Díl: 711 Izolace proti vodě						621,97
31	711212002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a tlak vodě (0,4*1+0,15*2*1)*2	m2	1,40000	428,00	599,20
						1,40000
32	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	5,99200	3,80	22,77
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						30 340,62
33	721176115	Potrubí HT odpadní svísle D 110 x 2,7 mm	m	10,00000	667,00	6 670,00
34	7211408R	Demontáž potrubí litinového zaneseného močovinou DN 100	m	27,00000	285,00	7 695,00
35	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus	3,00000	941,60	2 824,80
36	721140R1	Napojení na stávající ležatou kanalizaci	kus	2,00000	2 080,00	4 160,00
37	721140R2	Napojení stávajících přípojovacích potrubí	kus	1,00000	6 960,00	6 960,00
38	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	3,00000	413,00	1 239,00
39	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	27,00000	17,10	461,70
40	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	300,10500	1,10	330,12
Díl: 725 Zařizovací předměty						628,50
41	725120925	Zpětná montáž pisoárové mušle	kus	1,00000	345,00	345,00
42	725130811	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	1,00000	283,50	283,50
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						1 276,50
43	766812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	421,50	421,50
44	766812114R1	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m - zpětná montáž	kus	1,00000	855,00	855,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						1 155,05

Položkový rozpočet

S:	2018	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 14	Výměna zanesených rozvodů ZTI 1-3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	776591940	Oprava povlakové podlahy do plochy 2,00 m2	kus	2,00000	573,00	1 146,00
46	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	11,46000	0,79	9,05
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						27,12
47	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí samonivelační hmotu	m2	0,80000	33,90	27,12
Díl: 781 Obklady keramické						2 358,66
48	78141152R1	Obklad stěn, doplnění stávajícího obkladu 15x15 včetně dodávky	kus	24,00000	95,00	2 280,00
49	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	22,80000	3,45	78,66
Díl: 784 Malby						694,30
50	784195322	Malba tekutá barevná 2 x 3,5*1	m2	3,50000 3,50000	71,60	250,60
51	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 3,5*1+5*1	m2	8,50000 8,50000	18,20	154,70
52	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2 x 5*1	m2	5,00000 5,00000	57,80	289,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 776,34
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,43177	315,50	1 082,72
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,43177	204,30	701,11
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,31772	14,30	490,74
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,43177	285,80	980,80
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,86354	31,90	218,95
58	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,43177	149,40	512,71
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,43177	230,00	789,31