

9.3.2021

Smlouva o dílo

č. K – MO III 02/2021 (0020772021)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel	Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III
se sídlem:	Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice - Studánka
IČ:	002 74 046
DIČ:	není plátcem DPH
zastoupený	
ve věcech smluvních:	Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou městského obvodu
ve věcech technických:	[redacted] vedoucím odboru dopravy a životního prostředí
bankovní spojení:	[redacted]
telefon/fax:	[redacted]
ID DS:	5pmbyi2
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel	Služby města Pardubic a.s.
se sídlem:	Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé Předměstí
IČ:	252 62 572
DIČ:	CZ 25262572
zastoupená	
ve věcech smluvních:	Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
ve věcech technických:	Ing. Oto Doležalem, vedoucím divize Údržba komunikací Ing. Luděkem Čapkem, manažerem výstavby divize Údržba komunikací
bankovní spojení:	[redacted]
obchodní rejstřík:	[redacted]
telefon/fax:	[redacted]
ID DS:	yc9gb95
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla je stavba „**Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova**“.

Jedná se o opravu stávajících chodníků a sjezdů, výměnu krytu, konstrukčních vrstev, silničních obrub, sejmutí drnu a odvodnění zpevněných ploch. Nový chodník bude začínat u místa usnadňující přejítí v ul. Sezemická (křižovatka s ul. Bezdíčkova). Chodník je navržen v ul. Sezemická v základní šířce 2,00 m ukotven z jedné strany do chodníkových betonových obrub (50/200/500) s podsádkou + 0,00 cm z důvodu odtoku srážkových vod do zeleně a ze strany druhé do chodníkových betonových obrub (50/200/500) s podsádkou + 6,00 cm. V místě sjezdů k vnitrobloku bude zvýšena konstrukční výška chodníku vzhledem k možnému pojezdu vozidel. Stávající silniční betonové obruby se v ulici Sezemická ponechávají, jen v místech sjezdů do vnitrobloku a v místech přístupu ke komunikaci budou vyměněny a bude upravena jejich podsádka. V místech snížených obrub a sjezdů budou umístěny varovné pásy z hmatné dlažby šířky 40 cm, barvy bílé. U místa usnadňující přejítí bude provedena hmatová úprava varovné šířky 40 cm. Bude použita hmatná dlažba barvy bílé – kontrastní k okolnímu povrchu. Součástí stavby bude kácení stávajících dřevin a výsadba nových dřevin (dále jen „DÍLO“).

Členění stavby:

SO 001 Všeobecné položky

SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

SO 801 Sadové a terénní úpravy

2. Součástí DÍLA „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova“ jsou veškeré nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA dle projektové dokumentace a jeho uvedení do provozu, v souladu s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Předmět plnění této smlouvy je vymezen níže uvedenou projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby (dále jen PD) včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položkový rozpočet je nedílnou přílohou této smlouvy.
4. Podklady pro provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace pro stavební povolení stavby „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova“ zpracovaná Janou Förstlovou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, ČKAIT 0602529 - společnost Prodin a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 v srpnu 2016 pod č. zakázky 3110-16-051;
 - b) projektová dokumentace pro provádění stavby „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova“ zpracovaná Janou Förstlovou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, ČKAIT 0602529 - společnost Prodin a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 v prosinci 2016 pod č. zakázky 3110-16-051;
 - c) doplnění projektové dokumentace „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova“ zpracované Ing. Renatou Mlejnkovou, projekce zeleně, se sídlem Erno Košťála 971, 530 12 Pardubice, IČ: 40178218 v prosinci 2020;
 - d) stavební povolení na stavbu „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova“ vydané odborem dopravy, oddělením speciálního stavebního úřadu a dopravy Magistrátu města Pardubic pod sp. zn.: OD 6.3/71041/16/th D 78/16, č.j.: MmP 503/2017 dne 3. ledna 2017 a nabylo právní moci dne 4. února 2017;
 - e) rozhodnutí o změně stavby před dokončením na stavbu „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova“ vydané odborem dopravy, oddělením speciálního stavebního úřadu a dopravy Magistrátu města Pardubic pod sp. zn.: OD 6.4/71041/16/th D 78/16, č.j.: MmP 3889/2019 dne 11. ledna 2019 a nabylo právní moci dne 30. ledna 2019;
 - f) vyjádření správců inženýrských sítí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výše uvedenými projektovými dokumentacemi a zavazuje se podle nich postupovat, neboť nevykazují vady, pro které by nebylo možné DÍLO řádně zhotovit.
6. Zhotovitel je povinen se při plnění předmětu Smlouvy řídit výše uvedenými povoleními vydanými dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Tyto dokumenty předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.
7. Součástí DÍLA dále je:
 - a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
 - b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
 - c) projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO);
 - d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavební technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- j) veškeré úkony související s ochranou dřevin dle příslušné ČSN, a to i nad rámec stanoveného výkazu výměř;
 - k) projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací u příslušného silničního správního úřadu a veřejného prostranství u Městského obvodu Pardubice III;
 - l) provedení přejímky stavby;
 - m) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - n) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - o) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky II. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“).
8. Místo plnění: Pardubice, ulice Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova, na pozemku parc. č. 2730/7 v katastrálním území Pardubice.

III. Termín plnění

1. Doba plnění se sjednává **od 15. března 2021 do 31. května 2021.**
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo. O předání bude pořízen zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a plnění termínů budou respektovány závislosti na klimatických podmínkách a případné zásahy vyšší moci. Pokud bude nutné z těchto důvodů realizaci díla přerušit, bude tato skutečnost uvedena ve stavebním deníku s řádným zdůvodněním a dojde k prodloužení doby výstavby o dobu přerušení prací na realizaci díla.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo vychází z rozsahu předpokládaných prací dle čl. II smlouvy a byla dohodnuta takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH 21 %
SO 001 – Všeobecné položky	28 000,00 Kč	5 880,00 Kč	33 880,00 Kč
SO 101 – Zpevněné plochy na pozemku města	1 199 335,34 Kč	251 860,42 Kč	1 451 195,76 Kč
SO 801 – Sadové a terénní úpravy	173 436,80 Kč	36 421,73 Kč	209 858,53 Kč
CELKEM	1 400 772,14 Kč	294 162,15 Kč	1 694 934,29 Kč

2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná. Tato cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla, je cenou maximální, nelze ji v průběhu provádění prací navýšovat. Je dána rozsahem konkrétně dohodnutých prací, dle položkového rozpočtu.
3. Cena za realizaci celého předmětu dle smlouvy zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, na vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, uvedení použitých pozemků do původního stavu včetně jejich rekultivace, náklady na opravu příjezdových cest, náklady na provedení předepsaných zkoušek, náklady na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních

a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby, včetně veškerých rizik a vlivů.

V. Platební podmínky

1. Práce budou vyúčtovány měsíčně ve výši skutečně provedených prací. Účetní doklady vystavené před předáním dokončeného díla nesmí v souhrnu překročit 80 % celkové ceny díla dle smlouvy.
2. Konečný účetní doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po podepsání zápisu o převzetí díla objednatelem. Pokud zápis o převzetí díla obsahuje vady či nedodělky, uplatní objednatel zádržné ve výši 20 % z celkové ceny díla a ve lhůtě splatnosti proplatí pouze částku do 80 % celkové ceny díla dle smlouvy. Zbývající částku objednatel uhradí do 21 dnů od podepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.
3. Podkladem vystavení účetních dokladů bude soupis provedených prací vystavený zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele (technický dozor investora).
4. Účetní doklad musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, odkaz na název stavby a číslo smlouvy, razítko a podpis zhotovitele, přílohou bude soupis provedených prací.
5. Účetní doklad budou mít splatnost 21 dní po doručení objednateli.
6. Při platbě daně z přidané hodnoty nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a má zveřejněn účet v registru plátců. V případě, že se zhotovitel stane v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněn účet v registru plátců, bude zhotoviteli zaplacen pouze základ daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
9. Bude-li účetní doklad obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě Účetního dokladu předloží zhotovitel objednateli nový Účetní doklad s novým termínem splatnosti.

VI. Předání díla a záruční podmínky

1. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší pověřeni zástupci smluvních stran ve věcech technických. Pokud při předávání díla nebo jeho části budou objednatelem zjištěny vady nebo nedodělky, budou uvedeny v protokole s termínem jejich odstranění. Skutečné odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. K předání a převzetí prací bude objednatel vyzván zhotovitelem minimálně tři pracovní dny předem. Konkrétní termín dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických. Pokud dojde k převzetí díla později z důvodů na straně objednatele, platí termín dokončení díla dle výzvy zhotovitele.
3. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno řádně a úplně.
4. Při předání dokončeného díla zhotovitel předá veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, doklady o provedených zkouškách a revize, prohlášení o shodě dle platných ČSN a dle právního řádu České republiky, geodetické zaměření skutečného stavu, dokumentaci skutečného provedení, vše ve 3 vyhotoveních, dále stavební deník a doklad o likvidaci odpadů rozdělený podle druhů odpadu.
5. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 pracovních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla. V případě převzetí díla s vadami či nedodělků může zhotovitel na staveništi ponechat zařízení v nezbytném rozsahu k jejich odstranění. Úplné vyklizení staveniště pak provede do 5 dnů od podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel poskytuje za provedené dílo záruku **60 měsíců** od data předání díla.

8. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu díla objednateli. Běh záruční doby se přerušuje po dobu nutnou k odstranění případné vady na díle v době záruky. Po odstranění případné záruční vady a převzetí objednatelem pokračuje dále záruční doba.
9. Záruka za dílo spočívá v tom, že zhotovitel na své náklady, tedy pro objednatele bezplatně odstraní vady na předmětu díla v termínu dohodnutém v reklamačním řízení.
10. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí v průběhu záruční doby. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemožou ovlivnit smluvní strany např. válka, mobilizace, živelné pohromy, stávky, zásahy třetích osob a podobně.

VII. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla v termínu dle čl. III. této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Takto vyúčtovanou případnou smluvní pokutu má právo objednatel odečíst z částky v konečné faktuře.
2. Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
3. Za nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla nebo v potvrzení reklamované vady podle čl. VI. bodu 9 ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
4. Pro případ pozdní úhrady faktury v termínu její splatnosti objednatelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, kterou uhradí objednatel zhotoviteli. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok zhotovitele na úrok z prodlení.
5. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy nebudou nárokovány, pokud je prodlení způsobeno špatnými klimatickými podmínkami, nedodání potřebných dokladů ze strany Objednatele nebo jinými důvody hodných zřetele. Smluvní pokuty nebudou nárokovány v případě dodržení následujícího postupu. Zhotovitel bude o těchto skutečnostech bezodkladně a prokazatelně informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. V případě, že důvody uvedené v tomto článku budou neopodstatněné, nárok na uhrazení je dán.

VIII. Další společná ujednání

1. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu zakrývaných prací, ke které jej vyzve písemně (zápisem ve stavebním deníku nebo elektronickou poštou) min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu jeho výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho stavební a jinou činností třetí osobě. V průběhu provádění díla bude zhotovitel dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontrolní dny stavby budou stanoveny dle požadavku objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu s právními předpisy, je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování díla dopustil.
4. Zhotovitel během provádění díla zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou včetně zabezpečení případných výkopů proti pádu.
5. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou projektovou dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu.
6. Dílo musí být provedeno v souladu se Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. Tento stavební deník povede zhotovitel až do doby dokončení díla a případně až do odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při přejímacím řízení.
8. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČR a případnými pokyny vydanými výrobcí materiálů, provedení prací a použité materiály budou doloženy atesty. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který bude mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
9. Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat na stavbě za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora, v případě potřeby i autorského dozoru, každý týden. Přesný termín bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.
10. Dopravu, skládku nebo případnou mezideponii materiálů, a to i vytěženého si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla dle smlouvy.
11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy do původního stavu nejpozději ke dni předání díla.
12. Stavební odpady budou řádně uloženy na skládku a likvidace bude zabezpečena dle zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech v platném znění, což zhotovitel doloží dokladem. Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním stavby bude zhotovitel.
13. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) řádně si prověřil místní podmínky na staveništi,
 - b) všechny technické, organizační a dodací podmínky díla zahrnul do ceny díla a s těmito podmínkami souhlasí,
 - c) veškeré požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících ze Smlouvy;
 - b) objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a Smlouvou;
 - c) neprovádí-li zhotovitel dílo řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním díla obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenásledky vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení díla.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

X.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

**XI.
Závěrečná ustanovení**

1. Změny smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma zástupci ve věcech smluvních.
2. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy souvisejícími s plněním předmětu smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Zhotovitel prohlašuje, že informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené v Příloze č. 1 ke smlouvě naplňují znaky obchodního tajemství podle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že veškeré informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené Příloze č. 1 ke smlouvě se považují za obchodní tajemství zhotovitele.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky výjma obchodního tajemství dle článku XI. odstavce 4. smlouvy. Smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
6. Smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve smlouvě, zejména s jejím zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“), výjma částí, které se dle Zákona o registru neuveřejňují, zejména obchodního tajemství dle odstavce 4. tohoto článku smlouvy.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní zástupce obou smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1:

Položkový rozpočet

V Pardubicích, dne 9. 3. 2021

Za objednatele:



[Redacted signature area]

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Ing. Petr Beneš
předseda představenstva

[Redacted signature area]

Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

DOLOŽKA

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady městského obvodu Pardubice III
č. R/372/2021 ze dne 23. 2. 2021

V Pardubicích, dne
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sezemická

Objekt: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova

Část: SO 001 Všeobecné položky

Objednatel: Městský obvod Pardubice III

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1	R	012103002	Geodetické práce, vytyčení sítí	Kč	1,000				
2	R	012103003	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kč	1,000				
3	R	012103004	Geodetické práce po výstavbě - vytyčení skutečného provedení stavby	Kč	1,000				
4	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000				
5	R	030001000	Zařízení staveniště - DIO	Kč	1,000				
6	R	030001001	Zařízení staveniště	Kč	1,000				

Celkem

DPH 21 %

Celkem včetně DPH 21 %

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sezemická

Objekt: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova

Část: SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

Objednatel: Městský obvod Pardubice III.

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV									
1 Zemní práce									
1	R	113106125	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek *dlaždice 30/30 cm*460 *PŘESKLÁDÁNÍ*20 Součet	m2					
2	R	113107127	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2					
3	R	113107147	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m o tl. vrstvy do 50 mm	m2					
4	R	113107167	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2					
5	R	113107180	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m n z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2					
6	R	113107187	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m o tl. vrstvy do 50 mm	m2					
7	R	113107227	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m n z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm *chodník dlaždice 30/30*460	m2					
8	R	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sezemická

Objekt: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova

Část: SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

Objednatel: Městský obvod Pardubice III.

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
			35*0,6						
9	R	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2					
			35*0,3						
10	R	113202112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m z krajníků nebo obrubníků stojatých	m					
			"silničních"34 "chodníkových"315 Součet						
11	R	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3					
			1*1,5*2						
12	R	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3					
13	R	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3					
			"UV1"1*1*2						
14	R	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3					
15	R	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2					
			2*1*2						
16	R	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sezemická

Objekt: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova

Část: SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

Objednatel: Městský obvod Pardubice III.

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
17	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3					
			"rýhy"3 "šachty"2 Součet						
18	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3					
19	R	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t					
			5*1,8						
20	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3					
			"UV"1*1*2 "za obrubníky"12 Součet						
21		583336512	<i>kamenivo těžené hrubé pro stavební účely</i>	t					
			"zásyp UV"2 2*2 "Přepočtené koeficientem množství						
22		581123802	<i>zemnina</i>	m3					
23	R	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3					
			0,5*0,5*1,5						
24		583336512	<i>kamenivo těžené hrubé pro stavební účely</i>	t					
			"UV"0,5*0,5*1,5 0,375*2 "Přepočtené koeficientem množství						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sezemická

Objekt: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova

Část: SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

Objednatel: Městský obvod Pardubice III.

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
25	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 1*1,5*0,3	m3					
26		583336512	kamenivo těžené hrubé pro stavební účely 0,45 0,45*2 "Přepočtené koeficientem množství	t					
27	R	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2					
28		581123801	zemina vhodná k ohumusování 297*0,1	m3					
29	R	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2					
30		005724100	osivo směs travní parková 297*0,015 "Přepočtené koeficientem množství	kg					
31	R	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2					
32	R	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "chodník"407+6 "sjezdý"26+4 333*0,4 34*0,5 Součet	m2					

4

Vodorovné konstrukce

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sezemická

Objekt: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova

Část: SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

Objednatel: Městský obvod Pardubice III.

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
33	R	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrté 0-63 mm	m3					
			1*1,5*0,1						
34	R	451561111	Lože pod dlažby z kameniva droceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm	m2					
			"PŘESKLÁDÁNÍ"20						
			"chodník"407+6						
			"sjezdy"26+4						
			Součet						
5			Komunikace pozemní						
35	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2					
			"sjezdy"26+4						
			"chodník"407+6						
			Součet						
36	R	567124122	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 160 mm	m2					
			"sjezdy"26+4						
37	R	572341113	Vyspravení krytu komunikací plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2					
			35*0,6						
38	R	572341114	Vyspravení krytu komunikací plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACP, po zhutnění tl. přes 50 do 100 mm	m2					
			35*0,3						
39	R	573211112	Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2					
			35*0,6+35*0,3						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sezemická

Objekt: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova

Část: SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

Objednatel: Městský obvod Pardubice III.

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
40	R	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře 407*6	m2					
41		592453081	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2					
			407*1,01 "Přepočtené koeficientem množství						
42		592452671	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm BÍLÁ	m2					
			6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství						
43	R	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 26*4	m2					
44		592453001	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm přírodní	m2					
			26*1,03 "Přepočtené koeficientem množství						
45		592453002	HMATNÁ dlažba zámková 20x16,5x8 cm BÍLÁ	m2					
			4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství						
46	R	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2					
8			Trubní vedení						
47	R	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m					
48	R	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 100	kus					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sezemická

Objekt: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova

Část: SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

Objednatel: Městský obvod Pardubice III.

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
49		286171700	koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 100	kus					
50	R	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus					
51		592238230	vpust' betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus					
52		592238240	vpust' betonová uliční /skruž'/ 59x50x5 cm	kus					
53		592238260	vpust' betonová uliční skruž' 59x50x5 cm	kus					
54		592238250	vpust' betonová uliční skruž' 29x50x5 cm	kus					
55	R	899211111	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmctností jednotlivě do 50 kg	kus					
56		552423215	mříž čtvercová D 400-500x500mm	kus					
57		592238740	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300	kus					

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

58	R	916131213	s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m					
59		592174655	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus					
34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství									
60	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m					
61		592174095	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm	kus					
333*1,02 "Přepočtené koeficientem množství									
62	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3					
333*0,4*0,05									
34*0,5*0,05									
Součet									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sezemická

Objekt: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova

Část: SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

Objednatel: Městský obvod Pardubice III.

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
63	R	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m					
64	R	960111222	Bourání konstrukcí s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3					
			"UV1"1*1*1,5						
65	R	976085211	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2	kus					
66	R	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2					
997			Přesun suti						
67	R	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t					
			"kamenivo"27+26,39+202,4 "živice"3,528+8,918 "beton"21,84 "frézíng"2,163+2,688 Součet						
68	R	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t					
			294,927*9						
69	R	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t					
			"dlaždice 30/30"122,4						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sezemická

Objekt: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova

Část: SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

Objednatel: Městský obvod Pardubice III.

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
70	R	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1				.80
			122,4*9		1				
71	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	9				.56
			"obrubníky"71,545		1				
			"UV"1,732		1				
			Součet		3				
72	R	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9				.92
			73,277*9		9				
73	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2				.97
			290,076+122,4		2				
74	R	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3				.08
75	R	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	7				.63
			"beton"21,84		1				
			"dlaždice 30/30"122,4		2				
			"obrubníky"71,545		1				
			"UV"1,732		1				
			Součet		7				
76	R	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	7				.40
			"živice"3,528+8,918		2				
			"trézing"2,163+2,688		4				
			Součet		7				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sezemická

Objekt: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova

Část: SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

Objednatel: Městský obvod Pardubice III.

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
77	R	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva "kamenivo"27+26,39+202,4	t					
998			Přesun hmot						
78	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t					
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady						
79	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	KČ					
80	R	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	KČ					
81	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení "6x tištěná podoba, 1x CD"1	KČ					
82	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby "6x páre"1	KČ					
83	R	030001000	Zařízení staveniště	KČ					
84	R	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	soub					

Celkem

DPH 21 %

Celkem včetně DPH 21 %

„Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova“

SO 801 Sadové a terénní úpravy

Soupis prací

Položky montáže dle katalogu Cenové soustavy ÚRS, CÚ 2020/II, ceny materiálu dle průměrných cen významných tuzemských dodavatelů, v cenách materiálu jsou zahrnuty náklady na pořízení, dopravu, popř. mezikladování

Kácení stromů					
823-1					
112 15-114	pokácení stromu směrové vcelku s odřezáním kmene a s odvětvěním, průměr kmene na pařezu do 500 mm	ks			
112 20-1114	odstranění pařezů o průměru do 0,5 m v rovině nebo svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks			
R-položka	odvoz a likvidace nevyužitelné vytěžené dřevní hmoty	komplet			
mezisoučet					

Výsadba stromů - práce a pomocný materiál					
823-1					
183 10-1322	hl. jamek s vým. p. 100 %, do 2 m3, v rov.n.sv.do 1:5	ks			
R-položka	odstranění zbytků pařezů v místech jamky s odvozem a uložení - odhad	ks			
specifikace	substrát na výměnu půdy (1,5x1,5x0,6 m)*18	m3			
specifikace	hydrogel podle druhu přípravku a v dávce dle doporučení výrobce/strom	ks			
R-položka	promísení substrátu s hydrogelem	ks			
185 80-2114	hnojení um. hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t			
specifikace	tabletové hnojivo (tabl. 10g, 15 ks/strom)	kg			
184 10-2115	výsadba dř.s balem, pr.balu do 60 cm, v rov.	ks			
R-položka	výchovný řez při výsadbě	ks			
184 21-5133	ukotvení dřeviny třemi kůly, délka kůlů do 3m	ks			
specifikace	kůly ke stromům, příčnický, úvazky (3 ks/ strom)	sada			
R-položka	ochranný nátěr kmene Arboflex (cena vč. mat.)	ks			
184 91-1421	mulčování tl.vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks)	ks			
specifikace	borka mulč. drcená (0,1 m3/strom)	m3			
185 80-4311	zalití rostlin, plochy jednotlivě do 20 m2 (celkem vč. proliti jámy před výsadbou, tj. 100 l/ks)	m3			
185 85-1121	dovoz vody pro závlivku	m3			
185 85-1129	příplatek za každých i započatých 1000 m 5x	m3			
mezisoučet					

Výsadbový materiál					
	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 12-14, výška nasazení koruny min. 2,20 m	ks			
mezisoučet					

Celkem založení zeleně bez DPH

DPH 21 %

celkem vč. DPH

Cena je pro jarní výsadby, do konce dubna. Poté nebudeme mít kapacitu na výsadby, až zase na podzim. Pro podzimní výsadby bychom museli znovu poplatit cenu stromů.