

## Rozpočet k ZL č.1 - VÍCEPRÁCE

<b>Rozpočet</b>	01	<b>Úpravy hygienického zařízení</b>	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
01	<b>Slaný, ul. Brožovského 1015</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
107	<b>Stavební úpravy stáv. hygienického zařízení</b>		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>Rozpis ceny</b>			
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>
HSV			65 318,27
PSV			33 410,44
MON			0,00
Ostatní náklady	0,00	%	0,00
Vedlejší náklady	3,00	%	2 961,86
<b>Celkem</b>			<b>101 690,57</b>
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Petr Frolík			
Datum : 17.2.2021		Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	101 690,57 CZK
DPH	15	%	15 253,59 CZK
Základ pro DPH	21	%	0,00 CZK
DPH	21	%	0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>116 944,00 CZK</b>

Popis :

Stavba :	107 Stavební úpravy stáv. hygienického zařízení	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Slaný, ul. Brožovského 1015	Úpravy hygienického zařízení	

## REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3994,58
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2521,60
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			54962,39
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1872,70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1967,00
725	Zařizovací předměty	PSV			30187,00
781	Obklady keramické	PSV			3223,44
	CELKEM OBJEKT				98728,71

## 470

S:	107	Stavební úpravy stáv. hygienického zařízení
O:	01	Slaný, ul. Brožovského 1015
R:	01	Úpravy hygienického zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 994,58
1	346244315R00	Obezdivka van z desek Ytong obezdění vany m 1.05 : (1,7+0,75)*2*0,63	m2	3,08700 3,08700	1 294,00	3 994,58
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 521,60
2	342265132RT7	Podhled sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m 1.03 : 2,1 m 1.04 : 1,1	m2	3,20000 2,10000 1,10000	680,00	2 176,00
3	342265998RT2	Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 m 1.03 : 2,1 m 1.04 : 1,1	m2	3,20000 2,10000 1,10000	108,00	345,60
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				54 962,39
4	611142001U00	Úprava vnitřních stropů, lepidlo, perlínka m 1.01 : 5,0 m 1.05 : 14,9 m 1.06 : 13,55 m 1.07 : 2,3 m 1.08 : 1,2 m 1.09 : 5,6	m2	42,55000 5,00000 14,90000 13,55000 2,30000 1,20000 5,60000	295,00	12 552,25
5	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m 1.01 : 5,0 m 1.05 : 14,9 m 1.06 : 13,55 m 1.07 : 2,3 m 1.08 : 1,2 m 1.09 : 5,6	m2	42,55000 5,00000 14,90000 13,55000 2,30000 1,20000 5,60000	180,00	7 659,00
6	612131121U00	Penetrace hloubková vnitřních stropů a stěn stropy : 42,55 stěny : 95,886	m2	138,43600 42,55000 95,88600	25,00	3 460,90
7	612409991R00	Začištění omítek kolem obkladů, dlažeb apod. ukončení obkladu m 1.03 : ((1,3+1,58)*2)+(2,0*2)-0,6 m 1.04 : ((1,3+0,8)*2)+(2,0*2)-0,6 m 1.05 : ((3,79+3,5+1,06+1,55)*2)+(2,0*2)-(1,71+(0,9*3)) m 1.06 : ((2,34+3,925)*2)+(1,5*6)-(1,025+0,7+(0,8*2)) m 1.07 : ((2,4+0,95)*2)+(1,5*6)-(0,6+0,8+0,9) m 1.08 : ((1,24+0,95)*2)+(1,5*2)-0,6	m	74,53500 9,16000 7,60000 19,39000 18,20500 13,40000 6,78000	68,00	5 068,38
8	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m 1.01 : ((2,39+2,33)*2*3,1)+(4,8*0,34)- ((0,6*2,0*2)+(0,8*2,0)+(0,9*2,0*2)) m 1.03 : (1,3+1,43)*2*1,0 m 1.04 : (1,3+0,8)*2*1,0 m 1.05 : ((3,79+3,5+1,06+1,55)*2*1,1)-(1,71*0,9) m 1.06 : ((2,34+3,925)*2*1,6)- ((1,025*1,19)+(0,7*0,5)+(0,8*0,5*2)) m 1.07 : ((2,4+0,95)*2*1,6)-((0,6*0,5)+(0,8*0,5)+(0,9*0,5)) m 1.08 : ((1,24+0,95)*2*1,6)-(0,6*0,5) m 1.09 : ((1,385+3,925)*2*3,1)-((1,025*1,27)+(0,7*2,0)) odpočet výměry ze základního rozpočtu : -23,724	m2	93,64950 23,29600 5,46000 4,20000 20,24100 17,67825 9,57000 6,70800 30,22025 -23,72400	140,00	13 110,93

9	612471473R00	Úprava vnitřních stěn lepidlem vyspravení stávajících stěn m 1.01 : $((2,39+2,33)*2*3,1)+(4,8*0,34)-$ $((0,6*2,0*2)+(0,8*2,0)+(0,9*2,0*2))$ m 1.03 : $(1,3+1,43)*2*1,0$ m 1.04 : $(1,3+0,8)*2*1,0$ m 1.05 : $((3,79+3,5+1,06+1,55)*2*1,1)-(1,71*0,9)$ m 1.06 : $((2,34+3,925)*2*1,6)-$ $((1,025*1,19)+(0,7*0,5)+(0,8*0,5*2))$ m 1.07 : $((2,4+0,95)*2*1,6)-((0,6*0,5)+(0,8*0,5)+(0,9*0,5))$ m 1.08 : $((1,24+0,95)*2*1,6)-(0,6*0,5)$ m 1.09 : $((1,385+3,925)*2*3,1)-((1,025*1,27)+(0,7*2,0))$ odpočet nové omítky : -23,724	m2	93,64950 23,29600 5,46000 4,20000 20,24100 17,67825 9,57000 6,70800 30,22025 -23,72400	140,00	13 110,93
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 872,70
10	631311935R00	Lokální doplnění mazanin betonem jednotlivých ploch do 1 m2, tl. do 50 mm po bourané dlažbě m 1.01 : 5,0 m 1.04 : 1,1	m2	6,10000 5,00000 1,10000	307,00	1 872,70
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 967,00
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,40500	1 400,00	1 967,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				30 187,00
12	725 NC09	Vana s dvířky VOVO 170x75 cm pro obezdění, včetně sifonu, přepadu	kpl	1,00000	30 187,00	30 187,00
Díl:	781	Obklady keramické				3 223,44
13	781491001R00	Dodávka a montáž PVC lišt k obkladům m 1.03 : $(2,0*2)+0,5+0,65$ m 1.04 : $(0,65+0,5)$ m 1.05 : $(2,0*6)+(0,63*2)+0,6+(0,63*2)$ m 1.06 : 1,5 m 1.08 : 1,5	m	24,42000 5,15000 1,15000 15,12000 1,50000 1,50000	132,00	3 223,44