

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20210101
Zakázka: **Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021**

KSO: 824
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 1. 1. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
T RAIL a.s.

IČ: 278 60 361
DIČ: CZ27860361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Hodulová Michaela

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210101

Zakázka: **Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021**

Místo: **OŘ Ostrava**

Datum:

1. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: T RAIL a.s.

Zpracovatel:

ing. Hodulová Michaela

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		0,00	0,00	
01	Sborník ÚOŽI	0,00	0,00	PRO
02	ÚRS	0,00	0,00	STA
VON	-	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021

Objekt:

01 - Sborník ÚOŽI

KSO: 824
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 1. 1. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
T RAIL a.s.

IČ: 278 60 361
DIČ: CZ27860361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Hodulová Michaela

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021

Objekt:

01 - Sborník ÚOŽI

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 1. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: T RAIL a.s.

Zpracovatel: ing. Hodulová
Michaela

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021

Objekt:

01 - Sborník ÚOŽI

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 1. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: T RAIL a.s.

Zpracovatel: ing. Hodulová
Michaela

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní	0,00					
1	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	8,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
2	K	7593507150	Vyjmutí výstražné fólie z výkopu	m	8,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
3	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	20,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
4	K	5905023010	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.	m2	50,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
5	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	30,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
6	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	50,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
7	K	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	120,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
8	K	7492651010	Montáž kabelů jednožilových Al do 240 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	80,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
9	K	7491455012	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 40-250/50 mm včetně víka a nosníků - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování	m	25,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
10	K	7491455017	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 250-500/100 mm včetně víka a nosníků - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování	m	10,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
11	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	7,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
12	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy	hod	2,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
13	K	7590135010	Montáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek) - montáž na základ, zatažení kabelů vč. kontroly izolačního stavu bez vyformování a zapojení. Bez kabelových přichytek SONAP a bez usazení a nátěru betonového základu	kus	4,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
14	K	7590135060	Montáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího KR 24 svorek pro 1+3 kabely - na podpěry, zatažení kabelů do rozdělovače, ukončení kabelu, provedení vodní zábrany, kontrola izolačního stavu žil kabelu, zapojení žil na svorkovnice, zalití rozdělovače zalévací hmotou	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
15	K	7590137010	Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek)	kus	2,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021
16	K	7590137060	Demontáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího KR 24 svorek pro 1+3 kabely	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12 - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
18	K	7590145042	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24 - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
19	K	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
20	K	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
21	K	7590147040	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
22	K	7590147042	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
23	K	7590147044	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
24	K	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
25	K	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
26	K	7590525037	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 200 párů	m	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
27	K	7590525041	Odplastování celoplastového kabelu s pancířem do 100 párů	m	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
28	K	7590525042	Odplastování celoplastového kabelu s pancířem do 200 párů	m	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
29	K	7590525073	Odřezání kabelu s pancířem úložného do 800 žil - naměření, odřezání a odpancéřování kabelu	kus	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
30	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	500,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
31	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	580,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
32	K	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	250,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
33	K	7590525233	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	680,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
34	K	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčistění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu	m	225,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
35	K	7590525246	Zatažení kabelu do objektu přes 9 kg/m - vyčistění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu	m	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
36	K	7590525540	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
37	K	7590525541	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
39	K	7590525543	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
40	K	7590525545	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
41	K	7590525546	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 100 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
42	K	7590525547	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 122 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
43	K	7590525576	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
44	K	7590525577	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
45	K	7590525578	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
46	K	7590525579	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
47	K	7590525580	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 60 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
48	K	7590525581	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
49	K	7590525582	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 100 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
50	K	7590525583	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 122 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
51	K	7590525710	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	70,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
52	K	7590525711	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 4p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
53	K	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	60,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
54	K	7590525713	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 12p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
55	K	7590525714	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 16p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	7590525715	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 24p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	18,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
57	K	7590525716	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 30p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
58	K	7590525717	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 48p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
59	K	7590525718	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 61p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
60	K	7590525747	Montáž objímky kabelové značkovací - koncové - zhotovení objímky na průměr kabelu, vyrazení znaku kabelu na objímku, nasazení objímky a zaletování, ovinutí objímky i pláště kabelu benzopáskou	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
61	K	7590525750	Montáž štítku kabelového průběžného - zhotovení štítku, vyrazení znaku kabelu na štítek, připevnění štítku na kabel, ovinutí štítku páskou PVC	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
62	K	7590525753	Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
63	K	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
64	K	7590527060	Demontáž spojky kabelu s pancířem	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
65	K	7590527120	Demontáž ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
66	K	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	200,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
67	K	7590525126	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 kg/m	m	200,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
68	K	7590555052	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES do 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
69	K	7590555104	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
70	K	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	18,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
71	K	7590555108	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
72	K	7590555112	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
73	K	7590555114	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	7590555116	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 48 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
75	K	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	600,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
76	K	7593405010	Montáž sloupku pro drátovodné kladky - usazení kužele a nasazení žárnic na míru. Bez zemních, zednických a natěračských prací	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
77	K	7593405020	Montáž stojánku pro drátovodné kladky - usazení kužele a nasazení žárnic na míru. Bez zemních, zednických a natěračských prací	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
78	K	7593405050	Montáž kladky jednoduché na sloupek - nasazení, vysměrování, dotažení šroubů a naolejování	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
79	K	7593405060	Montáž kladky dvojitě na sloupek - nasazení, vysměrování, dotažení šroubů a naolejování	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
80	K	7593405080	Montáž kladky odbočné pro 1 DD s kul. ložiskem - nasazení, vysměrování, dotažení šroubů a naolejování	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
81	K	7593405082	Montáž kladky odbočné pro 2 DD s kul. ložiskem - nasazení, vysměrování, dotažení šroubů a naolejování	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
82	K	7593405130	Montáž drátovodu dvojitě do žlabu, šíře 20 cm - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
83	K	7593405132	Montáž drátovodu dvojitě do žlabu, šíře 30 cm - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
84	K	7593405134	Montáž drátovodu dvojitě do žlabu, šíře 40 cm - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
85	K	7593405136	Montáž drátovodu dvojitě do žlabu, šíře 50 cm - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
86	K	7593405140	Montáž drátovodu dvojitě na sloupcích - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
87	K	7593405160	Montáž oka pájecího pro drátovod	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
88	K	7593405190	Montáž řetězu OC hradlového do žlabu	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
89	K	7593405225	Montáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
90	K	7593405240	Montáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 300	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
91	K	7593405250	Montáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 30 x 300	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
92	K	7593405260	Montáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 50 x 300	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
93	K	7593407050	Demontáž kladky jednoduché ze sloupku	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
94	K	7593407060	Demontáž kladky dvojitě ze sloupku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
95	K	7593407080	Demontáž kladky odbočné pro 1 DD s kul. ložiskem	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
96	K	7593407082	Demontáž kladky odbočné pro 2 DD s kul. ložiskem	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
97	K	7593407130	Demontáž drátovodu dvojitě ze žlabu	m	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
98	K	7593407140	Demontáž drátovodu dvojitě ze sloupků	m	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
99	K	7593407225	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
100	K	7593407240	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 300	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
101	K	7593407250	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 30 x 300	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
102	K	7593407260	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 50 x 300	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
103	K	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker - upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky	kus	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
104	K	7593505280	Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
105	K	7594207080	Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
106	K	7596915030	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochrany proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
107	K	7596917030	Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
108	K	7596957350	Demontáž stožáru volně stojícího včetně základu do 10 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
109	K	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
110	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
111	K	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	25,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
113	K	7598015110	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 80 žil	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
114	K	7598015115	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 100 žil	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
115	K	7598015120	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 140 žil	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
116	K	7593505202	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
117	M	7593501125	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm	m	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
118	M	7593501142	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátká Jackmoon 29-38 mm	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
119	K	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojedinele ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
120	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
121	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením sterkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dtě.	m2	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
122	K	5905080010	Ojedinele čištění KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m2	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
123	M	7499700460	Kabely trakčního vedení, Různé TV Geotextilie proti znečištění pro ochranu šterk.lože	m2	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
124	M	7491100130	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
125	M	7590130020	Rozdělovače, rozváděče Objekt kabelový pro AC trakci (CV490409002)	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
126	M	7590120070	Skříň Skříň kabelová pomocná SKP 76 24xSV-12 C (CV490449010)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
127	M	7593501820	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečovací	kus	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
128	M	7590541084	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, délka 1 m, barva černá, odolná vůči UV záření WCSM 48/12-1000	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
129	M	7590541089	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, délka 1 m, barva černá, odolná vůči UV záření WCSM 56/16-1000	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
130	M	7590541094	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, délka 1 m, barva černá, odolná vůči UV záření WCSM 70/20-1000-23/S(S5)	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
131	M	7590541414	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-500-FLE-CZ	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
132	M	7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
133	M	7590541444	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ	kus	18,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
134	M	7590541459	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300-FLE-CZ	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	M	7590541479	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400-FLE-CZ	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
136	M	7590720420	Součásti světelných návěstidel Základ pod žebříky k náv. 10x40x80cm (HM0592110060000)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
137	M	7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	800,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
138	M	7593400010	Drátovodné trasy Patice drátovodných kladek 35x35x60CM (HM0592121410000)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
139	M	7593400070	Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 200x200x3000 (HM0404115150000)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
140	M	7593400080	Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 300x300x3000 norma 03233D (HM0404115180000)	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
141	M	7593400090	Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 400x300x3000 norma 03233G (HM0404115200000)	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
142	M	7593400100	Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 400x500x3000 norma 03233H (HM0404115220000)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
143	M	7593400110	Drátovodné trasy Sloupek drátovodný	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
144	M	7593400120	Drátovodné trasy Kládka drátovodná na sloupek	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
145	M	7593400130	Drátovodné trasy Drát OC pro zab.zař.pozink 4mm	kg	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
146	M	7593400140	Drátovodné trasy Drát OC pro zab.zař.pozink 5mm	kg	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
147	M	7593400150	Drátovodné trasy Řetěz OC hradlový černý	kg	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
148	M	7593500110	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spodní + vrchní díl plast	m	70,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
149	M	7593500150	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (200x126) spodní + vrchní díl plast	m	70,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
150	M	7593500895	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 63/50 smotek - černá UV stabilní	m	35,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
151	M	7593501020	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09090 průměr 90/75 mm	m	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
152	M	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm	m	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
153	M	7593501035	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
154	M	7593500015	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
155	M	7593500020	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 2 19x23x100cm (HM0592120220000)	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
156	M	7593500035	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)	kus	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
157	M	7593500040	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 2 3x23x50cm (HM0592120820000)	kus	32,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
158	M	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)	m	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
159	M	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
160	M	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
161	M	7492501900	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J25 (4Bx25)	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
162	M	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
163	M	7492502100	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7J2,5 (7Cx2,5)	m	70,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
164	M	7492600190	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x16	m	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
165	M	7492600200	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x25	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
166	M	7492600210	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x35	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
167	M	7590520599	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLE 3 x 4 x 0,8	m	220,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
168	M	7590520609	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLE 5 x 4 x 0,8	m	220,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
169	M	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	480,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
170	M	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	250,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
171	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	500,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
172	M	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	650,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
173	M	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	150,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	M	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	450,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
175	M	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	350,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
176	M	7590521554	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	300,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
177	M	7590521559	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 61 P 1,0 D	m	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
178	M	7590521589	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D	m	150,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
179	M	7590521594	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 4 P 1,0 D	m	120,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
180	M	7590521604	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D	m	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
181	M	7590521609	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
182	M	7590521614	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 16 P 1,0 D	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
183	M	7590521619	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 24 P 1,0 D	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
184	M	7590521624	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 30 P 1,0 D	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
185	M	7590521629	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 48 P 1,0 D	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
186	M	7492103600	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 6-35 smršťovací	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
187	M	7492103610	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 16-50 smršťovací	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
188	M	7492103620	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 35-150 smršťovací	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
189	M	7590521634	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 61 P 1,0 D	m	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
190	M	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
191	M	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
192	M	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
193	M	7590541474	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
194	M	7492502130	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 701,5 (7Dx1,5)	m	240,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
195	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
196	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
197	K	9902100900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
198	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	3,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
200	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatel.	t	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
201	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
202	K	9901000600R	Doprava	km	5 000,000		0,00	
203	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatel.	t	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
204	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatel.	t	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
205	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatel.	t	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021

Objekt:

02 - ÚRS

KSO: 824
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 1. 1. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
T RAIL a.s.

IČ: 278 60 361
DIČ: CZ27860361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Hodulová Michaela

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021

Objekt:

02 - ÚRS

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 1. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: T RAIL a.s.

Zpracovatel: ing. Hodulová
Michaela

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2 - Zakládání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021

Objekt:

02 - ÚRS

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 1. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: T RAIL a.s.

Zpracovatel: ing. Hodulová
Michaela

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
2	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	1,100		0,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,400		0,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	460030192	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	131313101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	70,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	460391124	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	30,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	275352111	Bednění základů patek ztracené (neodbedněné)	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	311353111	Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	311353112	Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
12	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	460080112	Bourání základu betonového	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	460150104	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	460150134	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	460150154	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	290,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
18	K	460150164	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	120,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	460150304	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	460162113	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	30,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	460260001	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnice trasy	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	460270211	Bourání pilíře pro rozvod nn ze zdiva cihelného včetně úpravy terénu skříňové výšky do 60 cm, šířky do 90 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	141720016	Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 110 do 125 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	141721213	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 140 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	460191114	Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně záস্য se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	460661411	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 25 cm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	460661412	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	460752111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 10 cm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	460752112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	460742122	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	460742123	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	460761111	Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, případně výměny poškozených vík vnější šířky do 20 cm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	460761112	Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, případně výměny poškozených vík vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	460761113	Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, případně výměny poškozených vík vnější šířky přes 25 do 35 cm	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	460751111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	460751112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	460751113	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 25 do 35 cm	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	460751121	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu horniny vnější šířky do 20 cm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	460751122	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu horniny vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	460751123	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu horniny vnější šířky přes 25 do 35 cm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	460751131	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů pochůzných osazených do betonové mazaniny - na terén hmotností do 0,25 t	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
42	K	460751132	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů pochůzných osazených do betonové mazaniny - na terén hmotností přes 0,25 do 0,5 t	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	460560104	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	460560134	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	460560154	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	290,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	460560164	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	120,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	460560304	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
48	K	460581131	Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasně uloženého výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
49	M	34575492	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
50	M	34575495	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	34575496	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X500	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	34382003	páska elektroizolační 15mm, 10m, tl 0,15mm	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
53	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	40,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 2			Zakládání				0,00	
54	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
55	M	58156562	písek podsypový spárovací frakce 0/1	kg	1 000,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV			100*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 000,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021

Objekt:

VON - -

KSO: 824
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 1. 1. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
T RAIL a.s.

IČ: 278 60 361
DIČ: CZ27860361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Hodulová Michaela

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021

Objekt:

VON - -

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 1. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: T RAIL a.s.

Zpracovatel: ing. Hodulová
Michaela

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021

Objekt:

VON - -

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 1. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: T RAIL a.s.

Zpracovatel: ing. Hodulová
Michaela

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00		
1	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1401573

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 87178803-dcb8-4efc-b4ae-b06493eae304

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.03.2021 13:15:01



d357ea4c-6c90-44ad-8779-056c7fa735b2