



00109/2021

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **109/2021**

č. smlouvy zhotovitele: 14/21

### I. Smluvní strany



MKOLP002S4QW

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b>                 | <b>město Kolín</b>                            |
| Sídlo                             | Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1            |
| Zastoupený                        | Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města      |
| Za objednatele je oprávněn jednat |                                               |
| ve věcech smluvních               | Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města |
| ve věcech technických             |                                               |
| IČ                                | 00235440                                      |
| DIČ                               | CZ00235440                                    |
| Telefon                           |                                               |
| Fax                               |                                               |
| e-mail                            |                                               |
| ID datové schránky                | 9kkbs46                                       |
| Bankovní spojení                  | Česká spořitelna a.s., Kolín                  |
| Číslo účtu                        | 3661832/0800                                  |

a

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Zhotovitel</b>                 | <b>BES s.r.o.</b>                       |
| Spisová značka                    | C 7496 vedená u Městského soudu v Praze |
| Sídlo                             | Sukova 625, 256 01 Benešov              |
| Zastoupený                        |                                         |
| Za zhotovitele je oprávněn jednat |                                         |
| ve věcech smluvních               |                                         |
| ve věcech technických             |                                         |
| IČ                                | 437 92 553                              |
| DIČ                               | CZ43792553                              |
| Telefon                           |                                         |
| e-mail                            |                                         |
| ID datové schránky                | X8bztrr                                 |
| Bankovní spojení                  | KB, a.s. Benešov                        |
| Číslo účtu                        | 3300121/0100                            |

### II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební a související práce s názvem „**Rekonstrukce ulice Kolínská, Sendražice**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

### III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

### IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci „**Rekonstrukce ulice Kolínská, Sendražice**“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavby a výkazu výměr (DZS), které zpracovala na rekonstrukci ulice Kolínská projekční kancelář REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ 65410840 a na rozšíření uličního prostoru v ul. Kolínská projekční kancelář FaniT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, IČ 28250737 a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 08.02.2021, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Předmětem díla je rekonstrukce komunikace a rozšíření uličního prostoru v ul. Kolínská v Sendražicích v úseku od křižovatky s ulicí Ovčárecká po vjezdy do průmyslového areálu cca 130 m. Součástí stavby bude vybudování třech parkovacích míst.
3. Dílo je členěno na dílčí úseky:
  - Rekonstrukce ulice Kolínská
  - Rozšíření uličního prostoru
4. Místem provádění díla je ulice Kolínská parc. č. 510/6 a 510/182 v k. ú. a obci Sendražice u Kolína.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení, ve všech vyjádřeních a stanoviscích orgánů a organizací, které se k dílu vyjádřily před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.
6. Dílem se rozumí dále také:
  - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
  - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
  - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
  - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
  - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
  - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
  - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
  - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně dokladů za likvidaci,
  - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení stavby do původního stavu,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 3 par,
  - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP),
7. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

## V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
  - termín zahájení provádění díla – předpoklad **květen 2021**,  
– 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
  - termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 30.07.2021**.
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy.

## VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>                         | <b>2 020 280,49,- Kč</b> |
| <b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b> | <b>424 258,90,- Kč</b>   |
| <b>cena celkem včetně DPH</b>               | <b>2 444 539,39,- Kč</b> |

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

## VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
  - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
  - b) číslo smlouvy,
  - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
  - d) předmět díla,
  - e) číslo faktury,
  - f) fakturovanou částku,
  - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
  - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány na adresu objednatele.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splátnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

#### **VIII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
3. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

#### **IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla**

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, má se staveniště za předané ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatel stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě

e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

## **X. Záruka a odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu **60 měsíců** ode dne řádného provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

## **XI. Ostatní ujednání**

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.
2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
  - úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany

životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
8. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednáající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:
  - za objednatele Ing. Iveta Luřhová, referentka OIÚP  
e-mail iveta.luthova@mukolin.cz  
tel. 321 748 347, 702 196 471
  - za zhotovitele Ing. Zdeněk Račan, vedoucí výroby  
e-mail besbn@besbn.cz  
tel. 317 722 811
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatel, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

## **XII. Závěrečná ustanovení**


1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu

- smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
  10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
  11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
  12. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 22.02.2021, usnesení č. 3469/92/RM/2021.

V Kolíně dne 08.03.2021 .....



za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města

V Benešově dne 1.3.2021



## Celkové náklady díla

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Cena celkem bez DPH (rekonstrukce komunikace)     | 1 774 247,45 |
| Cena celkem bez DPH (rozšíření uličního prostoru) | 246 033,04   |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Cena díla celkem bez DPH | 2 020 280,49 |
| Cena díla celkem s DPH   | 2 444 539,39 |

## Rozšíření uličního prostoru ulice Kolínská

## Celková rekapitulace nákladů v Kč

|   | Druh nákladů                             | Náklad v Kč       |
|---|------------------------------------------|-------------------|
| D | <b>Stavební část</b>                     |                   |
|   | Komunikace                               | 197 033,04        |
|   |                                          |                   |
|   | <b>Stavební část celkem</b>              | <b>197 033,04</b> |
|   | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>        |                   |
|   | Zařízení staveniště                      | 7 500,00          |
|   | Projektové práce                         | 15 000,00         |
|   | Geodetické práce                         | 19 500,00         |
|   | Ostatní náklady                          | 7 000,00          |
|   | <b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b> | <b>49 000,00</b>  |
|   | <b>Cena stavby bez DPH</b>               | <b>246 033,04</b> |
|   | DPH 21%                                  | 51 666,94         |
|   | <b>Cena stavby včetně DPH</b>            | <b>297 699,98</b> |

**Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:**

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 134/2016 Sb, tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řady, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

# Oceněný soupis prací

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Rozšíření uličního prostoru ulice Kolínská

VON - vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

| P.Č.                       | Kód položky | Popis                                                                                                                                 | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2           | 3                                                                                                                                     | 4   | 5               | 6               | 7                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Celkem</b>              |             |                                                                                                                                       |     |                 |                 | <b>49 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zařízení staveniště</b> |             |                                                                                                                                       |     |                 |                 | <b>7 500,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                         | 03100       | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť | kpl | 1,000           | 7 500,00        | 7 500,00         | položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu) |
| <b>Projektové práce</b>    |             |                                                                                                                                       |     |                 |                 | <b>15 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                         | 02940       | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                               | kus | 1,000           | 15 000,00       | 15 000,00        | digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Geodetické práce</b>    |             |                                                                                                                                       |     |                 |                 | <b>19 500,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.                         | 02911       | Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele                                                                                         | kpl | 1,000           | 15 000,00       | 15 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                         | 02911       | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                            | kpl | 1,000           | 2 000,00        | 2 000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.                         | 02911       | Zaměření skutečného provedení stavby                                                                                                  | kpl | 1,000           | 2 500,00        | 2 500,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ostatní náklady</b>     |             |                                                                                                                                       |     |                 |                 | <b>7 000,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.                         | 02730       | Opatření při výskytu kolizí                                                                                                           | kpl | 1,000           | 2 000,00        | 2 000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.                         | 02620       | Zkouška zemní pláně, modul přetvárnosti, zatěžovací zkouška deskou – minimálně 1 zkouška                                              | kpl | 1,000           | 5 000,00        | 5 000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: **19023 Rozšíření uličního prostoru ulice Kolínská**  
 Rozpočet: **SO 101 Komunikace**

|        |            |
|--------|------------|
| SO 101 | 197 033,04 |
|--------|------------|

| Por. číslo | Kód položky | Varianta: | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|
| 1          | 2           | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | 6        | Jednotková | Celkem    |
|            |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 9          | 10        |
| 0          |             |           | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |           |
| 1          | 014202      |           | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 89 200   | 154,00     | 13 736,80 |
|            |             |           | (31,7+12,9)*2=89,200 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s odtírku zemínku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |            |           |
| 1          |             |           | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |           |
| 2          | 121101      |           | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 12 900   | 93,50      | 31 226,54 |
|            |             |           | (48+24+14)*0,15=12,900 [A]<br>položka zahrnuje sejmání ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |           |
| 3          | 123731      |           | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 1KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 31 700   | 124,30     | 3 940,31  |
|            |             |           | 0,95*22+0,3*(23+13)=31,700 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepihost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopky, odstranění kořenu a napadléků<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu<br>- zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** |    |          |            |           |
| 4          | 132738      |           | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I. NEPAŽ. TR. I. ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 22 902   | 363,00     | 8 313,43  |
|            |             |           | 0,3951*20=7,902 [A] výkop drenážního žebra<br>15*1*1=15,000 [B]<br>A+B=22,902 [C]<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepihost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopky, odstranění kořenu a napadléků<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**                                                                                                                                                           |    |          |            |           |
| 6          | 17581       |           | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 28 000   | 555,50     | 15 554,00 |
|            |             |           | (15+20)*1*0,8=28,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vhoštěním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření uložistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- zřízení ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhuštění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování uložistě a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí uložistě a v uložistě<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačena potrubím o DN do 160mm se sd. kubatury obsypu neodečítá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |            |           |
| 7          | 18110       |           | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŠTĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 85 500   | 14,30      | 1 222,65  |
|            |             |           | 37,5+48=85,500 [A]<br>položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |            |           |
| 8          | 18222       |           | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 20 000   | 34,10      | 682,00    |
|            |             |           | 20=20,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |           |
| 9          | 18241       |           | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 20 000   | 15,40      | 308,00    |
|            |             |           | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |            |           |
| 2          |             |           | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |           |

8 710,00

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |          |                  |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 24       | 21262  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 15,000 | 489,00   | 7 335,00         |
|          |        | <b>15=15 000 [A]</b><br>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |                  |
| 10       | 21451C | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2  | 50,000 | 27,50    | 1 375,00         |
|          |        | opláštění drenáže<br><b>(0,75*20+0,5*20)*2=50,000 [A]</b><br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případné zatížení<br>- úpravy spoju a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |          |                  |
| <b>5</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |          | <b>46 389,75</b> |
|          |        | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |                  |
| 11       | 56315  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 37,500 | 258,50   | 9 693,75         |
|          |        | Konstrukce mlátové cesty -<br>Hlinito písčité lomová prosvívka tl. 40 mm<br>Kamenivo frakce 8-16 tl. 50 mm<br>Kamenivo frakce 16-32 tl. 50 mm<br><b>37,5=37,500 [A]</b><br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |                  |
| 12       | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 48,000 | 181,50   | 8 712,00         |
|          |        | <b>48=48 000 [A]</b><br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |                  |
| 13       | 582615 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 48,000 | 583,00   | 27 984,00        |
|          |        | <b>48=48 000 [A]</b><br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |                  |
| <b>8</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |          | <b>11 264,00</b> |
|          |        | <b>Trubní sítě</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |                  |
| 23       | 87727  | CHRÁNÍČKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 44,000 | 256,00   | 11 264,00        |
|          |        | <b>2*22=44,000 [A]</b><br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubu včetně podélného rozpultu, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení jiné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případné předepsané utěsnění koncu chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách |     |        |          |                  |
| <b>9</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |          | <b>85 705,95</b> |
|          |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |                  |
| 21       | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 1,000  | 531,30   | 531,30           |
|          |        | položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |                  |
| 16       | 914171 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 2,000  | 4 147,00 | 8 294,00         |
|          |        | položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |                  |
| 17       | 914931 | SLOUPKY A STOUJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 1,000  | 2 158,00 | 2 158,00         |
|          |        | <b>1=1,000 [A]</b><br>položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |          |                  |
| 22       | 914932 | SLOUPKY A STOUJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON MONT S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 1,000  | 521,40   | 521,40           |
|          |        | položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku sloupku, stoujky a upevňovacího zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |                  |
| 18       | 917211 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 64,500 | 275,00   | 14 987,50        |
|          |        | lemování mlátových cest<br><b>36,5+18=54,500 [A]</b><br>Položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |                  |
| 19       | 91743  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M   | 25,500 | 566,50   | 14 445,75        |
|          |        | <b>25,5=25,500 [A]</b><br>Položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |                  |
| 20       | 93553  | ŽLABY Z DILCU Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 22,000 | 2 035,00 | 44 770,00        |
|          |        | <b>22=22,000 [A]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |                  |

položka zahrnuje:  
- dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  
- spárování, úpravy vtoků a výtoků  
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

# KAPITULACE STAVBY

Objekt: 000

Stavba: Kolínská, Kolín

KSO:  
Místo: Kolín

CC-CZ:  
Datum: 05.02.2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
B E S s.r.o.

IČ: 437 92 553  
DIČ: CZ43792553

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

1 774 247,45

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 1 774 247,45 | 372 591,96 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

## Cena s DPH

v

CZK

2 146 839,41

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 000

**Stavba:** Kolínská, Kolín

Místo: Kolín

Datum: 05.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: B E S s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis           | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                 | <b>1 774 247,45</b> | <b>2 146 839,41</b> |
| 000                       | Kolínská, Kolín | 1 774 247,45        | 2 146 839,41        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolínská, Kolín

KSO:

Místo: Kolín

Zadavatel:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 774 247,45

DPH základní  
snížená

Základ daně

1 774 247,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

372 591,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 146 839,41

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolinská, Kolín

Místo:

Kolín

Zadavatel:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Datum:

05.02.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 1 774 247,45 |
| 1 - Zemní práce                                 | 1 721 997,45 |
| 5 - Komunikace pozemní                          | 124 883,00   |
| 8 - Trubní vedení                               | 1 038 836,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání          | 1 540,00     |
| 997 - Přesun sutě                               | 327 360,00   |
| 998 - Přesun hmot                               | 222 972,17   |
|                                                 | 6 406,28     |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 52 250,00    |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 36 300,00    |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 1 100,00     |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 6 600,00     |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 8 250,00     |

# POPIS PRACÍ

Základ: Kolínská, Kolín

Místo: Kolín

Zadavatel:

Uchazeč: B E S s.r.o.

Datum: 05.02.2021

Projektant:

Zpracovatel:

| PC                            | Typ  | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              | <b>1 774 247,45</b> |                 |
| D                             | HSV  |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              | <b>1 721 997,45</b> |                 |
| D                             | 1    |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | <b>124 883,00</b>   |                 |
| 1                             | K    | 113107124   | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 970,000   | 44,00        | 42 680,00           | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 970         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 970,000   |              |                     |                 |
| 2                             | K    | 113154114   | Frézování živníhoho krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 970,000   | 60,50        | 58 685,00           | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 970         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 970,000   |              |                     |                 |
| 3                             | K    | 113201112   | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 70,000    | 22,00        | 1 540,00            | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 70          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 70,000    |              |                     |                 |
| 4                             | K    | 181102302   | Úprava pláňe v zářezích se zhuštěním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1 110,000 | 19,80        | 21 978,00           | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 970+140*1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 110,000 |              |                     |                 |
| D                             | 5    |             | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              | <b>1 038 836,00</b> |                 |
| 5                             | K    | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 30,000    | 155,10       | 4 653,00            | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 30          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 30,000    |              |                     |                 |
| 6                             | K    | 564851114   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1 110,000 | 189,20       | 210 012,00          | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 1110        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 110,000 |              |                     |                 |
| 7                             | K    | 567122114   | Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1 110,000 | 233,20       | 258 852,00          | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 1110        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 110,000 |              |                     |                 |
| 8                             | K    | 573191111   | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 970,000   | 28,00        | 27 160,00           | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 970         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 970,000   |              |                     |                 |
| 9                             | K    | 573211106   | Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 970,000   | 17,00        | 16 490,00           | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 970         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 970,000   |              |                     |                 |
| 10                            | K    | 577134131   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 970,000   | 232,00       | 225 040,00          | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 970         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 970,000   |              |                     |                 |
| 11                            | K    | 577155132   | Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 970,000   | 293,00       | 284 210,00          | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 970         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 970,000   |              |                     |                 |
| 12                            | K    | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 30,000    | 198,00       | 5 940,00            | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 30          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 30,000    |              |                     |                 |
| 13                            | M    | 592450380   | dlažba zámková 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 26,000    | 181,50       | 4 719,00            | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | P    |             | Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV   | 26          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 26,000    |              |                     |                 |
| 14                            | M    | 592451190   | dlažba zámková slepecká 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 4,000     | 440,00       | 1 760,00            | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | P    |             | Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV   | 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |                     |                 |
| D                             | 8    |             | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              | <b>1 540,00</b>     |                 |
| 15                            | K    | 899231111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000     | 385,00       | 385,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| 16                            | K    | 899431111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hnce, šoupěte nebo hydrantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 3,000     | 385,00       | 1 155,00            | CS ÚRS 2017 02  |
| D                             | 9    |             | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              | <b>327 360,00</b>   |                 |
| 17                            | K    | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 300,000   | 286,00       | 85 800,00           | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 150+130+20  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 300,000   |              |                     |                 |
| 18                            | M    | 592174600   | obrubník betonový silniční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 300,000   | 115,50       | 34 650,00           | CS ÚRS 2017 02  |
| 19                            | K    | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 20,000    | 264,00       | 5 280,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               | VV   | 10+10       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 20,000    |              |                     |                 |
| 20                            | M    | 5921700x    | obrubník betonový parkový 25x8x50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 20,000    | 104,50       | 2 090,00            |                 |
| 21                            | K    | 919112213   | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živním krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 160,000   | 88,00        | 14 080,00           |                 |
|                               | VV   | 140+20      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 160,000   |              |                     |                 |
| 22                            | K    | 919122112   | Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 160,000   | 55,00        | 8 800,00            |                 |
|                               | VV   | 140+20      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 160,000   |              |                     |                 |
| 39                            | K    | 935114122   | Šterbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem se základem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 32,000    | 4 070,00     | 130 240,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|                               | PSC  |             | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání šterbinového žlabu včetně čistícího kusu, vpustového kusu a zásepky, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                     |                 |
| 40                            | K    | 9389024xx   | Čištění UV ručně při tl nánosu do 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 1,000     | 1 210,00     | 1 210,00            |                 |
|                               | PSC  |             | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, které se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí. 2. V cenách čištění propustky strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustky. |     |           |              |                     |                 |
| 23                            | K    | R-006       | Lokální oprava rýhy před obrubou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 30,000    | 198,00       | 5 940,00            |                 |
|                               | VV   | 30          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 30,000    |              |                     |                 |
| 24                            | K    | R-007       | Lokální oprava rýhy za obrubou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 340,000   | 115,50       | 39 270,00           |                 |
|                               | VV   | 320+20      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 340,000   |              |                     |                 |
| D                             | 997  |             | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | <b>222 972,17</b>   |                 |
| 25                            | K    | 997211521   | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 831,349   | 44,00        | 36 579,36           | CS ÚRS 2017 02  |
| 26                            | K    | 997211529   | Příplatek ZKD 29 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 831,349   | 8,80         | 7 315,87            | CS ÚRS 2017 02  |
| 27                            | K    | 997211612   | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 831,349   | 38,50        | 32 006,94           | CS ÚRS 2017 02  |
| 28                            | K    | 997221845   | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 250,000   | 231,00       | 57 750,00           | CS ÚRS 2018 01  |
| 29                            | K    | 997221855   | Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkové)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 580,000   | 154,00       | 89 320,00           | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 830-250     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 580,000   |              |                     |                 |
| D                             | 998  |             | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | <b>6 406,28</b>     |                 |
| 30                            | K    | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 41,599    | 38,50        | 1 601,56            | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 103,998*0,4 | Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 41,599    |              |                     |                 |
| 31                            | K    | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 62,399    | 77,00        | 4 804,72            | CS ÚRS 2017 02  |
|                               | VV   | 103,998*0,6 | Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 62,399    |              |                     |                 |
| D                             | VRN  |             | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | <b>52 250,00</b>    |                 |
| D                             | VRN1 |             | <b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              | <b>36 300,00</b>    |                 |
| 32                            | K    | 010001000   | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ... | 1,000     | 16 500,00    | 16 500,00           | CS ÚRS 2017 02  |
| 33                            | K    | 012002000   | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ... | 1,000     | 11 000,00    | 11 000,00           | CS ÚRS 2017 02  |
| 34                            | K    | 013002000   | Projektové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ... | 1,000     | 8 800,00     | 8 800,00            | CS ÚRS 2017 02  |
| D                             | VRN3 |             | <b>Zařízení staveniště</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              | <b>1 100,00</b>     |                 |
| 35                            | K    | 030001000   | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ... | 1,000     | 1 100,00     | 1 100,00            | CS ÚRS 2017 02  |
| D                             | VRN4 |             | <b>Inženýrská činnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              | <b>6 600,00</b>     |                 |
| 36                            | K    | 043002000   | Zkoušky a ostatní měření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ... | 1,000     | 5 500,00     | 5 500,00            | CS ÚRS 2017 02  |

| PČ                                                               | Typ | Kód       | Popis                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |    |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----|
| 37                                                               | K   | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | ... | 1,000    | 1 100,00     | 1 100,00          | CS |
| D VRN9 Ostatní náklady                                           |     |           |                            |     |          |              | 8 250,00          |    |
| 38                                                               | K   | 090001000 | DIO_DIR                    | ... | 1,000    | 8 250,00     | 8 250,00          | CS |
| VV 6,66666666666667E-06*150000 *Přepočtené koeficientem množství |     |           |                            |     | 1,000    |              |                   |    |