

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Název: **Město Trhové Sviny**
Se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
Zastoupené: Mgr. Věrou Korčakovou, starostkou
IČO: 00245551
Právní forma: obec, územně samosprávný celek
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

společnost: **Auböck s.r.o.**
sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupená: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 13372
číslo účtu: XXXXXXXXXX6000
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „**Stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní škola Trhové Sviny**“ (dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:

- a) Objednatel je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce a dodávky v souladu s projektovou dokumentací a veřejnoprávním povolením. Jedná se o přístavbu a stavební úpravy budovy školní jídelny s kapacitou 150 míst a kuchyně s kapacitou 800 jídel. Prostory školní kuchyně budou upraveny tak, aby odpovídaly současným provozním požadavkům a nové multifunkční technologii. V části navržené přístavby bude zřízen nový vstup pro žáky základní školy s šatnou a potřebným sociálním zázemím, WC pro chlapce, dívky a invalidní WC a dále pak kancelář vedení kuchyně s prodejem stravenek. Na vstup navazuje prostor jídelny s kapacitou 150 míst s výdejem jídel. V prostoru původní varny bude provedeno nové členění místností a vyměněna technologie zařízení varny, včetně doplnění pohotovostního soc. zařízení a denní místnosti pro zaměstnance. Další prostory připraven, skladovací prostory a šatny pro zaměstnance včetně zázemí jsou situovány v suterénu budovy. Pro usnadnění přístupu a zásobování budou jednotlivá podlaží propojena služebním výtahem. Zásobování kuchyně je řešeno ze severovýchodní strany budovy stávajícím způsobem (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.

Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, dodávek a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)

Veškeré stavební práce, dodávky a technologie musí být prováděny v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami a s technologickými postupy, které určí výrobce.

1. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „**Stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní škola Trhové Sviny**“ zpracované odbornou osobou:
Zpracovatel projektové dokumentace
SP STUDIO, s.r.o.
architektonická kancelář
Budějovická 58, Český Krumlov
(dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
2. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:
 - před realizací stavby zpracovat, pokud to bude potřebné, prováděcí dokumentaci, která bude odsouhlasena autorem projektové dokumentace;
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
 - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;

- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu DWG a PDF.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projektové činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

3. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „**Stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní škola Trhové Sviny**“

Místo stavby:

Kraj: Jihočeský

Místo plnění: Budova školní kuchyně a jídelny se nachází na pozemku č. parc. st. 944 a č. parc. 314/1 – Trhové Sviny. Ostatní pozemky jsou dotčeny přípojkami a technickou infrastrukturou. Jedná se o pozemky 71/3, 314/3 a č. parc. st. 2052 k.ú. Trhové Sviny. NUTS: CZ0311545171, ZÚJ: 545171, okres: České Budějovice.

4. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování (povolení užívání) všech zhotovitelem realizovaných stavebních prací a dodávek. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a dle obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

6. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

7. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

8. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak.

V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	32 347 322,21,- Kč
DPH z celkové ceny:	6 792 937,66,- Kč
Celková cena včetně DPH:	39 140 259,87,- Kč

3. Celková cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 3. 12. 2020 jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatel, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění víceprací a rovněž v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se použijí jednotkové ceny té cenové soustavy, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny

díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x za měsíc, které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % sjednané ceny díla**. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
6. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
7. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
8. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. V případě, že bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH je dávatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
9. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu tj. název projektu a případně i další údaje požadované objednatelem.
10. **Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
11. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
12. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
13. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
14. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního účtu objednatele.
15. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani

z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI.

Doba provádění díla

1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven v souladu se zadávacími podmínkami na 1.4.2021, za předpokladu předání a převzetí staveniště do 31.03.2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Konečný termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla): **do 15.08.2021.**
2. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Pracovní doba dodavatele je možná ve všední dny od 6:00 do 21:00 hodin, vč. dnů pracovního volna a klidu a svátků.
 - b) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
 - c) práce, které budou prováděny za provozu školy, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod. Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk rozšiřující se po konstrukci budovy (např. vrtání, bourání), nesmí být v době mimo období letních prázdnin prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
 - d) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz školy, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu dle čl. II. této smlouvy a v závazných termínech stanovených v odst. 1 tohoto článku. Podrobný časový harmonogram prací vypracovaný zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem je přílohou č. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVI. této smlouvy, Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
5. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).
6. Prodloužení zhotovitele oproti termínům provádění díla ujednaným v Příloze č. 2 této smlouvy (harmonogramu prováděných prací), delší než dvacet dnů, je podle výslovného ujednání stran podstatným prodloužením a současně zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, přičemž právo na ujednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody odstoupením není dotčeno.

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se

seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředíPovinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejich přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi v případě nutnosti jeho určení a jmenování. **Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP v průběhu celé realizace díla.**
3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky, ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatel seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 1 měsíc. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvizných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklad o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele,

zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 2 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty, pouze z výjimečných a vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací v minimálním rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána v zadávacím řízení; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimální kvalifikací, v jakém byla kvalifikace prokázána v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč za každé jednotlivé porušení výše uvedené povinnosti.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému omezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla.
3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, revizní zprávy;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
 - kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
 - další doklady předem vyžádané objednatel;Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.
6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatel určení zaměstnanců pro obsluhu díla.

7. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel provést řádné a úplné vyklizení staveniště, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až d sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že realizované dílo- stavba, je součástí pozemku, na kterém je prováděno.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástí díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od pozemku, na které je prováděno, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástí díla, které nejsou neoddělitelně spojeny s pozemkem, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu dle čl. VI., odst. 1. této smlouvy plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezahájí provádění díla do 5 kalendářních dnů ode dne stanoveného touto smlouvou, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle čl. VII., odst. 5. Smlouvy na výzvu objednatel e zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ nedostupného stavebního deníku na staveništi.
4. Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) zhotovitelem dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ porušení plánu BOZP.
5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště v termínu stanoveném dle čl. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu a za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
9. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní pokuty.
10. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč včetně DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců na stavební část díla, 36 měsíců na výtah a 24 měsíců na technologickou část díla od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby ~~objednatel~~ odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu.
2. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka nastavební část díla v trvání 60 měsíců, 24 měsíců na technologickou část díla.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
5. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti (40) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
6. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen se nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Pojištění

1. **Pojištění zhotovitele**
 - 1.1. Zhotovitel prohlašuje a před podpisem této smlouvy doloží uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20,0 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 10%.
 - 1.2. Zhotovitel prohlašuje a před podpisem této smlouvy doloží uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši min. 20.000.000,- Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 10%.
 - 1.3. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu

provádění díla pojištění krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojištění smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojištění smlouvy.

1.4. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojištění smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojištění nezbytné k uzavření a udržování takových pojištění smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

2. **Pojištění poddodavatelů**

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávek.

3. **Doklady o pojištění**

Doklady o pojištění předložil zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Doklady o trvání pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli kdykoli v průběhu realizace díla.

4. **Povinnosti smluvních stran při vzniku pojištění události**

Při vzniku pojištění události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojišťovací událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

XVI.

Oprávněné osoby

1. **Zástupci pro věci smluvní:**

Za objednatele:

Za zhotovitele: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:

Za zhotovitele: [] [] výrobní ředitel

2. **Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:**

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. **Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí) zodpovídá za:**

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (*MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy*) a je povinen vytvořit výše uvedeným o sobě podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
6. Právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

7. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky či doručovací adresy je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách činnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Trhové Sviny dne 8.2.2021 pod č. usnesení 43/2021.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Časový harmonogram
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů

V Trhových Svinech dne

V Boršově nad Vltavou, dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Věra Korčaková
starostka

.....
Ing. Jan Vilánek

Jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **SP 2019/25 SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny**

Zadavatel	Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 37401 Trhové Sviny	IČO: 00245551 DIČ: CZ00245551
------------------	---	--

Zhotovitel:	Auböck s.r.o. Poříčí 247 37382 Boršov nad Vltavou	IČO: 26089785 DIČ: CZ26089785
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 203 695,64
PSV			11 295 322,42
MON			12 776 304,15
Vedlejší náklady			863 500,00
Ostatní náklady			208 500,00
Celkem			32 347 322,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 347 322,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	32347322,21 CZK
----------------------------	------------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
--	-----	--------------------------------------

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	1 072 000,00		1 072 000,00	####
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 072 000,00		1 072 000,00	####
Stavební objekt						
SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny	0,00	30 397 387,99		30 397 387,99	####
01	Stavební část	0,00	10 439 956,95		10 439 956,95	####
02	Zateplení obvodového pláště vč. střech	0,00	2 265 918,05		2 265 918,05	####
03	Zdravotní instalace	0,00	1 784 106,58		1 784 106,58	####
04	Vytápění	0,00	1 207 423,14		1 207 423,14	####
05	Vzduchotechnika	0,00	2 625 673,08		2 625 673,08	####
07	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	3 325 034,60		3 325 034,60	####
08	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	749 488,45		749 488,45	####
09	PCN	0,00	476 547,60		476 547,60	####
10	Gastrotechnologie	0,00	7 422 980,90		7 422 980,90	####
10a	Sokly pod gastrotechnologie	0,00	100 258,64		100 258,64	####
SO 02	Přípojka splaškové kanalizace	0,00	160 463,30		160 463,30	####
01	Přípojka splaškové kanalizace	0,00	160 463,30		160 463,30	####
SO 03	Přípojka dešťové kanalizace	0,00	90 479,11		90 479,11	####
01	Přípojka dešťové kanalizace	0,00	90 479,11		90 479,11	####
SO 04	Lapák tuku	0,00	314 022,43		314 022,43	####
01	Lapák tuku	0,00	235 349,68		235 349,68	####
02	Obetonování lapáku tuků	0,00	78 672,75		78 672,75	####
SO 06	Zpevněné plochy, sadové úpravy	0,00	312 969,38		312 969,38	####
01	Zpevněné plochy	0,00	195 943,05		195 943,05	####
02	Sadové úpravy	0,00	74 624,05		74 624,05	####
03	Zárubní zeď	0,00	42 402,28		42 402,28	####
Celkem za stavbu					32 347 322,21	####

Popis rozpočtu: 08 - Elektroinstalace - slaboproud

Poznámka:

a) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

b) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Popis rozpočtu: 10 - Gastrotechnologie

NEREZ NÁBYTEK OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY:

" - standart provedení nerez nábytku: HS

- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tl. min. 1,0mm
- povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek
- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50mm !!
- spodní police tloušťky konstrukce 40 mm
- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou
- konstrukce vyztužené
- skládané provedení límců s přehyby a dokrytím
- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí
- veškeré límce zpracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.)
- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm
- u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů
- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu
- hrana pracovní desky směřující do uličky pak rádius R25
- u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou
- veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura
- růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátka)
- prolis desky u mycích stolů = min.10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez
- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobít pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce
- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny
- vozíky: 4x kolečka pr. 125 mm, z toho 2x brzděná, ochranné plastové nárazníky
- výdejní linka: čelní hrana rádius, bezpečnostní skla u výdejních polic, soklové provedení stolů
- tj. nerez okopová kazeta s nacvakávacími pery, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm
- izolované vyhřívané zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přírodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání (oranžový)
- nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouplášťové
- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím
- podlahové vpustě: síla plechu 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253

- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejnice, vnitřek zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy R15, vyprofilované dvouplášťové čelo zásuvky vč. madla
- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis
- před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě"

DIGESTOŘE - AKUMULAČNÍ ZÁKRYTY:

- Odsavače vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově začištěn, tukové filtry nakloněny do kondenzačního žlábků s obrubou a výpustní lisovanou vaničkou.
- Nakloněné zářivkové osvětlení zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače.

TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ:

- vodní lázně také v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích
- kontaktní vyhřívání topnými deskami (nejsou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla
- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedení. Zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů
- ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu

CHLAZENÉ STOLY:

- stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály
- vyměnitelné magnetické těsnění
- samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze
- zátěžové kolejnice s předvysuvem pro půdorysné vložení GN 1/1
- prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1
- celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejnic !
- úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované

OSTATNÍ POŽADAVKY:

- Certifikát technický vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované varné technologie, který je vystaven na jméno účastníka VŘ a opravňuje provádět záruční a pozáruční servis vyspecifikované varné technologie.
- Certifikát kuchařský vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované multifunkční technologie a konvektomatů, který opravňuje k poskytování odborného zaškolení a přístupu k aktualizacím software. Certifikát vystaven na jméno účastníka VŘ.
- Doklad vystavený na montážní techniku společnosti prokazující kvalifikaci pro sváření nerez nábytku
- Zaškolení po dobu 1 týdne s možností návštěvy odborných seminářů - zdarma
- Prostá kopie živnostenského oprávnění
- Výpis z obchodního rejstříku
- Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 zákona
- Délka záruky a způsob zajištění servisu – tj. dojezdová vzdálenost a časový nástup servisu
- Minimální šest servisních techniků v zamětnaneckém poměru u uchazeče a z toho jeden na pozici vedoucího servisu se SŠ vzděláním (prokázat dokladem o vzdělání, vč. elektro osvědčení vyhl. 50, par. 8)
- Výpis alespoň 3 referenčních akcí obdobného charakteru, potvrzený zákazníkem, v objemu dodávky technologií minimálně 5 mil. bez DPH, s možností návštěvy jedné z nich ještě před objednáním technologií
- Doklad dodavatele o pojištění podnikatelských rizik v min. výši 2,5 mil. Kč
- Ke každé pozici vyspecifikované varné technologie + aktivní technologie předložit A4 katalogový list v českém jazyce, s fotkou a parametry
- Veškeré finální vývody/ukončení aj. instalace elektro, ZTI, VZT (i dalších jednotlivých profesí) musí být konzultovány s dodavatelem gastro.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			638 686,06	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			3 720,00	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			40 919,87	0
27	Základy	HSV			159 222,64	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			842 680,04	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			267 866,15	1
43	Schodiště	HSV			19 758,64	0
5	Komunikace	HSV			126 185,52	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 232 330,61	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 054 983,22	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			446 458,90	1
64	Výplně otvorů	HSV			56 136,10	0
8	Trubní vedení	HSV			110 415,30	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 725,50	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			14 037,66	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			189 386,49	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			192 607,06	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			782 444,57	2
98	Demolice	HSV			38 806,04	0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			198 030,55	1
711	Izolace proti vodě	PSV			253 472,71	1
713	Izolace tepelné	PSV			459 325,10	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			789 875,89	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			488 154,02	2
725	Zařizovací předměty	PSV			275 381,17	1
728	Vzduchotechnika	PSV			2 577 015,84	8
732	Strojovny	PSV			302 787,90	1
733	Rozvod potrubí	PSV			390 732,09	1
734	Armatury	PSV			243 986,43	1
735	Otopná tělesa	PSV			172 530,36	1
738	Solární systémy	PSV			7 181,80	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			151 369,01	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 032 191,12	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			11 893,61	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 149 960,39	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			607 194,14	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			538 243,99	2
776	Podlahy povlakové	PSV			457 145,97	1
781	Obklady keramické	PSV			1 129 609,50	3
783	Nátěry	PSV			131 635,85	0

784	Malby	PSV			125 635,53	0
01	1. Domácí telefon	MON			59 144,33	0
01	1. Elektroinstalace	MON			2 197 949,10	7
01	1.PP - 100. - SKLADY, HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY	MON			202 394,25	1
02	1.NP - 100. - SKLADY, HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY	MON			239 459,90	1
02	2. Datové rozvody	MON			171 366,89	1
02	2. Hromosvod, uzemnění	MON			153 194,30	0
03	3. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS	MON			207 646,88	1
03	3. Svítidla	MON			583 945,70	2
03	300. - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ	MON			610 127,90	2
04	4. HZS	MON			389 945,50	1
04	4. Systém invalidů	MON			17 655,19	0
04	400. - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	MON			1 764 048,25	5
05	5. Stravovací systém	MON			89 341,10	0
05	500. - VARNA, PŘÍPRAVNÝ	MON			2 801 213,70	9
06	6. Zvonková signalizace	MON			7 158,16	0
06	600. - VÝDEJ	MON			515 041,30	2
07	700. - CHLAZENÍ	MON			688 818,95	2
08	8. HZS	MON			117 634,50	0
08	800. - REGÁLY DO BOXŮ	MON			78 624,35	0
09	OSTATNÍ:	MON			523 252,30	2

M21-01	Rozvaděč RA1	MON			53 341,60	0
M21-02	Řídicí systém	MON			67 081,30	0
M21-03	Snímače, ventily apod.	MON			132 823,90	0
M21-04	Elektrospotřebiče	MON			11 070,70	0
M21-05	Elektroinstalační materiál a kabely	MON			108 987,60	0
M21-06	Ostatní práce	MON			103 242,50	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			881 794,00	3
07	7. Přemístění rozvodnice dálkového přenosu	PSU			79 541,40	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			690 753,32	2
VN	Vedlejší náklady	VN			863 500,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			208 500,00	1
Cena celkem					32 347 322,21	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				863 500,00		1 044 835,00		0,00		0,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	650 000,00	650 000,00	21,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	21,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				208 500,00		252 285,00		0,00		0,00		
6	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	21,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II

Celkem						1 072 000,00								
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 1	Zemní práce				77 187,05	93 396,33	0,00	0,00						
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	59,27237	472,10	27 982,49	21,00	33 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní

výkres č.01 - základy :

výkop pro základy přístavby mezi stávajícími objekty na úroveň -3,4m : 1,8*1,9*1,75-0,8*0,4*1,75

5,42500

1,8*2,9*1,75-(0,8*0,6*1,75+0,6*0,6*4,25)

6,76500

svahování výkopu : 1,8*1*2,75

4,95000

Mezisoučet

17,14000

výkop pro základy na volném prostranství na úroveň -3,4m : 1,7*2,5*6,5-(0,6*0,6*(5+1,75))

25,19500

svahování výkopu : 1,7*0,8*(6,5+0,8+2,5)

13,32800

Mezisoučet

38,52300

dokopání rýh pro základové pasy do spodní úrovně základového pasu -3,75m :

0,35*0,65*(6,5+2,5)

2,04750

0,35*0,5*4,25

0,74375

0,35*0,65*1,75

0,39813

Mezisoučet

3,18938

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

základ pro boční schodiště do místnosti č.1.17 : 0,35*0,8*1,5

0,42000

Mezisoučet

0,42000

2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	2,01094	2 647,90	5 324,77	21,00	6 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	------------

s naložením výkopku na dopravní prostředek

výkres č.01 - základy :

výtahová šachta - prohloubení na úroveň -4,4 m : 0,55*1,625*2,25

2,01094

3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	61,28331	139,90	8 573,54	21,00	10 373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------	------	------	------	------	-------	------------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na

výkres č.01 - základy :

výkop pro základy přístavby mezi stávajícími objekty na úroveň -3,4m : 1,8*1,9*1,75-0,8*0,4*1,75

5,42500

1,8*2,9*1,75-(0,8*0,6*1,75+0,6*0,6*4,25)

6,76500

svahování výkopu : 1,8*1*2,75

4,95000

Mezisoučet

17,14000

výkop pro základy na volném prostranství na úroveň -3,4m : 1,7*2,5*6,5-(0,6*0,6*(5+1,75))

25,19500

svahování výkopu : 1,7*0,8*(6,5+0,8+2,5)

13,32800

Mezisoučet

38,52300

dokopání rýh pro základové pasy do spodní úrovně základového pasu -3,75m :

0,35*0,65*(6,5+2,5)

2,04750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,35*0,5*4,25		0,74375										
		0,35*0,65*1,75		0,39813										
		Mezisoučet		3,18938										
		výtahová šachta - prohloubení na úroveň -4,4 m : 0,55*1,625*2,25		2,01094										
		Mezisoučet		2,01094										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		základ pro boční schodiště do místnosti č.1.17 : 0,35*0,8*1,5		0,42000										
		Mezisoučet		0,42000										
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	36,55600	49,60	1 813,18	21,00	2 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		zemina pro zpětný zásyp na deponii a z deponie :												
		výkres č.01 - základy :												
		výkop pro základy přístavby mezi stávajícími objekty na úroveň -3,4m :												
		svahování výkopu : 1,8*1*2,75*2		9,90000										
		Mezisoučet		9,90000										
		výkop pro základy na volném prostranství na úroveň -3,4m :												
		svahování výkopu : 1,7*0,8*(6,5+0,8+2,5)*2		26,65600										
		Mezisoučet		26,65600										
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	43,00531	288,50	12 407,03	21,00	15 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		zemina - odvoz na skládku :												
		zemina z výkopku : 61,28331		61,28331										
		odpočet zeminy pro zpětný zásyp : -18,278		-18,27800										
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	18,27800	172,40	3 151,13	21,00	3 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		zemina pro zpětný zásyp :												
		výkres č.01 - základy :												
		výkop pro základy přístavby mezi stávajícími objekty na úroveň -3,4m :												
		svahování výkopu : 1,8*1*2,75		4,95000										
		Mezisoučet		4,95000										
		výkop pro základy na volném prostranství na úroveň -3,4m :												
		svahování výkopu : 1,7*0,8*(6,5+0,8+2,5)		13,32800										
		Mezisoučet		13,32800										
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	43,00531	132,40	5 693,90	21,00	6 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým												
		zemina - uložení na skládku :												
		zemina z výkopku : 61,28331		61,28331										
		odpočet zeminy pro zpětný zásyp : -18,278		-18,27800										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice zemina pro zpětný zásyp : výkres č.01 - základy : výkop pro základy přístavby mezi stávajícími objekty na úroveň -3,4m : svahování výkopu : 1,8*1*2,75 Mezisoučet výkop pro základy na volném prostranství na úroveň -3,4m : svahování výkopu : 1,7*0,8*(6,5+0,8+2,5) Mezisoučet	m3	18,27800	22,70	414,91	21,00	502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp štěrkem : výkres č.01 - základy : výkop pro základy přístavby mezi stávajícími objekty na úroveň -3,4m : svahování výkopu : 1,8*1*2,75 Mezisoučet výkop pro základy na volném prostranství na úroveň -3,4m : svahování výkopu : 1,7*0,8*(6,5+0,8+2,5) Mezisoučet	m3	18,27800	162,40	2 968,35	21,00	3 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů zemina - uložení na skládku : zemina z výkopku : 60,86331*1,6 odpočet zeminy pro zpětný zásyp : -18,278*1,6	t	68,13650	130,00	8 857,75	21,00	10 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
Díl: 27		Základy				95 796,42		115 913,67		36,44		0,00		
11	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm podsyp pod základovou deskou : výkres č.01 - základy : skladba podlahy P01, 02 : místnost č.0.01, 0.19, 0.20 a 0.21 : 0,15*1,3*4,25 0,15*1,9*2,15 0,15*1,9*3 Mezisoučet skladba podlahy P06 - místnost č.0.02 - základová deska výtahové šachty : 0,15*1,75*2,25 Mezisoučet skladba podlahy P10 - místnost č.0.18 : 0,15*2,725*1,6	m3	3,54113	1 811,10	6 413,34	21,00	7 760,14	2,16	7,65	0,00	0,00	800-2	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			0,65400									
12	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže základová deska : výkres č.01 - základy : skladba podlahy P01, 02 : místnost č.0.01, 0.19, 0.20 a 0.21 : 0,1*1,75*4,85 0,1*6,5*2,5 Mezisoučet skladba podlahy P06 - místnost č.0.02 - základová deska výtahové šachty : 0,2*1,75*2,25 Mezisoučet skladba podlahy P10 - místnost č.0.18 : 0,1*2,725*1,6 Mezisoučet výkres č.01 - základy : doplnění stávající podlahové kce po provedení nového rozvodu kanalizace : 0,1*0,6*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7) 0,1*0,6*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6) Mezisoučet	m3	6,32375	3 484,70	22 036,37	21,00	26 664,01	2,53	15,97	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základová deska : výkres č.01 - základy : skladba podlahy P01, 02 : místnost č.0.01, 0.19, 0.20 a 0.21 : 0,1*(1,75+2,5+6,5) Mezisoučet skladba podlahy P06 - místnost č.0.02 - základová deska výtahové šachty : 0,2*(1,625*2+2,25) Mezisoučet	m2	2,17500	1 311,50	2 852,51	21,00	3 451,54	0,04	0,09	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.	m2	2,17500	187,40	407,60	21,00	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
15	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků základová deska :	t	0,30607	51 209,00	15 673,54	21,00	18 964,98	1,05	0,32	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava platnost
		výkres č.01 - základy : skladba podlahy P01, 02 : místnost č.0.01, 0.19, 0.20 a 0.21 : 4,4*1,75*4,85*1,1/1000 4,4*6,5*2,5*1,1/1000 Mezisoučet skladba podlahy P06 - místnost č.0.02 - základová deska výtahové šachty : 4,4*2*1,75*2,25*1,1/1000 Mezisoučet skladba podlahy P10 - místnost č.0.18 : 4,4*2,725*1,6*1,1/1000 Mezisoučet výkres č.01 - základy : doplnění stávající podlahové kce po provedení nového rozvodu kanalizace : 4,4*0,6*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7)*1,1/1000 4,4*0,6*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6)*1,1/1000 Mezisoučet		0,04108 0,07865 0,11973 0,03812 0,03812 0,02110 0,02110 0,05213 0,07500 0,12712										
16	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. výkres č.01 - základy : základové pasy přístavby vstupu do kuchyně a schodiště 1.PP - 1.NP : 0,5*0,6*(6,5+1,9) 0,5*0,45*(0,6+4,25) 0,5*0,6*1,75 0,3*0,3*1,9 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : základ pro boční schodiště do místnosti č.1.17 : 0,3*0,8*1,5 Mezisoučet	m3	4,66725	3 459,70	16 147,28	21,00	19 538,21	2,53	11,78	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres č.01 - základy : základové pasy přístavby vstupu do kuchyně a schodiště 1.PP - 1.NP : 0,5*(2,5+1,9+6,5+3+0,3+2,15) 0,5*(0,6+4,25) 0,5*(1,75+1,3) 2*0,3*1,9 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : základ pro boční schodiště do místnosti č.1.17 : 0,8*1,5*2+0,3*0,8*2 Mezisoučet	m2	16,14500	1 686,20	27 223,70	21,00	32 940,68	0,04	0,63	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	16,14500	312,30	5 042,08	21,00	6 100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	744 738,25	901 133,28	75,30	0,00
---------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

19	310271437R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm	kus	1,00000	1 561,30	1 561,30	21,00	1 889,17	0,05	0,05	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	------------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

20	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,25200	6 769,60	1 705,94	21,00	2 064,19	0,58	0,15	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	------------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

výkres č.04 - půdorys půdy :

místnost č.2.01, 2.02 : 0,3*0,7*1,2

0,25200

21	310271537R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm	m3	2,75438	6 769,60	18 646,05	21,00	22 561,72	0,58	1,60	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	-------	------------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

výkres č.02 - půdorys 1.PP :

místnost č.0.17, 0.21 - zazdívka okenního otvoru : 0,375*0,9*0,7

0,23625

místnost č.0.04, 0.01 - zazdívka okenního otvoru : 0,375*0,9*0,7

0,23625

místnost č.0.18 - zazdívka okenního otvoru : 0,375*0,9*0,7*2

0,47250

místnost č.0.16 - zazdívka okenního otvoru : 0,9*0,7

0,63000

Mezisoučet

1,57500

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

místnost č.1.02 - zazdívka okenního otvoru : 0,375*0,3*0,9

0,10125

místnost č.1.03 - zazdívka dveřního otvoru : 0,375*0,3*2,6

0,29250

místnost č.1.04 - zazdívka okenního otvoru : 0,375*(0,6*0,9+0,5*1,55)

0,49313

místnost č.1.25 - dozdívka pod překladem : 0,375*0,3*2,6

0,29250

22	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm	m3	0,42000	6 494,80	2 727,82	21,00	3 300,66	0,75	0,31	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	------------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

místnost č.1.02, 1.01 - zazdívka dveřního otvoru : 0,25*0,8*2,1

0,42000

23	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,63800	6 494,80	10 638,48	21,00	12 872,56	0,58	0,95	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	-------	------------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

místnost č.1.18 - zazdívka okenního otvoru : 0,3*(1,05*1,75*2+0,85*1,05*2)

1,63800

24	310271637R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm	m3	5,39438	6 494,80	35 035,42	21,00	42 392,86	0,58	3,13	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	-------	------------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

místnost č.1.01 - zazdívka dveřního otvoru : 0,375*2,3*0,7

0,60375

místnost č.1.02 - zazdívka dveřního otvoru : 0,375*1*2,3

0,86250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.1.03 - zazdívka okenního otvoru : 0,375*1,5*1,55*3			2,61563									
		místnost č.1.04 - zazdívka dveřního otvoru : 0,375*(0,9*2,3+1,3*1,1)			1,31250									
25	311112315RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, záhlvka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a záhlvka betonem, výkres č.12 - výtahová šachta : obvodové zdivo výtahové šachty : 6,4*(1,5*2+1,45)-1,08*2,14*2 izolační přízdívka pod úrovní podlahy : 0,25*(1,65*2+1,75)	m2	25,12010	1 034,20	25 979,21	21,00	31 434,84	0,38	9,44	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
26	311271186R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,32 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,429 W/m2.K výkres č.03 - půdorys 1.NP : místnost č.1.03 : 3,15*3,4-(1*2,1+0,7*0,7) místnost č.1.17-1.18 : 1*(2,85+2,1+6,25)	m2	19,32000	1 311,50	25 338,18	21,00	30 659,20	0,16	3,12	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
27	311271187R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K výkres č.02 - půdorys 1.PP : obvodové zdivo přístavby vstupu do kuchyně : 2,75*(2,15+6,35+0,7+3,845)-1,5*1,5 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : obvodové zdivo přístavby vstupu do kuchyně : 2,75*(2,15+6,35+0,7+3,845)-(1,5*2,1+1,1*2,1) Mezisoučet výkres č.04 - půdorys půdy : obvodové zdivo přístavby vstupu do kuchyně : 2,15*(1,85+4,25+0,6+5,75+2,15)-(1*1,5+0,9*0,7)+0,8*7/2 obvodové zdivo místnosti č.2.02 - dozdvíka štítů : 1*6*2 místnst č.2.02, 2.05 : 2*3,175-0,7*1,15 Mezisoučet	m2	113,64250	1 602,50	182 112,11	21,00	220 355,65	0,17	19,67	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
28	311271188R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,267 W/m2.K výkres č.02 - půdorys 1.PP : obvodové zdivo přístavby vstupu do kuchyně : 2,75*1,85 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : obvodové zdivo přístavby vstupu do kuchyně : 2,75*1,85 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys půdy : obvodové zdivo místnosti č.2.02 - dozdvíka : 1,3*3,475-0,9*0,7*2 Mezisoučet	m2	13,43250	1 912,20	25 685,63	21,00	31 079,61	0,22	2,91	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
29	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků výkres č.12 - výtahová šachta :	t	0,26243	51 458,80	13 504,33	21,00	16 340,24	1,02	0,27	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obvodové zdivo výtahové šachty - vodorovná a svislá výztuž R10 - cca 10kg/m2 : (6,4*(1,5*2+1,45)-1,08*2,14*2)*10*1,1/1000		0,26243										
30	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14 výkres č.02 - půdorys 1.PP : překlad ozn.B1 : 1 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : překlad ozn.B1 : 1 Mezisoučet	kus	2,00000	258,50	517,00	21,00	625,57	0,08	0,17	0,00	0,00		RTS 20/ II
31	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm výkres č.02 - půdorys 1.PP : výpis překladů : překlad ozn.Y1 : 9 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : výpis překladů : překlad ozn.Y5 : 3 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys půdy : výpis překladů : překlad ozn.Y4 : 1 Mezisoučet	kus	13,00000	574,50	7 468,50	21,00	9 036,89	0,03	0,34	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
32	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm výkres č.03 - půdorys 1.NP : výpis překladů : překlad ozn.Y4 : 1	kus	1,00000	673,20	673,20	21,00	814,57	0,03	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
33	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm výkres č.03 - půdorys 1.NP : výpis překladů : překlad ozn.Y3 : 4	kus	4,00000	880,50	3 522,00	21,00	4 261,62	0,04	0,16	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
34	317145333R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm výkres č.04 - půdorys půdy : výpis překladů : překlad ozn.Y5 : 2	kus	2,00000	880,50	1 761,00	21,00	2 130,81	0,03	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
35	317121043RT1	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm výkres č.03 - půdorys 1.NP : výpis překladů : překlad ozn.Y6 : 1 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys půdy :	kus	2,00000	1 848,50	3 697,00	21,00	4 473,37	0,06	0,13	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výpis překladů :												
		překlad ozn.Y2 : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
36	317121043RT2	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm	kus	2,00000	2 772,80	5 545,60	21,00	6 710,18	0,10	0,19	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		výpis překladů :												
		překlad ozn.Y1 : 2		2,00000										
37	317121044RU1	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	2,00000	2 985,10	5 970,20	21,00	7 223,94	0,10	0,19	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		výpis překladů :												
		překlad ozn.Y2 : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		výpis překladů :												
		překlad ozn.Y3 : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
38	317121044RU3	Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	1,00000	3 381,00	3 381,00	21,00	4 091,01	0,13	0,13	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		výpis překladů :												
		překlad ozn.Y1 : 1		1,00000										
39	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,05319	11 815,50	628,47	21,00	760,45	0,02	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		topný kanál :												
		výpis ocelových nosníků :												
		nosník ozn.L1 : 5,32/1000		0,00532										
		nosník ozn.L2 : 7,68/1000		0,00768										
		překlady :												
		výpis ocelových překladů :												
		překlad ozn.L1 : 21,28/1000		0,02128										
		překlad ozn.L2 : 13/1000		0,01300										
		překlad ozn.L3 : 5,91/1000		0,00591										
40	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100	t	0,25045	31 225,00	7 820,30	21,00	9 462,56	1,09	0,27	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,												
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		výpis ocelových překladů :												
		překlad ozn.I1 : 216,84*1,1/1000		0,23852										
		Mezisoučet		0,23852										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.04 - půdorys půdy : výpis ocelových překladů : překlad ozn.I1 : 10,84*1,1/1000 Mezisoučet			0,01192 0,01192									
41	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, výkres č.02 - půdorys 1.PP : výpis ocelových překladů : překlad ozn.I1 : 99,9*1,1/1000 Mezisoučet	t	0,28571	31 225,00	8 921,29	21,00	10 794,76	1,09	0,31	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
		výkres č.03 - půdorys 1.NP : výpis ocelových překladů : překlad ozn.I3 : 159,84*1,1/1000 Mezisoučet			0,10989 0,10989									
42	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, výkres č.03 - půdorys 1.NP : výpis ocelových překladů : překlad ozn.I4 : 103,68*1,1/1000 překlad ozn.I6 : 72*1,1/1000 překlad ozn.I7 : 25,2*1,1/1000	t	0,22097	31 225,00	6 899,79	21,00	8 348,75	1,09	0,24	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
		výpis ocelových překladů : překlad ozn.I2 : 268,5*1,1/1000			0,11405 0,07920 0,02772									
43	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, výkres č.03 - půdorys 1.NP : výpis ocelových překladů : překlad ozn.I2 : 268,5*1,1/1000	t	0,29535	31 225,00	9 222,30	21,00	11 158,98	1,09	0,32	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
		výpis ocelových překladů : překlad ozn.I5 : 178,84*1,1/1000			0,29535									
44	317944313RT5	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 200 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, výkres č.03 - půdorys 1.NP : výpis ocelových překladů : překlad ozn.I5 : 178,84*1,1/1000	t	0,19672	31 225,00	6 142,58	21,00	7 432,52	1,09	0,21	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
		výpis ocelových překladů : překlad ozn.I5 : 178,84*1,1/1000			0,19672									
45	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení výkres č.02 - půdorys 1.PP : místnost č.0.07 - zazdívka topného kanálu : 0,15*1*1 místnost č.0.10 - zazdívka topného kanálu : 0,15*0,6*1 místnost č.0.12, 0.16 - zazdívka původního dveřního otvoru : 0,15*0,8*2,1	m3	0,49200	6 769,60	3 330,64	21,00	4 030,07	0,77	0,38	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
		výpis ocelových překladů : překlad ozn.I5 : 178,84*1,1/1000			0,15000 0,09000 0,25200									
46	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	1,16600	6 769,60	7 893,35	21,00	9 550,95	0,76	0,89	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného pracovního lešení												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		zazdívkový původních dveřních otvorů :												
		místnost č.0.03 : 0,1*(2,1*2+0,6*2,1*2)			0,67200									
		Mezisoučet			0,67200									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.04, 1.05 : 0,1*1,9*2,6			0,49400									
47	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	100,18200	709,40	71 069,11	21,00	85 993,62	0,07	7,48	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		včetně pomocného lešení												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.08-0.11 : 2,8*(2,675*2+1,3)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)			14,28600									
		místnost č.0.12-0.15 : 2,8*(2,85*2+1,3)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)			15,26600									
		místnost č.0.03-0.16 : 2,8*3,025-0,8*1,97			6,89400									
		místnost č.0.03-0.04 : 2,8*1,9-0,9*1,97			3,54700									
		místnost č.0.01, 0.19-0.20 : 2,8*1,55*2-0,7*1,97*2			5,92200									
		místnost č.0.01, 0.21, 1.26 : 2,8*1+1,3*1-0,6*1,97			2,91800									
		Mezisoučet			48,83300									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.05-1.10 : 3,15*(3,45+3,25+1,5)-(0,8*1,97+0,7*1,97)			22,87500									
		místnost č.1.18-1.20 : 3,15*(1,5+0,375+0,6*2+0,8+0,85)			14,88375									
		místnost č.1.18, 1.21 : 3,15*2,875-0,9*1,97			7,28325									
		místnost č.1.18, 1.22 : 3,15*1,5-0,8*1,97			3,14900									
		Mezisoučet			48,19100									
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		místnost č.2.01, 2.03 : 2,8*1,55-0,6*1,97			3,15800									
		Mezisoučet			3,15800									
48	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	40,71275	828,10	33 714,23	21,00	40 794,22	0,09	3,83	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		včetně pomocného lešení												
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.03, 1.12-1.13 : 3,15*3,375-0,8*1,97			9,05525									
		místnost č.1.12, 1.07 : 3,15*3,8			11,97000									
		místnost č.1.06-1.07, 1.17 : 3,15*6,25			19,68750									
49	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	120,29200	1 009,20	121 398,69	21,00	146 892,41	0,11	13,50	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		včetně pomocného lešení												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.16-0.18 : 2,8*(1,4+0,2+3,85+1)			18,06000									
		místnost č.0.21, 1.26 : 1,3*2,4+1,5*2,4/2			4,92000									
		Mezisoučet			22,98000									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.1.01, 1.03 : 3,15*3,3-2,2*2,6		4,67500										
		místnost č.1.02, 1.04 : 3,15*3-(0,8*1,97+0,7*1,1)		7,10400										
		místnost č.1.18-1.21 : 3,15*(4+2,35+1,6+1,85+6,25+4,85+0,75*2+1,3)+1,3*3,7-0,8*1,97		77,88900										
		místnost č.1.25, 1.22, 1.24 : 3,15*1,5+2,9*1,55-0,8*1,97		7,64400										
		Mezisoučet		97,31200										
50	346244313R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	9,29250	941,70	8 750,75	21,00	10 588,41	0,07	0,69	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		analogicky - instalační přízdívka pro pisoáry a umyvadla :												
		místnost č.1.07 : 3,15*2,95		9,29250										
51	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	14,13000	1 282,70	18 124,55	21,00	21 930,71	0,11	1,57	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.11 : 1,2*1,3		1,56000										
		místnost č.0.15 : 1,2*1,3		1,56000										
		místnost č.0.20 : 1,2*1		1,20000										
		Mezisoučet		4,32000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.05 : 1,2*0,9		1,08000										
		místnost č.1.08-1.10 : 1,2*0,9*3		3,24000										
		místnost č.1.11 : 1,2*0,9		1,08000										
		místnost č.1.13-1.16 : 1,2*(0,92*3+0,915)		4,41000										
		Mezisoučet		9,81000										
52	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	8,99200	833,10	7 491,24	21,00	9 064,40	0,17	1,57	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		jakýmikoliv cihlami,												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.01 : 0,12*1,8*2		0,43200										
		0,12*1,8*2		0,43200										
		Mezisoučet		0,86400										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : 0,16*2,5*2		0,80000										
		0,14*2,5*2		0,70000										
		místnost č.1.02 : 0,1*1,3*2		0,26000										
		místnost č.1.03 : 0,16*2,5*2		0,80000										
		0,14*2,5*2		0,70000										
		0,12*1,6*2*4		1,53600										
		místnost č.1.04 : 0,1*1,3*2*4		1,04000										
		místnost č.1.05 : 0,14*2,4*2		0,67200										
		místnost č.1.25 : 0,2*3,4*2		1,36000										
		Mezisoučet		7,86800										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.2.01 : 0,1*1,3*2			0,26000									
		Mezisoučet			0,26000									
53	346481111R00	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabciovým	m2	38,86900	459,60	17 864,19	21,00	21 615,67	0,01	0,33	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.01 : (0,12*2+0,3)*1,8*2			1,94400									
		(0,12*2+0,375)*1,8*2			2,21400									
		Mezisoučet			4,15800									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : (0,16*2+0,375)*2,5*2			3,47500									
		(0,14*2+0,15)*2,5*2			2,15000									
		místnost č.1.02 : (0,1*2+0,375)*1,3*2			1,49500									
		místnost č.1.03 : (0,16*2+0,375)*2,5*2			3,47500									
		(0,14*2+0,15)*2,5*2			2,15000									
		(0,12*2+0,25)*1,6*2*4			6,27200									
		místnost č.1.04 : (0,1*2+0,375)*1,3*2*4			5,98000									
		místnost č.1.05 : (0,14*2+0,375)*2,4*2			3,14400									
		místnost č.1.25 : (0,2*2+0,375)*3,4*2			5,27000									
		Mezisoučet			33,41100									
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		místnost č.2.01 : (0,1*2+0,3)*1,3*2			1,30000									
		Mezisoučet			1,30000									
54	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace	m2	15,31500	695,70	10 654,65	21,00	12 892,13	0,01	0,18	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.03-0.17 : 2,8*2,725-0,8*2			6,03000									
		Mezisoučet			6,03000									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.05-1.10 : 3,15*3,9-0,75*2*2			9,28500									
		Mezisoučet			9,28500									
55	34226-01	Revizní dvířka plastová do SDK příček, 600x600 mm	kus	3,00000	2 810,30	8 430,90	21,00	10 201,39	0,01	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		výkres č.27 - tabulka plastových výrobků :												
		prvek ozn. P11 : 3			3,00000									
56	34226-02	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 15 mm	m	15,40000	687,00	10 579,80	21,00	12 801,56	0,01	0,20	0,00	0,00		Vlastní
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.15 : 2,8			2,80000									
		Mezisoučet			2,80000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.05 : 3,15			3,15000									
		místnost č.1.10 : 3,15			3,15000									
		místnost č.1.14 : 3,15			3,15000									
		místnost č.1.22 : 3,15			3,15000									
		Mezisoučet			12,60000									
57	34226-03	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard impreg. tl. 15 mm	m	12,50000	811,90	10 148,75	21,00	12 279,99	0,02	0,24	0,00	0,00		Vlastní
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.17 : 6,25*2			12,50000									
58	13331762R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 70,0 mm; b = 70,0 mm	t	0,05851	3 122,50	182,70	21,00	221,07	1,00	0,06	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		topný kanál :												
		výpis ocelových nosníků :												
		nosník ozn.L1 : 5,32*1,1/1000			0,00585									
		nosník ozn.L2 : 7,68*1,1/1000			0,00845									
		překlady :												
		výpis ocelových překladů :												
		překlad ozn.L1 : 21,28*1,1/1000			0,02341									
		překlad ozn.L2 : 13*1,1/1000			0,01430									
		překlad ozn.L3 : 5,91*1,1/1000			0,00650									
Díl: 4					235 447,24		284 891,16		24,53		0,00			
59	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	144,00000	207,30	29 851,20	21,00	36 119,95	0,00	0,34	0,00	0,00		RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		topný kanál :												
		výpis stropních desek PZD :												
		deska ozn.B : 36			36,00000									
		deska ozn.C : 69			69,00000									
		Mezisoučet			105,00000									
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :												
		výpis stropních desek PZD :												
		deska ozn.B : 19			19,00000									
		Mezisoučet			19,00000									
		výkres č.16 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.NP :												
		výpis stropních desek PZD :												
		deska ozn.B : 5			5,00000									
		Mezisoučet			5,00000									
		výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty :												
		výpis stropních desek PZD :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska ozn. A : 15			15,00000									
		Mezisoučet			15,00000									
60	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty : výpis stropních desek PZD : deska ozn. B - rozměr upravený na 99/29/7 cm : 15	kus	15,00000	251,00	3 765,00	21,00	4 555,65	0,00	0,07	0,00	0,00		RTS 20/ II
61	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 119x29x9 výkres č.02 - půdorys 1.PP : topný kanál : výpis stropních desek PZD : deska ozn.A : 69 Mezisoučet výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : výpis stropních desek PZD : deska ozn.A : 35 Mezisoučet výkres č.16 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.NP : výpis stropních desek PZD : deska ozn.A : 29 Mezisoučet	kus	133,00000	564,70	75 105,10	21,00	90 877,17	0,07	8,83	0,00	0,00		RTS 20/ II
62	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : dobetonování stropu : 0,15*1,55*0,175 Mezisoučet výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty : konstrukce stropu u výtahové šachty - nabetonování stropních desek PZD v tl.70 mm : 0,07*1,5*2 s vložením výztuže ocel.sit' pr.6/100x100 mm : konstrukce stropu v místě původního schodiště - nabetonování stropních desek PZD v tl.70 mm : 0,07*3*2 s vložením výztuže ocel.sit' pr.6/100x100 mm : Mezisoučet	m3	0,67069	3 709,50	2 487,92	21,00	3 010,38	2,53	1,69	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
63	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení s pomocným lešením výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : dobetonování stropu : 1,55*0,175	m2	0,27125	1 249,00	338,79	21,00	409,94	0,05	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění s pomocným lešením	m2	0,27125	624,50	169,40	21,00	204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
65	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty : konstrukce stropu u výtahové šachty - nabetonování stropních desek PZD v tl.70 mm : 4,4*1,5*2*1,1/1000 s vložením výztuže ocel.síť pr.6/100x100 mm : konstrukce stropu v místě původního schodiště - nabetonování stropních desek PZD v tl.70 mm : 4,4*3*2*1,1/1000 s vložením výztuže ocel.síť pr.6/100x100 mm : Mezisoučet	t	0,04356	51 833,50	2 257,87	21,00	2 732,02	1,05	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
66	413232211R00	Zazdívk a zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : ocelové nosníky bez zámečnické úpravy : 5 Mezisoučet výkres č.16 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.NP : ocelové nosníky bez zámečnické úpravy : 5 Mezisoučet výkres č.14 - úprava stropu 1.NP - prostupy VZT : osazení ocelových nosníků do zdíva svařeného ocel.rámu v místě prostupu VZT : 2 Mezisoučet výkres č.20 - vstup do kuchyně - schodiště 1.NP-2.NP : osazení nosníků podesty : 6 Mezisoučet	kus	18,00000	138,60	2 494,80	21,00	3 018,71	0,02	0,43	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
67	413232221R00	Zazdívk a zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : ocelové nosníky - zámečnická kce : 2 Mezisoučet výkres č.16 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.NP : ocelové nosníky bez zámečnické úpravy : 1 Mezisoučet výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty : ocelové nosníky stropu v místě výtahové šachty : 5 ocelové nosníky stropu v místě doplnění strop po původním schodišti : 6 Mezisoučet	kus	14,00000	262,30	3 672,20	21,00	4 443,36	0,06	0,87	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	413941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střezech profil I, 120 mm I, IE, U, UE nebo L výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : ocelové nosníky bez zámečnické úpravy : výpis ocelových nosníků : nosník ozn.I1 : 82,14*1,1/1000 Mezisoučet výkres č.16 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.NP : ocelové nosníky bez zámečnické úpravy : nosník ozn.I2 : 20,53*3*1,1/1000 Mezisoučet	t	0,15810	11 565,70	1 828,54	21,00	2 212,53	1,10	0,17	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
				0,09035										
				0,09035										
				0,06775										
				0,06775										
69	413941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střezech profil I, 140 mm I, IE, U, UE nebo L výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : ocelové nosníky bez zámečnické úpravy : výpis ocelových nosníků : nosník ozn.I2 : 35,28*1,1/1000 Mezisoučet výkres č.16 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.NP : ocelové nosníky bez zámečnické úpravy : nosník ozn.I1 : 70,56*1,1/1000 Mezisoučet výkres č.12 - výtahová šachta : montážní nosník pod stropem výtahové šachty : 14,4*1,75*1,1/1000 Mezisoučet	t	0,14414	10 604,00	1 528,46	21,00	1 849,44	1,10	0,16	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
				0,03881										
				0,03881										
				0,07762										
				0,07762										
				0,02772										
				0,02772										
70	413941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střezech profil I, 180 mm I, IE, U, UE nebo L výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty : výpis ocelových nosníků : nosník ozn.I1 : 372,3*1,1/1000 nosník ozn.I2 : 40,51*1,1/1000	t	0,45409	10 604,00	4 815,17	21,00	5 826,36	1,10	0,50	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
				0,40953										
				0,04456										
71	413941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střezech profil U, 180 mm I, IE, U, UE nebo L výkres č.16 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.NP : ocelové nosníky bez zámečnické úpravy :	t	0,05929	10 604,00	628,71	21,00	760,74	1,10	0,07	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nosník ozn.U1 : 53,9*1,1/1000			0,05929									
72	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	1,79569	3 709,50	6 661,11	21,00	8 059,94	2,53	4,53	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		výkres č.17 - vstup do kuchyně - žlbt. věnec 1.PP : 0,15*0,375*1,85		0,10406										
		0,15*0,3*(4,175+0,6+5,75+0,825+0,525)		0,53438										
		Mezisoučet		0,63844										
		výkres č.18 - vstup do kuchyně - žlbt. věnec 1.NP : 0,15*0,375*1,85		0,10406										
		0,15*0,3*(4,175+0,6+5,75+0,825+0,525)		0,53438										
		Mezisoučet		0,63844										
		výkres č.19 - vstup do kuchyně - pozednicový žlbt. věnec : 0,15*0,375*3,75		0,21094										
		0,15*0,3*1,875		0,08438										
		0,15*0,3*3,175		0,14288										
		0,15*0,25*2,15		0,08063										
		Mezisoučet		0,51881										
73	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	10,08750	703,20	7 093,53	21,00	8 583,17	0,01	0,08	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		výkres č.17 - vstup do kuchyně - žlbt. věnec 1.PP : 2*0,15*1,85		0,55500										
		0,15*(4,175+0,6)+0,15*2*(5,75+0,825+0,525)		2,84625										
		Mezisoučet		3,40125										
		výkres č.18 - vstup do kuchyně - žlbt. věnec 1.NP : 2*0,15*1,85		0,55500										
		0,15*(4,175+0,6)+0,15*2*(5,75+0,825+0,525)		2,84625										
		Mezisoučet		3,40125										
		výkres č.19 - vstup do kuchyně - pozednicový žlbt. věnec : 0,15*2*3,75		1,12500										
		0,15*2*1,875		0,56250										
		0,15*2*3,175		0,95250										
		0,15*2*2,15		0,64500										
		Mezisoučet		3,28500										
74	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	10,08750	226,80	2 287,85	21,00	2 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
75	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,30393	51 833,50	15 753,76	21,00	19 062,05	1,02	0,31	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		Včetně distančních prvků.												
		výkres č.17 - vstup do kuchyně - žlbt. věnec 1.PP :												
		výpis ocelové výztuže : (74,8+38,8)*1,1/1000		0,12496										
		Mezisoučet		0,12496										
		výkres č.18 - vstup do kuchyně - žlbt. věnec 1.NPP :												
		výpis ocelové výztuže : (75,2+38,8)*1,1/1000		0,12540										
		Mezisoučet		0,12540										
		výkres č.19 - vstup do kuchyně - pozednicový žlbt. věnec :												
		výpis ocelové výztuže : (39,9+8,8)*1,1/1000		0,05357										
		Mezisoučet		0,05357										
76	447113122RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádkartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace,	m2	44,66000	880,50	39 323,13	21,00	47 580,99	0,01	0,59	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 04 půdorys půdy, výkresy č. 07 až 11 řezy stavby : skladba P13 - SDK : místnost č. 2.01 schodiště : 2,15*6,6 místnost č. 2.02 strojovna VZT : 3,175*(3,9+3,5) místnost č. 2.03 strojovna výtahu : 1,55*(3,9+0,6)			14,19000 23,49500 6,97500									
77	59341396R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 74,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; užitné zatížení 4,70 kN/m2	kus	69,00000	198,30	13 682,70	21,00	16 556,07	0,03	2,21	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP : topný kanál : výpis stropních desek PZD : deska ozn.C : 69			69,00000									
78	59341397R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 89,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; užitné zatížení 4,70 kN/m2	kus	75,00000	234,70	17 602,50	21,00	21 299,03	0,04	2,93	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP : topný kanál : výpis stropních desek PZD : deska ozn.B : 36 Mezisoučet výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : výpis stropních desek PZD : deska ozn.B : 19 Mezisoučet výkres č.16 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.NP : výpis stropních desek PZD : deska ozn.B : 5 Mezisoučet výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty : výpis stropních desek PZD : deska ozn. A : 15 Mezisoučet			36,00000 36,00000 19,00000 19,00000 5,00000 5,00000 15,00000 15,00000									
79	59341398R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 104,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; užitné zatížení 4,70 kN/m2	kus	15,00000	273,30	4 099,50	21,00	4 960,40	0,05	0,69	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty : výpis stropních desek PZD : deska ozn. B - rozměr upravený na 99/29/7 cm : 15			15,00000									
Díl: 43		Schodiště				19 758,64		23 907,95		1,84		0,00		
80	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,33291	10 604,00	3 530,18	21,00	4 271,52	0,02	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

I , IE, U , UE nebo L
pouze osazení prvků - specifikace materiálu viz díl 767 - konstrukce zámečnické :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : výpis ocelových nosníků : nosník ozn.U1 - Uč.140 : 105,6/1000 nosník ozn.U2 - Uč.140 : 89,6/1000 nosník ozn.U3 - Uč.140 : 30,4/1000 nosník ozn.I3 - lč.180 : 107,31/1000												
81	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	0,60000	4 059,30	2 435,58	21,00	2 947,05	2,53	1,52	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : nabetonování ramene schodiště - schodišťové desky na stropní desky PZD : 0,1*1*3*2			0,60000									
82	430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03197	59 327,50	1 896,70	21,00	2 295,01	1,06	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		Včetně distančních prvků.												
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : výpis ocelových sítí KARI : 26,64*1,2/1000			0,03197									
83	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	1,20000	1 061,70	1 274,04	21,00	1 541,59	0,05	0,06	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m												
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : nabetonování ramene schodiště - schodišťové desky na stropní desky PZD : bednění boku desky : 0,2*3*2			1,20000									
84	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	1,20000	187,40	224,88	21,00	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m												
85	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25	m	0,45900	314,70	144,45	21,00	174,78	0,11	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se												
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : schodišťové stupně : 1*0,17*0,3*18/2			0,45900									
86	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	10,26000	811,90	8 330,09	21,00	10 079,41	0,02	0,17	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : schodišťové stupně : 1*(0,17+0,3)*18+0,3*3*2			10,26000									
87	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	10,26000	187,40	1 922,72	21,00	2 326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 232 330,61		1 491 120,04		42,42		36,95		
88	601021105R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, , ,	m2	31,32500	106,20	3 326,72	21,00	4 025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		po jednotlivých vrstvách												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP : omítka nových stropů nebo jejich doplňovaných částí : místnost č.0.01 : 7,9 místnost č.0.03 : 1,9*0,9+3*2			7,90000									
					7,71000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

místnost č.0.04 : 1,9*1
místnost č.0.19 : 2
místnost č.0.20 : 1,6
Mezisoučet
výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :
omítka schodišťových ramen a podest : 1*3*2+1,05*2,15
Mezisoučet
výkres č.12 - výtahová šachta :
strop výtahové šachty : 1,35*1,45
Mezisoučet

89	601021123RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	31,32500	437,20	13 695,29	21,00	16 571,30	0,02	0,55	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách
Včetně pomocného lešení.
výkres č.02 - půdorys 1.PP :
omítka nových stropů nebo jejich doplňovaných částí :
místnost č.0.01 : 7,9
místnost č.0.03 : 1,9*0,9+3*2
místnost č.0.04 : 1,9*1
místnost č.0.19 : 2
místnost č.0.20 : 1,6
Mezisoučet
výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :
omítka schodišťových ramen a podest : 1*3*2+1,05*2,15
Mezisoučet
výkres č.12 - výtahová šachta :
strop výtahové šachty : 1,35*1,45
Mezisoučet

90	601021144RT2	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	746,26500	243,60	181 790,15	21,00	219 966,08	0,00	3,04	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	------	------	------	------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách
Včetně pomocného lešení.
výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :
omítka schodišťových ramen a podest : 1*3*2+1,05*2,15
Mezisoučet
výkres č.12 - výtahová šachta :
strop výtahové šachty : 1,35*1,45
Mezisoučet
výkres č.02 - půdorys 1.PP :
omítka nových stropů nebo jejich doplňovaných částí :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.01 : 7,9		7,90000										
		místnost č.0.03 : 1,9*0,9+3*2		7,71000										
		místnost č.0.04 : 1,9*1		1,90000										
		místnost č.0.19 : 2		2,00000										
		místnost č.0.20 : 1,6		1,60000										
		Mezisoučet		21,11000										
		sjednocení povrchu po provedení oprav :												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.03 : 29,5-7,71		21,79000										
		místnost č.0.04 : 12,6-1,9		10,70000										
		místnost č.0.05 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.06 : 14,1		14,10000										
		místnost č.0.07 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.08 : 10,1		10,10000										
		místnost č.0.09 : 3,2		3,20000										
		místnost č.0.10 : 1,7		1,70000										
		místnost č.0.11 : 1,5		1,50000										
		místnost č.0.12 : 10,6		10,60000										
		místnost č.0.13 : 3,4		3,40000										
		místnost č.0.14 : 1,9		1,90000										
		místnost č.0.15 : 1,7		1,70000										
		místnost č.0.16 : 12,3		12,30000										
		místnost č.0.17 : 4,8		4,80000										
		místnost č.0.18 : 4,3		4,30000										
		místnost č.0.22 : 10,3		10,30000										
		Mezisoučet		138,79000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : 7,8		7,80000										
		místnost č.1.02 : 6,7		6,70000										
		místnost č.1.03 : 38,2		38,20000										
		místnost č.1.04 : 29,6		29,60000										
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.17 : 223+6,25*0,4*10*2		273,00000										
		místnost č.1.18 : 127,4+6,25*0,4*14		162,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										
		místnost č.1.25 : 14,8-3*1,55		10,15000										
		Mezisoučet		576,15000										
91	602021103R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, 100% krytí, , po jednotlivých vrstvách výkres č.12 - výtahová šachta : obvodové zdivo výtahové šachty - nové zdivo : 6,4*(1,45+1,35*2)-1,08*2,14*2	m2	21,93760	356,00	7 809,79	21,00	9 449,85	0,01	0,16	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
92	602021104R00	Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze, , , po jednotlivých vrstvách výkres č.12 - výtahová šachta : obvodové zdivo výtahové šachty - nové zdivo : 6,4*(1,45+1,35*2)-1,08*2,14*2	m2	21,93760	356,00	7 809,79	21,00	9 449,85	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
93	602021118RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách Zrnitost do 1 mm. výkres č.12 - výtahová šachta : obvodové zdivo výtahové šachty - nové zdivo : 6,4*(1,45+1,35*2)-1,08*2,14*2 Mezisoučet nové zdivo - doplnění omítek na zazdívkách nebo provedení omítek v místech bez obkladů : zazdívky a nové zdivo z plynosilikátových tvárníc : výkres č.02 - půdorys 1.PP : místnost č.0.01 : 2,8*(2,3+1,675+2,150+1,15)-1,5*1,5+0,3*1,5*3+0,6*1 místnost č.0.03 : 0,7*2,1*4 místnost č.0.04 : 0,7*0,9 místnost č.0.06 : 2,1*0,9 místnost č.0.07 : 2,1*0,9+1,2*1,1 místnost č.0.08 : 2,75*2,675-0,8*1,97+2,1*0,9 místnost č.0.10 : 0,8*1,1 místnost č.0.12 : 2,75*2,85-0,8*1,97+0,9*2,1+0,9*2,1	m2	385,64385	343,50	132 468,66	21,00	160 287,08	0,02	6,48	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					21,93760									
					21,93760									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.16 : $2,75*(4,85+0,3+3,025)-0,8*1,97+0,9*1,1+0,9*2,1$				23,78525								
		místnost č.0.17 a 0.18 : $2,75*4,4+0,9*1,1*3$				15,07000								
		místnost č.1.26 - schodiště : $1,5*1,05+2,8*2,4+1,5*2,4+1,5*2,15$				15,12000								
		Mezisoučet				104,24700								
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : $3,1*3,3*2-2,2*2,6*2+0,3*(2,2+2,6*2)$				11,24000								
		místnost č.1.02 : $3,1*3,125-(0,8*1,97+0,7*1,1)+1*0,3+0,3*(1+1,55*2)+1*2,6+0,8*2$				13,07150								
		místnost č.1.03 : $3,1*3,3+1,6*1,7*3+3,375*2-0,8*1,97*2+0,4*2,6*3+0,3*2,2+0,5*2,2$				26,86800								
		místnost č.1.04 : $3,1*3,125-(0,8*1,97+0,7*1,1)+1*1+0,3*(1+1,55*2)*4+0,25*(1,3+2,6*2)*2$				16,51150								
		$0,357*(1,3+2,6*2)*2+0,8*1,7+1*1,55+1,3*2$				10,15100								
		místnost č.1.17 : $3,1*12,785-2,2*2,6+0,9*(2,85+2,1+0,375+6,25)$				44,33100								
		místnost č.1.18 : $1,05*1,75*2+0,8*1,05*2$				5,35500								
		místnost č.1.19-1.20 : $3,1*(1,5*2+3,9)$				21,39000								
		místnost č.1.24 : $2,8*(1,55+0,6+2,2)-1,5*2,1+0,3*(1,5+2,1*2)$				10,74000								
		místnost č.1.25 : $3,1*(3+3,375)+2,8*(1,55+3+0,375)-0,8*1,97$				31,97650								
		místnost č.1.26 : $2,8*(2,4+1,05+2,15)-1,1*2,1+0,3*(1,1+2,1*2)$				14,96000								
		Mezisoučet				206,59450								
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		místnost č.2.01 : $2,15*5,75*2+0,6*2,7-(1,2*0,7+0,9*1,97)+2,15*2,15-1*1,5+0,25*(1*2+1,5*2)$				28,10450								
		místnost č.2.02 : $1,9*3,175+1,9*8,9*2+8,9*0,8-(0,9*1,97+0,7*1,2+0,7*1,15)+1,95*3,175-$				52,98575								
		$0,7*1,15+0,3*(0,9*2+0,7*2)*2+0,25*(1+2,05*2+0,9+1,25*2)$												
		místnost č.2.03 : $2,5*4,15*2+0,8*4,15+2,15*1,55+2,8*1,55-$				34,28850								
		$0,9*0,7+0,8*1,97+0,25*(0,9*2+0,7*2)*2$												
		odpočet opravované omítky : -62,514				-62,51400								
		Mezisoučet				52,86475								
94	602021142RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	31,21760	218,60	6 824,17	21,00	8 257,25	0,00	0,12	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		po jednotlivých vrstvách												
		výkres č.12 - výtahová šachta :												
		obvodové zdivo výtahové šachty - nové zdivo : $6,4*(1,45+1,35*2)-1,08*2,14*2$				21,93760								
		stávající zdivo : $6,4*1,45$				9,28000								
95	602021143RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	683,14125	243,60	166 413,21	21,00	201 359,98	0,00	2,47	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		po jednotlivých vrstvách												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.01 : $2,8*(2,3+1,675+2,150+1,15+4)-1,5*1,5+0,3*1,5*3+0,6*1-(0,7*0,7+2,3*1,5)$				27,33000								
		místnost č.0.05 : $2,75*(2,675*2+4,95*2)-(0,8*1,97+0,9*0,7*2)+0,3*(0,9*2+0,7*2)*2$				41,02150								
		místnost č.0.08 : $2,75*(2,675*2+3,825*2)-(0,7*2,1+0,8*1,97)-0,8*1,97+2,1*0,9$				33,01800								
		místnost č.0.09 : $0,65*(2,675*2+1,2*2)$				5,03750								
		místnost č.0.10 : $0,65*(1,275*2+1,3*2)$				3,34750								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.11 : 0,65*1,3*4			3,38000									
		místnost č.0.12 : 2,75*(3,825*2+2,85*2)-(0,7*2,1+0,8*1,97+0,8*2,1)-0,8*1,97+0,9*2,1+0,9*2,1			34,19050									
		místnost č.0.13 : 0,65*(2,85*2+1,2*2)			5,26500									
		místnost č.0.14 : 0,65*(1,45*2+1,3*2)			3,57500									
		místnost č.0.15 : 0,65*1,3*4			3,38000									
		místnost č.1.26 - schodiště : 1,5*1,05+2,8*2,4+1,5*2,4+1,5*2,15			15,12000									
		místnost č.0.01 : 2,8*4-(0,7*0,7+2,3*1,5)			7,26000									
		místnost č.0.19 : 0,7*(1,3*2+1,55*2)			3,99000									
		místnost č.0.20 : 0,7*(1,55*2+1*2)			3,57000									
		Mezisoučet			189,48500									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : 3,1*(2,15*2+3,3*2)-0,8*2-2,2*2,6*2+0,3*(2,2+2,6*2)			22,97000									
		místnost č.1.02 : 3,1*(2,15*2+3,125)-(1*2,1+0,8*2+1*1,55)			17,76750									
		místnost č.1.02 : 3,1*3,125-(0,8*1,97+0,7*1,1)+1*0,3+0,3*(1+1,55*2)+1*2,6+0,8*2			13,07150									
		místnost č.1.03 : 3,1*(8,94+3,3)-(1,5*1,55*3+2,2*2,6)			25,24900									
		místnost č.1.03 : 3,1*3,3+1,6*1,7*3+3,375*2-0,8*1,97*2+0,4*2,6*3+0,3*2,2+0,5*2,2			26,86800									
		místnost č.1.04 : 3,1*(3+9,1*2+0,1)-(1*1,55*4+1,9*2,6+1,3*2,6*4)			41,37000									
		místnost č.1.04 : 3,1*3,125-(0,8*1,97+0,7*1,1)+1*1+0,3*(1+1,55*2)*4+0,25*(1,3+2,6*2)*2			16,51150									
		0,357*(1,3+2,6*2)*2+0,8*1,7+1*1,55+1,3*2			10,15100									
		místnost č.1.05 : 0,6*(1,9+1,8)*2			4,44000									
		místnost č.1.06 : 0,6*(1,6*2+3,6*2)			6,24000									
		místnost č.1.07-1.10 : 0,6*(3*2+2,775*2)			6,93000									
		místnost č.1.11 : 0,6*(1,3*2+1,8*2)			3,72000									
		místnost č.1.12-1.16 : 0,6*(3,8*2+3*2)			8,16000									
		místnost č.1.17 : 3,1*17,25*2-(1,05*1,75*23+1,05*2,85)+0,3*((1,05+1,75*2)*23+1,05+2,85*2)			95,11500									
		místnost č.1.24 : 2,8*3,1-1,5*2,6			4,78000									
		místnost č.1.25 : 3,1*(3,375*2+3)+0,5*3+0,2*3+2,8*(1,55*2+3)-(0,8*1,97+1,05*1,75*2)+0,3*(1,05*2*2+1,75*2*2)			47,51400									
		místnost č.1.26 : 2,8*(2,4*2+2,05+1,05+2,15)-1,1*2,1+0,3*(1,1+2,1*2)			27,42000									
		Mezisoučet			378,27750									
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		místnost č.2.01 : 2,15*5,75*2+0,6*2,7-(1,2*0,7+0,9*1,97)+2,15*2,15-1*1,5+0,25*(1*2+1,5*2)			28,10450									
		místnost č.2.02 : 1,9*3,175+1,9*8,9*2+8,9*0,8-(0,9*1,97+0,7*1,2+0,7*1,15)+1,95*3,175-0,7*1,15+0,3*(0,9*2+0,7*2)*2+0,25*(1+2,05*2+0,9+1,25*2)			52,98575									
		místnost č.2.03 : 2,5*4,15*2+0,8*4,15+2,15*1,55+2,8*1,55-0,9*0,7+0,8*1,97+0,25*(0,9*2+0,7*2)*2			34,28850									
		Mezisoučet			115,37875									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	611421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	629,94000	217,30	136 885,96	21,00	165 632,01	0,02	10,00	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výkres č.02 - půdorys 1.PP :

místnost č.0.03 : 29,5-7,71 21,79000

místnost č.0.04 : 12,6-1,9 10,70000

místnost č.0.05 : 13,2 13,20000

místnost č.0.06 : 14,1 14,10000

místnost č.0.07 : 13,2 13,20000

místnost č.0.08 : 10,1 10,10000

místnost č.0.09 : 3,2 3,20000

místnost č.0.10 : 1,7 1,70000

místnost č.0.11 : 1,5 1,50000

místnost č.0.12 : 10,6 10,60000

místnost č.0.13 : 3,4 3,40000

místnost č.0.14 : 1,9 1,90000

místnost č.0.15 : 1,7 1,70000

místnost č.0.16 : 12,3 12,30000

místnost č.0.17 : 4,8 4,80000

místnost č.0.18 : 4,3 4,30000

místnost č.0.22 : 10,3 10,30000

Mezisoučet 138,79000

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

místnost č.1.01 : 7,8 7,80000

místnost č.1.02 : 6,7 6,70000

místnost č.1.03 : 38,2 38,20000

místnost č.1.04 : 29,6 29,60000

místnost č.1.05 : 3,6 3,60000

místnost č.1.06 : 5,9 5,90000

místnost č.1.07 : 4,3 4,30000

místnost č.1.08 : 1,3 1,30000

místnost č.1.09 : 1,2 1,20000

místnost č.1.10 : 1,2 1,20000

místnost č.1.11 : 1,8 1,80000

místnost č.1.12 : 6 6,00000

místnost č.1.13 : 1,3 1,30000

místnost č.1.14 : 1,3 1,30000

místnost č.1.15 : 1,3 1,30000

místnost č.1.16 : 1,3 1,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

místnost č.1.17 : 223	223,00000
místnost č.1.18 : 127,4	127,40000
místnost č.1.19 : 2,4	2,40000
místnost č.1.20 : 2,4	2,40000
místnost č.1.21 : 10,8	10,80000
místnost č.1.22 : 2,2	2,20000
místnost č.1.25 : 14,8-3*1,55	10,15000
Mezisoučet	491,15000

97	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	91,32500	268,50	24 520,76	21,00	29 670,12	0,00	0,38	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	-------	------------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

výkres č.02 - půdorys 1.PP :

omítka nových stropů nebo jejich doplňovaných částí :

místnost č.0.01 : 7,9	7,90000
místnost č.0.03 : 1,9*0,9+3*2	7,71000
místnost č.0.04 : 1,9*1	1,90000
místnost č.0.19 : 2	2,00000
místnost č.0.20 : 1,6	1,60000
Mezisoučet	21,11000
rezerva pro opravy stropů 1.PP a 1.NP : 60	60,00000
Mezisoučet	60,00000

výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :

omítka schodišťových ramen a podest : 1*3*2+1,05*2,15

Mezisoučet 8,25750

výkres č.12 - výtahová šachta :

strop výtahové šachty : 1,35*1,45

98	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	332,40550	267,30	88 851,99	21,00	107 510,91	0,02	5,26	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------	------	------	------	------	-------	------------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

stávající zdívo :

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

místnost č.1.01 : 3,1*(2,15*2)-0,8*2	11,73000
místnost č.1.02 : 3,1*(2,15*2+3,125)-(1*2,1+0,8*2+1*1,55)	17,76750
místnost č.1.03 : 3,1*(8,94+3,3)-(1,5*1,55*3+2,2*2,6)	25,24900
místnost č.1.04 : 3,1*(3+9,1*2+0,1)-(1*1,55*4+1,9*2,6+1,3*2,6*4)	41,37000
místnost č.1.05 : 3,1*(1,9+1,8)-(1,9*2,6)	6,53000
místnost č.1.06 : 3,1*1,625-1*2,1	2,93750
místnost č.1.07-1.10 : 3,1*(3,25+2,775)-1,05*1,75*2+0,3*(1,75*2+1,05)*2	17,73250
místnost č.1.11 : 3,1*1,3	4,03000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.1.12-1.16 : $3,1*(3,25+3,8)-1,05*1,75*2+0,3*(1,75*2+1,05)*2$		20,91000										
		místnost č.1.17 : $3,1*17,25*2-(1,05*1,75*23+1,05*2,85)+0,3*((1,05+1,75*2)*23+1,05+2,85*2)$		95,11500										
		místnost č.1.24 : $2,8*3,1-1,5*2,6$		4,78000										
		místnost č.1.26 : $2,8*(2,4+2,05)$		12,46000										
		Mezisoučet		260,61150										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		místnost č.2.01 : $2,15*5,75+0,6*2,7-(1,2*0,7+0,9*1,97)$		11,36950										
		místnost č.2.02 : $0,5*3,175+1,9*8,9*2+8,9*0,8-(0,9*1,97+0,7*1,2+0,7*1,15)$		39,10950										
		místnost č.2.03 : $2,5*4,15+0,8*4,15/2$		12,03500										
		Mezisoučet		62,51400										
		výkres č.12 - výtahová šachta :												
		stávající zdivo : $6,4*1,45$		9,28000										
		Mezisoučet		9,28000										
99	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	444,14725	347,20	154 207,93	21,00	186 591,60	0,02	10,93	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
předpoklad rozsahu opravy v průměru 50 % z celkové plochy omítek po odstranění stávajících obkladů :

stávající zdivo :

výkres č.02 - půdorys 1.PP :

místnost č.0.01 : $2,8*4-(0,7*0,7+2,3*1,5)$	7,26000
místnost č.0.03 : $2,75*(3,8+0,15+0,375*3+0,75+0,5+0,3+1,3+6,125+1,2+8,6+0,9)-(0,7*2,1*4+0,8*1,97*4+0,9*1,97+1,5*2,3)$	50,65550
místnost č.0.04 : $2,75*(4,05+3,4+3)-(0,7*0,7+0,9*0,7*2)+0,3*(0,7*2+0,9*2)*2$	28,90750
místnost č.0.05 : $2,75*(2,675*2+4,95*2)-(0,8*1,97+0,9*0,7*2)+0,3*(0,9*2+0,7*2)*2$	41,02150
místnost č.0.06 : $2,75*(2,85*2+4,95*2)-(0,9*1,97+0,7*2,1+0,9*0,7*2)+0,3*(0,7*2+0,9*2)*2$	40,31700
místnost č.0.07 : $2,75*(2,675*2+4,95*2)-(0,8*1,97+0,7*2,1+0,9*0,7*2+1*1,1)+0,3*(0,7*2+0,9*2)*2$	38,45150
místnost č.0.08 : $2,75*(2,675+3,825*2)-(0,7*2,1+0,8*1,97)$	25,34775
místnost č.0.09 : $2,75*1,2*2$	6,60000
místnost č.0.10 : $2,75*(1,275+1,3)-(0,9*0,7+0,5*1)+0,3*(0,7*2+0,9*2)$	6,91125
místnost č.0.11 : $2,75*1,3*2-0,7*0,9+0,3*(0,7*2+0,9*2)$	7,48000
místnost č.0.12 : $2,75*(3,825*2+2,85)-(0,7*2,1+0,8*1,97+0,8*2,1)$	24,14900
místnost č.0.13 : $2,75*1,2*2$	6,60000
místnost č.0.14 : $2,75*(1,45+1,3)-0,7*0,9+0,3*(0,7*2+0,9*2)$	7,89250
místnost č.0.15 : $2,75*1,3*2-0,7*0,9+0,3*(0,7*2+0,9*2)$	7,48000
místnost č.0.16 : $2,75*(3,3+4,85)-(0,9*0,7*2+0,9*2,1)+0,3*(0,7*2+0,9*2)$	20,22250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.17 a 0.18 : 2,75*(2,725+4,4)-(0,9*0,7*3)			17,70375									
		místnost č.0.19 : 2,8*1,3			3,64000									
		místnost č.0.20 : 2,8*1			2,80000									
		místnost č.0.21 : 2,8*2,2-0,7*0,7			5,67000									
		Mezisoučet			349,10975									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.18 : 3,1*(9,45*2+4,2)-			63,32250									
		(1,05*1,75*12+1,5*2,6)+0,3*(1,05*2*8+1,75*2*8+1,05*2+0,9*2*2)+0,375*(1,5+2,6*2)												
		místnost č.1.21 : 3,1*(2,875+3,7)-1,05*1,75*2+0,3*(1,05*2*2+1,75*2*2)			20,06750									
		místnost č.1.25 : 3,1*3,375+0,5*3-1,05*1,75*2+0,3*(1,05*2*2+1,75*2*2)			11,64750									
		Mezisoučet			95,03750									
100	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	837,37375	268,50	224 834,85	21,00	272 050,17	0,00	3,02	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

zazdívký a nové zdívo z plynosilikátových tvárníc :

výkres č.02 - půdorys 1.PP :

místnost č.0.01 : 2,8*(2,3+1,675+2,150+1,15)-1,5*1,5+0,3*1,5*3+0,6*1 20,07000

místnost č.0.03 : 2,75*(2+0,3+3,025+1,3+1,9+1,5+0,75)-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,8*2)+0,7*2,1*4 30,56225

místnost č.0.04 : 2,75*(1,9+1+1,5)-0,9*1,97 10,32700

místnost č.0.06 : 2,1*0,9 1,89000

místnost č.0.07 : 2,1*0,9+1,2*1,1 3,21000

místnost č.0.08 : 2,75*2,675-0,8*1,97+2,1*0,9 7,67025

místnost č.0.09 : 2,75*2,675*2-(0,8*1,97+0,7*1,97) 11,75750

místnost č.0.10 : 2,75*(1,275+1,3)-0,7*1,97*2+0,8*1,1 5,20325

místnost č.0.11 : 2,75*1,3*2-0,7*1,97 5,77100

místnost č.0.12 : 2,75*2,85-0,8*1,97+0,9*2,1+0,9*2,1 10,04150

místnost č.0.13 : 2,75*2,85*2-(0,8*1,97+0,7*1,97) 12,72000

místnost č.0.14 : 2,75*(1,45+1,3)-0,7*1,97*2 4,80450

místnost č.0.15 : 2,75*1,3*2-0,7*1,97 5,77100

místnost č.0.16 : 2,75*(4,85+0,3+3,025)-0,8*1,97+0,9*1,1+0,9*2,1 23,78525

místnost č.0.17 a 0.18 : 2,75*4,4+0,9*1,1*3 15,07000

místnost č.0.19 : 2,8*(1,55*2+1,3)-0,7*1,97*2 9,56200

místnost č.0.20 : 2,8*(1,55*2+1)-0,7*1,97 10,10100

místnost č.0.21 : 2,8*(2,2*2+1)+1*1,3-0,6*1,97 15,23800

místnost č.1.26 - schodiště : 1,5*1,05+2,8*2,4+1,5*2,4+1,5*2,15 15,12000

Mezisoučet 218,67450

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

místnost č.1.01 : 3,1*3,3*2-2,2*2,6*2+0,3*(2,2+2,6*2) 11,24000

místnost č.1.02 : 3,1*3,125-(0,8*1,97+0,7*1,1)+1*0,3+0,3*(1+1,55*2)+1*2,6+0,8*2 13,07150

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.1.03 : 3,1*3,3+1,6*1,7*3+3,375*2-0,8*1,97*2+0,4*2,6*3+0,3*2,2+0,5*2,2		26,86800										
		místnost č.1.04 : 3,1*3,125-(0,8*1,97+0,7*1,1)+1*1+0,3*(1+1,55*2)*4+0,25*(1,3+2,6*2)*2		16,51150										
		0,357*(1,3+2,6*2)*2+0,8*1,7+1*1,55+1,3*2		10,15100										
		místnost č.1.05 : 3,1*(1,9*2+1,8)+0,9*1,2+0,15*(0,9+1,2)-0,9*1,97		16,98200										
		místnost č.1.06 : 3,1*(3,45*2+1,625)-(0,8*1,97+0,7*1,97)		23,47250										
		místnost č.1.07-1.10 : 3,1*(3,25+2,775)-0,8*1,97+1,2*2,7+0,15*2,7		20,74650										
		místnost č.1.11 : 3,1*(1,3+1,4*2)-0,7*1,97+0,9*1,2+0,15*(0,9+1,2)		12,72600										
		místnost č.1.12-1.16 : 3,1*(3,25+3,8)-0,8*1,97+1,2*3,8+0,15*3,8		25,40900										
		místnost č.1.17 : 3,1*12,785-2,2*2,6+0,9*(2,85+2,1+0,375+6,25)		44,33100										
		místnost č.1.18 : 3,1*(1,3+0,75*2+0,6*2+0,15*2+1)-0,8*1,97*2		13,27800										
		3,1*(1,6*2+0,15+0,7+4,75+0,85+4+2,2+1,65+0,15+0,95+1+2,875+1,1)-0,9*1,97		71,30950										
		3,1*(4,45*2+0,375*2+0,2*2+0,75*2+0,375*2+6,25+3)-(0,8*1,97+0,8*2)		63,62900										
		1,2*(3,7*2+0,15)+0,15*3,7		9,61500										
		místnost č.1.19-1.20 : 3,1*(1,5*2+3,9)		21,39000										
		místnost č.1.21 : 3,1*(2,875+3,7)-0,9*1,97		18,60950										
		místnost č.1.22 : 3,1*1,5*4-0,8*1,97		17,02400										
		místnost č.1.24 : 2,8*(1,55+0,6+2,2)-1,5*2,1+0,3*(1,5+2,1*2)		10,74000										
		místnost č.1.25 : 3,1*(3+3,375)+2,8*(1,55+3+0,375)-0,8*1,97		31,97650										
		místnost č.1.26 : 2,8*(2,4+1,05+2,15)-1,1*2,1+0,3*(1,1+2,1*2)		14,96000										
		Mezisoučet		494,04050										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		místnost č.2.01 : 2,15*5,75*2+0,6*2,7-(1,2*0,7+0,9*1,97)+2,15*2,15-1*1,5+0,25*(1*2+1,5*2)		28,10450										
		místnost č.2.02 : 1,9*3,175+1,9*8,9*2+8,9*0,8-(0,9*1,97+0,7*1,2+0,7*1,15)+1,95*3,175-		52,98575										
		0,7*1,15+0,3*(0,9*2+0,7*2)*2+0,25*(1+2,05*2+0,9+1,25*2)												
		místnost č.2.03 : 2,5*4,15*2+0,8*4,15+2,15*1,55+2,8*1,55-		34,28850										
		0,9*0,7+0,8*1,97+0,25*(0,9*2+0,7*2)*2												
		Mezisoučet		115,37875										
		výkres č.12 - výtahová šachta :												
		stávající zdivo : 6,4*1,45		9,28000										
		Mezisoučet		9,28000										

101	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	629,94000	39,20	24 693,65	21,00	29 879,32	0,00	0,00	0,01	6,30	801-3	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.03 : 29,5-7,71		21,79000										
		místnost č.0.04 : 12,6-1,9		10,70000										
		místnost č.0.05 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.06 : 14,1		14,10000										
		místnost č.0.07 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.08 : 10,1		10,10000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.09 : 3,2		3,20000										
		místnost č.0.10 : 1,7		1,70000										
		místnost č.0.11 : 1,5		1,50000										
		místnost č.0.12 : 10,6		10,60000										
		místnost č.0.13 : 3,4		3,40000										
		místnost č.0.14 : 1,9		1,90000										
		místnost č.0.15 : 1,7		1,70000										
		místnost č.0.16 : 12,3		12,30000										
		místnost č.0.17 : 4,8		4,80000										
		místnost č.0.18 : 4,3		4,30000										
		místnost č.0.22 : 10,3		10,30000										
		Mezisoučet		138,79000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : 7,8		7,80000										
		místnost č.1.02 : 6,7		6,70000										
		místnost č.1.03 : 38,2		38,20000										
		místnost č.1.04 : 29,6		29,60000										
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.17 : 223		223,00000										
		místnost č.1.18 : 127,4		127,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										
		místnost č.1.25 : 14,8-3*1,55		10,15000										
		Mezisoučet		491,15000										
102	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % stávající zdivo :	m2	332,40550	31,30	10 404,29	21,00	12 589,19	0,00	0,00	0,01	3,32	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : 3,1*(2,15*2)-0,8*2		11,73000										
		místnost č.1.02 : 3,1*(2,15*2+3,125)-(1*2,1+0,8*2+1*1,55)		17,76750										
		místnost č.1.03 : 3,1*(8,94+3,3)-(1,5*1,55*3+2,2*2,6)		25,24900										
		místnost č.1.04 : 3,1*(3+9,1*2+0,1)-(1*1,55*4+1,9*2,6+1,3*2,6*4)		41,37000										
		místnost č.1.05 : 3,1*(1,9+1,8)-(1,9*2,6)		6,53000										
		místnost č.1.06 : 3,1*1,625-1*2,1		2,93750										
		místnost č.1.07-1.10 : 3,1*(3,25+2,775)-1,05*1,75*2+0,3*(1,75*2+1,05)*2		17,73250										
		místnost č.1.11 : 3,1*1,3		4,03000										
		místnost č.1.12-1.16 : 3,1*(3,25+3,8)-1,05*1,75*2+0,3*(1,75*2+1,05)*2		20,91000										
		místnost č.1.17 : 3,1*17,25*2-(1,05*1,75*23+1,05*2,85)+0,3*((1,05+1,75*2)*23+1,05+2,85*2)		95,11500										
		místnost č.1.24 : 2,8*3,1-1,5*2,6		4,78000										
		místnost č.1.26 : 2,8*(2,4+2,05)		12,46000										
		Mezisoučet		260,61150										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		místnost č.2.01 : 2,15*5,75+0,6*2,7-(1,2*0,7+0,9*1,97)		11,36950										
		místnost č.2.02 : 0,5*3,175+1,9*8,9*2+8,9*0,8-(0,9*1,97+0,7*1,2+0,7*1,15)		39,10950										
		místnost č.2.03 : 2,5*4,15+0,8*4,15/2		12,03500										
		Mezisoučet		62,51400										
		výkres č.12 - výtahová šachta :												
		stávající zdivo : 6,4*1,45		9,28000										
		Mezisoučet		9,28000										
103	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	444,14725	51,00	22 651,51	21,00	27 408,33	0,00	0,00	0,02	8,88	801-3	RTS 20/ II

předpoklad rozsahu opravy v průměru 50 % z celkové plochy omítek po odstranění stávajících obkladů :

stávající zdivo :

výkres č.02 - půdorys 1.PP :

místnost č.0.01 : 2,8*4-(0,7*0,7+2,3*1,5)	7,26000
místnost č.0.03 : 2,75*(3,8+0,15+0,375*3+0,75+0,5+0,3+1,3+6,125+1,2+8,6+0,9)-(0,7*2,1*4+0,8*1,97*4+0,9*1,97+1,5*2,3)	50,65550
místnost č.0.04 : 2,75*(4,05+3,4+3)-(0,7*0,7+0,9*0,7*2)+0,3*(0,7*2+0,9*2)*2	28,90750
místnost č.0.05 : 2,75*(2,675*2+4,95*2)-(0,8*1,97+0,9*0,7*2)+0,3*(0,9*2+0,7*2)*2	41,02150
místnost č.0.06 : 2,75*(2,85*2+4,95*2)-(0,9*1,97+0,7*2,1+0,9*0,7*2)+0,3*(0,7*2+0,9*2)*2	40,31700
místnost č.0.07 : 2,75*(2,675*2+4,95*2)-(0,8*1,97+0,7*2,1+0,9*0,7*2+1*1,1)+0,3*(0,7*2+0,9*2)*2	38,45150

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.08 : 2,75*(2,675+3,825*2)-(0,7*2,1+0,8*1,97)		25,34775										
		místnost č.0.09 : 2,75*1,2*2		6,60000										
		místnost č.0.10 : 2,75*(1,275+1,3)-(0,9*0,7+0,5*1)+0,3*(0,7*2+0,9*2)		6,91125										
		místnost č.0.11 : 2,75*1,3*2-0,7*0,9+0,3*(0,7*2+0,9*2)		7,48000										
		místnost č.0.12 : 2,75*(3,825*2+2,85)-(0,7*2,1+0,8*1,97+0,8*2,1)		24,14900										
		místnost č.0.13 : 2,75*1,2*2		6,60000										
		místnost č.0.14 : 2,75*(1,45+1,3)-0,7*0,9+0,3*(0,7*2+0,9*2)		7,89250										
		místnost č.0.15 : 2,75*1,3*2-0,7*0,9+0,3*(0,7*2+0,9*2)		7,48000										
		místnost č.0.16 : 2,75*(3,3+4,85)-(0,9*0,7*2+0,9*2,1)+0,3*(0,7*2+0,9*2)		20,22250										
		místnost č.0.17 a 0.18 : 2,75*(2,725+4,4)-(0,9*0,7*3)		17,70375										
		místnost č.0.19 : 2,8*1,3		3,64000										
		místnost č.0.20 : 2,8*1		2,80000										
		místnost č.0.21 : 2,8*2,2-0,7*0,7		5,67000										
		Mezisoučet		349,10975										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.18 : 3,1*(9,45*2+4,2)-		63,32250										
		(1,05*1,75*12+1,5*2,6)+0,3*(1,05*2*8+1,75*2*8+1,05*2+0,9*2*2)+0,375*(1,5+2,6*2)												
		místnost č.1.21 : 3,1*(2,875+3,7)-1,05*1,75*2+0,3*(1,05*2*2+1,75*2*2)		20,06750										
		místnost č.1.25 : 3,1*3,375+0,5*3-1,05*1,75*2+0,3*(1,05*2*2+1,75*2*2)		11,64750										
		Mezisoučet		95,03750										
104	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů	m2	724,55000	34,70	25 141,89	21,00	30 421,69	0,00	0,00	0,03	18,45	801-3	RTS 20/ II
		staré štuky a vrstvy nátěrů :												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.03 : 29,5		29,50000										
		místnost č.0.04 : 12,6		12,60000										
		místnost č.0.05 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.06 : 14,1		14,10000										
		místnost č.0.07 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.08 : 10,1		10,10000										
		místnost č.0.09 : 3,2		3,20000										
		místnost č.0.10 : 1,7		1,70000										
		místnost č.0.11 : 1,5		1,50000										
		místnost č.0.12 : 10,6		10,60000										
		místnost č.0.13 : 3,4		3,40000										
		místnost č.0.14 : 1,9		1,90000										
		místnost č.0.15 : 1,7		1,70000										
		místnost č.0.16 : 12,3		12,30000										
		místnost č.0.17 : 4,8		4,80000										
		místnost č.0.18 : 4,3		4,30000										
		místnost č.0.22 : 10,3		10,30000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Mezisoučet	148,40000
výkres č.03 - půdorys 1.NP :	
místnost č.1.01 : 7,8	7,80000
místnost č.1.02 : 6,7	6,70000
místnost č.1.03 : 38,2	38,20000
místnost č.1.04 : 29,6	29,60000
místnost č.1.05 : 3,6	3,60000
místnost č.1.06 : 5,9	5,90000
místnost č.1.07 : 4,3	4,30000
místnost č.1.08 : 1,3	1,30000
místnost č.1.09 : 1,2	1,20000
místnost č.1.10 : 1,2	1,20000
místnost č.1.11 : 1,8	1,80000
místnost č.1.12 : 6	6,00000
místnost č.1.13 : 1,3	1,30000
místnost č.1.14 : 1,3	1,30000
místnost č.1.15 : 1,3	1,30000
místnost č.1.16 : 1,3	1,30000
místnost č.1.17 : 223+6,25*0,4*10*2	273,00000
místnost č.1.18 : 127,4+6,25*0,4*14	162,40000
místnost č.1.19 : 2,4	2,40000
místnost č.1.20 : 2,4	2,40000
místnost č.1.21 : 10,8	10,80000
místnost č.1.22 : 2,2	2,20000
místnost č.1.25 : 14,8-3*1,55	10,15000
Mezisoučet	576,15000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				436 886,40		528 632,54		66,25		0,00			
105	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	9,45350	3 384,80	31 998,21	21,00	38 717,83	2,53	23,87	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	
výkres č.02 - půdorys 1.PP :	
skladba podlahy P01 :	
betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm :	
místnost č.0.01 : 0,05*7,9	0,39500
místnost č.0.21 : 0,05*2,2	0,11000
skladba podlahy P02 :	
betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm :	
místnost č.0.19 : 0,05*2	0,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.20 : 0,05*1,6		0,08000										
		skladba podlahy P10 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : místnost č.0.18 : 0,05*4,3		0,21500										
		Mezisoučet		0,90000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P09 : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.6mm : místnost č.1.24 : 0,07*7,1 místnost č.1.26 : 0,07*7,7		0,49700 0,53900										
		skladba podlahy P09 : betonová mazanina tl.60mm s výztuží pr.4mm : místnost č.1.24 : 0,06*7,1 místnost č.1.26 : 0,06*7,7		0,42600 0,46200										
		skladba podlahy P16B : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.6mm : místnost č.1.25 : 0,07*3*1,55		0,32550										
		skladba podlahy P16B : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.4mm : místnost č.1.25 : 0,07*3*1,55		0,32550										
		Mezisoučet		2,57500										
		výkres č.04 - půdorys půdy : skladba podlahy P11 : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.6mm : místnost č.2.03 : 0,07*6,1		0,42700										
		skladba podlahy P11 : betonová mazanina tl.60mm s výztuží pr.4mm : místnost č.2.03 : 0,06*6,1		0,36600										
		skladba podlahy P17 : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.6mm : místnost č.2.01 : 0,07*5,4		0,37800										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P17 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : místnost č.2.01 : 0,05*5,4 Mezisoučet			0,27000 1,44100									
		skladba podlahy P02 : výkres č.01 - základy : doplnění stávající podlahové kce po provedení nového rozvodu kanalizace : 0,05*0,8*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7) betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : 0,05*0,8*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6) Mezisoučet			0,71800 1,03300 1,75100									
		výkres č.02 - půdorys 1.PP : doplnění podlahy nad topným kanálem : 0,05*21,3*0,8 betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : 0,05*11*1 0,05*21,3*1,3 Mezisoučet			0,85200 0,55000 1,38450 2,78650									
106	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P06 : místnost č.0.02 - podkladní betonová mazanina tl.200 mm : 0,2*1,75*2,25 základová deska tl. 200 mm : 0,2*2	m3	1,18750	3 384,80	4 019,45	21,00	4 863,53	2,53	3,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
107	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P10 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží : místnost č.0.18 : 0,05*4,3 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys půdy : skladba podlahy P11 : betonová mazanina tl.60mm s výztuží pr.4mm : místnost č.2.03 : 0,06*6,1 skladba podlahy P17 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : místnost č.2.01 : 0,05*5,4 Mezisoučet	m3	0,85100	602,00	512,30	21,00	619,88	0,04	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
108	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,40000	301,00	120,40	21,00	145,68	0,01	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P06 : místnost č.0.02 : 0,2*2 0,40000														
109	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P01 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : místnost č.0.01 : 0,05*7,9 místnost č.0.21 : 0,05*2,2 skladba podlahy P02 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : místnost č.0.19 : 0,05*2 místnost č.0.20 : 0,05*1,6 skladba podlahy P10 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : místnost č.0.18 : 0,05*4,3 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P09 : betonová mazanina tl.60mm s výztuží pr.4mm : místnost č.1.24 : 0,06*7,1 místnost č.1.26 : 0,06*7,7 skladba podlahy P16B : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.6mm : místnost č.1.25 : 0,07*3*1,55 skladba podlahy P16B : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.4mm : místnost č.1.25 : 0,07*3*1,55 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys půdy : skladba podlahy P11 : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.6mm : místnost č.2.03 : 0,07*6,1	m3	5,63100	366,00	2 060,95	21,00	2 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
0,39500 0,11000 0,21500 0,90000 0,42600 0,46200 0,32550 0,32550 1,53900 0,42700														

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P11 : betonová mazanina tl.60mm s výztuží pr.4mm : místnost č.2.03 : 0,06*6,1		0,36600										
		skladba podlahy P17 : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.6mm : místnost č.2.01 : 0,07*5,4		0,37800										
		skladba podlahy P17 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : místnost č.2.01 : 0,05*5,4		0,27000										
		Mezisoučet		1,44100										
		skladba podlahy P02 : výkres č.01 - základy : doplnění stávající podlahové kce po provedení nového rozvodu kanalizace : 0,05*0,8*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7) betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : 0,05*0,8*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6)		0,71800										
		Mezisoučet		1,75100										
110	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P06 : místnost č.0.02 - podkladní betonová mazanina tl.200 mm : 0,2*1,75*2,25*2 základová deska tl. 200 mm : 0,2*2*2	m3	2,37500	91,40	217,08	21,00	262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
111	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P01 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : místnost č.0.01 : 1,999*7,9*1,1/1000 místnost č.0.21 : 1,999*2,2*1,1/1000 skladba podlahy P02 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : místnost č.0.19 : 1,999*2*1,1/1000 místnost č.0.20 : 1,999*1,6*1,1/1000	t	0,30719	51 833,50	15 922,73	21,00	19 266,50	1,06	0,33	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
				0,01737										
				0,00484										
				0,00440										
				0,00352										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P10 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : místnost č.0.18 : 1,999*4,3*1,1/1000 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P09 : betonová mazanina tl.60mm s výztuží pr.4mm : místnost č.1.24 : 1,999*7,1*1,1/1000 místnost č.1.26 : 1,999*7,7*1,1/1000			0,00946 0,03958									
		skladba podlahy P16B : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.4mm : místnost č.1.25 : 1,999*3*1,55*1,1/1000 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys půdy : skladba podlahy P11 : betonová mazanina tl.60mm s výztuží pr.4mm : místnost č.2.03 : 1,999*6,1*1,1/1000			0,01022 0,04277									
		skladba podlahy P17 : betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : místnost č.2.01 : 1,999*5,4*1,1/1000 Mezisoučet skladba podlahy P02 : výkres č.01 - základy : doplnění stávající podlahové kce po provední nového rozvodu kanalizace : 1,999*0,8*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7)*1,1/1000 betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : 1,999*0,8*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6)*1,1/1000 Mezisoučet výkres č.02 - půdorys 1.PP : doplnění podlahy nad topným kanálem : 1,999*21,3*0,8*1,1/1000 betonová mazanina tl.50mm s výztuží pr.4mm : 1,999*11*1*1,1/1000 1,999*21,3*1,3*1,1/1000 Mezisoučet			0,01187 0,02529 0,03158 0,04543 0,07701 0,03747 0,02419 0,06089 0,12254									
112	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P09 :	t	0,14980	51 833,50	7 764,66	21,00	9 395,24	1,07	0,16	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.6mm : místnost č.1.24 : 4,4*7,1*1,1/1000 místnost č.1.26 : 4,4*7,7*1,1/1000			0,03436 0,03727									
		skladba podlahy P16B : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.6mm : místnost č.1.25 : 4,4*3*1,55*1,1/1000 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys půdy : skladba podlahy P11 : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.6mm : místnost č.2.03 : 4,4*6,1*1,1/1000			0,02251 0,09414 0,02952									
		skladba podlahy P17 : betonová mazanina tl.70mm s výztuží pr.6mm : místnost č.2.01 : 4,4*5,4*1,1/1000			0,02614									
		Mezisoučet			0,05566									
113	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P06 : místnost č.0.02 : 7,99*2*2*1,1/1000	t	0,03516	51 833,50	1 822,47	21,00	2 205,19	1,07	0,04	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
114	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P07 : místnost č.1.02 : 6,7 místnost č.1.03 : 38,2 místnost č.1.04 : 29,6 místnost č.1.17 : 223 skladba podlahy P16A : místnost č.1.25 : 3*3,375 skladba podlahy P16B : místnost č.1.25 : 3*1,55 Mezisoučet	m2	312,27500	281,00	87 749,28	21,00	106 176,63	0,01	2,19	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					6,70000 38,20000 29,60000 223,00000 10,12500 4,65000 312,27500									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P02 : místnost č.0.19 : 2 místnost č.0.20 : 1,6 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P15 : místnost č.1.01 : 7,8 Mezisoučet skladba podlahy P02 : výkres č.01 - základy : doplnění stávající podlahové kce po provedení nového rozvodu kanalizace : 0,8*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7) 0,8*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6) Mezisoučet výkres č.02 - půdorys 1.PP : doplnění podlahy nad topným kanálem : 21,3*0,8 11*1 21,3*1,3 Mezisoučet	m2	102,15000	112,40	11 481,66	21,00	13 892,81	0,00	0,04	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
116	632457203R00	Potěr cementový připojený s pořílábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený ocelovým hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy přes 30 m2 s pořílábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P03 : místnost č.0.03 : 29,5 místnost č.0.06 : 14,1 místnost č.0.08 : 10,1 místnost č.0.12 : 10,6 místnost č.0.16 : 12,3 místnost č.0.17 : 4,8 skladba podlahy P04 : místnost č.0.05 : 13,2 místnost č.0.07 : 13,2 místnost č.0.09 : 3,2 místnost č.0.10 : 1,7	m2	624,92500	437,20	273 217,21	21,00	330 592,82	0,06	36,59	0,00	0,00	801-5	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.11 : 1,5		1,50000										
		místnost č.0.13 : 3,4		3,40000										
		místnost č.0.14 : 1,9		1,90000										
		místnost č.0.15 : 1,7		1,70000										
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 12,6		12,60000										
		Mezisoučet		133,80000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		skladba podlahy P07 :												
		místnost č.1.02 : 6,7		6,70000										
		místnost č.1.03 : 38,2		38,20000										
		místnost č.1.04 : 29,6		29,60000										
		místnost č.1.17 : 223		223,00000										
		skladba podlahy P08 :												
		místnost č.1.18 : 127,4		127,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										
		skladba podlahy P15 :												
		místnost č.1.01 : 7,8		7,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

skladba podlahy P16A :

místnost č.1.25 : 3*3,375

Mezisoučet

10,12500

491,12500

Díl: 64	Výplně otvorů				56 136,10	67 924,68	0,86	0,00						
117	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	29,00000	357,20	10 358,80	21,00	12 534,15	0,02	0,55	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		výkres č.29 :												
		prvek ozn.Z1 : 1		1,00000										
		prvek ozn.Z2 : 2+5		7,00000										
		prvek ozn.Z3 : 8+4		12,00000										
		prvek ozn.Z4 : 1		1,00000										
		prvek ozn.Z5 : 2+1		3,00000										
		prvek ozn.Z6 : 2+2		4,00000										
		prvek ozn.Z7 : 1		1,00000										
118	5533300105R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	1,00000	1 311,50	1 311,50	21,00	1 586,92	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.29 :												
		prvek ozn.Z1 : 1		1,00000										
119	5533300115R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	7,00000	1 311,50	9 180,50	21,00	11 108,41	0,01	0,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.29 :												
		prvek ozn.Z2 : 2+5		7,00000										
120	5533300125R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	12,00000	1 561,30	18 735,60	21,00	22 670,08	0,01	0,13	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.29 :												
		prvek ozn.Z3 : 8+4		12,00000										
121	5533300135R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	4,00000	1 561,30	6 245,20	21,00	7 556,69	0,01	0,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.29 :												
		prvek ozn.Z6 : 2+2		4,00000										
122	5533300136R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 811,10	1 811,10	21,00	2 191,43	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.29 :												
		prvek ozn.Z7 : 1		1,00000										
123	5533300225R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	1,00000	1 561,30	1 561,30	21,00	1 889,17	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.29 :												
		prvek ozn.Z4 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	5533300425R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	3,00000	2 310,70	6 932,10	21,00	8 387,84	0,01	0,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II

výkres č.29 :

prvek ozn.Z5 : 2+1

3,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				24 090,00		29 148,90		1,91		0,00		
125	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	300,00000	80,30	24 090,00	21,00	29 148,90	0,01	1,91	0,00	0,00	800-3	RTS 20/ II

pro stavební práce : 300

300,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				192 607,06	233 054,54	0,23	0,00					
126	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 080,90000	137,40	148 515,66	21,00	179 703,95	0,00	0,04	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

výkres č.02 - půdorys 1.PP :

místnost č.0.01 : 7,9

7,90000

místnost č.0.02 : 2

2,00000

místnost č.0.03 : 29,5

29,50000

místnost č.0.04 : 12,6

12,60000

místnost č.0.05 : 13,2

13,20000

místnost č.0.06 : 14,1

14,10000

místnost č.0.07 : 13,2

13,20000

místnost č.0.08 : 10,1

10,10000

místnost č.0.09 : 3,2

3,20000

místnost č.0.10 : 1,7

1,70000

místnost č.0.11 : 1,5

1,50000

místnost č.0.12 : 10,6

10,60000

místnost č.0.13 : 3,4

3,40000

místnost č.0.14 : 1,9

1,90000

místnost č.0.15 : 1,7

1,70000

místnost č.0.16 : 12,3

12,30000

místnost č.0.17 : 4,8

4,80000

místnost č.0.18 : 4,3

4,30000

místnost č.0.19 : 2

2,00000

místnost č.0.20 : 1,6

1,60000

místnost č.0.21 : 2,2

2,20000

místnost č.0.22 : 10,3

10,30000

Mezisoučet

164,10000

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

místnost č.1.01 : 7,8

7,80000

místnost č.1.02 : 6,7

6,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.1.03 : 38,2		38,20000										
		místnost č.1.04 : 29,6		29,60000										
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.17 : 223		223,00000										
		místnost č.1.18 : 127,4		127,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										
		místnost č.1.23 : 1,9		1,90000										
		místnost č.1.24 : 7,1		7,10000										
		místnost č.1.25 : 14,8		14,80000										
		místnost č.1.26 : 7,7		7,70000										
		Mezisoučet		512,50000										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		místnost č.2.01 : 5,4		5,40000										
		místnost č.2.02 : 21,9		21,90000										
		místnost č.2.03 : 6,1		6,10000										
		místnost č.2.04 : 352,9		352,90000										
		místnost č.2.05 : 18		18,00000										
		Mezisoučet		404,30000										
127	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičiho přístroje	kus	10,00000	62,50	625,00	21,00	756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		kuchyně : 2+4		6,00000										
		šatna žáků : 2		2,00000										
		strojovna VZT : 2		2,00000										
128	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	24,00000	562,10	13 490,40	21,00	16 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
		výkres č.14 - úprava stropu 1.NP - prostupy VZT :												
		kotvení svařených ocelových ráků do stropních průvlaků : 2*2+2*2*2		12,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			12,00000									
		výkres č.20 - vstup do kuchyně - zábradlí schodiště 1.PP-1.NP :												
		a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z11 :												
		kotvení sloupků zábradlí do středové zdi : 3*4			12,00000									
		Mezisoučet			12,00000									
129	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	8,00000	624,50	4 996,00	21,00	6 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :												
		analogicky kotvy M12x135 mm :												
		kotevní plech ozn.K1 - kotvení do podlahové desky : 2*4			8,00000									
130	44984124R	přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	4,00000	2 498,00	9 992,00	21,00	12 090,32	0,02	0,06	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		kuchyně : 2			2,00000									
		šatna žáků : 2			2,00000									
131	44984142R	přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	6,00000	2 498,00	14 988,00	21,00	18 135,48	0,02	0,13	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		kuchyně : 4			4,00000									
		strojovna VZT : 2			2,00000									
Díl: 96					761 473,92			921 383,44		0,62		222,06		
132	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,16875	3 809,50	642,85	21,00	777,85	0,00	0,00	2,00	0,34	801-3	RTS 20/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,												
		výkres č. 01 - základy :												
		ubourání betonového základového pasu pro novou kci výtahové šachty : 0,125*0,6*2,25			0,16875									
133	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	274,64200	105,50	28 974,73	21,00	35 059,42	0,00	0,18	0,18	49,44	801-3	RTS 20/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.12 : 2,8*2,85-0,8*1,97			6,40400									
		místnost č.0.16-0.18 : 2,8*(2,25+3,3*2+1,1+4,4)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)			35,84600									
		místnost č.0.03-0.17 : 2,8*(2,2+1,2+1,1+2)-0,6*1,97			17,01800									
		místnost č.0.02-0.04 : 2,8*(3,4+4,95+1,6*2)-(0,6*1,97*2+0,7*1,97+0,8*1,97)			27,02100									
		Mezisoučet			86,28900									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : 3,15*(3,3+1,3)			14,49000									
		místnost č.1.02, 1.04 : 3,15*(3+1,2+1,8+4,1)-(0,7*1,97*3+0,8*1,97*2)			24,52600									
		místnost č.1.03 : 3,15*3,3-0,8*1,97			8,81900									
		místnost č.1.17 : 3,15*(5,8+3*2+1,6+1,1+1,5)-(0,7*1,97*5+0,8*1,97*2)			40,35300									
		místnost č.1.18-1.20 : 3,15*(2,4+6,1+0,5*2*2+0,8*2+3)-0,8*1,97*2			44,41300									
		místnost č.1.18, 1.21 : 3,15*(3*2+1,1*4)-0,8*1,97			31,18400									
		místnost č.1.22, 1.25 : 3,15*(3+2,6+1,6*2)-0,8*1,97*2			24,56800									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			188,35300									
134	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres č.03 - půdorys 1.NP : místnost č.1.17 : 3,15*(6,25*2+8,5+3+2,5)-1,5*2,97*3 místnost č.1.18-1.22, 1.25 : 3,15*(6,25*6)-(0,8*1,97*4+1,4*1,97+1,5*7)	m2	168,67300	141,10	23 799,76	21,00	28 797,71	0,00	0,11	0,20	34,41	801-3	RTS 20/ II
135	962032432R00	Bourání zdíva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) výkres č.02 - půdorys 1.PP : místnost č.0.17 : 0,3*2,8*1 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : místnost č.1.04 : 0,375*3,15*3 místnost č.1.03, 1.12, 1.17 : 0,375*3,15*5,25 místnost č.1.25 : 0,375*3,3*2,8 Mezisoučet	m3	14,05031	739,40	10 388,80	21,00	12 570,45	0,00	0,02	1,18	16,51	801-3	RTS 20/ II
136	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres č.02 - půdorys 1.PP : analogicky - rozebrání zastropení topného kanálu : 0,07*21,3*0,75 0,07*11*0,9 0,07*21,3*1,2	m3	3,60045	4 296,60	15 469,69	21,00	18 718,32	0,01	0,03	2,10	7,56	801-3	RTS 20/ II
137	963012520R00	Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty : vyříznutí a vybourání částí stropu pro konstrukci výtahové šachty : 0,3*3*2 vyříznutí a vybourání částí stropu v místě původní kce schodiště : 0,3*2*1 Mezisoučet výkres č.14 - úprava stropu 1.NP - prostupy VZT : v místě prostupů VZT : 0,3*0,8*0,5*2 Mezisoučet	m3	2,64000	3 047,60	8 045,66	21,00	9 735,25	0,00	0,01	1,60	4,22	801-3	RTS 20/ II
138	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě výkres č.02 - půdorys 1.PP : stávající schodiště : 1*16	m	16,00000	251,00	4 016,00	21,00	4 859,36	0,00	0,00	0,07	1,12	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
139	963053935R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	7,50000	1 486,30	11 147,25	21,00	13 488,17	0,00	0,00	0,36	2,70	801-3	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.03, 0.17 - stávající schodiště do 1.NP : 1*3*2+1,2*1,25		7,50000										
140	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	5,57300	4 271,60	23 805,63	21,00	28 804,81	0,00	0,00	2,20	12,26	801-3	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		bourání podlahy nad topným kanálem : 0,1*21,3*0,8		1,70400										
		0,1*11*1		1,10000										
		0,1*21,3*1,3		2,76900										
		Mezisoučet		5,57300										
141	965042221R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	6,56625	4 109,20	26 982,03	21,00	32 648,26	0,00	0,00	2,20	14,45	801-3	RTS 20/ II
		výkres č.01 - základy :												
		bourání stávající podlahové kce pro rozvod kanalizace :		2,69250										
		0,25*0,6*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7)		3,87375										
		0,25*0,6*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6)		6,56625										
		Mezisoučet												
142	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,98906	2 810,30	5 589,86	21,00	6 763,73	0,00	0,00	2,20	4,38	801-3	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		skladba podlahy P06 - místnost č.0.02 - základová deska výtahové šachty : 0,25*1,625*2,25		0,91406										
		skladba podlahy P10 - místnost č.0.18 : 0,25*4,3		1,07500										
143	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	624,92500	62,50	39 057,81	21,00	47 259,95	0,00	0,00	0,01	7,87	801-3	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č.0.03 : 29,5		29,50000										
		místnost č.0.06 : 14,1		14,10000										
		místnost č.0.08 : 10,1		10,10000										
		místnost č.0.12 : 10,6		10,60000										
		místnost č.0.16 : 12,3		12,30000										
		místnost č.0.17 : 4,8		4,80000										
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.0.05 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.07 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.09 : 3,2		3,20000										
		místnost č.0.10 : 1,7		1,70000										
		místnost č.0.11 : 1,5		1,50000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.13 : 3,4		3,40000										
		místnost č.0.14 : 1,9		1,90000										
		místnost č.0.15 : 1,7		1,70000										
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 12,6		12,60000										
		Mezisoučet		133,80000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		skladba podlahy P07 :												
		místnost č.1.02 : 6,7		6,70000										
		místnost č.1.03 : 38,2		38,20000										
		místnost č.1.04 : 29,6		29,60000										
		místnost č.1.17 : 223		223,00000										
		skladba podlahy P08 :												
		místnost č.1.18 : 127,4		127,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										
		skladba podlahy P15 :												
		místnost č.1.01 : 7,8		7,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P16A : místnost č.1.25 : 3*3,375 Mezisoučet			10,12500 491,12500									
144	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm výkres č.02 - půdorys 1.PP : bourání podlahy nad topným kanálem : 0,1*21,3*0,8 0,1*11*1 0,1*21,3*1,3 Mezisoučet	m3	5,57300	1 898,50	10 580,34	21,00	12 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
145	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm výkres č.01 - základy : bourání stávající podlahové kce pro rozvod kanalizace : 0,25*0,6*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7) 0,25*0,6*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6) Mezisoučet výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P06 - místnost č.0.02 - základová deska výtahové šachty : 0,25*1,625*2,25 skladba podlahy P10 - místnost č.0.18 : 0,25*4,3 Mezisoučet	m3	8,55531	1 573,70	13 463,49	21,00	16 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
146	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P03 : místnost č.0.03 : 29,5 místnost č.0.06 : 14,1 místnost č.0.08 : 10,1 místnost č.0.12 : 10,6 místnost č.0.16 : 12,3 místnost č.0.17 : 4,8 skladba podlahy P04 : místnost č.0.05 : 13,2 místnost č.0.07 : 13,2 místnost č.0.09 : 3,2 místnost č.0.10 : 1,7 místnost č.0.11 : 1,5 místnost č.0.13 : 3,4	m2	631,22500	83,70	52 833,53	21,00	63 928,57	0,00	0,00	0,02	12,62	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.14 : 1,9		1,90000										
		místnost č.0.15 : 1,7		1,70000										
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 12,6		12,60000										
		skladba podlahy P06 :												
		místnost č.0.02 : 2		2,00000										
		skladba podlahy P10 :												
		místnost č.0.18 : 4,3		4,30000										
		Mezisoučet		140,10000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		skladba podlahy P07 :												
		místnost č.1.02 : 6,7		6,70000										
		místnost č.1.03 : 38,2		38,20000										
		místnost č.1.04 : 29,6		29,60000										
		místnost č.1.17 : 223		223,00000										
		skladba podlahy P08 :												
		místnost č.1.18 : 127,4		127,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P15 : místnost č.1.01 : 7,8		7,80000										
		skladba podlahy P16A : místnost č.1.25 : 3*3,375		10,12500										
		Mezisoučet		491,12500										
147	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár stávající soklíky dlažeb 1.PP a 1.NP : 200	m	200,00000	31,30	6 260,00	21,00	7 574,60	0,00	0,00	0,00	0,08	801-3	RTS 20/ II
148	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č.02 - půdorys 1.PP : 15 výkres č.03 - půdorys 1.NP : 25+14	kus	54,00000	18,70	1 009,80	21,00	1 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
149	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 výkres č.02 - půdorys 1.PP : 15*0,8*2 výkres č.03 - půdorys 1.NP : 0,8*2*9+0,7*2*8+0,8*2*10	m2	65,60000	368,50	24 173,60	21,00	29 250,06	0,00	0,08	0,08	4,99	801-3	RTS 20/ II
150	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 výkres č.03 - půdorys 1.NP : 1,5*2*5+1,4*2	m2	17,80000	281,00	5 001,80	21,00	6 052,18	0,00	0,02	0,06	1,12	801-3	RTS 20/ II
151	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm výkres č. 01 - základy : prostup nové kanalizace stávajícími základovými pasy : 0,6*2+1+0,5*4	m	4,20000	3 747,00	15 737,40	21,00	19 042,25	0,00	0,00	0,08	0,32	801-3	RTS 20/ II
152	970041250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtání , do D 250 mm výkres č. 01 - základy : prostup nové kanalizace stávajícími základovými pasy : 0,6*3+1	m	2,80000	4 683,80	13 114,64	21,00	15 868,71	0,00	0,00	0,12	0,33	801-3	RTS 20/ II
153	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm výkres č.02 - půdorys 1.PP : vybourání nových dveřních otvorů : místnost č.0.03 : (0,7+2,1)*3+0,9+2,1	m	11,40000	499,60	5 695,44	21,00	6 891,48	0,00	0,00	0,00	0,01	801-3	RTS 20/ II
154	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm výkres č.03 - půdorys 1.NP : bourání otvorů : místnost č.1.04 : (0,4+2,8)*2+0,1+2,8	m	9,30000	499,60	4 646,28	21,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
155	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm výkres č.04 - půdorys půdy : místnost č.2.01, 2.02 : 2,05*2+1	m	5,10000	499,60	2 547,96	21,00	3 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
156	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm výkres č.02 - půdorys 1.PP : vybourání otvoru pro nové okno : místnost č.0.11 : 0,9*4 vybourání otvoru pro průchod : místnost č.0.01-0.03 : 2*2,5+1,5*2 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : bourání vnitřního zdiva : místnost č.1.04 : 3,15*2 místnost č.1.03, 1.12, 1.17 : 3,15*2 bourání otvorů : místnost č.1.01 : 2,2*2+2,8*2 místnost č.1.02 : 1*2+1,8*2 místnost č.1.03 : 2,2+2,8*2 (1,3+2,8*2)*2 místnost č.1.04 : (1*2+1,8*2)*2 2,8*2+1,9 místnost č.1.06 : 2,3*2+1 místnost č.1.17 : 1,1*2+1,05 místnost č.1.25 : 2,8*2+3,3	m	97,85000	499,60	48 885,86	21,00	59 151,89	0,00	0,00	0,00	0,05	801-3	RTS 20/ II
157	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm výkres č.02 - půdorys 1.PP : rýhy pro rozvody ÚT 200x200 hl. cca 100 mm : 0,2*4*13 proříznutí podlahy pro demontáž desek zastropení topného kanálu : 21,3*2*2+11*2 Mezisoučet	m	117,60000	599,50	70 501,20	21,00	85 306,45	0,00	0,00	0,00	0,05	801-3	RTS 20/ II
158	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm výkres č. 01 - základy : ubourání betonového základového pasu pro novou kci výtahové šachty : 0,6*2+2,25 Mezisoučet	m	3,45000	1 099,10	3 791,90	21,00	4 588,20	0,00	0,00	0,00	0,05	801-3	RTS 20/ II
159	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm výkres č.01 - základy : řezání stávající podlahové kce pro rozvod kanalizace : 2*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7) 2*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6) Mezisoučet výkres č.02 - půdorys 1.PP :	m	103,95000	1 598,70	166 184,87	21,00	201 083,69	0,00	0,00	0,00	0,05	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P06 - místnost č.0.02 - základová deska výtahové šachty : 1,625*2+2,25*2		7,75000										
		skladba podlahy P10 - místnost č.0.18 : 2,725*2+1,6*2		8,65000										
		Mezisoučet		16,40000										
160	970251300R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm	m	23,70000	1 973,40	46 769,58	21,00	56 591,19	0,00	0,00	0,00	0,01	801-3	RTS 20/ II
		výkres č. 01 - základy :												
		ubourání betonového základového pasu pro novou kci výtahové šachty : 2,25*2		4,50000										
		Mezisoučet		4,50000										
		výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty :												
		vyříznutí a vybourání části stropu pro konstrukci výtahové šachty : 3*2+2*2		10,00000										
		vyříznutí a vybourání části stropu v místě původní kce schodiště : 1*2+2		4,00000										
		Mezisoučet		14,00000										
		výkres č.14 - úprava stropu 1.NP - prostupy VZT :												
		v místě prostupů VZT : (0,8*2+0,5*2)*2		5,20000										
		Mezisoučet		5,20000										
161	971038591R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 1 m2, tloušťky přes 150 mm	m3	0,79375	1 336,40	1 060,77	21,00	1 283,53	0,00	0,00	1,50	1,19	801-3	RTS 20/ II
		základovém nebo nadzákladovém,												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		vybourání otvoru pro nové okno :												
		místnost č.0.11 : 0,375*0,9*0,9		0,30375										
		Mezisoučet		0,30375										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		bourání otvorů :												
		místnost č.1.04 : 0,25*(0,3*2,8*2+0,1*2,8)		0,49000										
162	971038621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	6,30000	131,10	825,93	21,00	999,38	0,00	0,00	0,12	0,74	801-3	RTS 20/ II
		základovém nebo nadzákladovém,												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		vybourání nových dveřních otvorů :												
		místnost č.0.03 : 0,7*2,1*3+0,9*2,1		6,30000										
163	971038691R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 4 m2, tloušťky přes 150 mm	m3	13,47937	1 190,30	16 044,49	21,00	19 413,83	0,00	0,02	1,50	20,22	801-3	RTS 20/ II
		základovém nebo nadzákladovém,												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		vybourání otvoru pro průchod :												
		místnost č.0.01-0.03 : 0,375*2,5*1,5		1,40625										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			1,40625									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		bourání otvorů :												
		místnost č.1.01 : 0,375*(2,2*2,8-0,6*0,9)			2,10750									
		místnost č.1.02 : 0,375*1*1,8			0,67500									
		místnost č.1.03 : 0,375*2,2*2,8			2,31000									
		0,375*1,3*2,8*2			2,73000									
		místnost č.1.04 : 0,375*(1*1,8*2+2,8*1,9-1,4*2)			2,29500									
		místnost č.1.06 : 0,375*2,3*1			0,86250									
		místnost č.1.17 : 0,375*1,1*1,05			0,43313									
		Mezisoučet			11,41313									
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		výbourání otvoru pro průchod :												
		místnost č.2.01, 2.02 : 0,3*2,2*1			0,66000									
		Mezisoučet			0,66000									
164	973031324R00	Vysekání v cihelném zdívu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	8,00000	212,30	1 698,40	21,00	2 055,06	0,00	0,00	0,02	0,12	801-3	RTS 20/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
		výkres č.14 - úprava stropu 1.NP - prostupy VZT :												
		osazení ocelových nosníků do zdiva svařeného ocel.rámu v místě prostupu VZT : 2			2,00000									
		Mezisoučet			2,00000									
		výkres č.20 - vstup do kuchyně - schodiště 1.NP-2.NP :												
		osazení nosníků podesty : 6			6,00000									
		Mezisoučet			6,00000									
165	973031325R00	Vysekání v cihelném zdívu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	24,00000	302,30	7 255,20	21,00	8 778,79	0,00	0,01	0,03	0,74	801-3	RTS 20/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :												
		ocelové nosníky bez zámečnické úpravy : 5			5,00000									
		ocelové nosníky - zámečnická koe : 2			2,00000									
		Mezisoučet			7,00000									
		výkres č.16 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.NP :												
		ocelové nosníky bez zámečnické úpravy : 5			5,00000									
		ocelové nosníky - zámečnická koe : 1			1,00000									
		Mezisoučet			6,00000									
		výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty :												
		ocelové nosníky stropu v místě výtahové šachty : 5			5,00000									
		ocelové nosníky stropu v místě doplnění strop po původním schodišti : 6			6,00000									
		Mezisoučet			11,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
166	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m	m	8,00000	469,60	3 756,80	21,00	4 545,73	0,02	0,14	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
výkres č.13 - úprava stropu 1.PP u výtahové šachty : vyříznutí a vybourání části stropu pro konstrukci výtahové šachty : 3*2 vyříznutí a vybourání části stropu v místě původní kce schodiště : 1*2														
					6,00000									
					2,00000									
167	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	355,32000	117,40	41 714,57	21,00	50 474,63	0,00	0,00	0,07	24,16	801-3	RTS 20/ II
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, odhad 80% plochy stávajícího zdiva 1.PP a 1.NP : 444,15*0,8														
					355,32000									
Díl: 98		Demolice				38 806,04			46 955,31			0,05		
168	981012315R00	Demolice budov prováděné jiným způsobem z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	80,49375	482,10	38 806,04	21,00	46 955,31	0,00	0,05	0,55	44,27	800-6	RTS 20/ II
Budovy výšky do 35 m. výkres č.02 - půdorys 1.PP a výkres č.03 - půdorys 1.NP : stávající vstup do kuchyně včetně základových pasů a stropu : 5,3*8,1*1,875														
					80,49375									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				86 035,78			104 103,29			0,00		
169	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	250,46806	343,50	86 035,78	21,00	104 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 : 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80 : 81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,105,106,107,108,111,112,113,114,115,116,117, : 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,130,131,133,134,135,136,137,149,150,161,162,163,164,165,166, : 168, : Součet : 250,46806														
					250,46806									
Díl: 711		Izolace proti vodě				239 447,62			289 731,62			1,97		
170	711111006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	123,50375	72,20	8 916,97	21,00	10 789,53	0,00	0,05	0,00	0,00	800-711	RTS 20/ II
izolace základové desky : výkres č.01 - základy : skladba podlahy P01, 02 : místnost č.0.01, 0.19, 0.20 a 0.21 : 1,75*4,85 6,5*2,5 Mezisoučet														
					8,48750									
					16,25000									
					24,73750									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P06 - místnost č.0.02 - základová deska výtahové šachty : 1,625*2,25			3,65625									
		Mezisoučet			3,65625									
		skladba podlahy P10 - místnost č.0.18 : 2,725*1,6			4,36000									
		Mezisoučet			4,36000									
		výkres č.01 - základy :												
		doplnění stávající podlahové kce po provedení nového rozvodu kanalizace :			14,36000									
		0,8*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7)												
		napojení na stávající hydroizolaci : 0,8*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6)			20,66000									
		Mezisoučet			35,02000									
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		doplnění podlahy nad topným kanálem : 21,3*0,8			17,04000									
		napojení na stávající hydroizolaci : 11*1			11,00000									
		21,3*1,3			27,69000									
		Mezisoučet			55,73000									
171	711112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	33,10000	89,20	2 952,52	21,00	3 572,55	0,00	0,02	0,00	0,00	800-711	RTS 20/ II
		výkres č.01 - základy :												
		izolace nosného zdiva pod terénem : 2*2			4,00000									
		2*4,5			9,00000									
		1,9*6,5			12,35000									
		1,8*2,5			4,50000									
		Mezisoučet			29,85000									
		výkres č.12 - výtahová šachta :												
		izolace zdiva pod úrovní podlahy : 0,5*(1,75*2+1,5*2)			3,25000									
		Mezisoučet			3,25000									
172	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	123,50375	124,90	15 425,62	21,00	18 665,00	0,00	0,05	0,00	0,00	800-711	RTS 20/ II
		izolace základové desky :												
		výkres č.01 - základy :												
		skladba podlahy P01, 02 :												
		místnost č.0.01, 0.19, 0.20 a 0.21 : 1,75*4,85			8,48750									
		6,5*2,5			16,25000									
		Mezisoučet			24,73750									
		skladba podlahy P06 - místnost č.0.02 - základová deska výtahové šachty : 1,625*2,25			3,65625									
		Mezisoučet			3,65625									
		skladba podlahy P10 - místnost č.0.18 : 2,725*1,6			4,36000									
		Mezisoučet			4,36000									
		výkres č.01 - základy :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		doplnění stávající podlahové kce po provedení nového rozvodu kanalizace : 0,8*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7)			14,36000									
		napojení na stávající hydroizolaci : 0,8*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6)			20,66000									
		Mezisoučet			35,02000									
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		doplnění podlahy nad topným kanálem : 21,3*0,8			17,04000									
		napojení na stávající hydroizolaci : 11*1			11,00000									
		21,3*1,3			27,69000									
		Mezisoučet			55,73000									
173	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	33,10000	143,60	4 753,16	21,00	5 751,32	0,00	0,02	0,00	0,00	800-711	RTS 20/ II
		výkres č.01 - základy :												
		izolace nosného zdiva pod terénem : 2*2			4,00000									
		2*4,5			9,00000									
		1,9*6,5			12,35000									
		1,8*2,5			4,50000									
		Mezisoučet			29,85000									
		výkres č.12 - výtahová šachta :												
		izolace zdiva pod úrovní podlahy : 0,5*(1,75*2+1,5*2)			3,25000									
		Mezisoučet			3,25000									
174	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	259,64500	106,20	27 574,30	21,00	33 364,90	0,00	0,05	0,00	0,00	800-711	RTS 20/ II
		vč. dodávky materiálu :												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č.0.19 : 2			2,00000									
		místnost č.0.20 : 1,6			1,60000									
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.0.05 : 13,2			13,20000									
		místnost č.0.07 : 13,2			13,20000									
		místnost č.0.09 : 3,2			3,20000									
		místnost č.0.10 : 1,7			1,70000									
		místnost č.0.11 : 1,5			1,50000									
		místnost č.0.13 : 3,4			3,40000									
		místnost č.0.14 : 1,9			1,90000									
		místnost č.0.15 : 1,7			1,70000									
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 12,6			12,60000									
		Mezisoučet			56,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.1.05 : 3,6			3,60000									
		místnost č.1.06 : 5,9			5,90000									
		místnost č.1.07 : 4,3			4,30000									
		místnost č.1.08 : 1,3			1,30000									
		místnost č.1.09 : 1,2			1,20000									
		místnost č.1.10 : 1,2			1,20000									
		místnost č.1.11 : 1,8			1,80000									
		místnost č.1.12 : 6			6,00000									
		místnost č.1.13 : 1,3			1,30000									
		místnost č.1.14 : 1,3			1,30000									
		místnost č.1.15 : 1,3			1,30000									
		místnost č.1.16 : 1,3			1,30000									
		skladba podlahy P08 :												
		místnost č.1.18 : 127,4			127,40000									
		místnost č.1.19 : 2,4			2,40000									
		místnost č.1.20 : 2,4			2,40000									
		místnost č.1.21 : 10,8			10,80000									
		místnost č.1.22 : 2,2			2,20000									
		Mezisoučet			175,70000									
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		skladba podlahy P18 :												
		místnost č.2.02 vč. vytažení nátěru 300 mm na stěny : 21,9+0,3*(6,9*2+3,175*2)			27,94500									
		Mezisoučet			27,94500									
175	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	259,64500	552,10	143 350,00	21,00	173 453,50	0,00	0,96	0,00	0,00	800-711	RTS 20/ II

		dvouvrstvá												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č.0.19 : 2			2,00000									
		místnost č.0.20 : 1,6			1,60000									
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.0.05 : 13,2			13,20000									
		místnost č.0.07 : 13,2			13,20000									
		místnost č.0.09 : 3,2			3,20000									
		místnost č.0.10 : 1,7			1,70000									
		místnost č.0.11 : 1,5			1,50000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.13 : 3,4		3,40000										
		místnost č.0.14 : 1,9		1,90000										
		místnost č.0.15 : 1,7		1,70000										
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 12,6		12,60000										
		Mezisoučet		56,00000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		skladba podlahy P08 :												
		místnost č.1.18 : 127,4		127,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										
		Mezisoučet		175,70000										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		skladba podlahy P18 :												
		místnost č.2.02 vč. vytažení nátěru 300 mm na stěny : 21,9+0,3*(6,9*2+3,175*2)		27,94500										
		Mezisoučet		27,94500										
176	71121-01	Ochrana svislé izolace dna výtahové šachty překrytím cementotřískovou deskou tl.10 mm	m2	0,90000	936,80	843,12	21,00	1 020,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		výkres č.01 - základy :												
		výtahový šachta - překrytí - ochrana napojení izolace na stávajícím zdivu : 0,5*1,8		0,90000										
177	59590736R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch hladký	m2	0,94500	624,50	590,15	21,00	714,08	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.01 - základy :												
		výtahový šachta - překrytí - ochrana napojení izolace na stávajícím zdivu : 0,5*1,8*1,05		0,94500										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
178	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm vodorovné izolace - základové desky : výkres č.01 - základy : skladba podlahy P01, 02 : místnost č.0.01, 0.19, 0.20 a 0.21 : 1,75*4,85*1,15 6,5*2,5*1,15 Mezisoučet skladba podlahy P06 - místnost č.0.02 - základová deska výtahové šachty : 1,625*2,25*1,15 Mezisoučet skladba podlahy P10 - místnost č.0.18 : 2,725*1,6*1,15 Mezisoučet výkres č.01 - základy : doplnění stávající podlahové kce po provedení nového rozvodu kanalizace : 0,8*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7)*1,15 napojení na stávající hydroizolaci : 0,8*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6)*1,15 Mezisoučet svislé izolace : výkres č.01 - základy : izolace nosného zdiva pod terénem : 2*2*1,15 2*4,5*1,15 1,9*6,5*1,15 1,8*2,5*1,15 Mezisoučet výkres č.12 - výtahová šachta : izolace zdiva pod úrovní podlahy : 0,5*(1,75*2+1,5*2)*1,15 Mezisoučet výkres č.02 - půdorys 1.PP : doplnění podlahy nad topným kanálem : 21,3*0,8*1,15 napojení na stávající hydroizolaci : 11*1*1,15 21,3*1,3*1,15 Mezisoučet	m2	180,09431	181,10	32 615,08	21,00	39 464,25	0,00	0,81	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
179	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 170,171,172,173,174,175,177,178, : Součet: : 1,97856	t	1,97856	1 226,50	2 426,70	21,00	2 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 713		Izolace tepelné				47 569,10		57 558,61		0,26		0,00		
180	71312111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	115,14500	27,20	3 131,94	21,00	3 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II

výkres č.02 - půdorys 1.PP :			
skladba podlahy P01 :			
polystyren EPS 100 tl. 80 mm :			
místnost č.0.01 : 7,9		7,90000	
místnost č.0.21 : 2,2		2,20000	
skladba podlahy P02 :			
místnost č.0.19 : 2		2,00000	
místnost č.0.20 : 1,6		1,60000	
Mezisoučet		13,70000	
výkres č.03 - půdorys 1.NP :			
skladba podlahy P09 :			
kročejový polystyren tl.25 mm :			
místnost č.1.24 : 7,1		7,10000	
místnost č.1.26 : 7,7		7,70000	
skladba podlahy P16B :			
kročejový polystyren tl.25 mm :			
místnost č.1.25 : 3*1,55		4,65000	
Mezisoučet		19,45000	
výkres č.01 - základy :			
doplnění stávající podlahové kce po provedení nového rozvodu kanalizace :		10,77000	
0,6*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7)			
polystyren EPS 100 tl. 80 mm : 0,6*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6)		15,49500	
Mezisoučet		26,26500	
výkres č.02 - půdorys 1.PP :			
doplnění podlahy nad topným kanálem : 21,3*0,8		17,04000	
polystyren EPS 100 tl. 80 mm : 11*1		11,00000	
21,3*1,3		27,69000	
Mezisoučet		55,73000	

181	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	49,90000	62,50	3 118,75	21,00	3 773,69	0,00	0,01	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------

Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.			
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.			
výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :			
analogicky :			
dilatace ramene schodiště od nosné zdi vložením polystyrenu tl.20 mm : 0,4*3*2		2,40000	
Mezisoučet		2,40000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

výkresy č.01, 02, 03, 04, 11 - půdorysy základů, 1.PP a 1.NP a půdy a řez E-E :
analogicky oddílatování přístavby od vedlejšího stávajícího objektu :
extrudovaný polystyren tl.50 mm : 9,5*(4,3+0,7)
Mezisoučet

47,50000
47,50000

182	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	68,17000	312,30	21 289,49	21,00	25 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------

výkres č.02 - půdorys 1.PP :
skladba podlahy P01 :
místnost č.0.01 : 7,9
místnost č.0.21 : 2,2

7,90000
2,20000

skladba podlahy P02 :
místnost č.0.19 : 2
místnost č.0.20 : 1,6

2,00000
1,60000

Mezisoučet

13,70000

výkres č.03 - půdorys 1.NP :
skladba podlahy P09 :
místnost č.1.24 : 7,1
místnost č.1.26 : 7,7

7,10000
7,70000

skladba podlahy P16B :
místnost č.1.25 : 3*1,55

4,65000

Mezisoučet

19,45000

skladba podlahy P02 :
výkres č.01 - základy :
doplnění stávající podlahové kce po provedení nového rozvodu kanalizace :
0,8*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7)
0,8*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6)

14,36000
20,66000

Mezisoučet

35,02000

183	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	8,08878	202,30	1 636,36	21,00	1 980,00	0,02	0,16	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	------	------------

výkres č.02 - půdorys 1.PP :
skladba podlahy P01 :
polystyren EPS 100 tl. 80 mm :
místnost č.0.01 : 0,08*7,9*1,05
místnost č.0.21 : 0,08*2,2*1,05

0,66360
0,18480

skladba podlahy P02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.19 : 0,08*2*1,05		0,16800										
		místnost č.0.20 : 0,08*1,6*1,05		0,13440										
		Mezisoučet		1,15080										
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :												
		dílatace ramene schodiště od nosné zdi vložením polystyrenu tl.20 mm : 0,4*3*2*0,02*1,05		0,05040										
		Mezisoučet		0,05040										
		výkres č.01 - základy :												
		doplnění stávající podlahové kce po provedení nového rozvodu kanalizace :		0,90468										
		0,08*0,6*(1+2,25+1+4,2+2,9+0,3+1,8+2,5+1,3+0,7)*1,05												
		polystyren EPS 100 tl. 80 mm : 0,08*0,6*(2,5+2,7+0,7+8+1*2+3,5+1,625+0,7+3,5+0,6)*1,05		1,30158										
		Mezisoučet		2,20626										
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		doplnění podlahy nad topným kanálem : 0,08*21,3*0,8*1,05		1,43136										
		polystyren EPS 100 tl. 80 mm : 0,08*11*1*1,05		0,92400										
		0,08*21,3*1,3*1,05		2,32596										
		Mezisoučet		4,68132										
184	28376282R	deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 25,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,550 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	20,42250	68,70	1 403,03	21,00	1 697,67	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P09 :												
		kročejový polystyren tl.25 mm :												
		místnost č.1.24 : 7,1*1,05		7,45500										
		místnost č.1.26 : 7,7*1,05		8,08500										
		skladba podlahy P16B :												
		kročejový polystyren tl.25 mm :												
		místnost č.1.25 : 3*1,55*1,05		4,88250										
		Mezisoučet		20,42250										
185	283763203R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	49,87500	334,70	16 693,16	21,00	20 198,72	0,00	0,08	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkresy č.01, 02, 03, 04, 11 - půdorysy základů, 1.PP a 1.NP a půdy a řez E-E :												
		analogicky oddílatování přístavby od vedlejšího stávajícího objektu :												
		extrudovaný polystyren tl.50 mm : 9,5*(4,3+0,7)*1,05		49,87500										
186	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,26133	1 134,10	296,37	21,00	358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		181,182,183,184,185, :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Součet : 0,26133

0,26133

Díl: 762	Konstrukce tesařské				151 369,01	183 156,50	3,63	0,01						
187	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	106,00000	81,20	8 607,20	21,00	10 414,71	0,00	0,35	0,00	0,00	800-762	RTS 20/ II

Výkres č. 05 půdorys krovu :

předpoklad : 106

106,00000

188	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	119,05000	282,30	33 607,82	21,00	40 665,46	0,00	0,12	0,00	0,00	800-762	RTS 20/ II
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------

Výkres č. 05 půdorys krovu :

prvek ozn. 01 pozednice : 5,625

5,62500

prvek ozn. 02 pozednice : 3,6

3,60000

prvek ozn. 03 pozednice : 2,75

2,75000

prvek ozn. 04 pozednice : 0,9

0,90000

prvek ozn. 05 vrcholová vaznice : 5,625

5,62500

prvek ozn. 06 střední vaznice : 2,65

2,65000

prvek ozn. 07 krokev : 4,5*7

31,50000

prvek ozn. 08 krokev : 3,75*4

15,00000

prvek ozn. 09 krokev : 7,25*4

29,00000

Mezisoučet

96,65000

krokev 12/14 cm na protažení střechy přes zateplení fasády : 0,8*28

22,40000

Mezisoučet

22,40000

Mezisoučet

189	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m ²	80,96000	132,40	10 719,10	21,00	12 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 20/ II
-----	--------------	--	----------------	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------

Výkres č. 05 půdorys krovu :

bednění kce nového krovu : 75,0

75,00000

bednění kce protažení střechy přes zateplenou fasádu : 0,2*(4,25*2+7,4*2+6,5)

5,96000

Mezisoučet

80,96000

190	762341620R00	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka,	m ²	7,00000	224,80	1 573,60	21,00	1 904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 20/ II
-----	--------------	--	----------------	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------

Výkres č. 05 půdorys krovu :

palubky tl. 25 mm :

prvek ozn. 10 bednění palubky : 7,0

7,00000

191	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m ³	4,63401	1 536,30	7 119,23	21,00	8 614,27	0,02	0,11	0,00	0,00	800-762	RTS 20/ II
-----	--------------	---	----------------	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------

Výkres č. 05 půdorys krovu :

konstrukce krovu :

prvek ozn. 01 pozednice : 0,14*0,12*5,625

0,09450

prvek ozn. 02 pozednice : 0,14*0,12*3,6

0,06048

prvek ozn. 03 pozednice : 0,14*0,12*2,75

0,04620

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. 04 pozednice : 0,14*0,12*0,9			0,01512									
		prvek ozn. 05 vrcholová vaznice : 0,14*0,16*5,625			0,12600									
		prvek ozn. 06 střední vaznice : 0,14*0,16*2,65			0,05936									
		prvek ozn. 07 krokev : 0,12*0,14*4,5*7			0,52920									
		prvek ozn. 08 krokev : 0,12*0,14*3,75*4			0,25200									
		prvek ozn. 09 krokev : 0,12*0,14*7,25*4			0,48720									
		Mezisoučet			1,67006									
		krokev na protažení střechy přes zateplení fasády : 0,12*0,14*0,8*28*1,1			0,41395									
		Mezisoučet			0,41395									
		záklap střechy :												
		prvek ozn. 11 bednění prkna : 75,0*0,025			1,87500									
		rezerva na doplnění a opravy záklopu a podbití : 0,5			0,50000									
		Mezisoučet			2,37500									
		palubky tl. 25 mm :												
		prvek ozn. 10 bednění palubky : 7*0,025			0,17500									
		Mezisoučet			0,17500									
192	762911121R00	Impregnační žezva tlaková, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	4,63401	1 286,50	5 961,65	21,00	7 213,60	0,02	0,08	0,00	0,00	800-762	RTS 20/ II
		Výkres č. 05 půdorys krovu :												
		prvek ozn. 01 pozednice : 0,14*0,12*5,625			0,09450									
		prvek ozn. 02 pozednice : 0,14*0,12*3,6			0,06048									
		prvek ozn. 03 pozednice : 0,14*0,12*2,75			0,04620									
		prvek ozn. 04 pozednice : 0,14*0,12*0,9			0,01512									
		prvek ozn. 05 vrcholová vaznice : 0,14*0,16*5,625			0,12600									
		prvek ozn. 06 střední vaznice : 0,14*0,16*2,65			0,05936									
		prvek ozn. 07 krokev : 0,12*0,14*4,5*7			0,52920									
		prvek ozn. 08 krokev : 0,12*0,14*3,75*4			0,25200									
		prvek ozn. 09 krokev : 0,12*0,14*7,25*4			0,48720									
		Mezisoučet			1,67006									
		krokev na protažení střechy přes zateplení fasády : 0,12*0,14*0,8*28*1,1			0,41395									
		Mezisoučet			0,41395									
		prvek ozn. 11 bednění prkna : 75,0*0,025			1,87500									
		rezerva na doplnění a opravy záklopu a podbití : 0,5			0,50000									
		Mezisoučet			2,37500									
		palubky tl. 25 mm :												
		prvek ozn. 10 bednění palubky : 7*0,025			0,17500									
		Mezisoučet			0,17500									
193	762-01	Lavička - nosná konstrukce bednění podokapní římsy, výroba a montáž	kus	14,00000	624,50	8 743,00	21,00	10 579,03	0,00	0,01	0,00	0,01		Vlastní
		Výkres č. 05 půdorys krovu :												
		konstrukce bednění podokapní římsy předpoklad : 14			14,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava platnost	
194	762-02	Mřížka větrací s ochranou sítkou proti hmyzu, dodávka a montáž včetně vyřezání montážního otvoru Výkres č. 06 půdorys střechy a 7 až 11 řezů : předpoklad : 10	kus	10,00000	187,40	1 874,00	21,00	2 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
195	311110220000R	matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8 Výkres č. 05 půdorys krovu : předpoklad : 106	kus	106,00000	10,70	1 134,20	21,00	1 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II	
196	311202220000R	podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihr.hlavou a šestihr.mat., tvar A; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 17,0 mm; tl = 3,00 mm Výkres č. 05 půdorys krovu : předpoklad : 106	kus	106,00000	4,40	466,40	21,00	564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II	
197	31179129R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink Výkres č. 05 půdorys krovu : předpoklad nový krov : 20*0,2*1,1 předpoklad na protažení střechy přes fasádu : 28*2*0,3*1,1 Mezisoučet	m	22,88000	181,10	4 143,57	21,00	5 013,72	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II	
198	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I Výkres č. 05 půdorys krovu : prvek ozn. 01 pozednice : 0,14*0,12*5,625*1,15 prvek ozn. 02 pozednice : 0,14*0,12*3,6*1,15 prvek ozn. 03 pozednice : 0,14*0,12*2,75*1,15 prvek ozn. 04 pozednice : 0,14*0,12*0,9*1,15 prvek ozn. 05 vrcholová vaznice : 0,14*0,16*5,625*1,15 prvek ozn. 06 střední vaznice : 0,14*0,16*2,65*1,15 prvek ozn. 07 krokev : 0,12*0,14*4,5*7*1,15 prvek ozn. 08 krokev : 0,12*0,14*3,75*4*1,15 prvek ozn. 09 krokev : 0,12*0,14*7,25*4*1,15 Mezisoučet krokev na protažení střechy přes zateplení fasády : 0,12*0,14*0,8*28*1,1 Mezisoučet	m3	2,33452	10 616,50	24 784,43	21,00	29 989,16	0,55	1,28	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
199	60512542R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané analogicky prkna tl. 25 mm : Výkres č. 05 půdorys krovu : prvek ozn. 11 bednění prkna : 75,0*0,025*1,2 rezerva na doplnění a opravy záklopu a podbití : 0,5 Mezisoučet	m3	2,75000	10 616,50	29 195,38	21,00	35 326,41	0,55	1,51	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II	
200	60512601R	prkno SM/JD; hoblované Výkres č. 05 půdorys krovu : palubky tl. 25 mm : prvek ozn. 10 bednění palubky : 7*0,025*1,15	m3	0,20125	11 865,50	2 387,93	21,00	2 889,40	0,55	0,11	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
201	KOTEV.ŽELEZO	Kotevní železo Výkres č. 05 půdorys krovu : kotvení pozednic : předpoklad : 10	kus	10,00000	437,20	4 372,00	21,00	5 290,12	0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
202	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 187,188,191,192,193,194,197,198,199,200,201, : Součet : 3,63807	t	3,63807	1 836,00	6 679,50	21,00	8 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 20/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				987 100,00		1 194 391,00		6,58		5,58		
203	764906310RS1	Krytina z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, , dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně větrací mřížky, zatahovacího okapového plechu a spojovacích prostředků. Výkres č. 30 Klempířské výrobky a 25 Skladby kci : skladba P 13 : prvek ozn. K5 plechová střešní krytina z falc. ocel. plechu Lindab : 645	m2	645,00000	351,90	226 975,50	21,00	274 640,36	0,01	4,34	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
204	764906317RS1	Lemování štítové pro zaklapávací krytinu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků. Výkres č. 30 Klempířské výrobky : prvek ozn. K8 závětná lišta : 47,0	m	47,00000	353,30	16 605,10	21,00	20 092,17	0,00	0,12	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
205	764906318RS1	Lemování ke zdi podélné, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacích prostředků. Výkres č. 30 Klempířské výrobky : prvek ozn. K7 lemování svislého zdiva : 21,0 prvek ozn. K20 lemování rozvodů VZT : 12,0 Mezisoučet	m	33,00000	459,60	15 166,80	21,00	18 351,83	0,00	0,08	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
206	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. Výkres č. 30 Klempířské výrobky : prvek ozn. K15 svodová odpadní roura : 38,0 včetně prvku ozn. K12, K13, K17 :	m	38,00000	560,20	21 287,60	21,00	25 758,00	0,00	0,13	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
207	764908105RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. Výkres č. 30 Klempířské výrobky :	m	98,00000	560,20	54 899,60	21,00	66 428,52	0,00	0,22	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. K10 půlkruhový podokap. žlab r.š. 330 mm : 98,0 včetně prvku ozn. K14, K16 :			98,00000									
208	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž Výkres č. 30 Klempířské výrobky : prvek ozn. K11 žlabový kotlík : 8	kus	8,00000	416,50	3 332,00	21,00	4 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
209	764904206RT3	Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými vlákny, rš 245 mm, dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků. analogicky rozvin. šířka 330 mm : Výkres č. 30 Klempířské výrobky : prvek ozn. K6 plechová okapnice : 95,0	m	95,00000	430,90	40 935,50	21,00	49 531,96	0,00	0,10	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
210	764906313RS1	Ostatní prvky ke střechám hřebenáč rovný s těsněním, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 615 mm, dodávka a montáž včetně větrací hřebenové lišty a spojovacích prvků. Výkres č. 30 Klempířské výrobky : prvek ozn. K9 : 48,5	m	48,50000	402,20	19 506,70	21,00	23 603,11	0,01	0,35	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
211	764906324R00	Ostatní prvky ke střechám odvětrávací komínek izolovaný , , o průměru 110 mm, dodávka a montáž včetně manžety a spojovacích prostředků. Výkres č. 30 Klempířské výrobky : prvek ozn. K19 odvětrávací komínek : 1	kus	1,00000	3 160,00	3 160,00	21,00	3 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
212	764906333RT2	Ostatní prvky ke střechám sněhová zábrana trubková z dvojice trubek, dl. 3 m z pozinkované lakované oceli, , , dodávka a montáž Výkres č. 30 Klempířské výrobky : prvek ozn. K18 sněhový zachytávač kruhový 94 m : 32	kus	32,00000	1 939,10	62 051,20	21,00	75 081,95	0,03	0,97	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
213	764312822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° Výkres č. 05 Púdorys krovu a 7 až 11 řezů : demontáž stávající krytiny a klempířských prvků : 11,825*4,25*2+34,42*7,4*2	m2	609,92850	203,60	124 181,44	21,00	150 259,54	0,00	0,00	0,01	4,58	800-764	RTS 20/ II
214	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30° analogicky demontáž okapového plechu : Výkres č. 05 Púdorys krovu a 7 až 11 řezů : demontáž stávající krytiny a klempířských prvků : 2*(11,825+34,42)	m	92,49000	78,60	7 269,71	21,00	8 796,35	0,00	0,00	0,00	0,30	800-764	RTS 20/ II
215	764331830R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° Výkres č. 05 Púdorys krovu a 7 až 11 řezů : demontáž stávající krytiny a klempířských prvků : 2*4,25	m	8,50000	96,30	818,55	21,00	990,45	0,00	0,00	0,00	0,02	800-764	RTS 20/ II
216	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30° analogicky demontáž okapového plechu : Výkres č. 05 Púdorys krovu a 7 až 11 řezů :	kus	94,00000	229,80	21 601,20	21,00	26 137,45	0,00	0,00	0,00	0,09	800-764	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		demontáž stávající krytiny a klempířských prvků - předpoklad : 12*2+35*2			94,00000									
217	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	94,00000	101,70	9 559,80	21,00	11 567,36	0,00	0,00	0,00	0,32	800-764	RTS 20/ II
		Výkres č. 05 Půdorys krovu a 7 až 11 fezy : demontáž stávající krytiny a klempířských prvků : 2*(12+35)			94,00000									
218	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	6,00000	229,80	1 378,80	21,00	1 668,35	0,00	0,00	0,00	0,01	800-764	RTS 20/ II
		Výkres č. 05 Půdorys krovu a 7 až 11 fezy : demontáž stávající krytiny a klempířských prvků : 6			6,00000									
219	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	38,10000	56,00	2 133,60	21,00	2 581,66	0,00	0,00	0,00	0,07	800-764	RTS 20/ II
		Výkres č. 05 Půdorys krovu a 7 až 11 fezy : demontáž stávající krytiny a klempířských prvků : 2*4,25+4*7,4			38,10000									
220	764393830R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu do 30°	m	46,24500	90,90	4 203,67	21,00	5 086,44	0,00	0,00	0,00	0,09	800-764	RTS 20/ II
		Výkres č. 05 Půdorys krovu a 7 až 11 fezy : demontáž stávající krytiny a klempířských prvků : 11,825+34,42			46,24500									
221	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	8,50000	231,10	1 964,35	21,00	2 376,86	0,00	0,00	0,00	0,02	800-764	RTS 20/ II
		Výkres č. 05 Půdorys krovu a 7 až 11 fezy : demontáž stávající krytiny a klempířských prvků : 4,25*2			8,50000									
222	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	27,00000	79,10	2 135,70	21,00	2 584,20	0,00	0,00	0,00	0,08	800-764	RTS 20/ II
		Výkres č. 05 Půdorys krovu a 7 až 11 fezy : demontáž stávající krytiny a klempířských prvků : 6*4,5			27,00000									
223	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž,	m2	645,00000	258,50	166 732,50	21,00	201 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	800-765	RTS 20/ II
		Výkres č. 06 půdorys střechy, 07 až 11 fezy, 25 Skladby kci a 30 klemp. prvky : skladba P13 pojistná hydroizolace : 645			645,00000									
224	673522159R	fólie izolační střešní hydroizolační, korozivzdorná; paropropustná; tloušťka 8,00 mm; plošná hmotnost 380 g/m2; PP; kaširování strukturovaná rohož; s lepicí páskou; sd do 0,02 m	m2	709,50000	229,80	163 043,10	21,00	197 282,15	0,00	0,27	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Výkres č. 06 půdorys střechy, 07 až 11 fezy a 30 klemp. prvky : skladba P13 pojistná hydroizolace : 645*1,10			709,50000									
225	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	6,58408	2 757,80	18 157,58	21,00	21 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
		50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 203,204,205,206,207,208,209,210,212,224, : Součet: : 6,58408			6,58408									
Díl: 765	Krytiny tvrdé					11 893,61		14 391,27		0,00		0,11		
226	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	609,92850	19,50	11 893,61	21,00	14 391,27	0,00	0,00	0,00	0,11	800-765	RTS 20/ II
		Výkres č. 05 Půdorys krovu a 7 až 11 fezy : demontáž stávající krytiny : 11,825*4,25*2+34,42*7,4*2			609,92850									
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					568 518,46		687 907,34		1,82		0,07		
227	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	3,20000	93,40	298,88	21,00	361,64	0,00	0,00	0,01	0,04	800-766	RTS 20/ II
		Výkres č. 06 půdorys střechy a 7 až 11 fezy : demontáž podbití okapní římsy bouraná část střechy SV strana : 0,8*4			3,20000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
228	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů Výkres č. 06 půdorys střechy a 7 až 11 řezy : demontáž podbití okapní římsy bouraná část střechy SV strana : 0,8*4	m2	3,20000	52,90	169,28	21,00	204,83	0,00	0,00	0,01	0,03	800-766	RTS 20/ II
229	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn. T1 : 2+2 dveře ozn. T2 : 7+3 dveře ozn. T5 : 1+3 dveře ozn. T6 : 1+2 dveře ozn. T7 : 1	kus	22,00000	560,20	12 324,40	21,00	14 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ II
230	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn. T3 : 1 dveře ozn. T4 : 1+2	kus	4,00000	560,20	2 240,80	21,00	2 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ II
231	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn. T8 : 1	kus	1,00000	703,80	703,80	21,00	851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ II
232	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : prvek ozn.T12 : 1 prvek ozn.T13 : 1	kus	2,00000	4 996,00	9 992,00	21,00	12 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ II
233	T01	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197, vč kování a zámku s cylindr.vložkou, výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn. T1 : 2+2	kus	4,00000	5 601,80	22 407,20	21,00	27 112,71	0,03	0,10	0,00	0,00		Vlastní
234	T02	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197, vč kování a zámku dózického, s větrací mřížkou, výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn. T2 : 7+3	kus	10,00000	6 104,50	61 045,00	21,00	73 864,45	0,03	0,26	0,00	0,00		Vlastní
235	T03	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 90x197, vč kování WC sada, s madlem pro invalidu, výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn. T3 : 1	kus	1,00000	7 038,10	7 038,10	21,00	8 516,10	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
236	T04	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 90x197, vč kování a zámku dózického, výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn. T4 : 1+2	kus	3,00000	5 601,80	16 805,40	21,00	20 334,53	0,03	0,09	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
237	T05	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 70x197, vč.kování a zámku dózického, výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn. T5 : 1+3	kus	4,00000	5 601,80	22 407,20	21,00	27 112,71	0,02	0,09	0,00	0,00		Vlastní
					4,00000									
238	T06	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 70x197, vč.kování a zámku- WC sada, s větrací mřížkou, výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn. T6 : 1+2	kus	3,00000	6 104,50	18 313,50	21,00	22 159,34	0,02	0,07	0,00	0,00		Vlastní
					3,00000									
239	T07	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 60x197, vč.kování a zámku dózického, výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn. T7 : 1	kus	1,00000	5 601,80	5 601,80	21,00	6 778,18	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
					1,00000									
240	T08	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197, vč.kování a zámku s cylindr.vložkou, PO, EW15 DP3, výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn. T8 : 1	kus	1,00000	5 601,80	5 601,80	21,00	6 778,18	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
					1,00000									
241	T09, T10, T11	D+M dělicí stěny z desek z vysokotlakého laminátu HPL výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : prvek ozn.T09 : 2,02*(1,55*2+2,775)-0,7*1,9*3 prvek ozn.T10 : 2,02*(1,55*3+3,75)-0,7*1,9*4 prvek ozn.T11 : 0,45*1,2*2	m2	20,60550	5 601,80	115 427,89	21,00	139 667,75	0,01	0,21	0,00	0,00		Vlastní
					7,87750									
					11,64800									
					1,08000									
242	T09a, T10a	D+M dveří do stěn z desek z vysokotlakého laminátu HPL výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : prvek ozn.T09 : 3 prvek ozn.T10 : 4	ks	7,00000	1 436,40	10 054,80	21,00	12 166,31	0,02	0,14	0,00	0,00		Vlastní
					3,00000									
					4,00000									
243	T12	Linka kuchyňská dle výběru investora dl.2550, včetně dodávky a montáže spotřebičů a dřezu výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : prvek ozn.T12 : 1	soubor	1,00000	71 515,90	71 515,90	21,00	86 534,24	0,18	0,18	0,00	0,00		Vlastní
					1,00000									
244	T13	Linka kuchyňská dle výběru investora dl.2200, včetně dodávky a montáže spotřebičů a dřezu výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : prvek ozn.T13 : 1	soubor	1,00000	69 451,10	69 451,10	21,00	84 035,83	0,18	0,18	0,00	0,00		Vlastní
					1,00000									
245	T14	D+M šatní skříňka z dřevolaminát. desek 600x600 mm výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : prvek ozn.T14 : 10	kus	10,00000	10 828,60	108 286,00	21,00	131 026,06	0,04	0,40	0,00	0,00		Vlastní
					10,00000									
246	T15	D+M odkladní plocha z desky MDF s laminovaným povrchem 1000x1750 mm výkres č.28 - tabulka truhlářských výrobků : prvek ozn.T15 : 1	kus	1,00000	6 966,30	6 966,30	21,00	8 429,22	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
					1,00000									
247	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,82106	1 025,40	1 867,31	21,00	2 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246, :
Součet : 1,82106

1,82106

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				570 556,70		690 373,61		1,75		0,00		
248	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	40,32000	112,40	4 531,97	21,00	5 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 20/ II

výkres č.02 - půdorys 1.PP :
topný kanál :
krycí plech ozn. P1 - 300x200 mm, tl. 6 mm : 0,2*0,3*48*13
37,44000
Mezisoučet 37,44000
výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :
kotevní plech ozn.K1 : 0,15*0,2*48*2
2,88000
Mezisoučet 2,88000

249	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	66,13040	112,40	7 433,06	21,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------

výkres č.14 - úprava stropu 1.NP - prostupy VZT :
výpis ocelových nosníků :
nosník ozn.U2 : 34,55
34,55000
Mezisoučet 34,55000
výkres č.20 - vstup do kuchyně - zábradlí schodiště 1.PP-1.NP :
a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z11 :
sloupek - tr. pr.42,4x2,6 mm, dl. 900 mm - 3ks : 2,55*0,9*3
6,88500
madlo - tr. pr.42,4x2,6 mm, dl.2750 mm - 2ks : 2,55*2,75*2
14,02500
kotevní platle pr.100 mm - plech tl.6 mm - 3ks : 48*0,00785*3
1,13040
úchyty madla - tyčovina pr.6 mm - 6 ks : 0,22*0,5*6
0,66000
výplň - tyčovina pr.12 mm - celková dl. 10000 mm : 0,888*10
8,88000
Mezisoučet 31,58040

250	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	298,30600	112,40	33 529,59	21,00	40 570,80	0,00	0,02	0,00	0,00	800-767	RTS 20/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------

výkres č.14 - úprava stropu 1.NP - prostupy VZT :
výpis ocelových nosníků :
nosník ozn.U1 : 43,2
43,20000
Mezisoučet 43,20000
výkres č.20 - vstup do kuchyně - schodiště 1.NP-2.NP :
a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z10 :
stupeň - pororošt 270x1000 mm - 14ks : 10,7*14
149,80000
nosné prvky podesty - jekl 40x80x5 mm, dl. 2450 mm - 3ks : 7,5*2,45*3
55,12500
zábradlí :
- sloupky tr. pr.38x2,6 mm - celková dl. 7000 mm : 2,27*7
15,89000
- madlo tr. pr.38x2,6 mm - celková dl. 6500 mm : 2,27*6,5
14,75500
- výplň - tyčovina pr.12 mm - celková dl. 22000 mm : 0,888*22
19,53600
Mezisoučet 255,10600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
251	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg osazení prvků - viz díl 43 - schodiště : výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : výpis ocelových nosníků : nosník ozn.U1 - Uč.140 : 105,6 nosník ozn.U2 - Uč.140 : 89,6 nosník ozn.U3 - Uč.140 : 30,4 nosník ozn.I3 - Ič.180 : 107,31 Mezisoučet výkres č.14 - úprava stropu 1.NP - prostupy VZT : výpis ocelových nosníků : nosník ozn.U3 : 66,78 Mezisoučet výkres č.20 - vstup do kuchyně - schodiště 1.NP-2.NP : a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z10 : schodnice - plech tl. 10 mm, š.200 mm, dl.2500 mm : 0,2*2,5*4*80 podesta - pororošt 1500x1000 mm - 2ks, 1500x150 mm - 1ks : 56,3*2 Mezisoučet	kg	672,29000	112,40	75 565,40	21,00	91 434,13	0,00	0,03	0,00	0,00	800-767	RTS 20/ II
252	13211214R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (11375); d = 6,0 mm výkres č.20 - vstup do kuchyně - zábradlí schodiště 1.PP-1.NP : a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z11 : úchyty madla - tyčovina pr.6 mm - 6 ks : 0,22*0,5*6*1,1/1000	t	0,00073	35 596,50	25,99	21,00	31,45	1,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
253	13211240R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (11375); d = 12,0 mm výkres č.20 - vstup do kuchyně - schodiště 1.NP-2.NP : a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z10 : zábradlí : - výplň - tyčovina pr.12 mm - celková dl. 22000 mm : 0,888*22*1,1/1000 Mezisoučet výkres č.20 - vstup do kuchyně - zábradlí schodiště 1.PP-1.NP : a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z11 : výplň - tyčovina pr.12 mm - celková dl. 10000 mm : 0,888*10*1,1/1000 Mezisoučet	t	0,03126	35 596,50	1 112,75	21,00	1 346,43	1,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
254	13384320R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 80 mm výkres č.14 - úprava stropu 1.NP - prostupy VZT : výpis ocelových nosníků : nosník ozn.U1 : 43,2*1,1/1000 nosník ozn.U2 : 34,55*1,1/1000	t	0,08553	35 596,50	3 044,57	21,00	3 683,93	1,00	0,09	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
255	13384425R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 100 mm výkres č.14 - úprava stropu 1.NP - prostupy VZT :	t	0,07346	35 596,50	2 614,92	21,00	3 164,05	1,00	0,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výpis ocelových nosníků : nosník ozn.U3 : 66,78*1,1/1000		0,07346										
256	13384435R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 140 mm výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : výpis ocelových nosníků : nosník ozn.U1 - Uč.140 : 105,6*1,1/1000 nosník ozn.U2 - Uč.140 : 89,6*1,1/1000 nosník ozn.U3 - Uč.140 : 30,4*1,1/1000	t	0,24816	35 596,50	8 833,63	21,00	10 688,69	1,00	0,25	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
257	13480810R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : výpis ocelových nosníků : nosník ozn.I3 - Ič.180 : 107,31*1,1/1000	t	0,11804	35 596,50	4 201,81	21,00	5 084,19	1,00	0,12	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
258	13611220R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 6,00 mm výkres č.02 - půdorys 1.PP : topný kanál : krycí plech ozn. P1 - 300x200 mm, tl. 6 mm : 0,2*0,3*48*13*1,1/1000 Mezisoučet výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : kotevní plech ozn.K1 : 0,15*0,2*48*2*1,1/1000 Mezisoučet výkres č.20 - vstup do kuchyně - zábradlí schodiště 1.PP-1.NP : a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z11 : kotevní platle pr.100 mm - plech tl.6 mm - 3ks : 48*0,00785*3*1,1/1000 Mezisoučet	t	0,04560	39 343,50	1 794,06	21,00	2 170,81	1,00	0,05	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
259	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 10,00 mm výkres č.20 - vstup do kuchyně - schodiště 1.NP-2.NP : a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z10 : schodnice - plech tl. 10 mm, š.200 mm, dl.2500 mm : 0,2*2,5*4*80*1,1/1000	t	0,17600	39 343,50	6 924,46	21,00	8 378,60	1,00	0,18	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
260	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg výkres č.20 - vstup do kuchyně - schodiště 1.NP-2.NP : a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z10 : schodnice - plech tl. 10 mm, š.200 mm, dl.2500 mm : 0,2*2,5*4*80 podesta - pororošt 1500x1000 mm - 2ks, 1500x150 mm - 1ks : 56,3*2 stupeň - pororošt 270x1000 mm - 14ks : 10,7*14 nosné prvky podesty - jelek 40x80x5 mm, dl. 2450 mm - 3ks : 7,5*2,45*3 zábradlí : - sloupky tr. pr.38x2,6 mm - celková dl. 7000 mm : 2,27*7 - madlo tr. pr.38x2,6 mm - celková dl. 6500 mm : 2,27*6,5 - výplň - tyčovina pr.12 mm - celková dl. 22000 mm : 0,888*22	kg	559,28640	43,70	24 440,82	21,00	29 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			527,70600									
		výkres č.20 - vstup do kuchyně - zábradlí schodiště 1.PP-1.NP :												
		a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z11 :												
		sloupek - tr. pr.42,4x2,6 mm, dl. 900 mm - 3ks : 2,55*0,9*3			6,88500									
		madlo - tr. pr.42,4x2,6 mm, dl.2750 mm - 2ks : 2,55*2,75*2			14,02500									
		kotevní platle pr.100 mm - plech tl.6 mm - 3ks : 48*0,00785*3			1,13040									
		úchyty madla - tyčovina pr.6 mm - 6 ks : 0,22*0,5*6			0,66000									
		výplň - tyčovina pr.12 mm - celková dl. 10000 mm : 0,888*10			8,88000									
		Mezisoučet			31,58040									
261	14111041R	trubka bežešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 38,0 mm; tloušťka stěny 2,6 mm	m	14,85000	181,10	2 689,34	21,00	3 254,10	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.20 - vstup do kuchyně - schodiště 1.NP-2.NP :												
		a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z10 :												
		- sloupky tr. pr.38x2,6 mm - celková dl. 7000 mm : 7*1,1			7,70000									
		- madlo tr. pr.38x2,6 mm - celková dl. 6500 mm : 6,5*1,1			7,15000									
262	14115290R	trubka bežešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 42,4 mm; tloušťka stěny 2,6 mm	m	9,02000	243,60	2 197,27	21,00	2 658,70	0,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.20 - vstup do kuchyně - zábradlí schodiště 1.PP-1.NP :												
		a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z11 :												
		sloupek - tr. pr.42,4x2,6 mm, dl. 900 mm - 3ks : 0,9*3*1,1			2,97000									
		madlo - tr. pr.42,4x2,6 mm, dl.2750 mm - 2ks : 2,75*2*1,1			6,05000									
263	1458-01	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x40x5 mm	t	0,06064	315,70	19,14	21,00	23,16	1,00	0,06	0,00	0,00		Vlastní
		výkres č.20 - vstup do kuchyně - schodiště 1.NP-2.NP :												
		a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z10 :												
		nosné prvky podesty - jekl 40x80x5 mm, dl. 2450 mm - 3ks : 7,5*2,45*3*1,1/1000			0,06064									
264	55347128R	rošt podlahový lisovaný; š = 1 200 mm; l = 1 500 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové zinkování	kus	2,00000	2 797,80	5 595,60	21,00	6 770,68	0,06	0,11	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.20 - vstup do kuchyně - schodiště 1.NP-2.NP :												
		a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z10 :												
		podesta - pororošt 1500x1000 mm - 2ks, 1500x150 mm - 1ks : 2			2,00000									
265	55347297.AR	stupeň schodišťový ocelový; rošt lisovaný, oko 30/30, nosný prut 30/3; l = 100,0 cm; š = 27,0 cm; povrch žárové zinkování	kus	14,00000	622,00	8 708,00	21,00	10 536,68	0,01	0,15	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č.20 - vstup do kuchyně - schodiště 1.NP-2.NP :												
		a výkres č.29 - výpis zámečnických výrobků - prvek ozn. Z10 :												
		stupeň - pororošt 270x1000 mm - 14ks : 14			14,00000									
266	H1	D+M vnitřní prosklená stěna 2200/2600 mm s 1kf.dveřmi 1100/1970 mm a pevným nadsvětlíkem, z hliník.elexovaných profilů zaskl.bezpečnostním sklem - přesný popis výkres č.26	kus	1,00000	54 677,50	54 677,50	21,00	66 159,78	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		výkres č.26 - výpis hliníkových výrobků :												
		prvek ozn. H1 : 1			1,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
267	H2	D+M vnitřní 2kř. dveře asymetrické 900+500/2000 mm a pevným nadvětlíkem 1500/600 mm, z hliník.elexovaných profilů zaskl.bezpečnostním sklem - přesný popis výkres č.26 výkres č.26 - výpis hliníkových výrobků : prvek ozn. H2 : 1	kus	1,00000	39 158,60	39 158,60	21,00	47 381,91	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
268	H3	D+M vysouvací okno 700/1100 mm z hliníkových eloxovaných profilů, zaskl. bezpečnostním sklem, přesný popis výkres č.26 výkres č.26 - výpis hliníkových výrobků : prvek ozn. H2 : 1	kus	1,00000	24 571,60	24 571,60	21,00	29 731,64	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
269	H4	D+M vnitřní prosklená stěna 2200/2600 mm s 1kř.dveřmi 1100/1970 mm a pevným nadvětlíkem, z hliník.elexovaných profilů zaskl.požár. sklem - přesný popis výkres č.26 výkres č.26 - výpis hliníkových výrobků : požární odolnost EW 15 DP3 : prvek ozn. H4 : 1	kus	1,00000	108 904,10	108 904,10	21,00	131 773,96	0,18	0,18	0,00	0,00		Vlastní
270	H5	D+M vedlejší vstupní dveře 1kř., plné 900/1250 mm, vč. zárubně vyrobené z hliník. profilů, přesný popis výkres č.26 výkres č.26 - výpis hliníkových výrobků : požární odolnost EW 15 DP3 : prvek ozn. H5 : 2	kus	2,00000	59 648,50	119 297,00	21,00	144 349,37	0,02	0,05	0,00	0,00		Vlastní
271	Z9	D+M stavebnicové kovové zinkované schodiště 3x300/250 mm, přesný popis viz výkres č.29 - zámečnické, výrobky výkres č.29 : prvek ozn.Z9 : 1	kus	1,00000	28 040,10	28 040,10	21,00	33 928,52	0,09	0,09	0,00	0,00		Vlastní
272	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, : Součet : 1,75043	t	1,75043	1 511,30	2 645,42	21,00	3 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 20/ II
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					457 493,80		553 567,50	8,51		0,00			
273	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P01 : místnost č.0.01 : 7,9 místnost č.0.21 : 2,2 skladba podlahy P02 : místnost č.0.19 : 2 místnost č.0.20 : 1,6 skladba podlahy P03 :	m2	351,86000	11,20	3 940,83	21,00	4 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
					7,90000									
					2,20000									
					2,00000									
					1,60000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.03 : 29,5		29,50000										
		místnost č.0.06 : 14,1		14,10000										
		místnost č.0.08 : 10,1		10,10000										
		místnost č.0.12 : 10,6		10,60000										
		místnost č.0.16 : 12,3		12,30000										
		místnost č.0.17 : 4,8		4,80000										
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.0.05 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.07 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.09 : 3,2		3,20000										
		místnost č.0.10 : 1,7		1,70000										
		místnost č.0.11 : 1,5		1,50000										
		místnost č.0.13 : 3,4		3,40000										
		místnost č.0.14 : 1,9		1,90000										
		místnost č.0.15 : 1,7		1,70000										
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 12,6		12,60000										
		Mezisoučet		147,50000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		skladba podlahy P08 :												
		místnost č.1.18 : 127,4		127,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										
		skladba podlahy P09 :												
		místnost č.1.24 : 7,1		7,10000										
		místnost č.1.26 : 7,7		7,70000										
		Mezisoučet		190,50000										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		skladba podlahy P17 :												
		místnost č.2.01 : 5,4		5,40000										
		Mezisoučet		5,40000										
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :												
		obklad stupnic : 0,3*1*18		5,40000										
		obklad podstupnic : 0,17*1*18		3,06000										
		Mezisoučet		8,46000										
274	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	351,86000	59,20	20 830,11	21,00	25 204,43	0,00	0,04	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		skladba podlahy P01 :												
		místnost č.0.01 : 7,9		7,90000										
		místnost č.0.21 : 2,2		2,20000										
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č.0.19 : 2		2,00000										
		místnost č.0.20 : 1,6		1,60000										
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č.0.03 : 29,5		29,50000										
		místnost č.0.06 : 14,1		14,10000										
		místnost č.0.08 : 10,1		10,10000										
		místnost č.0.12 : 10,6		10,60000										
		místnost č.0.16 : 12,3		12,30000										
		místnost č.0.17 : 4,8		4,80000										
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.0.05 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.07 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.09 : 3,2		3,20000										
		místnost č.0.10 : 1,7		1,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.11 : 1,5		1,50000										
		místnost č.0.13 : 3,4		3,40000										
		místnost č.0.14 : 1,9		1,90000										
		místnost č.0.15 : 1,7		1,70000										
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 12,6		12,60000										
		Mezisoučet		147,50000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		skladba podlahy P08 :												
		místnost č.1.18 : 127,4		127,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										
		skladba podlahy P09 :												
		místnost č.1.24 : 7,1		7,10000										
		místnost č.1.26 : 7,7		7,70000										
		Mezisoučet		190,50000										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		skladba podlahy P17 :												
		místnost č.2.01 : 5,4		5,40000										
		Mezisoučet		5,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : obklad stupnic : 0,3*1*18 obklad podstupnic : 0,17*1*18 Mezisoučet			5,40000 3,06000 8,46000									
275	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	5,40000	811,90	4 384,26	21,00	5 304,95	0,00	0,01	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : obklad stupnic : 0,3*1*18			5,40000									
276	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	3,06000	811,90	2 484,41	21,00	3 006,14	0,00	0,01	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP : obklad podstupnic : 0,17*1*18			3,06000									
277	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	90,90000	312,30	28 388,07	21,00	34 349,56	0,00	0,03	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP : skladba podlahy P03 : místnost č.0.08 : 3,825*2+2,675*2-0,8*2 místnost č.0.16 : 3,3*2+4,85*2-0,8			11,40000 15,50000									
		skladba podlahy P04 : místnost č.0.05 : 2,675*2+4,95*2-0,8 místnost č.0.07 : 2,75*2+4,95*2-0,8			14,45000 14,60000									
		skladba podlahy P05 : místnost č.0.04 : 4,05*2+3,4*2-0,9			14,00000									
		Mezisoučet			69,95000									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P09 : místnost č.1.24 : 2,15+3,425*2-(1,5*2+0,8)+0,3*4 místnost č.1.26 : 2,15+1,05*2-0,9+0,3*2			6,40000 3,95000									
		Mezisoučet			10,35000									
		výkres č.04 - půdorys půdy : skladba podlahy P17 : místnost č.2.01 : 1,5*2+2,15+2,15+2,5*2-(0,8+0,9)			10,60000									
		Mezisoučet			10,60000									
278	771475034RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	8,46000	312,30	2 642,06	21,00	3 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

		schodišťové stupně - soklík u obvodové stěny : (0,17+0,3)*18			8,46000									
279	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	99,36000	18,70	1 858,03	21,00	2 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č.0.08 : 3,825*2+2,675*2-0,8*2		11,40000										
		místnost č.0.16 : 3,3*2+4,85*2-0,8		15,50000										
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.0.05 : 2,675*2+4,95*2-0,8		14,45000										
		místnost č.0.07 : 2,75*2+4,95*2-0,8		14,60000										
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 4,05*2+3,4*2-0,9		14,00000										
		Mezisoučet		69,95000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P09 :												
		místnost č.1.24 : 2,15+3,425*2-(1,5*2+0,8)+0,3*4		6,40000										
		místnost č.1.26 : 2,15+1,05*2-0,9+0,3*2		3,95000										
		Mezisoučet		10,35000										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		skladba podlahy P17 :												
		místnost č.2.01 : 1,5*2+2,15+2,15+2,5*2-(0,8+0,9)		10,60000										
		Mezisoučet		10,60000										
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :												
		schodišťové stupně - soklík u obvodové stěny : (0,17+0,3)*18			8,46000									
		Mezisoučet			8,46000									
280	771575107RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	343,40000	811,90	278 806,46	21,00	337 355,82	0,00	0,79	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II

		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		skladba podlahy P01 :												
		místnost č.0.01 : 7,9		7,90000										
		místnost č.0.21 : 2,2		2,20000										
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č.0.19 : 2		2,00000										
		místnost č.0.20 : 1,6		1,60000										
		skladba podlahy P03 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.03 : 29,5		29,50000										
		místnost č.0.06 : 14,1		14,10000										
		místnost č.0.08 : 10,1		10,10000										
		místnost č.0.12 : 10,6		10,60000										
		místnost č.0.16 : 12,3		12,30000										
		místnost č.0.17 : 4,8		4,80000										
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.0.05 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.07 : 13,2		13,20000										
		místnost č.0.09 : 3,2		3,20000										
		místnost č.0.10 : 1,7		1,70000										
		místnost č.0.11 : 1,5		1,50000										
		místnost č.0.13 : 3,4		3,40000										
		místnost č.0.14 : 1,9		1,90000										
		místnost č.0.15 : 1,7		1,70000										
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 12,6		12,60000										
		Mezisoučet		147,50000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		skladba podlahy P08 :												
		místnost č.1.18 : 127,4		127,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										
		skladba podlahy P09 :												
		místnost č.1.24 : 7,1		7,10000										
		místnost č.1.26 : 7,7		7,70000										
		Mezisoučet		190,50000										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		skladba podlahy P17 :												
		místnost č.2.01 : 5,4		5,40000										
		Mezisoučet		5,40000										
281	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	111,70000	62,50	6 981,25	21,00	8 447,31	0,00	0,13	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		skladba podlahy P01 :												
		místnost č.0.01 : 7,9		7,90000										
		místnost č.0.21 : 2,2		2,20000										
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č.0.03 : 29,5		29,50000										
		místnost č.0.06 : 14,1		14,10000										
		místnost č.0.08 : 10,1		10,10000										
		místnost č.0.12 : 10,6		10,60000										
		místnost č.0.16 : 12,3		12,30000										
		místnost č.0.17 : 4,8		4,80000										
		Mezisoučet		91,50000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P09 :												
		místnost č.1.24 : 7,1		7,10000										
		místnost č.1.26 : 7,7		7,70000										
		Mezisoučet		14,80000										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		skladba podlahy P17 :												
		místnost č.2.01 : 5,4		5,40000										
		Mezisoučet		5,40000										
282	771579795RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	231,70000	124,90	28 939,33	21,00	35 016,59	0,00	0,19	0,00	0,00	800-771	RTS 19/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č.0.19 : 2			2,00000									
		místnost č.0.20 : 1,6			1,60000									
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.0.05 : 13,2			13,20000									
		místnost č.0.07 : 13,2			13,20000									
		místnost č.0.09 : 3,2			3,20000									
		místnost č.0.10 : 1,7			1,70000									
		místnost č.0.11 : 1,5			1,50000									
		místnost č.0.13 : 3,4			3,40000									
		místnost č.0.14 : 1,9			1,90000									
		místnost č.0.15 : 1,7			1,70000									
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 12,6			12,60000									
		Mezisoučet			56,00000									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.1.05 : 3,6			3,60000									
		místnost č.1.06 : 5,9			5,90000									
		místnost č.1.07 : 4,3			4,30000									
		místnost č.1.08 : 1,3			1,30000									
		místnost č.1.09 : 1,2			1,20000									
		místnost č.1.10 : 1,2			1,20000									
		místnost č.1.11 : 1,8			1,80000									
		místnost č.1.12 : 6			6,00000									
		místnost č.1.13 : 1,3			1,30000									
		místnost č.1.14 : 1,3			1,30000									
		místnost č.1.15 : 1,3			1,30000									
		místnost č.1.16 : 1,3			1,30000									
		skladba podlahy P08 :												
		místnost č.1.18 : 127,4			127,40000									
		místnost č.1.19 : 2,4			2,40000									
		místnost č.1.20 : 2,4			2,40000									
		místnost č.1.21 : 10,8			10,80000									
		místnost č.1.22 : 2,2			2,20000									
		Mezisoučet			175,70000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
283	5976-01	Dlažba keramická slinutá tl. 200x200x10 mm, protiskluznost R10, barva a druh dle výběru investora	m2	163,64775	190,00	31 093,07	21,00	37 622,61	0,02	3,14	0,00	0,00		Vlastní

PROVOZNÍ MÍSTNOSTI :
výkres č.02 - půdorys 1.PP :
skladba podlahy P01 :
místnost č.0.01 : 7,9*1,05 8,29500
místnost č.0.21 : 2,2*1,05 2,31000

skladba podlahy P02 :
místnost č.0.19 : 2*1,05 2,10000
místnost č.0.20 : 1,6*1,05 1,68000

skladba podlahy P03 :
místnost č.0.03 : 29,5*1,05 30,97500
místnost č.0.06 : 14,1*1,05 14,80500
místnost č.0.08 : 10,1*1,05 10,60500
místnost č.0.12 : 10,6*1,05 11,13000
místnost č.0.16 : 12,3*1,05 12,91500
místnost č.0.17 : 4,8*1,05 5,04000

skladba podlahy P04 :
místnost č.0.05 : 13,2*1,05 13,86000
místnost č.0.07 : 13,2*1,05 13,86000
místnost č.0.09 : 3,2*1,05 3,36000
místnost č.0.10 : 1,7*1,05 1,78500
místnost č.0.11 : 1,5*1,05 1,57500
místnost č.0.13 : 3,4*1,05 3,57000
místnost č.0.14 : 1,9*1,05 1,99500
místnost č.0.15 : 1,7*1,05 1,78500

Mezisoučet 141,64500
výkres č.03 - půdorys 1.NP :
skladba podlahy P04 :
místnost č.1.08 : 1,3*1,05 1,36500
místnost č.1.09 : 1,2*1,05 1,26000
místnost č.1.10 : 1,2*1,05 1,26000
místnost č.1.13 : 1,3*1,05 1,36500
místnost č.1.14 : 1,3*1,05 1,36500
místnost č.1.15 : 1,3*1,05 1,36500
místnost č.1.16 : 1,3*1,05 1,36500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		9,34500										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		skladba podlahy P17 :												
		místnost č.2.01 : 5,4*1,05		5,67000										
		Mezisoučet		5,67000										
		soklíky :												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č.0.08 : 0,1*(3,825*2+2,675*2-0,8*2)*1,05		1,19700										
		místnost č.0.16 : 0,1*(3,3*2+4,85*2-0,8)*1,05		1,62750										
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.0.05 : 0,1*(2,675*2+4,95*2-0,8)*1,05		1,51725										
		místnost č.0.07 : 0,1*(2,75*2+4,95*2-0,8)*1,05		1,53300										
		Mezisoučet		5,87475										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		skladba podlahy P17 :												
		místnost č.2.01 : 0,1*(1,5*2+2,15+2,15+2,5*2-(0,8+0,9))*1,05		1,11300										
		Mezisoučet		1,11300										
284	5976-01A	Dlažba keramická slinutá tl. 200x200x10 mm, protiskluznost R10, barva a druh dle výběru investora	m2	22,68000	190,00	4 309,20	21,00	5 214,13	0,02	0,44	0,00	0,00		Vlastní
		WC ŽÁCI U JÍDELNY :												
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		místnost č.1.05 - WC invalida - šedá dlažba - zelená spára : 3,6*1,05		3,78000										
		místnost č.1.06 - WC chlapci - šedá dlažba - modrá spára : 5,9*1,05		6,19500										
		místnost č.1.07 - WC chlapci - šedá dlažba - modrá spára : 4,3*1,05		4,51500										
		místnost č.1.11 - úklidová místnost - šedá dlažba - modrá spára : 1,8*1,05		1,89000										
		místnost č.1.12 - WC dívky - šedá dlažba - růžová spára : 6*1,05		6,30000										
285	5976-02	Dlažba keramická slinutá tl. 200x200x10 mm, protiskluznost R11, barva a druh dle výběru investora	m2	184,67505	190,00	35 088,26	21,00	42 456,79	0,02	3,55	0,00	0,00		Vlastní
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 12,6*1,05		13,23000										
		Mezisoučet		13,23000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P08 :												
		místnost č.1.18 : 127,4*1,05		133,77000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.1.19 : 2,4*1,05			2,52000									
		místnost č.1.20 : 2,4*1,05			2,52000									
		místnost č.1.21 : 10,8*1,05			11,34000									
		místnost č.1.22 : 2,2*1,05			2,31000									
		skladba podlahy P09 :												
		místnost č.1.24 : 7,1*1,05			7,45500									
		místnost č.1.26 : 7,7*1,05			8,08500									
		Mezisoučet			168,00000									
		soklíky :												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		skladba podlahy P05 :												
		místnost č.0.04 : 0,1*(4,05*2+3,4*2-0,9)*1,05			1,47000									
		Mezisoučet			1,47000									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P09 :												
		místnost č.1.24 : 0,1*(2,15+3,425*2-(1,5*2+0,8)+0,3*4)*1,05			0,67200									
		místnost č.1.26 : 0,1*(2,15+1,05*2-0,9+0,3*2)*1,05			0,41475									
		Mezisoučet			1,08675									
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :												
		schodišťové stupně - soklík u obvodové stěny : 0,1*(0,17+0,3)*18*1,05			0,88830									
		Mezisoučet			0,88830									
286	5976-03	Dlažba keramická slinutá schodovka 300x300x10 mm, protiskluznost R11, barva a druh dle výběru investora	m2	9,30600	190,00	1 768,14	21,00	2 139,45	0,02	0,18	0,00	0,00		Vlastní
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :												
		obklad stupnic : 0,3*1*18*1,1			5,94000									
		obklad podstupnic : 0,17*1*18*1,1			3,36600									
287	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 274,275,276,277,278,280,281,282,283,284,285,286, : Součet : : 8,50444	t	8,50444	703,20	5 980,32	21,00	7 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				457 145,97		553 146,62		1,07		0,00		
288	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P07 : místnost č.1.02 : 6,7	m2	312,27500	11,20	3 497,48	21,00	4 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ II
					6,70000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.1.03 : 38,2		38,20000										
		místnost č.1.04 : 29,6		29,60000										
		místnost č.1.17 : 223		223,00000										
		skladba podlahy P16A :												
		místnost č.1.25 : 3*3,375		10,12500										
		skladba podlahy P16B :												
		místnost č.1.25 : 3*1,55		4,65000										
		Mezisoučet		312,27500										
289	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	135,22500	472,10	63 839,72	21,00	77 246,06	0,00	0,01	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ II
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P07 :												
		místnost č.1.02 : 2,15*2+3,91*2-0,8		11,32000										
		místnost č.1.03 : 8,94*2+3,3*2-(2,2*2+1,3*4)		14,88000										
		místnost č.1.04 : 8,94*2+3*2+3,65*2-(0,8*3+1,3*4)+0,315*3+0,25*5		25,77500										
		místnost č.1.17 : 17,25*2+12,875*2+0,375*10+1,05*2+0,75*2*4-(2,2+0,9+0,8)		68,20000										
		skladba podlahy P16 :												
		místnost č.1.25 : 4,925*2+3*2-0,8		15,05000										
		Mezisoučet		135,22500										
290	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	7,25000	480,90	3 486,53	21,00	4 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ II
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P15 :												
		místnost č.1.01 : 2,15*2+3,3*2-2,2*2+0,375*2		7,25000										
291	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	312,27500	597,00	186 428,18	21,00	225 578,10	0,00	0,08	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ II
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P07 :												
		místnost č.1.02 : 6,7		6,70000										
		místnost č.1.03 : 38,2		38,20000										
		místnost č.1.04 : 29,6		29,60000										
		místnost č.1.17 : 223		223,00000										
		skladba podlahy P16A :												
		místnost č.1.25 : 3*3,375		10,12500										
		skladba podlahy P16B :												
		místnost č.1.25 : 3*1,55		4,65000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet	312,27500											
292	776971318R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	7,80000	1 561,30	12 178,14	21,00	14 735,55	0,00	0,03	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ II
výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P15 : místnost č.1.01 : 7,8														
293	776975123R00	Čistící zóny a rohože odvodněný box se samonosnou rohoží tl. 22 mm , z polymerbetonu s pozinkovanou hranou, výšky 80 mm, rozměr 1000x500 mm	kus	2,00000	5 620,50	11 241,00	21,00	13 601,61	0,01	0,02	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ II
výkres č.29 : prvek ozn.Z8 : 2														
294	776101121R01	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, včetně dodávky penetračního nátěru	m2	312,27500	56,20	17 549,86	21,00	21 235,33	0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P07 : místnost č.1.02 : 6,7 místnost č.1.03 : 38,2 místnost č.1.04 : 29,6 místnost č.1.17 : 223														
skladba podlahy P16A : místnost č.1.25 : 3*3,375														
skladba podlahy P16B : místnost č.1.25 : 3*1,55														
		Mezisoučet	312,27500											
295	28416046R	podlahovina PVC vsyp SiC, Al2O3; s výzt. vrstvou; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	374,73000	420,00	157 386,60	21,00	190 437,79	0,00	0,90	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P07 : místnost č.1.02 : 6,7*1,2 místnost č.1.03 : 38,2*1,2 místnost č.1.04 : 29,6*1,2 místnost č.1.17 : 223*1,2														
skladba podlahy P16A : místnost č.1.25 : 3*3,375*1,2														
skladba podlahy P16B : místnost č.1.25 : 3*1,55*1,2														
		Mezisoučet	374,73000											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
296	69742413R	zóna čisticí materiál PP; š = 2 000,0 mm; celková výška 8,5 mm; výška vlasu 5,0 mm; třída zatížení 22, 33; 9 odstínů dle vzorníku výkres č.03 - půdorys 1.NP : skladba podlahy P15 : místnost č.1.01 - koberecový soklík : 0,1*(2,15*2+3,3*2-2,2*2+0,375*2)*1,2 0,87000	m2	0,87000	1 061,70	923,68	21,00	1 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
297	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 289,290,291,292,293,294,295,296, : Součet : 1,07705 1,07705	t	1,07705	570,80	614,78	21,00	743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ II
Díl: 781		Obklady keramické				1 129 609,50		1 366 827,50		15,30		0,00		
298	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. výkres č.02 - půdorys 1.PP : obklady na starém zdivu : místnost č.0.01 : 2,3*0,375*2+1,5*0,375+2,75*4-1,5*2,3 místnost č.0.03 : 2,73*(8,6+0,9+3,5+0,15+0,375*3+0,75+0,5+0,3+6,125+1,3+1,2+2,725+3,9)-(0,75*1,97*2+0,8*1,97*5+0,9*1,97+1,5*2,3) místnost č.0.04 : 2,73*(3,4+4,05+3)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)*2 místnost č.0.06 : 2,73*(2,85*2+4,95*2)-(0,9*0,7*2+0,9*1,97)+0,2*(0,7*2+0,9*2)*2 místnost č.0.07 : 2,73*(2,675*2+4,95*2)-(0,9*0,7*2+0,9*1,97)+0,2*(0,7*2+0,9*2)*2 místnost č.0.09 : 2,1*1,2*2 místnost č.0.10 : 2,1*(1,3+1,275)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2) místnost č.0.11 : 2,1*(1,3+1,3)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2) místnost č.0.13 : 2,1*1,2*2 místnost č.0.14 : 2,1*(1,3+1,45)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2) místnost č.0.15 : 2,1*(1,3+1,3)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2) místnost č.0.16 : 1,5*2,1 místnost č.0.19 : 2,1*1,3 místnost č.0.20 : 2,1*1 místnost č.0.21 : 2,1*2,2 obklady na novém zdivu : místnost č.0.01 : 2,75*1,55-0,7*1,97 místnost č.0.03 : 2,73*(1,9+0,9+1,855+0,3+2+3,025+1,3)-(0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*2) místnost č.0.04 : 2,73*(1,55+1,9+1)-0,9*1,97+1,5*0,6 místnost č.0.09 : 2,1*2,675*2-(0,8*1,97+0,7*1,97) místnost č.0.10 : 2,1*(1,275+1,3)-0,7*1,97*2 místnost č.0.11 : 2,1*1,3*2-0,7*1,97	m2	790,00615	124,90	98 671,77	21,00	119 392,84	0,00	0,09	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.13 : 2,1*2,85*2-(0,8*1,97+0,7*1,97)			9,01500									
		místnost č.0.14 : 2,1*(1,45+1,3)-0,7*1,97*2			3,01700									
		místnost č.0.15 : 2,1*1,3*2-0,7*1,97			4,08100									
		místnost č.0.16 : 1,5*0,6			0,90000									
		místnost č.0.19 : 2,1*(1,3*1,55*2)-0,7*1,97*2			5,70500									
		místnost č.0.20 : 2,1*(1,55*2+1)-0,7*1,97			7,23100									
		místnost č.0.21 : 2,1*(1*2+2,2)-0,6*1,97			7,63800									
		Mezisoučet			325,93165									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		obklady na starém zdivu :												
		místnost č.1.05 : 2,4*1,8-0,9*1,2			3,24000									
		místnost č.1.06 : 2,4*1,625+2,1*0,5*2+0,5*1-0,8*1,97			4,92400									
		místnost č.1.07-1.10 : 2,4*(3,25+2,775)-(2,7*1,2+1,05*1,75*2)+0,3*(1,3*2+1,05)*2			9,73500									
		místnost č.1.11 : 2,4*1,3-0,9*1,2			2,04000									
		místnost č.1.12-1.16 : 2,4*(3,25+3,75)-(3,75*1,2+1,05*1,75*2)+0,3*(1,3*2+1,05)*2			10,81500									
		místnost č.1.17 - obklad sloupů : 3*(0,375*12+0,75*10+1,05*2+0,75*12+0,1*12*2)			76,50000									
		místnost č.1.18 : 3*(9,475+6,3+3,15+4,3)-			64,96500									
		(1,5*2,6+1,05*0,9*2+1,05*1,75*8)+0,3*(1,05*2+1,75*2)*8+0,3*(1,05*2+0,9*2)*2												
		místnost č.1.21 : 3*(3,7+2,875)-1,05*1,75*2+0,3*(1,05*2+1,75*2)*2			19,41000									
		obklady na novém zdivu :												
		místnost č.1.05 : 2,4*(1,9*2+1,8)-0,9*1,97+0,9*1,2+0,15*(1,2+0,9)			13,06200									
		místnost č.1.06 : 2,4*(3,45*2+1,625)-(0,8*1,97+0,7*1,97)			17,50500									
		místnost č.1.07-1.10 : 2,4*(2,775+3,25)-0,8*1,97+2,7*1,2+0,15*2,7			16,52900									
		místnost č.1.11 : 2,4*(1,4*2+1,3)-0,7*1,97+0,9*1,2+0,15*(1,2+0,9)			9,85600									
		místnost č.1.12-1.16 : 2,4*(3,25+3,8+0,1*2)-0,8*1,97+1,2*3,8+0,15*3,8			20,95400									
		místnost č.1.17 - obklad za umyvadly : 2,4*3,7			8,88000									
		místnost č.1.17 - obklad výdejního pultu : 0,9*(12,875-0,8)			10,86750									
		místnost č.1.18 : 3*(4,45*2+0,375*2+0,2*2+1,65+4+0,7+1,6*2+2,25+0,95+0,15*2+0,1)			69,60000									
		1,2*3,7*2+1,2*0,15*2+3*(0,85+4,75+0,1+0,375*2+0,75*2+6,25+1,5)			56,34000									
		3*(2,875+3)-(0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*2)			12,67600									
		místnost č.1.21 : 3*(2,875+3,7)-0,9*1,97			17,95200									
		místnost č.1.22 : 3*1,5*4-0,8*1,97			16,42400									
		Mezisoučet			462,27450									
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		obklady na starém zdivu :												
		místnost č.2.02 - obklad za dřezem : 1,5*1,2			1,80000									
		Mezisoučet			1,80000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
299	781419706RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	191,57200	124,90	23 927,34	21,00	28 952,08	0,00	0,12	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II

výkres č.02 - půdorys 1.PP :

obklady na starém zdivu :

místnost č.0.09 : 2,1*1,2*2

5,04000

místnost č.0.10 : 2,1*(1,3+1,275)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)

5,41750

místnost č.0.11 : 2,1*(1,3+1,3)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)

5,47000

místnost č.0.13 : 2,1*1,2*2

5,04000

místnost č.0.14 : 2,1*(1,3+1,45)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)

5,78500

místnost č.0.15 : 2,1*(1,3+1,3)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)

5,47000

místnost č.0.19 : 2,1*1,3

2,73000

místnost č.0.20 : 2,1*1

2,10000

obklady na novém zdivu :

místnost č.0.09 : 2,1*2,675*2-(0,8*1,97+0,7*1,97)

8,28000

místnost č.0.10 : 2,1*(1,275+1,3)-0,7*1,97*2

2,64950

místnost č.0.11 : 2,1*1,3*2-0,7*1,97

4,08100

místnost č.0.13 : 2,1*2,85*2-(0,8*1,97+0,7*1,97)

9,01500

místnost č.0.14 : 2,1*(1,45+1,3)-0,7*1,97*2

3,01700

místnost č.0.15 : 2,1*1,3*2-0,7*1,97

4,08100

místnost č.0.19 : 2,1*(1,3*1,55*2)-0,7*1,97*2

5,70500

místnost č.0.20 : 2,1*(1,55*2+1)-0,7*1,97

7,23100

Mezisoučet

81,11200

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

obklady na starém zdivu :

místnost č.1.05 : 2,4*1,8-0,9*1,2

3,24000

místnost č.1.06 : 2,4*1,625+2,1*0,5*2+0,5*1-0,8*1,97

4,92400

místnost č.1.07-1.10 : 2,4*(3,25+2,775)-(2,7*1,2+1,05*1,75*2)+0,3*(1,3*2+1,05)*2

9,73500

místnost č.1.11 : 2,4*1,3-0,9*1,2

2,04000

místnost č.1.12-1.16 : 2,4*(3,25+3,75)-(3,75*1,2+1,05*1,75*2)+0,3*(1,3*2+1,05)*2

10,81500

obklady na novém zdivu :

místnost č.1.05 : 2,4*(1,9*2+1,8)-0,9*1,97+0,9*1,2+0,15*(1,2+0,9)

13,06200

místnost č.1.06 : 2,4*(3,45*2+1,625)-(0,8*1,97+0,7*1,97)

17,50500

místnost č.1.07-1.10 : 2,4*(2,775+3,25)-0,8*1,97+2,7*1,2+0,15*2,7

16,52900

místnost č.1.11 : 2,4*(1,4*2+1,3)-0,7*1,97+0,9*1,2+0,15*(1,2+0,9)

9,85600

místnost č.1.12-1.16 : 2,4*(3,25+3,8+0,1*2)-0,8*1,97+1,2*3,8+0,15*3,8

20,95400

Mezisoučet

108,66000

výkres č.04 - půdorys půdy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obklady na starém zdivu :												
		místnost č.2.02 - obklad za dřezem : 1,5*1,2			1,80000									
		Mezisoučet			1,80000									
300	781475116RV1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	790,00615	1 024,20	809 124,30	21,00	979 040,40	0,00	3,23	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		obklady na starém zdivu :												
		místnost č.0.01 : 2,3*0,375*2+1,5*0,375+2,75*4-1,5*2,3			9,83750									
		místnost č.0.03 : 2,73*(8,6+0,9+3,5+0,15+0,375*3+0,75+0,5+0,3+6,125+1,3+1,2+2,725+3,9)-(0,75*1,97*2+0,8*1,97*5+0,9*1,97+1,5*2,3)			68,77675									
		místnost č.0.04 : 2,73*(3,4+4,05+3)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)*2			29,17850									
		místnost č.0.06 : 2,73*(2,85*2+4,95*2)-(0,9*0,7*2+0,9*1,97)+0,2*(0,7*2+0,9*2)*2			40,83500									
		místnost č.0.07 : 2,73*(2,675*2+4,95*2)-(0,9*0,7*2+0,9*1,97)+0,2*(0,7*2+0,9*2)*2			39,87950									
		místnost č.0.09 : 2,1*1,2*2			5,04000									
		místnost č.0.10 : 2,1*(1,3+1,275)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)			5,41750									
		místnost č.0.11 : 2,1*(1,3+1,3)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)			5,47000									
		místnost č.0.13 : 2,1*1,2*2			5,04000									
		místnost č.0.14 : 2,1*(1,3+1,45)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)			5,78500									
		místnost č.0.15 : 2,1*(1,3+1,3)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)			5,47000									
		místnost č.0.16 : 1,5*2,1			3,15000									
		místnost č.0.19 : 2,1*1,3			2,73000									
		místnost č.0.20 : 2,1*1			2,10000									
		místnost č.0.21 : 2,1*2,2			4,62000									
		obklady na novém zdivu :												
		místnost č.0.01 : 2,75*1,55-0,7*1,97			2,88350									
		místnost č.0.03 : 2,73*(1,9+0,9+1,855+0,3+2+3,025+1,3)-(0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*2)			25,84540									
		místnost č.0.04 : 2,73*(1,55+1,9+1)-0,9*1,97+1,5*0,6			11,27550									
		místnost č.0.09 : 2,1*2,675*2-(0,8*1,97+0,7*1,97)			8,28000									
		místnost č.0.10 : 2,1*(1,275+1,3)-0,7*1,97*2			2,64950									
		místnost č.0.11 : 2,1*1,3*2-0,7*1,97			4,08100									
		místnost č.0.13 : 2,1*2,85*2-(0,8*1,97+0,7*1,97)			9,01500									
		místnost č.0.14 : 2,1*(1,45+1,3)-0,7*1,97*2			3,01700									
		místnost č.0.15 : 2,1*1,3*2-0,7*1,97			4,08100									
		místnost č.0.16 : 1,5*0,6			0,90000									
		místnost č.0.19 : 2,1*(1,3*1,55*2)-0,7*1,97*2			5,70500									
		místnost č.0.20 : 2,1*(1,55*2+1)-0,7*1,97			7,23100									
		místnost č.0.21 : 2,1*(1*2+2,2)-0,6*1,97			7,63800									
		Mezisoučet			325,93165									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		obklady na starém zdivu :												
		místnost č.1.05 : 2,4*1,8-0,9*1,2			3,24000									
		místnost č.1.06 : 2,4*1,625+2,1*0,5*2+0,5*1-0,8*1,97			4,92400									
		místnost č.1.07-1.10 : 2,4*(3,25+2,775)-(2,7*1,2+1,05*1,75*2)+0,3*(1,3*2+1,05)*2			9,73500									
		místnost č.1.11 : 2,4*1,3-0,9*1,2			2,04000									
		místnost č.1.12-1.16 : 2,4*(3,25+3,75)-(3,75*1,2+1,05*1,75*2)+0,3*(1,3*2+1,05)*2			10,81500									
		místnost č.1.17 - obklad sloupů : 3*(0,375*12+0,75*10+1,05*2+0,75*12+0,1*12*2)			76,50000									
		místnost č.1.18 : 3*(9,475+6,3+3,15+4,3)- (1,5*2,6+1,05*0,9*2+1,05*1,75*8)+0,3*(1,05*2+1,75*2)*8+0,3*(1,05*2+0,9*2)*2			64,96500									
		místnost č.1.21 : 3*(3,7+2,875)-1,05*1,75*2+0,3*(1,05*2+1,75*2)*2			19,41000									
		obklady na novém zdivu :												
		místnost č.1.05 : 2,4*(1,9*2+1,8)-0,9*1,97+0,9*1,2+0,15*(1,2+0,9)			13,06200									
		místnost č.1.06 : 2,4*(3,45*2+1,625)-(0,8*1,97+0,7*1,97)			17,50500									
		místnost č.1.07-1.10 : 2,4*(2,775+3,25)-0,8*1,97+2,7*1,2+0,15*2,7			16,52900									
		místnost č.1.11 : 2,4*(1,4*2+1,3)-0,7*1,97+0,9*1,2+0,15*(1,2+0,9)			9,85600									
		místnost č.1.12-1.16 : 2,4*(3,25+3,8+0,1*2)-0,8*1,97+1,2*3,8+0,15*3,8			20,95400									
		místnost č.1.17 - obklad za umyvadly : 2,4*3,7			8,88000									
		místnost č.1.17 - obklad výdejního pultu : 0,9*(12,875-0,8)			10,86750									
		místnost č.1.18 : 3*(4,45*2+0,375*2+0,2*2+1,65+4+0,7+1,6*2+2,25+0,95+0,15*2+0,1) 1,2*3,7*2+1,2*0,15*2+3*(0,85+4,75+0,1+0,375*2+0,75*2+6,25+1,5) 3*(2,875+3)-(0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*2)			56,34000									
		místnost č.1.21 : 3*(2,875+3,7)-0,9*1,97			12,67600									
		místnost č.1.22 : 3*1,5*4-0,8*1,97			17,95200									
		Mezisoučet			16,42400									
		výkres č.04 - půdorys půdy :			462,27450									
		obklady na starém zdivu :												
		místnost č.2.02 - obklad za dřezem : 1,5*1,2			1,80000									
		Mezisoučet			1,80000									
301	781675112RV4	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele	m	2,55000	820,00	2 091,00	21,00	2 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.17 - dlažba mrazuvzdorná : 1,05			1,05000									
		místnost č.1.24 - dlažba mrazuvzdorná : 1,5			1,50000									
302	59764-05	Dlažba mrazuvzdorná 150x150x9 mm, bude upřesněno dle výběru investora	m2	0,42075	687,00	289,06	21,00	349,76	0,02	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.17 - dlažba mrazuvzdorná : 1,05*0,15*1,1			0,17325									
		místnost č.1.24 - dlažba mrazuvzdorná : 1,5*0,15*1,1			0,24750									
303	59781-04	Obkládačka 20x30 cm, barva a rozměr bude upřesněn dle výběru investora	m2	624,59896	220,00	137 411,77	21,00	166 268,24	0,01	7,87	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		obklady na starém zdivu :												
		místnost č.0.01 : 2,3*0,375*2+1,5*0,375+2,75*4-1,5*2,3			9,83750									
		místnost č.0.03 : 2,73*(8,6+0,9+3,5+0,15+0,375*3+0,75+0,5+0,3+6,125+1,3+1,2+2,725+3,9)-(0,75*1,97*2+0,8*1,97*5+0,9*1,97+1,5*2,3)			68,77675									
		místnost č.0.04 : 2,73*(3,4+4,05+3)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)*2			29,17850									
		místnost č.0.06 : 2,73*(2,85*2+4,95*2)-(0,9*0,7*2+0,9*1,97)+0,2*(0,7*2+0,9*2)*2			40,83500									
		místnost č.0.07 : 2,73*(2,675*2+4,95*2)-(0,9*0,7*2+0,9*1,97)+0,2*(0,7*2+0,9*2)*2			39,87950									
		místnost č.0.09 : 2,1*1,2*2			5,04000									
		místnost č.0.10 : 2,1*(1,3+1,275)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)			5,41750									
		místnost č.0.11 : 2,1*(1,3+1,3)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)			5,47000									
		místnost č.0.13 : 2,1*1,2*2			5,04000									
		místnost č.0.14 : 2,1*(1,3+1,45)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)			5,78500									
		místnost č.0.15 : 2,1*(1,3+1,3)-0,9*0,7+0,2*(0,7*2+0,9*2)			5,47000									
		místnost č.0.16 : 1,5*2,1			3,15000									
		místnost č.0.19 : 2,1*1,3			2,73000									
		místnost č.0.20 : 2,1*1			2,10000									
		místnost č.0.21 : 2,1*2,2			4,62000									
		obklady na novém zdivu :												
		místnost č.0.01 : 2,75*1,55-0,7*1,97			2,88350									
		místnost č.0.03 : 2,73*(1,9+0,9+1,855+0,3+2+3,025+1,3)-(0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*2)			25,84540									
		místnost č.0.04 : 2,73*(1,55+1,9+1)-0,9*1,97+1,5*0,6			11,27550									
		místnost č.0.09 : 2,1*2,675*2-(0,8*1,97+0,7*1,97)			8,28000									
		místnost č.0.10 : 2,1*(1,275+1,3)-0,7*1,97*2			2,64950									
		místnost č.0.11 : 2,1*1,3*2-0,7*1,97			4,08100									
		místnost č.0.13 : 2,1*2,85*2-(0,8*1,97+0,7*1,97)			9,01500									
		místnost č.0.14 : 2,1*(1,45+1,3)-0,7*1,97*2			3,01700									
		místnost č.0.15 : 2,1*1,3*2-0,7*1,97			4,08100									
		místnost č.0.16 : 1,5*0,6			0,90000									
		místnost č.0.19 : 2,1*(1,3*+1,55*2)-0,7*1,97*2			5,70500									
		místnost č.0.20 : 2,1*(1,55*2+1)-0,7*1,97			7,23100									
		místnost č.0.21 : 2,1*(1*2+2,2)-0,6*1,97			7,63800									
		Mezisoučet			325,93165									
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		obklady na starém zdivu :												
		místnost č.1.18 : 3*(9,475+6,3+3,15+4,3)-(1,5*2,6+1,05*0,9*2+1,05*1,75*8)+0,3*(1,05*2+1,75*2)*8+0,3*(1,05*2+0,9*2)*2			64,96500									
		místnost č.1.21 : 3*(3,7+2,875)-1,05*1,75*2+0,3*(1,05*2+1,75*2)*2			19,41000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obklady na novém zdivu :												
		místnost č.1.18 : 3*(4,45*2+0,375*2+0,2*2+1,65+4+0,7+1,6*2+2,25+0,95+0,15*2+0,1)			69,60000									
		1,2*3,7*2+1,2*0,15*2+3*(0,85+4,75+0,1+0,375*2+0,75*2+6,25+1,5)			56,34000									
		3*(2,875+3)-(0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*2)			12,67600									
		místnost č.1.21 : 3*(2,875+3,7)-0,9*1,97			17,95200									
		místnost č.1.22 : 3*1,5*4-0,8*1,97			16,42400									
		Mezisoučet			257,36700									
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		obklady na starém zdivu :												
		místnost č.2.02 - obklad za dřezem : 1,5*1,2			1,80000									
		Mezisoučet			1,80000									
		ztrátné a profez 5% : 790,00615*0,05			39,50031									
304	59781-05	Obkládačka 20x60 cm, barva a rozměr bude upřesněn dle výběru investora	m2	215,15287	220,00	47 333,63	21,00	57 273,69	0,02	3,98	0,00	0,00		Vlastní
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		obklady na starém zdivu :												
		místnost č.1.05 : 2,4*1,8-0,9*1,2			3,24000									
		místnost č.1.06 : 2,4*1,625+2,1*0,5*2+0,5*1-0,8*1,97			4,92400									
		místnost č.1.07-1.10 : 2,4*(3,25+2,775)-(2,7*1,2+1,05*1,75*2)+0,3*(1,3*2+1,05)*2			9,73500									
		místnost č.1.11 : 2,4*1,3-0,9*1,2			2,04000									
		místnost č.1.12-1.16 : 2,4*(3,25+3,75)-(3,75*1,2+1,05*1,75*2)+0,3*(1,3*2+1,05)*2			10,81500									
		místnost č.1.17 - obklad sloupů : 3*(0,375*12+0,75*10+1,05*2+0,75*12+0,1*12*2)			76,50000									
		obklady na novém zdivu :												
		místnost č.1.05 : 2,4*(1,9*2+1,8)-0,9*1,97+0,9*1,2+0,15*(1,2+0,9)			13,06200									
		místnost č.1.06 : 2,4*(3,45*2+1,625)-(0,8*1,97+0,7*1,97)			17,50500									
		místnost č.1.07-1.10 : 2,4*(2,775+3,25)-0,8*1,97+2,7*1,2+0,15*2,7			16,52900									
		místnost č.1.11 : 2,4*(1,4*2+1,3)-0,7*1,97+0,9*1,2+0,15*(1,2+0,9)			9,85600									
		místnost č.1.12-1.16 : 2,4*(3,25+3,8+0,1*2)-0,8*1,97+1,2*3,8+0,15*3,8			20,95400									
		místnost č.1.17 - obklad za umyvadly : 2,4*3,7			8,88000									
		místnost č.1.17 - obklad výdejního pultu : 0,9*(12,875-0,8)			10,86750									
		Mezisoučet			204,90750									
		ztrátné a profez 5% : 204,9075*0,05			10,24538									
305	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	15,30238	703,20	10 760,63	21,00	13 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 298,299,300,301,302,303,304, : Součet : 15,30238			15,30238									
Díl: 783		Nátěry			128 328,65	155 277,67		0,05		0,00				
306	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	28,62400	624,50	17 875,69	21,00	21 629,58	0,00	0,01	0,00	0,00	800-783	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení. výkres č.29 : prvek ozn.Z1 : 0,2*(2*2+0,6)*1 prvek ozn.Z2 : 0,2*(2*2+0,7)*(2+5) prvek ozn.Z3 : 0,2*(2*2+0,8)*(8+4) prvek ozn.Z4 : 0,23*(2*2+0,8)*1 prvek ozn.Z5 : 0,25*(2*2+0,8)*(2+1) prvek ozn.Z6 : 0,2*(2*2+0,9)*(2+2) prvek ozn.Z7 : 0,2*(2*2+0,9)*1			0,92000 6,58000 11,52000 1,10400 3,60000 3,92000 0,98000									
307	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, výkres č.29 : prvek ozn.Z1 : 0,2*(2*2+0,6)*1 prvek ozn.Z2 : 0,2*(2*2+0,7)*(2+5) prvek ozn.Z3 : 0,2*(2*2+0,8)*(8+4) prvek ozn.Z4 : 0,23*(2*2+0,8)*1 prvek ozn.Z5 : 0,25*(2*2+0,8)*(2+1) prvek ozn.Z6 : 0,2*(2*2+0,9)*(2+2) prvek ozn.Z7 : 0,2*(2*2+0,9)*1	m2	28,62400	624,50	17 875,69	21,00	21 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 20/ II
308	783612900R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku analogicky tesařských konstrukcí : Výkres č. 06 půdorys střechy a 7 až 11 řezů : stávající a nové podbití okapní římsy : 0,8*(11,825*2+34,42+2,45+30,275+6,045)	m2	77,47200	437,20	33 870,76	21,00	40 983,62	0,00	0,02	0,00	0,00	800-783	RTS 20/ II
309	783711101R00	Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním Výkres č. 06 půdorys střechy a 7 až 11 řezů : stávající a nové podbití okapní římsy : 0,8*(11,825*2+34,42+2,45+30,275+6,045)	m2	77,47200	231,10	17 903,78	21,00	21 663,57	0,00	0,01	0,00	0,00	800-783	RTS 20/ II
310	783782221R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. Výkres č. 06 půdorys střechy a 7 až 11 řezů : stávající a nové podbití okapní římsy : 0,8*(11,825*2+34,42+2,45+30,275+6,045)	m2	77,47200	312,30	24 194,51	21,00	29 275,36	0,00	0,01	0,00	0,00	800-783	RTS 20/ II
311	783-01	Odstranění nátěrů, konstrukce tesařské, broušením na dřevo Výkres č. 06 půdorys střechy a 7 až 11 řezů : stávající podbití okapní římsy : 0,8*(11,825*2+34,42*2-4)	m2	70,79200	187,40	13 266,42	21,00	16 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
312	7838-01	Nátěr epoxidový betonových podlah EP-V-H včetně penetrace. výkres č.02 - půdorys 1.PP : olejovzdorný epoxidový nátěr vytažený 100 mm na stěny : skladba podlahy P06 :	m2	9,80000	341,00	3 341,80	21,00	4 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.02 : 2+0,1*(1,35*2+1,45*2)		2,56000										
		Mezisoučet		2,56000										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		skladba podlahy P11 :												
		místnost č.2.03 : 6,1+0,1*(4,15*2+1,55*2)		7,24000										
		Mezisoučet		7,24000										

Díl: 784	Malby				125 635,53	152 018,99	0,64	0,00						
313	784121201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná	m2	1 505,28385	23,00	34 621,53	21,00	41 892,05	0,00	0,15	0,00	0,00	800-784	RTS 20/ II

stropy :		
výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :		
omítka schodišťových ramen a podest : 1*3*2+1,05*2,15	8,25750	
Mezisoučet	8,25750	
výkres č.12 - výtahová šachta :		
strop výtahové šachty : 1,35*1,45	1,95750	
Mezisoučet	1,95750	
výkres č.02 - půdorys 1.PP :		
omítka nových stropů nebo jejich doplňovaných částí :		
místnost č.0.01 : 7,9	7,90000	
místnost č.0.03 : 1,9*0,9+3*2	7,71000	
místnost č.0.04 : 1,9*1	1,90000	
místnost č.0.19 : 2	2,00000	
místnost č.0.20 : 1,6	1,60000	
Mezisoučet	21,11000	
výkres č.02 - půdorys 1.PP :		
místnost č.0.03 : 29,5-7,71	21,79000	
místnost č.0.04 : 12,6-1,9	10,70000	
místnost č.0.05 : 13,2	13,20000	
místnost č.0.06 : 14,1	14,10000	
místnost č.0.07 : 13,2	13,20000	
místnost č.0.08 : 10,1	10,10000	
místnost č.0.09 : 3,2	3,20000	
místnost č.0.10 : 1,7	1,70000	
místnost č.0.11 : 1,5	1,50000	
místnost č.0.12 : 10,6	10,60000	
místnost č.0.13 : 3,4	3,40000	
místnost č.0.14 : 1,9	1,90000	
místnost č.0.15 : 1,7	1,70000	
místnost č.0.16 : 12,3	12,30000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.17 : 4,8		4,80000										
		místnost č.0.18 : 4,3		4,30000										
		místnost č.0.22 : 10,3		10,30000										
		Mezisoučet		138,79000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : 7,8		7,80000										
		místnost č.1.02 : 6,7		6,70000										
		místnost č.1.03 : 38,2		38,20000										
		místnost č.1.04 : 29,6		29,60000										
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.17 : 223+6,25*0,4*10*2		273,00000										
		místnost č.1.18 : 127,4+6,25*0,4*14		162,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										
		místnost č.1.25 : 14,8-3*1,55		10,15000										
		Mezisoučet		576,15000										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		konstrukce z SDK :												
		místnost č. 2.01 schodiště : 2,15*6,6		14,19000										
		místnost č. 2.02 strojovna VZT : 3,175*(3,9+3,5)		23,49500										
		místnost č. 2.03 strojovna výtahu : 1,55*(3,9+0,6)		6,97500										
		Mezisoučet		44,66000										
		stěny :												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.01 : 2,8*(2,3+1,675+2,150+1,15+4)-1,5*1,5+0,3*1,5*3+0,6*1-(0,7*0,7+2,3*1,5)		27,33000										
		místnost č.0.05 : 2,75*(2,675*2+4,95*2)-(0,8*1,97+0,9*0,7*2)+0,3*(0,9*2+0,7*2)*2		41,02150										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.08 : $2,75 \cdot (2,675 \cdot 2 + 3,825 \cdot 2) - (0,7 \cdot 2,1 + 0,8 \cdot 1,97) - 0,8 \cdot 1,97 + 2,1 \cdot 0,9$		33,01800										
		místnost č.0.09 : $0,65 \cdot (2,675 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2)$		5,03750										
		místnost č.0.10 : $0,65 \cdot (1,275 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2)$		3,34750										
		místnost č.0.11 : $0,65 \cdot 1,3 \cdot 4$		3,38000										
		místnost č.0.12 : $2,75 \cdot (3,825 \cdot 2 + 2,85 \cdot 2) - (0,7 \cdot 2,1 + 0,8 \cdot 1,97 + 0,8 \cdot 2,1) - 0,8 \cdot 1,97 + 0,9 \cdot 2,1 + 0,9 \cdot 2,1$		34,19050										
		místnost č.0.13 : $0,65 \cdot (2,85 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2)$		5,26500										
		místnost č.0.14 : $0,65 \cdot (1,45 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2)$		3,57500										
		místnost č.0.15 : $0,65 \cdot 1,3 \cdot 4$		3,38000										
		místnost č.1.26 - schodiště : $1,5 \cdot 1,05 + 2,8 \cdot 2,4 + 1,5 \cdot 2,4 + 1,5 \cdot 2,15$		15,12000										
		místnost č.0.01 : $2,8 \cdot 4 - (0,7 \cdot 0,7 + 2,3 \cdot 1,5)$		7,26000										
		místnost č.0.19 : $0,7 \cdot (1,3 \cdot 2 + 1,55 \cdot 2)$		3,99000										
		místnost č.0.20 : $0,7 \cdot (1,55 \cdot 2 + 1 \cdot 2)$		3,57000										
		Mezisoučet		189,48500										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : $3,1 \cdot (2,15 \cdot 2 + 3,3 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2 - 2,2 \cdot 2,6 \cdot 2 + 0,3 \cdot (2,2 + 2,6 \cdot 2)$		22,97000										
		místnost č.1.02 : $3,1 \cdot (2,15 \cdot 2 + 3,125) - (1 \cdot 2,1 + 0,8 \cdot 2 + 1 \cdot 1,55)$		17,76750										
		místnost č.1.02 : $3,1 \cdot 3,125 - (0,8 \cdot 1,97 + 0,7 \cdot 1,1) + 1 \cdot 0,3 + 0,3 \cdot (1 + 1,55 \cdot 2) + 1 \cdot 2,6 + 0,8 \cdot 2$		13,07150										
		místnost č.1.03 : $3,1 \cdot (8,94 + 3,3) - (1,5 \cdot 1,55 \cdot 3 + 2,2 \cdot 2,6)$		25,24900										
		místnost č.1.03 : $3,1 \cdot 3,3 + 1,6 \cdot 1,7 \cdot 3 + 3,375 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2 + 0,4 \cdot 2,6 \cdot 3 + 0,3 \cdot 2,2 + 0,5 \cdot 2,2$		26,86800										
		místnost č.1.04 : $3,1 \cdot (3 + 9,1 \cdot 2 + 0,1) - (1 \cdot 1,55 \cdot 4 + 1,9 \cdot 2,6 + 1,3 \cdot 2,6 \cdot 4)$		41,37000										
		místnost č.1.04 : $3,1 \cdot 3,125 - (0,8 \cdot 1,97 + 0,7 \cdot 1,1) + 1 \cdot 1 + 0,3 \cdot (1 + 1,55 \cdot 2) \cdot 4 + 0,25 \cdot (1,3 + 2,6 \cdot 2) \cdot 2$		16,51150										
		$0,357 \cdot (1,3 + 2,6 \cdot 2) \cdot 2 + 0,8 \cdot 1,7 + 1 \cdot 1,55 + 1,3 \cdot 2$		10,15100										
		místnost č.1.05 : $0,6 \cdot (1,9 + 1,8) \cdot 2$		4,44000										
		místnost č.1.06 : $0,6 \cdot (1,6 \cdot 2 + 3,6 \cdot 2)$		6,24000										
		místnost č.1.07-1.10 : $0,6 \cdot (3 \cdot 2 + 2,775 \cdot 2)$		6,93000										
		místnost č.1.11 : $0,6 \cdot (1,3 \cdot 2 + 1,8 \cdot 2)$		3,72000										
		místnost č.1.12-1.16 : $0,6 \cdot (3,8 \cdot 2 + 3 \cdot 2)$		8,16000										
		místnost č.1.17 : $3,1 \cdot 17,25 \cdot 2 - (1,05 \cdot 1,75 \cdot 23 + 1,05 \cdot 2,85) + 0,3 \cdot ((1,05 + 1,75 \cdot 2) \cdot 23 + 1,05 + 2,85 \cdot 2)$		95,11500										
		místnost č.1.24 : $2,8 \cdot 3,1 - 1,5 \cdot 2,6$		4,78000										
		místnost č.1.25 : $3,1 \cdot (3,375 \cdot 2 + 3) + 0,5 \cdot 3 + 0,2 \cdot 3 + 2,8 \cdot (1,55 \cdot 2 + 3) - (0,8 \cdot 1,97 + 1,05 \cdot 1,75 \cdot 2) + 0,3 \cdot (1,05 \cdot 2 \cdot 2 + 1,75 \cdot 2 \cdot 2)$		47,51400										
		místnost č.1.26 : $2,8 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,05 + 1,05 + 2,15) - 1,1 \cdot 2,1 + 0,3 \cdot (1,1 + 2,1 \cdot 2)$		27,42000										
		Mezisoučet		378,27750										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		místnost č.2.01 : $2,15 \cdot 5,75 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2,7 - (1,2 \cdot 0,7 + 0,9 \cdot 1,97) + 2,15 \cdot 2,15 - 1 \cdot 1,5 + 0,25 \cdot (1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$		28,10450										
		místnost č.2.02 : $1,9 \cdot 3,175 + 1,9 \cdot 8,9 \cdot 2 + 8,9 \cdot 0,8 - (0,9 \cdot 1,97 + 0,7 \cdot 1,2 + 0,7 \cdot 1,15) + 1,95 \cdot 3,175 - 0,7 \cdot 1,15 + 0,3 \cdot (0,9 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2) \cdot 2 + 0,25 \cdot (1 + 2,05 \cdot 2 + 0,9 + 1,25 \cdot 2)$		52,98575										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.2.03 : 2,5*4,15*2+0,8*4,15+2,15*1,55+2,8*1,55-0,9*0,7+0,8*1,97+0,25*(0,9*2+0,7*2)*2			34,28850									
		Mezisoučet			115,37875									
		výkres č.12 - výtahová šachta :												
		obvodové zdívo výtahové šachty - nové zdívo : 6,4*(1,45+1,35*2)-1,08*2,14*2			21,93760									
		stávající zdívo : 6,4*1,45			9,28000									
		Mezisoučet			31,21760									
314	784127101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné	m2	44,66000	39,20	1 750,67	21,00	2 118,31	0,00	0,07	0,00	0,00	800-784	RTS 20/ II
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		konstrukce z SDK :												
		místnost č. 2.01 schodiště : 2,15*6,6			14,19000									
		místnost č. 2.02 strojovna VZT : 3,175*(3,9+3,5)			23,49500									
		místnost č. 2.03 strojovna výtahu : 1,55*(3,9+0,6)			6,97500									
315	784122112R00	Malby vápenné se začistěním , bílé, dvojnásobné	m2	1 505,28385	59,30	89 263,33	21,00	108 008,63	0,00	0,42	0,00	0,00	800-784	RTS 20/ II
		stropy :												
		výkres č.15 - vstup do kuchyně - skladba stropu 1.PP, schodiště 1.PP-1.NP :												
		omítka schodišťových ramen a podest : 1*3*2+1,05*2,15			8,25750									
		Mezisoučet			8,25750									
		výkres č.12 - výtahová šachta :												
		strop výtahové šachty : 1,35*1,45			1,95750									
		Mezisoučet			1,95750									
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		omítka nových stropů nebo jejich doplňovaných částí :												
		místnost č.0.01 : 7,9			7,90000									
		místnost č.0.03 : 1,9*0,9+3*2			7,71000									
		místnost č.0.04 : 1,9*1			1,90000									
		místnost č.0.19 : 2			2,00000									
		místnost č.0.20 : 1,6			1,60000									
		Mezisoučet			21,11000									
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.03 : 29,5-7,71			21,79000									
		místnost č.0.04 : 12,6-1,9			10,70000									
		místnost č.0.05 : 13,2			13,20000									
		místnost č.0.06 : 14,1			14,10000									
		místnost č.0.07 : 13,2			13,20000									
		místnost č.0.08 : 10,1			10,10000									
		místnost č.0.09 : 3,2			3,20000									
		místnost č.0.10 : 1,7			1,70000									
		místnost č.0.11 : 1,5			1,50000									
		místnost č.0.12 : 10,6			10,60000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.0.13 : 3,4		3,40000										
		místnost č.0.14 : 1,9		1,90000										
		místnost č.0.15 : 1,7		1,70000										
		místnost č.0.16 : 12,3		12,30000										
		místnost č.0.17 : 4,8		4,80000										
		místnost č.0.18 : 4,3		4,30000										
		místnost č.0.22 : 10,3		10,30000										
		Mezisoučet		138,79000										
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : 7,8		7,80000										
		místnost č.1.02 : 6,7		6,70000										
		místnost č.1.03 : 38,2		38,20000										
		místnost č.1.04 : 29,6		29,60000										
		místnost č.1.05 : 3,6		3,60000										
		místnost č.1.06 : 5,9		5,90000										
		místnost č.1.07 : 4,3		4,30000										
		místnost č.1.08 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.09 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.10 : 1,2		1,20000										
		místnost č.1.11 : 1,8		1,80000										
		místnost č.1.12 : 6		6,00000										
		místnost č.1.13 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.14 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.15 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.16 : 1,3		1,30000										
		místnost č.1.17 : 223+6,25*0,4*10*2		273,00000										
		místnost č.1.18 : 127,4+6,25*0,4*14		162,40000										
		místnost č.1.19 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.20 : 2,4		2,40000										
		místnost č.1.21 : 10,8		10,80000										
		místnost č.1.22 : 2,2		2,20000										
		místnost č.1.25 : 14,8-3*1,55		10,15000										
		Mezisoučet		576,15000										
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		konstrukce z SDK :												
		místnost č. 2.01 schodiště : 2,15*6,6		14,19000										
		místnost č. 2.02 strojovna VZT : 3,175*(3,9+3,5)		23,49500										
		místnost č. 2.03 strojovna výtahu : 1,55*(3,9+0,6)		6,97500										
		Mezisoučet		44,66000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny :												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP :												
		místnost č.0.01 : 2,8*(2,3+1,675+2,150+1,15+4)-1,5*1,5+0,3*1,5*3+0,6*1-(0,7*0,7+2,3*1,5)				27,33000								
		místnost č.0.05 : 2,75*(2,675*2+4,95*2)-(0,8*1,97+0,9*0,7*2)+0,3*(0,9*2+0,7*2)*2				41,02150								
		místnost č.0.08 : 2,75*(2,675*2+3,825*2)-(0,7*2,1+0,8*1,97)-0,8*1,97+2,1*0,9				33,01800								
		místnost č.0.09 : 0,65*(2,675*2+1,2*2)				5,03750								
		místnost č.0.10 : 0,65*(1,275*2+1,3*2)				3,34750								
		místnost č.0.11 : 0,65*1,3*4				3,38000								
		místnost č.0.12 : 2,75*(3,825*2+2,85*2)-(0,7*2,1+0,8*1,97+0,8*2,1)-0,8*1,97+0,9*2,1+0,9*2,1				34,19050								
		místnost č.0.13 : 0,65*(2,85*2+1,2*2)				5,26500								
		místnost č.0.14 : 0,65*(1,45*2+1,3*2)				3,57500								
		místnost č.0.15 : 0,65*1,3*4				3,38000								
		místnost č.1.26 - schodiště : 1,5*1,05+2,8*2,4+1,5*2,4+1,5*2,15				15,12000								
		místnost č.0.01 : 2,8*4-(0,7*0,7+2,3*1,5)				7,26000								
		místnost č.0.19 : 0,7*(1,3*2+1,55*2)				3,99000								
		místnost č.0.20 : 0,7*(1,55*2+1*2)				3,57000								
		Mezisoučet				189,48500								
		výkres č.03 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.1.01 : 3,1*(2,15*2+3,3*2)-0,8*2-2,2*2,6*2+0,3*(2,2+2,6*2)				22,97000								
		místnost č.1.02 : 3,1*(2,15*2+3,125)-(1*2,1+0,8*2+1*1,55)				17,76750								
		místnost č.1.02 : 3,1*3,125-(0,8*1,97+0,7*1,1)+1*0,3+0,3*(1+1,55*2)+1*2,6+0,8*2				13,07150								
		místnost č.1.03 : 3,1*(8,94+3,3)-(1,5*1,55*3+2,2*2,6)				25,24900								
		místnost č.1.03 : 3,1*3,3+1,6*1,7*3+3,375*2-0,8*1,97*2+0,4*2,6*3+0,3*2,2+0,5*2,2				26,86800								
		místnost č.1.04 : 3,1*(3+9,1*2+0,1)-(1*1,55*4+1,9*2,6+1,3*2,6*4)				41,37000								
		místnost č.1.04 : 3,1*3,125-(0,8*1,97+0,7*1,1)+1*1+0,3*(1+1,55*2)*4+0,25*(1,3+2,6*2)*2				16,51150								
		0,357*(1,3+2,6*2)*2+0,8*1,7+1*1,55+1,3*2				10,15100								
		místnost č.1.05 : 0,6*(1,9+1,8)*2				4,44000								
		místnost č.1.06 : 0,6*(1,6*2+3,6*2)				6,24000								
		místnost č.1.07-1.10 : 0,6*(3*2+2,775*2)				6,93000								
		místnost č.1.11 : 0,6*(1,3*2+1,8*2)				3,72000								
		místnost č.1.12-1.16 : 0,6*(3,8*2+3*2)				8,16000								
		místnost č.1.17 : 3,1*17,25*2-(1,05*1,75*23+1,05*2,85)+0,3*((1,05+1,75*2)*23+1,05+2,85*2)				95,11500								
		místnost č.1.24 : 2,8*3,1-1,5*2,6				4,78000								
		místnost č.1.25 : 3,1*(3,375*2+3)+0,5*3+0,2*3+2,8*(1,55*2+3)-(0,8*1,97+1,05*1,75*2)+0,3*(1,05*2*2+1,75*2*2)				47,51400								
		místnost č.1.26 : 2,8*(2,4*2+2,05+1,05+2,15)-1,1*2,1+0,3*(1,1+2,1*2)				27,42000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			378,27750									
		výkres č.04 - půdorys půdy :												
		místnost č.2.01 : 2,15*5,75*2+0,6*2,7-(1,2*0,7+0,9*1,97)+2,15*2,15-1*1,5+0,25*(1*2+1,5*2)			28,10450									
		místnost č.2.02 : 1,9*3,175+1,9*8,9*2+8,9*0,8-(0,9*1,97+0,7*1,2+0,7*1,15)+1,95*3,175-0,7*1,15+0,3*(0,9*2+0,7*2)*2+0,25*(1+2,05*2+0,9+1,25*2)			52,98575									
		místnost č.2.03 : 2,5*4,15*2+0,8*4,15+2,15*1,55+2,8*1,55-0,9*0,7+0,8*1,97+0,25*(0,9*2+0,7*2)*2			34,28850									
		Mezisoučet			115,37875									
		výkres č.12 - výtahová šachta :												
		obvodové zdivo výtahové šachty - nové zdivo : 6,4*(1,45+1,35*2)-1,08*2,14*2			21,93760									
		stávající zdivo : 6,4*1,45			9,28000									
		Mezisoučet			31,21760									
Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					881 794,00		1 066 970,74		0,00		0,00		
316	VÝTAH	D+M výtahové plošiny	kus	1,00000	881 794,00	881 794,00	21,00	1 066 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

hydraulická plošina s ručními dveřmi šíře 800 mm, která je zabudována ve zděné šachtě, kabina -

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝTAHU:

Typ výtahuosobní hydraulický LC mini
Nosnost výtahu250 kg
Jmen. rychlost výtahu0,15 m/s
Počet stanic / nástupišť2/2
Umístění strojovny vedle šachty
Zdvihcca 3000 mm
Prohlubeň200 mm
Dveře šachetní ruční jednokřídlé, š. 800 x v. 2000 mm - pravé
Pohon hydraulický agregát, 2,2 kW
Ovládanílačítkové
Přívod el. proudu3 x 400/230V, 50Hz., jištění 16 A
Šachta zděná, 1350 x 1450 mm

PROVEDENÍ VÝTAHU :

KABINA VÝTAHU S DOPRAVOU OSOB
•neprůchozí, ocelová, povrchová úprava vnitřního interiéru – Plalam
•osvětlení – LED pásky
•nouzové osvětlení v kabině (v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku el. energie)
•zvuková signalizace dojezdu kabiny - gong
•GSM brána – pro komunikaci kabiny výtahu se servisní službou
•podlaha - protismyková úprava ALTRO

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		•nerez okopové plechy •nerez panel ovladačové kombinace po celé výšce kabiny •fotozávora												
		TLAČÍTKA V KABINĚ ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlovací •tlačítka do jednotlivých etáží - odesílače (Braillovo písmo) •opakované otevírání dveří •nouzové světlo •směrová signalizace - ukazatel směru jízdy •polohová signalizace - digitální ukazatel polohy kabiny •nouzová signalizace •signalizace přetížení												
		TLAČÍTKA V ETÁŽÍCH tlačítkové nerez tablo umístěné v každé etáži obsahuje : •prosvětlovací tlačítka (Braillovo písmo) s potvrzením volby •polohová signalizace (display) ve všech stanicích •směrová signalizace - směrové šipky •přivolač do stanice												
		ŠACHETNÍ DVEŘE •ruční jednokřídle 800 x 2000 mm, povrchová úprava vč. zárubní – Komaxit 7032 •průhledové okénko												
		KONSTRUKCE ŠACHTY •zděná												

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				682 201,49	825 463,80	0,00	0,00						
317	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	309,03805	562,10	173 710,29	21,00	210 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 101,102,103,104,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,146,147,149,150,151,152,153,154,155, : 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,167,168,193,194,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,226, : 227,228, : Součet: : 309,03805												
				309,03805										
318	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	309,03805	286,00	88 384,88	21,00	106 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101,102,103,104,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,146,147,149,150,151,152,153,154,155, : 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,167,168,193,194,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,226, : 227,228, : Součet: : 309,03805		309,03805										
319	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6 180,76100	12,50	77 259,51	21,00	93 484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 101,102,103,104,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,146,147,149,150,151,152,153,154,155, : 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,167,168,193,194,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,226, : 227,228, : Součet: : 6180,76100		6 180,76100										
320	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	309,03805	360,00	111 253,70	21,00	134 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 101,102,103,104,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,146,147,149,150,151,152,153,154,155, : 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,167,168,193,194,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,226, : 227,228, : Součet: : 309,03805		309,03805										
321	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	309,03805	499,60	154 395,41	21,00	186 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	800-2	RTS 20/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 101,102,103,104,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,146,147,149,150,151,152,153,154,155, : 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,167,168,193,194,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,226, : 227,228, : Součet: : 309,03805		309,03805										
322	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	309,03805	249,80	77 197,70	21,00	93 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800-2	RTS 20/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 101,102,103,104,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,146,147,149,150,151,152,153,154,155, : 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,167,168,193,194,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,226, :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		227,228, :												
		Součet: : 309,03805			309,03805									

Celkem	10 439 956,95
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 1		Zemní práce				65 554,86		79 321,38		0,00		0,00		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	62,30920	472,10	29 416,17	21,00	35 593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní výkres č.02 - půdorys 1.PP, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády : stávající objekt : odkopání zeminy pro zateplení objektu : 0,7*0,8*(7,665+11,775*2+2,7+3,5+21,225+21,245+12,995*2)+1,2*0,8*3,145		62,30920										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	62,30920	139,90	8 717,06	21,00	10 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na výkres č.02 - půdorys 1.PP, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády : stávající objekt : odkopání zeminy pro zateplení objektu : 0,7*0,8*(7,665+11,775*2+2,7+3,5+21,225+21,245+12,995*2)+1,2*0,8*3,145		62,30920										
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	43,93812	49,30	2 166,15	21,00	2 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkres č.02 - půdorys 1.PP, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády : stávající objekt : zásyp základů po zateplení : 0,7*0,7*(7,665+11,775*2+2,7+3,5+21,225+21,245+12,995*2)+1,2*0,8*3,145 odpočet na okapový chodník : - (0,5*0,15*(7,665+11,775*2+2,7+3,5+21,225+21,245+12,995*2)+1,2*0,8*3,145) Mezisoučet		54,89795 -10,95983 43,93813										
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	18,37108	193,60	3 556,64	21,00	4 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek výkopku na skládku : 62,3092-43,93812		18,37108										
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	62,30920	172,40	10 742,11	21,00	12 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		výkres č.02 - půdorys 1.PP, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády : stávající objekt : odkopání zeminy pro zateplení objektu : 0,7*0,8*(7,665+11,775*2+2,7+3,5+21,225+21,245+12,995*2)+1,2*0,8*3,145		62,30920										
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,93812	162,40	7 135,55	21,00	8 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu výkres č.02 - půdorys 1.PP, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající objekt :												
		zásyp základů po zateplení :			54,89795									
		0,7*0,7*(7,665+11,775*2+2,7+3,5+21,225+21,245+12,995*2)+1,2*0,8*3,145												
		odpočet na okapový chodník : -			-10,95983									
		(0,5*0,15*(7,665+11,775*2+2,7+3,5+21,225+21,245+12,995*2)+1,2*0,8*3,145)												
		Mezisoučet			43,93813									
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	29,39373	130,00	3 821,18	21,00	4 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		přebytek výkopku na skládku : (62,3092-43,93812)*1,6			29,39373									
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 046 307,92		1 266 032,58		10,07		0,00		
8	622311513R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm	m2	84,59000	1 130,30	95 612,08	21,00	115 690,62	0,01	0,74	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády :												
		zateplení konstrukcí pod terénem :												
		stávající část : 0,6*(7,665+11,775*2+3,5+2,7+21,225+21,245+12,995*2)+1,2*3,145			67,30000									
		přístavba vstupu do kuchyně : 1,6*2,57+1,9*2,85+1,2*6,47			17,29000									
		Mezisoučet												
9	622311523R01	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	96,47500	1 817,30	175 324,02	21,00	212 142,06	0,02	1,72	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6												
		ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.PP, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády :												
		soklová část nad terénem :												
		pohled jihozápadní : 0,2*(13,495+11,775*2)-0,2*2,2			6,97000									
		Mezisoučet												
		pohled severovýchodní : 2*(6,51+3,025)-(1,5*1,5)			16,82000									
		Mezisoučet												
		pohled jihovýchodní : 0,4*3,9+1*17,25+1,6*13,385-(0,9*0,7*5+1,6*0,9)			35,64000									
		Mezisoučet												
		pohled severozápadní : 0,4*3,9+1*17,25+1,6*14,55-0,9*0,7*8			37,05000									
		Mezisoučet												
10	622311335RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem s grafitem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	533,90800	1 448,80	773 525,91	21,00	935 966,35	0,01	7,61	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6												
		ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení												
		Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK.												
		výkres č.03 - půdorys 1.NP, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády :												
		soklová část nad terénem :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohled jihozápadní : hnědá : 7,745*3,8+1*3,88-2,2*2,6 žlutá : 4*(3,5+2,7)+1*3,5/2+1*2,7/2+3,8*0,8+4,5*0,7+1,2*4,3+1,2*3/2 Mezisoučet pohled severovýchodní : žlutá : 4*3,025+4,8*6,51+1,8*4,41+0,6*3/2+1,5*6,8/2+0,9*4,3/2-1,5*2,1 Mezisoučet pohled jihovýchodní : hnědá : 3,8*11,775 žlutá : 3,8*34,32+4,7*20,45-(1,05*1,75*18+1,05*0,9*2+1*1,5+0,9*2) Mezisoučet pohled severozápadní : hnědá : 3,8*11,775-1*1,55*5 žlutá : 3,8*30,3+5*5,6+3*0,6-(1,05*1,75*21+1,05*2,85+0,9*0,7*3) Mezisoučet výkres č. 04 půdorys půdy, výkresy č. 07 až 11 řezy stavby : zateplení vnitřních stěn půdních místností : místnost č. 2.04 půda : 8*2,1+0,8*4 místnost č. 2.05 půda : 2,1*3,2+2*0,7+6*1,6 Mezisoučet												
11	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, výkres č.02 - půdorys 1.PP, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády : stávající objekt : očištění základů po výkopu zeminy před novou tepelnou izolací : 0,7*(7,665+11,775*2+2,7+3,5+21,225+21,245+12,995*2)+1,2*3,145	m2	77,88650	23,70	1 845,91	21,00	2 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				165 296,49		200 008,75		14,81		0,00		
12	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	690,75000	47,50	32 810,63	21,00	39 700,86	0,02	12,70	0,00	0,00	800-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení výkres č.22 -24 pohledy na fasády : předpoklad použití 3 měsíce : 690,75*3	m2	2 072,25000	40,60	84 133,35	21,00	101 801,35	0,00	2,01	0,00	0,00	800-3	RTS 20/ II
14	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m výkres č.22 -24 pohledy na fasády : pohled jihozápadní : 5*10+4,5*(4,5+3,5) Mezisoučet pohled severovýchodní : 6,5*4+7,5*8+2*5 Mezisoučet pohled jihovýchodní : 4*13+5*36,5+6,5*3,5 Mezisoučet pohled severozápadní : 4*13+5*31,5+6,5*6+3*1 Mezisoučet	m2	690,75000	35,00	24 176,25	21,00	29 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 20/ II
15	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken výkres č.22 -24 pohledy na fasády : pohled jihozápadní : 5*10+4,5*(4,5+3,5) Mezisoučet pohled severovýchodní : 6,5*4+7,5*8+2*5 Mezisoučet pohled jihovýchodní : 4*13+5*36,5+6,5*3,5 Mezisoučet pohled severozápadní : 4*13+5*31,5+6,5*6+3*1 Mezisoučet	m2	690,75000	7,50	5 180,63	21,00	6 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 20/ II
16	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken výkres č.22 -24 pohledy na fasády : předpoklad použití 3 měsíce : 690,75*3	m2	2 072,25000	7,50	15 541,88	21,00	18 805,67	0,00	0,10	0,00	0,00	800-3	RTS 20/ II
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken výkres č.22 -24 pohledy na fasády : pohled jihozápadní : 5*10+4,5*(4,5+3,5) Mezisoučet pohled severovýchodní : 6,5*4+7,5*8+2*5 Mezisoučet pohled jihovýchodní : 4*13+5*36,5+6,5*3,5 Mezisoučet pohled severozápadní : 4*13+5*31,5+6,5*6+3*1	m2	690,75000	5,00	3 453,75	21,00	4 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Mezisoučet

Díl: 96	Bourání konstrukcí					20 970,65		25 374,49		0,11		4,58		
18	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	66,00000	15,00	990,00	21,00	1 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
výkres č.02 až 04 půdorysy, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády :
výbourání stávajících oken před osazením nových :
pohled jihozápadní :
1.NP : 1

1,00000

Mezisoučet

pohled severovýchodní :
1.PP až 1.NP /přístavba bourána komplet na m3/ : 0

Mezisoučet

pohled jihovýchodní :
1.PP : 7
1.NP : 25

7,00000

25,00000

Mezisoučet

pohled severozápadní :
1.PP : 8
1.NP : 25

8,00000

25,00000

Mezisoučet

19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	17,50	70,00	21,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	------------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
výkres č.02 až 04 půdorysy, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády :
výbourání stávajících oken před osazením nových :
pohled jihozápadní :
1.NP : 2

2,00000

Mezisoučet

pohled severovýchodní :
2.NP : 1

1,00000

Mezisoučet

pohled jihovýchodní :
1.PP až 1.NP : 0

Mezisoučet

pohled severozápadní :
1.NP : 1

1,00000

Mezisoučet

20	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	102,88250	153,60	15 802,75	21,00	19 121,33	0,00	0,10	0,03	3,19	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	-------	------------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.02 až 04 půdorysy, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády : vybourání stávajících oken před osazením nových : pohled jihozápadní : 1.NP : 1,2*0,7 Mezisoučet pohled severovýchodní : 1.PP až 1.NP /přístavba bourána komplet na m3/ : 0 Mezisoučet pohled jihovýchodní : 1.PP : 8*0,9*0,7 1.NP : 3*1,5*1,5+22*1,75*1,05 Mezisoučet pohled severozápadní : 1.PP : 8*(0,9*0,7) 1.NP : 4*1,55*1,0+21*1,75*1,05 Mezisoučet		0,84000										
21	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,74000	368,50	2 852,19	21,00	3 451,15	0,00	0,01	0,08	0,59	801-3	RTS 20/ II
		výkres č.02 až 04 půdorysy, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády : vybourání stávajících oken před osazením nových : pohled jihozápadní : 1.NP : 2,5*1,1 Mezisoučet pohled severovýchodní : 2.NP : 2*0,9 Mezisoučet pohled jihovýchodní : 1.PP až 1.NP : 0 Mezisoučet pohled severozápadní : 1.NP : 2,9*1,1 Mezisoučet		2,75000										
				1,80000										
				3,19000										
22	968096001R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,	m	67,15000	18,70	1 255,71	21,00	1 519,41	0,00	0,00	0,01	0,80	801-3	RTS 20/ II
		výkres č.02 až 04 půdorysy, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády : vybourání stávajících oken před osazením nových : pohled jihozápadní :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1.NP : 0,7
Mezisoučet
pohled severovýchodní :
1.PP až 1.NP /přístavba bourána komplet na m3/ : 0
Mezisoučet
pohled jihovýchodní :
1.PP : 8*0,7
1.NP : 3*1,5+22*1,05
Mezisoučet
pohled severozápadní :
1.PP : 8*0,9
1.NP : 4*1+21*1,05
Mezisoučet

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					24 387,43		29 508,79		0,00		0,00		
23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	24,99993	975,50	24 387,43	21,00	29 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
8,9,10,12,13,16,20,21, :
Součet : : 24,99993

Díl: 711	Izolace proti vodě					14 025,09		16 970,36		0,06		0,00		
24	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	77,88650	179,20	13 957,26	21,00	16 888,28	0,00	0,06	0,00	0,00	800-711	RTS 20/ II

včetně dodávky fólie a doplňků,
výkres č.02 - půdorys 1.PP, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády :
stávající objekt :
provětrávaná distance zpětného zásypu a zateplených základů :
0,7*(7,665+11,775*2+2,7+3,5+21,225+21,245+12,995*2)+1,2*3,145

25	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,05530	1 226,50	67,83	21,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	-------	-------	-------	------	------	------	------	---------	------------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
24, :
Součet : : 0,05530

Díl: 713	Izolace tepelné					294 290,73		356 091,78		7,79		0,00		
26	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	120,63750	41,00	4 946,14	21,00	5 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II

výkres č. 04 půdorys půdy, výkresy č. 07 až 11 řezy stavby :
skladba P14 zateplení nadezdívek a věnce :
místnost č. nad 1.01 až 1.04 : 1,5*11,4*2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 2.04 půda : 1,5*(2,925*2+2,7*18)			81,67000									
		místnost č. 2.05 půda : 1,5*3,175			4,76000									
		Mezisoučet												
27	71311111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrvstvá	m2	448,42000	41,00	18 385,22	21,00	22 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
		výkres č. 04 půdorys půdy, výkresy č. 07 až 11 řezy stavby :												
		skladba P14 zateplení stávajících stropních kčí :												
		místnost č. nad 1.01 až 1.04 : 6,8*11,4			77,52000									
		místnost č. 2.04 půda : 352,9			352,90000									
		místnost č. 2.05 půda : 18,0			18,00000									
		Mezisoučet												
28	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	49,27500	118,80	5 853,87	21,00	7 083,18	0,00	0,03	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
		výkres č. 04 půdorys půdy, výkresy č. 07 až 11 řezy stavby :												
		skladba P13 zateplení střechy spodem drátem mezi krokve tl. 120 mm :												
		místnost č. 2.01 schodiště : 2,15*7,5			16,13000									
		místnost č. 2.02 strojovna VZT : 3,175*(4,2+3,8)			25,40000									
		místnost č. 2.03 strojovna výtahu : 1,55*(4,3+0,7)			7,75000									
		Mezisoučet												
29	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	44,66000	39,20	1 750,67	21,00	2 118,31	0,00	0,01	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
		výkres č. 04 půdorys půdy, výkresy č. 07 až 11 řezy stavby :												
		skladba P13 zateplení střechy mezi SDK rošt a krokve :												
		místnost č. 2.01 schodiště : 2,15*6,6			14,19000									
		místnost č. 2.02 strojovna VZT : 3,175*(3,9+3,5)			23,50000									
		místnost č. 2.03 strojovna výtahu : 1,55*(3,9+0,6)			6,97000									
		Mezisoučet												
30	713111221RS3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	44,66000	52,60	2 349,12	21,00	2 842,44	0,00	0,01	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.												
		výkres č. 04 půdorys půdy, výkresy č. 07 až 11 řezy stavby :												
		skladba P13 parotěsná fólie :												
		místnost č. 2.01 schodiště : 2,15*6,6			14,19000									
		místnost č. 2.02 strojovna VZT : 3,175*(3,9+3,5)			23,49500									
		místnost č. 2.03 strojovna výtahu : 1,55*(3,9+0,6)			6,97500									
		Mezisoučet			44,66000									
31	63151408R	deska izolační minerální vláknó; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	54,20250	156,10	8 461,01	21,00	10 237,82	0,00	0,26	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		výkres č. 04 půdorys půdy, výkresy č. 07 až 11 řezy stavby :												
		skladba P13 zateplení střechy spodem drátem mezi krokve tl. 120 mm :												
		místnost č. 2.01 schodiště : 2,15*7,5*1,1			17,74000									
		místnost č. 2.02 strojovna VZT : 3,175*(4,2+3,8)*1,1			27,94000									
		místnost č. 2.03 strojovna výtahu : 1,55*(4,3+0,7)*1,1			8,53000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Mezisoučet

32	63151412R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	1 168,35125	208,60	243 718,07	21,00	294 898,86	0,01	7,48	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	---	----	-------------	--------	------------	-------	------------	------	------	------	------	------	------------

analogicky tl. izolace 150 mm :

výkres č. 04 půdorys půdy, výkresy č. 07 až 11 řezy stavby :

skladba P14 zateplení stávajících stropních kci :

místnost č. nad 1.01 až 1.04 : 6,8*11,4*2*1,1

170,54000

místnost č. 2.04 půda : 352,9*2*1,1

776,38000

místnost č. 2.05 půda : 18,0*2*1,1

39,60000

Mezisoučet

skladba P14 zateplení nadezdívek a věnce :

místnost č. nad 1.01 až 1.04 : 1,5*11,4*2*1,1

37,62000

místnost č. 2.04 půda : 1,5*(2,925*2+2,7*18)*1,1

89,84000

místnost č. 2.05 půda : 1,5*3,175*1,1

5,24000

Mezisoučet

skladba P13 zateplení střechy mezi SDK rošt a krokve :

místnost č. 2.01 schodiště : 2,15*6,6*1,1

15,61000

místnost č. 2.02 strojovna VZT : 3,175*(3,9+3,5)*1,1

25,84000

místnost č. 2.03 strojovna výtahu : 1,55*(3,9+0,6)*1,1

7,67000

Mezisoučet

33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	7,78294	1 134,10	8 826,63	21,00	10 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

28,29,30,31,32, :

Součet : 7,78294

7,78294

Díl: 764	Konstrukce klempířské	45 091,12	54 560,26	0,18	0,09
-----------------	------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

34	764908301RT1	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	12,35000	502,10	6 200,94	21,00	7 503,14	0,00	0,03	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------

včetně rohů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

Výkres č. 20 Klempířské výrobky :

prvek ozn. K1 : 13*0,95

12,35000

35	764908302RT1	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	54,25000	579,50	31 437,88	21,00	38 039,83	0,00	0,15	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------

včetně rohů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

Výkres č. 20 Klempířské výrobky :

prvek ozn. K2 : 6*1,05

6,30000

prvek ozn. K3 : 41*1,1

45,10000

prvek ozn. K4 : 3*0,95

2,85000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			54,25000									
36	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm výkres č.02 až 04 půdorysy, výkresy č.7 -11 - řezy objektem a výkresy č.22 -24 pohledy na fasády : vybourání stávajících oken před osazením nových : pohled jihozápadní : 1.NP : 0,7 Mezisoučet pohled severovýchodní : 1.PP až 1.NP /přístavba bourána komplet na m3/ : 0 Mezisoučet pohled jihovýchodní : 1.PP : 8*0,7 1.NP : 3*1,5+22*1,05 Mezisoučet pohled severozápadní : 1.PP : 8*0,9 1.NP : 4*1+21*1,05 Mezisoučet	m	67,15000	108,00	7 252,20	21,00	8 775,16	0,00	0,00	0,00	0,09	800-764	RTS 20/ II
				0,70000										
				5,60000	27,60000									
				7,20000	26,05000									
37	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 34,35, : Součet: : 0,17644	t	0,17644	1 134,10	200,10	21,00	242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 20/ II
				0,17644										
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				581 441,93		703 544,74		2,53		0,00		
38	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. Výkres č. 27 Plastové výrobky : okno ozn. P06 : 2*(1+1,55)*5 okno ozn. P07 : 2*(1,05+1,75)*39 okno ozn. P08 : 2*(1,05+0,9)*2 okno ozn. P09 : 2*(0,9+0,7)*16 okno ozn. P10 : 2*(1+1,5) Mezisoučet	m	307,90000	18,70	5 757,73	21,00	6 966,85	0,00	0,01	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ II
				25,50000										
				218,40000										
				7,80000										
				51,20000										
				5,00000										
				307,90000										
39	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří, Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. Výkres č. 27 Plastové výrobky : dveře ozn. P01 : 2*(2,2+2,6) dveře ozn. P02 : 2*(1,1+2,1)	m	32,78500	18,70	613,08	21,00	741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ II
				9,60000										
				6,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

dveře ozn. P03 : 2*(1,5*2,1) 6,30000
dveře ozn. P04 : 2*(1,5*1,5) 4,50000
dveře ozn. P05 : 2*(1,05*2,85) 5,99000
Mezisoučet

40	P01	Prosklená stěna 2200/2600mm se vstupními jednotk. dveřmi a pev. nadsvětlíkem, bezp. izol.dvojsklo,, přesný popis viz Výpis plastových výrobků- výkres č.27	kus	1,00000	48 347,50	48 347,50	21,00	58 500,48	0,18	0,18	0,00	0,00		Vlastní
41	P02	Vedlejší vstupní dveře 1100/2100 mm jednokř. dveře plné, přesný popis viz Výpis plastových výrobků- výkres č.27	kus	1,00000	39 191,20	39 191,20	21,00	47 421,35	0,25	0,25	0,00	0,00		Vlastní
42	P03	Vedlejší vstupní dveře 1500/2100 mm jednokř. asymetrické částečně prosklené bezp. izol. dvojsklem, přesný popis viz Výpis plastových výrobků- výkres č.27	kus	1,00000	34 037,20	34 037,20	21,00	41 185,01	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
43	P04	Vedlejší vstupní dveře 1500/1500 mm dvoukř. asymetrické plné, přesný popis viz Výpis plastových výrobků- výkres č.27	kus	1,00000	29 722,10	29 722,10	21,00	35 963,74	0,07	0,07	0,00	0,00		Vlastní
44	P05	Vedlejší vstupní dveře 1050/2850 mm jednokř. plné s pev. nadsvětlíkem, bezp. izol. dvojsklo, přesný popis viz Výpis plastových výrobků- výkres č.27	kus	1,00000	41 082,50	41 082,50	21,00	49 709,83	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
45	P06	Okno plastové jednokřídlové O,S 1000/1550 mm se zasklením izol. dvojsklem, parapet plast, přesný popis viz Výpis plastových výrobků- výkres č.27	kus	5,00000	6 201,70	31 008,50	21,00	37 520,29	0,01	0,07	0,00	0,00		Vlastní
46	P07	Okno plastové jednokřídlové O,S 1050/1750 mm se zasklením izol. dvojsklem, parapet plast, přesný popis viz Výpis plastových výrobků- výkres č.27	kus	39,00000	6 980,70	272 247,30	21,00	329 419,23	0,04	1,37	0,00	0,00		Vlastní
47	P08	Okno plastové jednokřídlové O,S 1050/900 mm se zasklením izol. dvojsklem, parapet plast, přesný popis viz Výpis plastových výrobků- výkres č.27	kus	2,00000	4 753,80	9 507,60	21,00	11 504,20	0,04	0,07	0,00	0,00		Vlastní
48	P09	Okno plastové jednokřídlové O,S 900/700 mm se zasklením izol. dvojsklem, parapet plast, přesný popis viz Výpis plastových výrobků- výkres č.27	kus	16,00000	3 834,20	61 347,20	21,00	74 230,11	0,02	0,30	0,00	0,00		Vlastní
49	P10	Okno plastové jednokřídlové O,S 1000/1500 mm se zasklením izol. dvojsklem, parapet plast, přesný popis viz Výpis plastových výrobků- výkres č.27	kus	1,00000	5 991,70	5 991,70	21,00	7 249,96	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
50	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	2,52421	1 025,40	2 588,32	21,00	3 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ II

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, :
Součet: : 2,52421

2,52421

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 551,83	10 347,71	0,00	0,00
-----------------	--	--	--	--	-----------------	------------------	-------------	-------------

51	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	4,66599	936,80	4 371,10	21,00	5 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
20,21,22,36, :
Součet: : 4,66599

4,66599

52	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,66599	286,00	1 334,47	21,00	1 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
20,21,22,36, :
Součet: : 4,66599

4,66599

53	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	93,31984	12,50	1 166,50	21,00	1 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
20,21,22,36, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	02	Zateplení obvodového pláště vč. střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Součet: : 93,31984

93,31984

54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,66599	360,00	1 679,76	21,00	2 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

20,21,22,36, :

Součet: : 4,66599

4,66599

Celkem						2 265 918,05								
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				190 738,37		230 793,43		0,00		0,00		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na čv8 : 6*0,6*1,5	m3	5,40000	472,10	2 549,34	21,00	3 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
2	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek čv2,6 : 28 čv3,5,6 : 17,5	m3	45,50000	4 059,30	184 698,15	21,00	223 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na	m3	5,40000	139,90	755,46	21,00	914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	0,50000	288,50	144,25	21,00	174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,90000	172,40	1 017,16	21,00	1 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,50000	22,70	11,35	21,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	3,90000	162,40	633,36	21,00	766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,	m3	1,00000	629,50	629,50	21,00	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
9	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,	m3	1,00000	299,80	299,80	21,00	362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				468,40		566,76		0,95		0,00		
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	0,50000	936,80	468,40	21,00	566,76	1,89	0,95	0,00	0,00	827-1	RTS 20/ II
Díl: 5		Komunikace				18 604,30		22 511,20		0,27		0,00		
11	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN čv2,6 : 2	m	2,00000	360,80	721,60	21,00	873,14	0,09	0,18	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
12	592.0001	Žlab Multiline V150 G 0.1 - 50/18,5 h 21/21 s předtvarováním pro svislý odtok čv2,6 : 1	kus	1,00000	2 723,30	2 723,30	21,00	3 295,19	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
13	55281702R	uzávěr pachový pro vpust DN 150 mm; PVC; dvoudílný čv2,6 : 2	kus	2,00000	366,30	732,60	21,00	886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
14	5534298122R	rošt pro odvodňovací žlab litinový; l = 500 mm; š = 123 mm; zatížení C 250; průřez vtoku 371 cm2/m	kus	4,00000	1 378,90	5 515,60	21,00	6 673,88	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv2,6 : 4		4,00000										
15	592272230002R	žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 185 mm; h = 210,0 mm; h1 = 210 mm; hrana nerez; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600	kus	1,00000	4 602,10	4 602,10	21,00	5 568,54	0,03	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv2,6 : 1		1,00000										
16	592272230020R	žlab odvodňovací polymerický beton; l = 500,0 mm; š = 185 mm; h = 210,0 mm; h1 = 210 mm; hrana litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900	kus	1,00000	2 723,30	2 723,30	21,00	3 295,19	0,02	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv2,6 : 1		1,00000										
17	59227243300R	stěna čelní pro začátek a konec žlabu; polymerický beton; hrana litinová; š. žlabu 15,0 cm; stavební výška 21,0 až 32,0 cm	kus	2,00000	792,90	1 585,80	21,00	1 918,82	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv2,6 : 2		2,00000										
Díl: 8		Trubní vedení				1 731,60		2 095,24		0,01		0,00		
18	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	9,00000	33,00	297,00	21,00	359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 20/ II
		v otevřeném výkopu,												
		čv8,10,11,12 : 9		9,00000										
19	28613783R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 12 000,0 mm	m	9,00000	159,40	1 434,60	21,00	1 735,87	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv8,10,11,12 : 9		9,00000										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				604,72		731,71		0,00		0,00		
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	1,21333	498,40	604,72	21,00	731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,16,17,19, :												
		Součet: : 1,21333		1,21333										
Díl: 713		Izolace tepelné				3 025,41		3 660,75		0,00		0,00		
21	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá	m2	4,50000	159,40	717,30	21,00	867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
		bez povrchové úpravy												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv5,6 : 4,5		4,50000										
22	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00590	1 231,00	7,26	21,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,22, :												
		Součet: : 0,00590		0,00590										
23	63151680R	rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; kaširování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	4,50000	511,30	2 300,85	21,00	2 784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv5,6 : 4,5		4,50000										
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				789 875,89		955 749,83		0,82		0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. čv2,6 : 2	m	2,00000	290,70	581,40	21,00	703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
25	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. čv2,6 : 7 čv3,5,6 : 10	m	17,00000	283,20	4 814,40	21,00	5 825,42	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
26	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. čv2,6 : 4 čv3,5,6 : 20 čv4,5,6 : 3	m	27,00000	311,30	8 405,10	21,00	10 170,17	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
27	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. čv2,6 : 31 čv3,5,6 : 49 čv4,5,6 : 7	m	87,00000	692,90	60 282,30	21,00	72 941,58	0,00	0,07	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
28	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. čv2,6 : 28 čv3,5,6 : 32 čv4,5,6 : 10	m	70,00000	752,60	52 682,00	21,00	63 745,22	0,00	0,09	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
29	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. čv2,6 : 48	m	48,00000	829,60	39 820,80	21,00	48 183,17	0,00	0,07	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
30	721176136R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	18,00000	1 243,30	22 379,40	21,00	27 079,07	0,00	0,03	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv2,6 : 18		18,00000										
31	721176137R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 160	m	34,00000	1 463,90	49 772,60	21,00	60 224,85	0,00	0,08	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.												
		čv2,6 : 34		34,00000										
32	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	20,00000	680,80	13 616,00	21,00	16 475,36	0,00	0,04	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2,6 : 20		20,00000										
33	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	40,00000	800,40	32 016,00	21,00	38 739,36	0,00	0,10	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2,6 : 21		21,00000										
		čv3,5,6 : 19		19,00000										
34	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	66,00000	755,20	49 843,20	21,00	60 310,27	0,00	0,24	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2,6 : 55		55,00000										
		čv3,5,6 : 11		11,00000										
35	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	25,00000	81,00	2 025,00	21,00	2 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
36	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	20,00000	89,80	1 796,00	21,00	2 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
37	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	13,00000	108,80	1 414,40	21,00	1 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
38	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	40,00000	133,60	5 344,00	21,00	6 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
39	721223450R00	Vpust sklepní se zápachovou uzávěrou průměr 110 mm, s vodorovným odtokem, 148x148mm/138x138 mm bez izol.přiruby, plast, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 795,40	1 795,40	21,00	2 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv3,6 : 1		1,00000										
40	721273150R00	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	1 531,10	13 779,90	21,00	16 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv2,6 : 5		5,00000										
		čv2,5,6 : 4		4,00000										
41	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	7,00000	887,70	6 213,90	21,00	7 518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv4,5,6 : 7		7,00000										
42	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	329,00000	27,30	8 981,70	21,00	10 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
43	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	100,00000	35,90	3 590,00	21,00	4 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
44	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,81582	910,60	742,89	21,00	898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47, :												
		Součet: : 0,81582		0,81582										
45	72122.0001	Vpust podlahová se zápach. uzávěr., rošt 150x150mm vč. MTŽ	kus	8,00000	18 856,20	150 849,60	21,00	182 528,02	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		čv3,5,6 : 8		8,00000										
46	72122.0002	Vpust podlahová se zápach. uzávěr., rošt 200x200mm vč. MTŽ	kus	3,00000	18 856,40	56 569,20	21,00	68 448,73	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		čv3,5,6 : 1		1,00000										
		čv2,6 : 2		2,00000										
47	72122.0003	Vpust podlahová se zápach. uzávěr., rošt 300x300mm vč. MTŽ	kus	1,00000	21 460,80	21 460,80	21,00	25 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		čv2,6 : 1		1,00000										
48	72122.0004	Vpust podlahová se zápach. uzávěr., rošt 800x450mm vč. MTŽ	kus	2,00000	36 134,00	72 268,00	21,00	87 444,28	0,01	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		čv3,5,6 : 2		2,00000										
49	72122.0005	Vpust podlahová se zápach. uzávěr., rošt 600x300mm vč. MTŽ	kus	2,00000	24 405,00	48 810,00	21,00	59 060,10	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		čv3,5,6 : 2		2,00000										
50	72122.0006	Vpust podlahová se zápach. uzávěr., rošt 2600x400mm vč. MTŽ	kus	1,00000	60 021,90	60 021,90	21,00	72 626,50	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		čv3,5,6 : 1		1,00000										
Díl: 722				Vnitřní vodovod			488 154,02		590 666,36		4,36		0,00	
51	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	14,00000	715,90	10 022,60	21,00	12 127,35	0,01	0,19	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		čv7,11,12 : 9		9,00000										
		čv8,10,11,12 : 5		5,00000										
52	722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	5,00000	822,50	4 112,50	21,00	4 976,13	0,02	0,08	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		čv7,11,12 : 5		5,00000										
53	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	9,00000	971,30	8 741,70	21,00	10 577,46	0,02	0,16	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		čv7,11,12 : 9		9,00000										
54	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	366,00000	277,50	101 565,00	21,00	122 893,65	0,01	1,90	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv7,11,12 : 155			155,00000									
		čv8,10,11,12 : 202			202,00000									
		čv9,11 : 9			9,00000									
55	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	127,00000	362,50	46 037,50	21,00	55 705,38	0,01	0,68	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 59			59,00000									
		čv8,10,11,12 : 68			68,00000									
56	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	51,00000	542,40	27 662,40	21,00	33 471,50	0,01	0,29	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 23			23,00000									
		čv8,10,11,12 : 28			28,00000									
57	722172315R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	88,00000	615,90	54 199,20	21,00	65 581,03	0,01	0,52	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 60			60,00000									
		čv8,10,11,12 : 28			28,00000									
58	722172316R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	6,00000	876,70	5 260,20	21,00	6 364,84	0,01	0,04	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 6			6,00000									
59	722172317R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 75 mm, s 10,3 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	42,00000	1 119,20	47 006,40	21,00	56 877,74	0,00	0,20	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 21			21,00000									
		čv8,10,11,12 : 21			21,00000									
60	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	366,00000	90,90	33 269,40	21,00	40 255,97	0,00	0,03	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 155			155,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv8,10,11,12 : 202		202,00000										
		čv9,11 : 9		9,00000										
61	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	127,00000	101,70	12 915,90	21,00	15 628,24	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv7,11,12 : 59		59,00000										
		čv8,10,11,12 : 68		68,00000										
62	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	51,00000	112,90	5 757,90	21,00	6 967,06	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv7,11,12 : 23		23,00000										
		čv8,10,11,12 : 28		28,00000										
63	722181215RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m	88,00000	126,70	11 149,60	21,00	13 491,02	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv7,11,12 : 60		60,00000										
		čv8,10,11,12 : 28		28,00000										
64	722181215RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 63 mm	m	6,00000	147,80	886,80	21,00	1 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv7,11,12 : 6		6,00000										
65	722181215RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 76 mm	m	42,00000	161,60	6 787,20	21,00	8 212,51	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv7,11,12 : 21		21,00000										
		čv8,10,11,12 : 21		21,00000										
66	722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	198,80	397,60	21,00	481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 2		2,00000										
67	722231164R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 895,40	7 790,80	21,00	9 426,87	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 2		2,00000										
68	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	382,10	2 292,60	21,00	2 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 6		6,00000										
69	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	512,80	512,80	21,00	620,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 1		1,00000										
70	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	703,80	6 334,20	21,00	7 664,38	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 9		9,00000										
71	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	943,70	1 887,40	21,00	2 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 2		2,00000										
72	722237126R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 287,00	2 574,00	21,00	3 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	722237664R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	775,60	2 326,80	21,00	2 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 2		2,00000										
		čv8,10,11,12 : 1		1,00000										
74	722254211RT2	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi + HP, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	2,00000	12 007,90	24 015,80	21,00	29 059,12	0,03	0,06	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv8,10,11,12 : 2		2,00000										
75	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	708,00000	50,30	35 612,40	21,00	43 091,00	0,00	0,13	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.												
76	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	708,00000	35,90	25 417,20	21,00	30 754,81	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.												
77	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	4,35079	831,60	3 618,12	21,00	4 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76, : Součet : 4,35079		4,35079										
Díl: 725		Zařizovací předměty				275 381,17		333 211,22		0,90		0,00		
78	725014131R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	11,00000	2 226,90	24 495,90	21,00	29 640,04	0,02	0,19	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv3,5,6 : 8		8,00000										
		čv2,6 : 3		3,00000										
79	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	11,00000	814,40	8 958,40	21,00	10 839,66	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv3,5,6 : 8		8,00000										
		čv2,6 : 3		3,00000										
80	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	13,00000	1 061,50	13 799,50	21,00	16 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv3,5,6 : 10		10,00000										
		čv2,6 : 3		3,00000										
81	725016125R00	Pisoár díturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor), včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	10 623,20	31 869,60	21,00	38 562,22	0,02	0,06	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv3,5,6 : 3		3,00000										
82	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	15,00000	998,60	14 979,00	21,00	18 124,59	0,02	0,29	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv3,5,6 : 12		12,00000										
		čv2,6 : 3		3,00000										
83	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	3 231,80	3 231,80	21,00	3 910,48	0,02	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv3,5,6 : 1		1,00000										
84	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	16,00000	818,70	13 099,20	21,00	15 850,03	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.												
		čv3,5,6 : 13		13,00000										
		čv2,6 : 3		3,00000										
85	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	15,00000	937,60	14 064,00	21,00	17 017,44	0,01	0,12	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv3,5,6 : 12		12,00000										
		čv2,6 : 3		3,00000										
86	725249101R00	Montáž sprchového boxu	soubor	2,00000	2 930,20	5 860,40	21,00	7 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv2,6 : 2		2,00000										
87	725314290R00	Příslušenství ke dřezu k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	4,00000	397,90	1 591,60	21,00	1 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv3,5,6 : 1		1,00000										
		čv2,6 : 2		2,00000										
		čv4,5,6 : 1		1,00000										
88	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	5 417,90	5 417,90	21,00	6 555,66	0,01	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv2,6 : 1		1,00000										
89	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	2,00000	5 068,90	10 137,80	21,00	12 266,74	0,01	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv3,5,6 : 2		2,00000										
90	725339101R00	Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	3,00000	1 027,00	3 081,00	21,00	3 728,01	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv2,6 : 1		1,00000										
		čv3,5,6 : 2		2,00000										
91	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	65,00000	249,90	16 243,50	21,00	19 654,64	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 15		15,00000										
		čv8,10,11,12 : 50		50,00000										
92	725814122R00	Ventily Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	22,00000	267,20	5 878,40	21,00	7 112,86	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 3		3,00000										
		čv8,10,11,12 : 19		19,00000										
93	725819202R00	Ventily Montáž ventilu nástěnného , G 3/4"	soubor	1,00000	209,70	209,70	21,00	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 1		1,00000										
94	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 619,90	10 479,60	21,00	12 680,32	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 1		1,00000										
		čv8,10,11,12 : 2		2,00000										
		čv9,11 : 1		1,00000										
95	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	19,00000	2 008,00	38 152,00	21,00	46 163,92	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 5		5,00000										
		čv8,10,11,12 : 14		14,00000										
96	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	2,00000	443,80	887,60	21,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv7,11,12 : 2		2,00000										
97	725860188R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, příp. koleno, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	603,30	603,30	21,00	729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
		čv2,6 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové jednoduché, D 40 čv4,5,6 : 1 čv3,5,6 : 1 čv2,6 : 1	kus	3,00000	172,40	517,20	21,00	625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
99	725869214R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové dvojité, D 40 čv2,6 : 1	kus	1,00000	281,50	281,50	21,00	340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
100	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106, : Součet: : 0,91153	t	0,91153	940,80	857,57	21,00	1 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
101	554842.0001	Sprchový box obdelníkový 120x100x185 cm čv2,6 : 2	kus	2,00000	20 368,90	40 737,80	21,00	49 292,74	0,04	0,07	0,00	0,00		Vlastní
102	725016.001	Urínálová dělicí stěna keramická, bílá 41x10x66 cm čv3,5,6 : 2	ks	2,00000	1 883,10	3 766,20	21,00	4 557,10	0,02	0,03	0,00	0,00		Vlastní
103	72586.0002	MTŽ odkapávací nádobky čv2,6 : 2	kus	2,00000	222,60	445,20	21,00	538,69	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
104	72586.001	Trychtýřový sifon vč. MTŽ čv2,6 : 1	kus	1,00000	567,40	567,40	21,00	686,55	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
105	55111855R	ventil výtokový pro užitkovou vodu; DN 20 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota 1 až 60 ° C čv2,6 : 1	kus	1,00000	313,10	313,10	21,00	378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
106	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč čv7,11,12 : 2	kus	2,00000	1 939,10	3 878,20	21,00	4 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
107	55162150.AR	vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav čv2,6 : 2	kus	2,00000	488,40	976,80	21,00	1 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 732		Strojovny				8 340,90		10 092,49		0,00		0,00		
108	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 čv7,11,12 : 1	soubor	1,00000	397,90	397,90	21,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
109	73242.0001	Čerpadlo oběhové bronzové 5/4" čv7,11,12 : 1	ks	1,00000	7 943,00	7 943,00	21,00	9 611,03	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 738		Solární systémy				7 181,80		8 689,98		0,01		0,00		
110	738129415R00	Příslušenství solárních panelů expanzní nádoby , objem 33 l, PN 10, včetně dodávky materiálu čv2,6 : 2	kus	2,00000	3 590,90	7 181,80	21,00	8 689,98	0,01	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
Celkem						1 784 106,58								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 713		Izolace tepelné				65 782,62		79 596,97		0,08		0,00		
1	713461121R00	Montáž izolace tepelné potrubí skružemi z lehčených hmot, připevněnými na asfaltový tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru asfaltovým lakem tvrdým - ALT potrubí a ohybů, jednovrstvá bez povrchové úpravy Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. pro potrubí Fe 57/2,9 : v m.č. 0.05 dle TZ : 5 pro potrubí Fe DN40 : v m.č. 0.05 dle TZ : 12 pro potrubí Fe DN32 : v m.č. 0.05 dle TZ : 8	m2	25,00000	412,50	10 312,50	21,00	12 478,13	0,00	0,05	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
					5,00000									
					12,00000									
					8,00000									
2	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. dle TZ : 230	m	230,00000	66,80	15 364,00	21,00	18 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
					230,00000									
3	722181213RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. dle TZ : 115	m	115,00000	73,30	8 429,50	21,00	10 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
					115,00000									
4	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. dle TZ : 45	m	45,00000	86,20	3 879,00	21,00	4 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
					45,00000									
5	722181215RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. dle TZ : 75	m	75,00000	110,70	8 302,50	21,00	10 046,03	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
					75,00000									
6	722181215RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. dle TZ : 100	m	100,00000	125,80	12 580,00	21,00	15 221,80	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ II
					100,00000									
7	631547116R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK pro potrubí Fe DN32 : v m.č. 0.05 dle TZ : 8	m	8,00000	248,80	1 990,40	21,00	2 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
					8,00000									
8	631547217R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK pro potrubí Fe DN40 : v m.č. 0.05 dle TZ : 12	m	12,00000	276,80	3 321,60	21,00	4 019,14	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
					12,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava platnost
9	631547219R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK pro potrubí Fe 57/2,9 : v m.č. 0.05 dle TZ : 5	m	5,00000	297,60	1 488,00	21,00	1 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
10	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9, : Součet: : 0,09352	t	0,09352	1 231,00	115,12	21,00	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
Díl: 732				Strojovny		294 447,00	356 280,87		0,51		0,00			
11	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku Orientační štítky dle technické zprávy : zhotovení popisu : 23	soubor	23,00000	86,90	1 998,70	21,00	2 418,43	0,00	0,03	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
12	732219345R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 1,6/1,0, do 1000 l objem 750 litrů, teplosměnná plocha 3,7 m2, včetně tepelné izolace : max. připojovací tlak pro teplou vodu 1MPa a max. připojovací tlak pro topnou vodu 1,6MPa, max. teplota teplé vody 95°C a max. teplota topné vody 110°C : v.č.06 : 2	soubor	2,00000	7 417,30	14 834,60	21,00	17 949,87	0,01	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
13	732339104R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l membránová expanzní nádoba o objemu 50 litrů pro 6 bar a 120°C, plnicí přetlak vzduchu 50 kPa : výkres č.06 : 1	soubor	1,00000	610,40	610,40	21,00	738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
14	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 Oběhové čerpadlo elektronicky regulované PN10, 230V, s tepelné izolačním krytem : Q=344 l/h, H=0,8 m v.sl. - dle deskového výměníku, nastavit otáčkový stupeň I až II : v.č.06 - větev kuchyně VZT : 1	soubor	1,00000	227,50	227,50	21,00	275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
15	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 Oběhové čerpadlo elektronicky regulované PN10, 230V, s tepelné izolačním krytem : Q=1075 l/h, H=2,6 m v.sl. - dle deskového výměníku, nastavit autoadaptibilní funkci : v.č.06 - větev jídelna : 1 Q=760 l/h, H=2,5 m v.sl. - dle deskového výměníku, nastavit autoadaptibilní funkci : v.č.06 - větev kuchyně : 1	soubor	2,00000	457,60	915,20	21,00	1 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
16	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálů v.č.06 : 1	kus	1,00000	130,10	130,10	21,00	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
17	73211000-01	montáž - Deskový výměník tepla voda/voda, 50,7 kW, PN10 závitové připojení - hrdla 5/4", včetně tepelné izolace s AL folií : 1	kus	1,00000	3 375,40	3 375,40	21,00	4 084,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	73211000-02	D+M Kombinovaný rozdělovač se sběračem Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro hlavní přívod a zpátečku a tři větve s tepelnou izolací modul 100, pro průtok 2179 l/h, délka 2,15m, PN 0,6 MPa :	ks	1,00000	30 953,30	30 953,30	21,00	37 453,49	0,20	0,20	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tepelné izolace, nástěnné konzoly - 2ks : v.č.06 : 1		1,00000										
19	7321909-01	Montáž regulačního uzlu pro VZT jednotku regulační uzel s 4.cestným směšovacím ventilem - dodávka VZT : v.č.06 : 1	kus	1,00000	3 590,90	3 590,90	21,00	4 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000										
20	7321991001	Popis štítků dle TZ Orientační štítky dle technické zprávy : zhotovení popisu : 23	ks	23,00000	187,40	4 310,20	21,00	5 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				23,00000										
21	73221934-01	D+M Zásobníkový ohřivač nepřímotopný stojatý na teplou vodu objem 750 litrů, teplosměnná plocha 3,7 m2, včetně tepelné izolace : max. přípojovací tlak pro teplou vodu 1MPa a max. přípojovací tlak pro topnou vodu 1,6MPa, max. teplota teplé vody 95°C a max. teplota topné vody 110°C : v.č.06 : 2	soubor	2,00000	61 033,40	122 066,80	21,00	147 700,83	0,12	0,24	0,00	0,00		Vlastní
				2,00000										
22	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Topná zkouška topná zkouška včetně komplexního vyzkoušení předávací stanice : 72	h	72,00000	646,40	46 540,80	21,00	56 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/ II
				72,00000										
23	426000001	Oběhové čerpadlo 1 Oběhové čerpadlo elektronicky regulované PN10, 230V, s tepelně izolačním krytem : Q=344 l/h, H=0,8 m v.sl. - dle deskového výměníku, nastavit otáčkový stupeň I až II : v.č.06 - větev kuchyně VZT : 1	soubor	1,00000	6 104,50	6 104,50	21,00	7 386,45	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000										
24	4260000-01	Deskový výměník tepla voda/voda, 50,7 kW, PN10 závitové připojení - hrdla 5/4", včetně tepelné izolace s AL folií : v.č.06 : 1	kus	1,00000	41 850,50	41 850,50	21,00	50 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000										
25	426000002	Oběhové čerpadlo 2 Oběhové čerpadlo elektronicky regulované PN10, 230V, s tepelně izolačním krytem : Q=1075 l/h, H=2,6 m v.sl. - dle deskového výměníku, nastavit autoadaptibilní funkci : v.č.06 - větev jídelna : 1	soubor	1,00000	6 104,50	6 104,50	21,00	7 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000										
26	426000003	Oběhové čerpadlo 3 Oběhové čerpadlo elektronicky regulované PN10, 230V, s tepelně izolačním krytem : Q=760 l/h, H=2,5 m v.sl. - dle deskového výměníku, nastavit autoadaptibilní funkci : v.č.06 - větev kuchyně : 1	soubor	1,00000	6 104,50	6 104,50	21,00	7 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000										
27	48466205R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá membránová expanzní nádoba o objemu 50 litrů pro 6 bar a 120°C, plnicí přetlak vzduchu 50 kPa : výkres č.06 : 1	kus	1,00000	2 585,40	2 585,40	21,00	3 128,33	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
				1,00000										
28	7324800001	Bytový vodoměr závitový pro TV Qn=1,5 m3/hod v.č.06 : 1	ks	1,00000	898,60	898,60	21,00	1 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000										
29	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,50692	2 456,20	1 245,10	21,00	1 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,15,18,19,21,23,25,26,27,28, :

Součet : 0,50692

0,50692

Díl: 733		Rozvod potrubí				390 732,09		472 785,83		2,30		0,00		
30	722160223R00	Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 18 mm, s 1,0 mm	m	120,00000	451,20	54 144,00	21,00	65 514,24	0,00	0,25	0,00	0,00	800-721	RTS 14/ II

a zednických prací,

Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.

v.č.02 : 90

90,00000

v.č.03 : 30

30,00000

31	722160226R00	Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 28 mm, s 1,5 mm	m	75,00000	685,00	51 375,00	21,00	62 163,75	0,00	0,23	0,00	0,00	800-721	RTS 14/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------

a zednických prací,

Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.

v.č.02 : 75

75,00000

32	722160228R00	Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 35 mm, s 1,5 mm	m	100,00000	941,40	94 140,00	21,00	113 909,40	0,01	1,25	0,00	0,00	800-721	RTS 14/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------	------	------	------	------	---------	------------

a zednických prací,

Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.

v.č.02 : 100

100,00000

33	733111113R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15	m	7,00000	435,20	3 046,40	21,00	3 686,14	0,01	0,04	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

v.č.06 : 7

7,00000

34	733111114R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20	m	3,00000	514,70	1 544,10	21,00	1 868,36	0,01	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

v.č.06 : 3

3,00000

35	733111115R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25	m	4,00000	596,50	2 386,00	21,00	2 887,06	0,01	0,03	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

v.č.06 : 4

4,00000

36	733111116R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32	m	10,00000	771,60	7 716,00	21,00	9 336,36	0,01	0,08	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

v.č.06 : 10

10,00000

37	733111117R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40	m	12,00000	861,80	10 341,60	21,00	12 513,34	0,01	0,10	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

v.č.06 : 12

12,00000

38	733121218R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm	m	5,00000	951,20	4 756,00	21,00	5 754,76	0,01	0,04	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

v.č.06 : 5

5,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	733123110R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 22, tloušťka stěny 2,6 mm <i>připojení otopných těles z trubek měděných :</i> 12x1 : v.č.02 : 10 v.č.03 : 34 18x1 : v.č.03 : 1	kus	45,00000	225,40	10 143,00	21,00	12 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
40	733123115R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 38, tloušťka stěny 2,6 mm <i>připojení VZT jednotky z trubek měděných :</i> x1,5 : v.č.02 : 2	kus	2,00000	437,80	875,60	21,00	1 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
41	733123118R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 57, tloušťka stěny 2,9 mm <i>Zhotovení přípojky 57/2,9 - napojení na potrubí ČZT : 2</i>	kus	2,00000	601,40	1 202,80	21,00	1 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
42	733124115R00	Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 40, na DN 25 v.č.06 : 4	kus	4,00000	743,60	2 974,40	21,00	3 599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
43	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub. ocelových do DN 50 v.č.06 : 2	kus	2,00000	852,20	1 704,40	21,00	2 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
44	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub. ocelových do DN 50 v.č.06 : 2	kus	2,00000	852,20	1 704,40	21,00	2 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
45	733149101R00	Odvzdušňovací nádoby a stříšky montáž sběrače vzduchu stojatého do DN 100/1,6 dm3 <i>sběrač vzduchu DN65 :</i> v.č.06 : 2	kus	2,00000	179,80	359,60	21,00	435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
46	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> v.č.02 : 120 v.č.03 : 135	m	255,00000	392,60	100 113,00	21,00	121 136,73	0,00	0,19	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
47	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> v.č.02 : 45	m	45,00000	515,20	23 184,00	21,00	28 052,64	0,00	0,05	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
48	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	595,00000	10,10	6 009,50	21,00	7 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava platnost
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. měděné potrubí : v.č.02 : 100100,00000 v.č.02 : 7575,00000 v.č.02 : 4545,00000 v.č.02 : 9090,00000 v.č.03 : 3030,00000 v.č.02 : 120120,00000 v.č.03 : 135135,00000														
49	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	36,00000	11,90	428,40	21,00	518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. v.č.06 : 1212,00000 v.č.06 : 1010,00000 v.č.06 : 44,00000 v.č.06 : 33,00000 v.č.06 : 77,00000														
50	733190219R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 51/2,6 do D 60,3/2,9	m	5,00000	19,80	99,00	21,00	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. v.č.06 : 55,00000														
51	733191111R00	Manžety prostupové do DN 20	kus	18,00000	245,60	4 420,80	21,00	5 349,17	0,00	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
v.č.03 : 1818,00000														
52	7332200002	Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojvnách průměru 28x1,5	m	10,00000	79,00	790,00	21,00	955,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
v.č.02 : 1010,00000														
53	7332200003	Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojvnách průměru 35x1,5	m	20,00000	93,40	1 868,00	21,00	2 260,28	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
v.č.02 : 2020,00000														
54	7332300001	Příplatek k cenám měděného potrubí za kompenzátory tvaru U, L a Z s hladkými ohyby	ks	5,00000	106,60	533,00	21,00	644,93	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
v.č.02 : 55,00000														
55	4221229-01	sběrač vzduchu	kus	2,00000	294,50	589,00	21,00	712,69	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
sběrač vzduchu DN65 : v.č.06 : 22,00000														
56	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	2,30142	1 861,50	4 284,09	21,00	5 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,51,55, : Součet : 2,301422,30142														
Díl: 734		Armatury				243 986,43	295 223,58		0,31		0,00			
57	734255131R00	Ventil pojistný závitový 2,5 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 108,90	1 108,90	21,00	1 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
Pojistný ventil závitový pro vytápění, max.16 bar a 120°C : VP 25/32, po=0,25 MPa :														

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č.06 : 1		1,00000										
58	734172112R00	Mezikus z ocelových trubek hladkých - jednoznačné DN 25, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	879,00	4 395,00	21,00	5 317,95	0,00	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		DN 20 : 5		5,00000										
59	734172113R00	Mezikus z ocelových trubek hladkých - jednoznačné DN 40, včetně dodávky materiálu	soubor	14,00000	1 195,00	16 730,00	21,00	20 243,30	0,01	0,08	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		DN 32 : 4		4,00000										
		DN 40 : 10		10,00000										
60	734172114R00	Mezikus z ocelových trubek hladkých - jednoznačné DN 50, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	1 386,10	6 930,50	21,00	8 385,91	0,01	0,04	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		DN 50 : 5		5,00000										
61	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	93,40	186,80	21,00	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		uzávěr pro topnou vodu pro max. tlak 28 bar a teplotu 185°C :												
		v.č.06 : 2		2,00000										
62	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	12,00000	94,80	1 137,60	21,00	1 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		kvs=3,88 m3/h, vč. 2x měřicí ventil :												
		v.č.06 : 1		1,00000										
		uzávěr pro topnou vodu pro max. tlak 28 bar a teplotu 185°C :												
		v.č.06 : 11		11,00000										
63	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	130,10	520,40	21,00	629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		kvs=5,71 m3/h, vč. 2x měřicí ventil :												
		v.č.06 : 2		2,00000										
		uzávěr pro topnou vodu pro max. tlak 28 bar a teplotu 185°C :												
		v.č.06 : 2		2,00000										
64	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	10,00000	157,40	1 574,00	21,00	1 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		uzávěr pro topnou vodu pro max. tlak 28 bar a teplotu 185°C :												
		v.č.06 : 10		10,00000										
65	734209117R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 6/4", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	206,80	1 240,80	21,00	1 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		uzávěr pro topnou vodu pro max. tlak 28 bar a teplotu 185°C :												
		v.č.06 : 6		6,00000										
66	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	256,80	513,60	21,00	621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.06 : 2		2,00000										
67	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závit, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	149,40	298,80	21,00	361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		třicestrný směšovací ventil DN20 :												
		v.č.06 : 2		2,00000										
68	734215132R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	262,00	786,00	21,00	951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		automatický odvzdušňovač max. 17 bar a 120°C :												
		v.č.06 : 3		3,00000										
69	734226112R00	Ventil termostatický, jednoregulační, přímý, bronzový, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	545,80	6 003,80	21,00	7 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		radiátorový ventil termostatický bez přednastavení :												
		přímý :												
		v.č.05 : 11		11,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	734226121RT1	Ventil termostatický, jednoregulační, rohový, bronzový, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	34,00000	545,80	18 557,20	21,00	22 454,21	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		radiátorový ventil termostatický bez přednastavení :												
		rohový :												
		v.č.04 : 25		25,00000										
		v.č.05 : 9		9,00000										
71	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	45,00000	412,50	18 562,50	21,00	22 460,63	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		termostatická hlavice standartní : 45		45,00000										
72	734245122R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	376,30	376,30	21,00	455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.06 : 1		1,00000										
73	734245123R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	455,60	455,60	21,00	551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.06 : 1		1,00000										
74	734245124R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	666,50	1 333,00	21,00	1 612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.06 : 2		2,00000										
75	734245126R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 247,90	1 247,90	21,00	1 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.06 : 1		1,00000										
76	734266212R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, rohové, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	34,00000	378,00	12 852,00	21,00	15 550,92	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.04 : 25		25,00000										
		v.č.05 : 9		9,00000										
77	734266222R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	378,00	4 158,00	21,00	5 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		radiátorové šroubení regulační :												
		v.č.05 : 11		11,00000										
78	734266422R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	45,00000	316,00	14 220,00	21,00	17 206,20	0,00	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		přímé provedení :												
		DN10 : 11		11,00000										
		rohové provedení :												
		DN10 : 33		33,00000										
		DN15 : 1		1,00000										
79	734266422R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	45,00000	152,30	6 853,50	21,00	8 292,74	0,00	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		přímé provedení :												
		DN10 : 11		11,00000										
		rohové provedení :												
		DN10 : 33		33,00000										
		DN15 : 1		1,00000										
80	734266773R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 18 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	90,00000	137,90	12 411,00	21,00	15 017,31	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		včetně vsuvky : 45*2		90,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	267,70	6 157,10	21,00	7 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		vypouštěcí kulový uzávěr s hadicovou vývodkou a zátkou max. 10 bar a 90°C :												
		v.č.06 : 10		10,00000										
		v.č.04 : 2		2,00000										
		v.č.05 : 11		11,00000										
82	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	328,60	328,60	21,00	397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		filtr závitový, max. 16 bar a 120°C :												
		v.č.06 : 1		1,00000										
83	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	449,90	449,90	21,00	544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		filtr závitový, max. 16 bar a 120°C :												
		v.č.06 : 1		1,00000										
84	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	684,90	1 369,80	21,00	1 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		filtr závitový, max. 16 bar a 120°C :												
		v.č.06 : 2		2,00000										
85	734295216R00	Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 720,20	1 720,20	21,00	2 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		filtr závitový, max. 16 bar a 120°C :												
		v.č.06 : 1		1,00000										
86	734319114R00	Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 20, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	402,80	402,80	21,00	487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.06 : 1		1,00000										
87	734319115R00	Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 25, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	452,70	452,70	21,00	547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.06 : 1		1,00000										
88	734391114R00	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	381,50	2 289,00	21,00	2 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		smyčka kondenzační stočená M 20x1,5 ČSN 13 7533, PN 250/400°C :												
		v.č.06 : 5		5,00000										
		smyčka kondenzační zahnutá M 20x1,5 ČSN 13 7533, PN 250/400°C :												
		v.č.06 : 1		1,00000										
89	734411142R00	Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 100 mm, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	359,10	3 591,00	21,00	4 345,11	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		teploměr s pevným stonkem a s jímkou 0-120°C :												
		v.č.06 : 10		10,00000										
90	734419134R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 5/4", bez dodávky materiálu	soubor	1,00000	1 663,90	1 663,90	21,00	2 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		stávající měřič tepla U50 ULTRAHEAD s průtokoměrem Qn=3,5 m3/h :												
		v.č.06 : 1		1,00000										
91	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 361,40	2 361,40	21,00	2 857,29	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		tlakoměr deformační průměr 100mm, 0-1 MPa :												
		+ tlakoměrový uzavírací kohout zkušební M 20x1,5 DIN 16 263, PN25/50°C :												
		+ smyčka kondenzační stočená nebo zahnutá M 20x1,5 ČSN 13 7533, PN 250/400°C :												
		v.č.06 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu tlakoměr deformační průměr 100mm, 0-400 kPa : + tlakoměrový uzavírací kohout zkušební M 20x1,5 DIN 16 263, PN25/50°C : v.č.06 : 8	kus	8,00000	2 059,70	16 477,60	21,00	19 937,90	0,00	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
93	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu návarek pro jímku R 1/2", L=135 mm : v.č.06 : 7	kus	7,00000	220,00	1 540,00	21,00	1 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
94	73417221-01	Mezikusy z měděných trubek, jednoznačné DN 25 v.č.06 : 4	kus	4,00000	312,30	1 249,20	21,00	1 511,53	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
95	73417221-02	Mezikusy z měděných trubek, jednoznačné DN 32 v.č.06 : 20	kus	20,00000	405,90	8 118,00	21,00	9 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
96	42234500R	kohout tlakoměrový M 20 x 1,5 mm zkušební tlakoměrový uzavírací kohout zkušební M 20x1,5, DIN 16 263, PN25/50°C : v.č.06 : 11	kus	11,00000	1 551,30	17 064,30	21,00	20 647,80	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
97	42256512R	ventil pojistný 1 x 1/4"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 25 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar Pojistný ventil závitový pro vytápění, max.16 bar a 120°C : VP 25/32, po=0,25 MPa : v.č.06 : 1	kus	1,00000	1 338,70	1 338,70	21,00	1 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
98	551000002	Závitový smyčkový regulační ventil s přednastavením DN15, PN25 kvs=3,88 m3/h, vč. 2x měřicí ventil : v.č.06 : 1	kus	1,00000	2 556,70	2 556,70	21,00	3 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
99	551000003	Závitový smyčkový regulační ventil s přednastavením DN20, PN25 kvs=5,71 m3/h, vč. 2x měřicí ventil : v.č.06 : 2	kus	2,00000	2 765,00	5 530,00	21,00	6 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
100	551000005	Závitový smyčkový regulační ventil s přednastavením DN50, PN25 kvs=38,78 m3/h, vč. 2x měřicí ventil : v.č.06 : 1	kus	1,00000	5 702,30	5 702,30	21,00	6 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
101	551134002	Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integr. vypouštěním DN25 kulový uzávěr se zajištěním max. 16 bar a 120°C : v.č.06 : 1	kus	1,00000	1 447,80	1 447,80	21,00	1 751,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
102	55113431.AR	kohout kulový plnopřtokový; PN 42; 3/8 "; ovládání páčka uzávěr pro topnou vodu pro max. tlak 28 bar a teplotu 185°C : v.č.06 : 2	kus	2,00000	242,70	485,40	21,00	587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
103	55113432.AR	kohout kulový plnopřtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka uzávěr pro topnou vodu pro max. tlak 28 bar a teplotu 185°C : v.č.06 : 11	kus	11,00000	242,70	2 669,70	21,00	3 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
104	55113433.AR	kohout kulový plnopřtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka uzávěr pro topnou vodu pro max. tlak 28 bar a teplotu 185°C :	kus	2,00000	301,60	603,20	21,00	729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č.06 : 2			2,00000									
105	55113435.AR	kohout kulový plnopřítokový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka uzávěr pro topnou vodu pro max. tlak 28 bar a teplotu 185°C : v.č.06 : 10	kus	10,00000	603,30	6 033,00	21,00	7 299,93	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
106	55113436.AR	kohout kulový plnopřítokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka uzávěr pro topnou vodu pro max. tlak 28 bar a teplotu 185°C : v.č.06 : 6	kus	6,00000	863,20	5 179,20	21,00	6 266,83	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
107	55113437.AR	kohout kulový plnopřítokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka v.č.06 : 2	kus	2,00000	1 095,90	2 191,80	21,00	2 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
108	5513803021R	regulátor tlakové difference přímý; závit vnitřní; DN 20 mm; 40 až 1 200 l/h regulátor diferenčního tlaku závitový DN 20 PN16 : nastavit tlak 0,7 m.v.sl. : v.č.06 : 1 nastavit tlak 0,6 m.v.sl. : v.č.06 : 1	kus	2,00000	6 054,20	12 108,40	21,00	14 651,16	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
109	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97, : 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108, : Součet: : 0,31971	t	0,31971	1 412,30	451,53	21,00	546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				172 530,36		208 761,74		1,28		0,00		
110	735156260R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu v.č.03 : 2 v.č.02 : 5	kus	7,00000	2 061,20	14 428,40	21,00	17 458,36	0,01	0,06	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
111	735156262R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu v.č.03 : 2 v.č.02 : 3	kus	5,00000	2 387,20	11 936,00	21,00	14 442,56	0,01	0,06	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
112	735156267R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu v.č.03 : 1	kus	1,00000	3 349,60	3 349,60	21,00	4 053,02	0,03	0,03	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
113	735156561R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu v.č.02 : 2	kus	2,00000	2 907,20	5 814,40	21,00	7 035,42	0,02	0,03	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	735156562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	3 121,20	18 727,20	21,00	22 659,91	0,02	0,11	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.03 : 6		6,00000										
115	735156563R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 332,30	6 664,60	21,00	8 064,17	0,02	0,04	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.03 : 2		2,00000										
116	735156564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 546,30	7 092,60	21,00	8 582,05	0,02	0,05	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.03 : 2		2,00000										
117	735156566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 968,60	3 968,60	21,00	4 802,01	0,03	0,03	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.03 : 1		1,00000										
118	735156569R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000	5 264,20	68 434,60	21,00	82 805,87	0,05	0,63	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.03 : 13		13,00000										
119	735156661R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 086,70	3 086,70	21,00	3 734,91	0,02	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.02 : 1		1,00000										
120	735156663R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 603,80	7 207,60	21,00	8 721,20	0,03	0,05	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.02 : 2		2,00000										
121	735156666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 398,10	8 796,20	21,00	10 643,40	0,04	0,07	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.03 : 1		1,00000										
		v.č.02 : 1		1,00000										
122	735156668R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	5 429,40	10 858,80	21,00	13 139,15	0,05	0,10	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		v.č.02 : 2		2,00000										
123	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	1,29211	1 675,60	2 165,06	21,00	2 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, : Součet : 1,29211		1,29000										
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					36 637,44		44 331,30	0,08	0,00				
124	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	83,00000	260,00	21 580,00	21,00	26 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	04	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
				vodorovné profily, výložníky a stropní závěsy opatřené antikorozií úpravou : 5% z dodávky a montáže potrubí : 83										
				83,00000										
125	153-01	Ocelové prvky	kg	83,00000	179,50	14 898,50	21,00	18 027,19	0,00	0,08	0,00	0,00		Vlastní
				vodorovné profily, výložníky a stropní závěsy opatřené antikorozií úpravou : 5% z dodávky a montáže potrubí : 83										
				83,00000										
126	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,08798	1 806,60	158,94	21,00	192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 20/ II
				50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 124,125, : Součet: : 0,08798										
				0,08798										
Díl: 783		Nátěry				3 307,20	4 001,71		0,00		0,00			
127	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	25,00000	70,40	1 760,00	21,00	2 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 20/ II
				na vzduchu schnoucí 8+12+5										
				25,00000										
128	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	16,00000	96,70	1 547,20	21,00	1 872,11	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 20/ II
				na vzduchu schnoucí 7+3+4+2										
				16,00000										
Celkem						1 207 423,14								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné					48 657,24		58 875,26		0,16		0,00		
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	-------------	--	-------------	--	--

1	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá	m2	58,30000	100,50	5 859,15	21,00	7 089,57	0,00	0,03	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------

bez povrchové úpravy
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

zařízení č.5 : 1,3 1,30000
zařízení č.2 : 1,2 1,20000
zařízení č.3 : 3,8 3,80000
zařízení č.4 : 1,5 1,50000
zařízení č.1 : 28 28,00000
zařízení č.6 : 1,5 1,50000
zařízení č.1 : 21 21,00000

2	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,15021	1 436,40	215,76	21,00	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ II
---	--------------	--	---	---------	----------	--------	-------	--------	------	------	------	------	---------	------------

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,4,5,6, :
Součet : 0,15021

0,15000

3	713411-002	Izolace tepelná s oplechováním	m2	12,50000	215,60	2 695,00	21,00	3 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
---	------------	--------------------------------	----	----------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	---------

zařízení č.3 : 0,5 0,50000
zařízení č.1 : 12 12,00000

4	7135000-001	Oplechování potrubí s izolací	m2	12,50000	890,50	11 131,25	21,00	13 468,81	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
---	-------------	-------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------

zařízení č.3 : 0,5 0,50000
zařízení č.1 : 12 12,00000

5	63151680R	rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; kaširování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	8,00000	459,60	3 676,80	21,00	4 448,93	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	------	------------

zařízení č.2 : 1,2 1,20000
zařízení č.3 : 3,8 3,80000
zařízení č.4 : 1,5 1,50000
zařízení č.6 : 1,5 1,50000

6	63151682R	rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kaširování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	29,30000	459,60	13 466,28	21,00	16 294,20	0,00	0,05	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	------	------------

zařízení č.5 : 1,3 1,30000
zařízení č.1 : 28 28,00000

7	63153850R	deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kaširování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	21,00000	553,00	11 613,00	21,00	14 051,73	0,00	0,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	------	------------

zařízení č.1 : 21 21,00000

Díl: 728	Vzduchotechnika					2 577 015,84		3 118 189,17		3,64		0,00		
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	-------------	--	-------------	--	--

8	728111112R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,03 m2	m	86,40000	196,80	17 003,52	21,00	20 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------

potrubí včetně 80% tvarovek :
zařízení č.1 : 48*1,8 86,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	728111113R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,07 m2 potrubí včetně 70% tvarovek : zařízení č.1 : 27*1,7	m	45,90000	215,50	9 891,45	21,00	11 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
10	728111114R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,13 m2 potrubí včetně 70% tvarovek : zařízení č.1 : 29*1,7	m	49,30000	268,60	13 241,98	21,00	16 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
11	728111117R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,40 m2 potrubí včetně 80% tvarovek : zařízení č.1 : 19*1,8	m	34,20000	304,50	10 413,90	21,00	12 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
12	728111118R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,50 m2 potrubí včetně 70% tvarovek : zařízení č.1 : 19*1,7	m	32,30000	356,20	11 505,26	21,00	13 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
13	728112111R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm DN 100 včetně 80% tvarovek : zařízení č.2 : 10*1,8 zařízení č.5 : 2,5*1,8 DN 100 : zařízení č.8 : 1	m	23,50000	71,80	1 687,30	21,00	2 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
14	728112112R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm DN 125 včetně 70% tvarovek : zařízení č.2 : 5*1,7 zařízení č.5 : 7*1,7 DN 160 včetně 50% tvarovek : zařízení č.2 : 8,5*1,5 DN 200 včetně 50% tvarovek : zařízení č.2 : 4,5*1,5 DN 150 včetně 50% tvarovek : zařízení č.3 : 20*1,5 DN 200 : zařízení č.4 : 2 zařízení č.6 : 2	m	73,90000	93,40	6 902,26	21,00	8 351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
15	728112114R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 400 mm DN 315 : zařízení č.4 : 0,5 zařízení č.6 : 0,5 DN 250 včetně 70% tvarovek : zařízení č.9 : 7*1,7	m	12,90000	188,20	2 427,78	21,00	2 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
16	728115113R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 300 mm DN 250 :	m	12,00000	71,80	861,60	21,00	1 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zařízení č.1 : 12		12,00000										
17	728211414R00	Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - škrticí nebo zpětné klapky	kus	8,00000	344,70	2 757,60	21,00	3 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
		Regulační klapka čtyřhranná, se servopohonem 230V :												
		500x250 :												
		zařízení č.1 : 1		1,00000										
		500x200 :												
		zařízení č.1 : 1		1,00000										
		Regulační klapka čtyřhranná, ruční :												
		400x200 :												
		zařízení č.1.04a : 2		2,00000										
		200x200 :												
		zařízení č.1.04b : 3		3,00000										
		zařízení č.1.04c : 1		1,00000										
18	728211415R00	Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,22 m2, - škrticí nebo zpětné klapky	kus	1,00000	488,40	488,40	21,00	590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
		Regulační klapka čtyřhranná, se servopohonem 230V :												
		630x250 :												
		zařízení č.1 : 1		1,00000										
19	728212412R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky	kus	2,00000	258,50	517,00	21,00	625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
		zpětná klapka, provedení „motýlová“, z galvanizované oceli :												
		DN 200 :												
		zařízení č.2 : 1		1,00000										
		DN 150 :												
		zařízení č.3 : 1		1,00000										
20	728212413R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - škrticí nebo zpětné klapky	kus	1,00000	258,50	258,50	21,00	312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
		zpětná klapka :												
		DN 250 :												
		zařízení č.9 : 1		1,00000										
21	728212711R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí	kus	1,00000	316,00	316,00	21,00	382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
		stříška :												
		zařízení č.8 : 1		1,00000										
22	728212712R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí	kus	2,00000	316,00	632,00	21,00	764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
		DN 150 :												
		zařízení č.3 : 1		1,00000										
		DN 125 :												
		zařízení č.5 : 1		1,00000										
23	728312114R00	Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2,	kus	8,00000	1 953,40	15 627,20	21,00	18 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Buňkový tlumič hluku 1000x500, délka 1000mm v hygienickém provedení, náběhové plechy na obou stranách, vč. montážního a přípojovacího příslušenství : zařízení č.1 : 4 4,00000												
		Buňkový tlumič hluku 1000x500, délka 1000mm, náběhové plechy na obou stranách, vč. montážního a přípojovacího příslušenství : zařízení č.1 : 4 4,00000												
24	728312122R00	Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu : 200/600 : zařízení č.2 : 2 160/900 : zařízení č.3 : 2 2,00000 2,00000	kus	4,00000	316,00	1 264,00	21,00	1 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
25	728312124R00	Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 400 mm 250/600 : zařízení č.9 : 2 2,00000	kus	2,00000	316,00	632,00	21,00	764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
26	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2 žaluziová klapka samotížná 345x345mm, rám z pozinkovaného plechu, samotížné lamely z pozinku : zařízení č.4 : 1 zařízení č.6 : 1 zařízení č.9 : 1 1,00000 1,00000 1,00000 protidešťová žaluzie, pevné lamely, síťka proti vnikání ptačtva a hmyzu, rám a lamely z pozinkovaného plechu : 240x240mm : zařízení č.2 : 1 zařízení č.4 : 1 zařízení č.6 : 1 1,00000 1,00000 1,00000	kus	6,00000	488,40	2 930,40	21,00	3 545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
27	728314115R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,75 m2 protidešťová žaluzie 1100x500mm : zařízení č.1 : 2 2,00000	kus	2,00000	919,30	1 838,60	21,00	2 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
28	728412214R00	Montáž anemostatu vířivého čtyřhranného, do průřezu 0,50 m 2, Anemostat pro přívod vzduchu, čtyřhranná čelní deska 625x625/54 lamel, vč. přípojovacího boxu o rozměrech 615x615 / výška 345mm, boční připojení potrubí prům. 250 s regulační klapkou, Lwa=35 dB(a) při 743 m3/h : 27Pa při 743 m3/h. Vč. montážního a přípojovacího příslušenství : zařízení č.1 : 8 8,00000	kus	8,00000	488,40	3 907,20	21,00	4 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
29	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 100 mm zařízení č.2 : 17 zařízení č.3 : 2 17,00000 2,00000	kus	19,00000	114,90	2 183,10	21,00	2 641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
30	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm zařízení č.3 : 2 2,00000	kus	2,00000	114,90	229,80	21,00	278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	728414712R00	Montáž průmyslového odsávacího zákrytu do průřezu 1,5 m2 kuchyňský nerezový zákryt 1600x900x500/600, osvětlení, bez indukce, odsávané množství 500 m3/h, tlaková ztráta zákrytu 15Pa : zařízení č.1 : 1	kus	1,00000	1 838,50	1 838,50	21,00	2 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
32	728414715R00	Montáž průmyslového odsávacího zákrytu do průřezu 3,0 m2 nerezový zákryt kuchyňský pro myčku černého nádobí 1600x1300x500, bez osvětlení, bez indukčního systému, odsávané množství 600 m3/h, tlaková ztráta 15 Pa : zařízení č.1 : 1	kus	1,00000	2 585,40	2 585,40	21,00	3 128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
33	728414718R00	Montáž průmyslového odsávacího zákrytu do průřezu 4,5 m2 zákryt nerezový, kuchyňský, indukční systém, osvětlení, 3xLT : 2900x1500x500/600, odsávané množství 1900 m3/h, ztráta zákrytu 40 Pa : zařízení č.1 : 1	kus	1,00000	3 160,00	3 160,00	21,00	3 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
34	728414720R00	Montáž průmyslového odsávacího zákrytu do průřezu 5,5 m2 zákryt nerezový, kuchyňský, indukční systém, osvětlení, 4xLT : 3800x1400x500/600, odsávané množství 2700 m3/h, ztráta zákrytu 35 Pa : zařízení č.1 : 1 4200x1300x500/600, odsávané množství 3350 m3/h, ztráta zákrytu 40 Pa, 5xLT : zařízení č.1 : 1 zákryz nerezový 4500x1200x500, bez osvětlení, bez indukčního systému, odsávané množství 700 m3/h, tlaková ztráta zákrytu 15 Pa, pro myčku : zařízení č.1 : 1	kus	3,00000	3 160,00	9 480,00	21,00	11 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
35	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, dveřní mřížka 0,08x0,45 mm bílá, plastová, skládá se ze dvou částí, které se po nasunutí z obou stran dveří sešroubují : zařízení č.1 : 4 zařízení č.2 : 4 zařízení č.3 : 6 zařízení č.4 : 1 zařízení č.5 : 1 zařízení č.6 : 1 stěnová mřížka z AL profilů, Rozteč horizontálních pevných lamel je 12,5 mm. Šířka pohledového rámečku je 25 mm. : 400x100mm : zařízení č.2 : 2 zařízení č.9.06 : 1 Vyústky průmyslové dvouřadé 200x100 : zařízení č.1 : 15	kus	35,00000	258,50	9 047,50	21,00	10 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
36	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2, Vyústky průmyslové dvouřadé 300x150 : zařízení č.1 : 8	kus	10,00000	316,00	3 160,00	21,00	3 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vyústky průmyslové dvouřadé 600x150 : zařízení č.1 : 2		2,00000										
37	728415122R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 200 mm	kus	2,00000	258,50	517,00	21,00	625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
		plastová větrací mřížka plastová do potrubí : DN 200 : zařízení č.4 : 1 zařízení č.6 : 1		1,00000 1,00000										
38	728415123R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 300 mm	kus	1,00000	258,50	258,50	21,00	312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
		větrací mřížka proti vniknutí cizích těles : d.250mm : zařízení č.9 : 1		1,00000										
39	728611211R00	Montáž radiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, , do průměru d 100 mm	kus	2,00000	344,70	689,40	21,00	834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
		malý raddiální ventilátor d 100, časový doběh, zpětná klapka, filtr, prostorový termostat : 60W, 230V, 100 m3/h, 90 Pa, spouštěn prostorovým termostatem (nastavit na 35°C) : zařízení č.5 : 1 malý raddiální ventilátor d 100, časový doběh, zpětná klapka, filtr : 28W, 230V, 50 m3/h, 90 Pa, spouštěn se světlem : zařízení č.7 : 1		1,00000 1,00000										
40	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	2,00000	632,00	1 264,00	21,00	1 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
		Diagonální ventilátory do kruhového potrubí, plastový, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, mmotor regulovatelný potenciometrem umístěným ve svorkovnici : 101W, 0,36A, 725 m3/h, 80 Pa, akustický tlak 49/37/51, časový doběh, spínán pohybovým čidlem : Zařízení č.2 : 1 50W, 0,36A, 380 m3/h, 80 Pa, akustický tlak 47/31/48, časový doběh, spínán pohybovým čidlem : Zařízení č.3 : 1		1,00000 1,00000										
41	728614214R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 400 mm	kus	3,00000	488,40	1 465,20	21,00	1 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
		Axiální ventilátor na stěnu : 315mm : 167W, 230V, 1,1A, akust. tlak 57 dBA, protorovný termostat (nastavit na 35°C), regulátor otáček : zařízení č.4 : 1 zařízení č.6 : 1 ventilátor do potrubí d 250, prostorový termostat : 130W, 0,46A, 230V, 800 m3/h, 100 Pa, spouštěn prostorovým termostatem :		1,00000 1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

42	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	%	14 087,14960	4,10	57 757,31	21,00	69 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	--------------	------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------

vodorovně do 50 m
Ceny z položek s pořadovými čísly :
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, :
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74, :
75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94, :
Součet : 14087,14960

43	429117-03	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací	soubor	1,00000	563 207,20	563 207,20	21,00	681 480,71	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
----	-----------	--	--------	---------	------------	------------	-------	------------	------	------	------	------	--	---------

Vzduchotechnická jednotka vnitřní, stacionární provedení, uzavírací klapky, filtry, výměník ZZT - účinnost 57%, bypassová klapka, :
pružné manžety, 400 V, 4,1 kW, max. příkon 5,2 kW, max. proud 8,4 A, 10000 m3/h, 300 Pa, EC ventilátory, vodní ohříváč 70/50°C, topný výkon 37 kW, regulační uzel se čtyřcestnou směšovací armaturou, filtry G4, digitální regulace :
Požadavky na regulaci VZT jednotky : řízení VZT jednotky časovým programem, plynulé nastavení větracího výkonu VZT, řízení výstupní teploty vzduchu v letním a zimním režimu, ovládání by-passové klapky, spínání zdroje tepla, monitoring provozních režimů

signalizace poruchy, detekce zanesení filtrů, proti-mrazová ochrana, atd. VZT jednotka bude spouštěna dle časového programu, kdy v základním režimu bude větrání provozováno na nízké otáčky. Přepnutím VZT jednotky na vysoké otáčky bude provedeno obsluhou :

pomocí tlačítek na odtahových zákrýtech - nastavení jednotky dle konstantního tlaku :

44	7280000-01	Zaregulování systému VZT, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	hod	48,00000	562,10	26 980,80	21,00	32 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
45	7280000-02	materiál spojovací a těsnící - 15% z dodávky potrubí	%	15,00000	1 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	7280000-03	Nosné a pomocné konstrukce - 5% z dodávky zařízení	%	5,00000	1 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
47	728616.104	Mtž vzduchotechnické jednotky	kus	1,00000	563 207,20	563 207,20	21,00	681 480,71	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Vzduchotechnická jednotka vnitřní, stacionární provedení, uzavírací klapky, filtry, výměník ZZT - účinnost 57%, bypassová klapka, :
pružné manžety, 400 V, 4,1 kW, max. příkon 5,2 kW, max. proud 8,4 A, 10000 m3/h, 300 Pa, EC ventilátory, vodní ohříváč 70/50°C, topný výkon 37 kW, regulační uzel se čtyřcestnou směšovací armaturou, filtry G4, digitální regulace :
Požadavky na regulaci VZT jednotky : řízení VZT jednotky časovým programem, plynulé nastavení větracího výkonu VZT, řízení výstupní teploty vzduchu v letním a zimním režimu, ovládání by-passové klapky, spínání zdroje tepla, monitoring provozních režimů

signalizace poruchy, detekce zanesení filtrů, proti-mrazová ochrana, atd. VZT jednotka bude spouštěna dle časového programu, kdy v základním režimu bude větrání provozováno na nízké otáčky. Přepnutím VZT jednotky na vysoké otáčky bude provedeno obsluhou :

pomocí tlačítek na odtahových zákrýtech - nastavení jednotky dle konstantního tlaku :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zařízení č.1 : 1		1,00000										
48	28349064-01	Mřížka větrací plastová kulatá 240/200 mm se sítkou bílá, RR 140 S	kus	2,00000	1 091,60	2 183,20	21,00	2 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		plastová větrací mřížka plastová do potrubí : DN 200 : zařízení č.4 : 1 zařízení č.6 : 1		1,00000 1,00000										
49	28349064-02	větrací mřížka kruhová proti vniknutí cizích těles	kus	1,00000	1 235,30	1 235,30	21,00	1 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		větrací mřížka proti vniknutí cizích těles : d.250mm : zařízení č.9 : 1		1,00000										
50	429117-01	Ventilátor axiální do potrubí d 200	kus	1,00000	13 271,90	13 271,90	21,00	16 059,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		Diagonální ventilátory do kruhového potrubí d200, plastový, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, mmotor regulovatelný potenciometrem umístěným ve svorkovnici : 101W, 0,36A, 725 m3/h, 80 Pa, akustický tlak 49/37/51, včetně pružného připojení, časový doběh : Zařízení č.2 : 1		1,00000										
51	429117-02	Ventilátor axiální do potrubí d 150	kus	1,00000	11 332,80	11 332,80	21,00	13 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Diagonální ventilátory do kruhového potrubí, plastový, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, mmotor regulovatelný potenciometrem umístěným ve svorkovnici : 50W, 0,36A, 380 m3/h, 80 Pa, akustický tlak 47/31/48, časový doběh, spínán pohybovým čidlem : Zařízení č.3 : 1		1,00000										
52	429117-04	Axiální ventilátor do potrubí d.250mm	kus	1,00000	10 427,90	10 427,90	21,00	12 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		ventilátor do potrubí d 250, prostorový termostat : 130W, 0,46A, 230V, 800 m3/h, 100 Pa, spouštěn prostorovým termostatem : zařízení č.9 : 1		1,00000										
53	429117-05	kuchyňský zákryt nerezový, indukční systém, 4500x1400x500/600	kus	1,00000	225 693,70	225 693,70	21,00	273 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		zákryt nerezový, kuchyňský, indukční systém, osvětlení, 4xLT : 4500x1400x500/600, odsávané množství 2700 m3/h, ztráta zákrytu 35 Pa : zařízení č.1 : 1		1,00000										
54	429117-06	kuchyňský zákryt nerezový, indukční systém, 4200x1300x500/600	kus	2,00000	210 439,60	420 879,20	21,00	509 263,83	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		zákryt nerezový, kuchyňský, indukční systém, osvětlení, 5xLT : 4200x1300x500/600, odsávané množství 3350 m3/h, ztráta zákrytu 40 Pa, 5xLT : zařízení č.1 : 2		2,00000										
55	429117-09	kuchyňský zákryt nerezový, 4500x1200x500	kus	1,00000	92 228,00	92 228,00	21,00	111 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		zákryz nerezový 4500x1200x500, bez osvětlení, bez indukčního systému, odsávané množství 700 m3/h, tlaková ztráta zákrytu 15 Pa, pro myčku : zařízení č.1 : 1		1,00000										
56	429117-10	kuchyňský zákryt nerezový,1700x900x500	kus	1,00000	29 086,10	29 086,10	21,00	35 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nerezový zákryt kuchyňský pro myčku černého nádobí 1700x900x500, bez osvětlení, bez indukčního systému, odsávané množství 600 m3/h, tlaková ztráta 15 Pa : zařízení č.1 : 1		1,00000										
57	4291172-002	Radiální ventilátor malý malý radiální ventilátor d 100, časový doběh, zpětná klapka, filtr : 28W, 230V, 50 m3/h, 90 Pa, spouštěn se světlem : zařízení č.7 : 1	kus	1,00000	1 953,40	1 953,40	21,00	2 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
58	4291172-004	Radiální ventilátor malý malý radiální ventilátor d 100, časový doběh, zpětná klapka, filtr, prostorový termostat : 60W, 230V, 100 m3/h, 90 Pa, spouštěn prostorovým termostatem (nastavit na 35°C) : zařízení č.5 : 1	kus	1,00000	1 953,40	1 953,40	21,00	2 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
59	4291172-005	Axiální axiální ventilátor 315mm Axiální ventilátor na stěnu : 315mm : 167W, 230V, 1,1A, akust. tlak 57 dBA, protorový termostat (nastavit na 35°C), regulátor otáček : zařízení č.4 : 1 zařízení č.4.01a : protorový termostat (nastavit na 35°C), regulátor otáček : zařízení č.6 : 1 zařízení č.6.01a : protorový termostat (nastavit na 35°C), regulátor otáček :	kus	2,00000	10 212,40	20 424,80	21,00	24 714,01	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
60	4295330-001	Žaluzie protidešťová 240x240 protidešťová žaluzie, pevné lamely, síťka proti vnikání ptactva a hmyzu, rám a lamely z pozinkovaného plechu : 240x240mm : zařízení č.2 : 1 zařízení č.4 : 1 zařízení č.6 : 1	kus	3,00000	962,40	2 887,20	21,00	3 493,51	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
61	4295330-003	Žaluziová klapka samotížná 340x340mm rám z pozinkovaného plechu, samotížné lamely z pozinku : zařízení č.4 : 1 zařízení č.6 : 1 zařízení č.9 : 1	kus	3,00000	1 522,50	4 567,50	21,00	5 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
62	4295330148R	Žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 1000 x 500 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněno 6 vodorovných lamel; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů protidešťová žaluzie 1100x500mm : zařízení č.1 : 2	kus	2,00000	2 398,70	4 797,40	21,00	5 804,85	0,01	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
63	42971302.01	Klapka regulační 200x200	kus	4,00000	1 299,90	5 199,60	21,00	6 291,52	0,01	0,05	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Regulační klapka čtyřhranná, ruční : 200x200 : zařízení č.1.04b : 3 zařízení č.1.04c : 1												
				3,00000										
				1,00000										
64	42971309.01	Klapka regulační 400x200	kus	2,00000	1 479,40	2 958,80	21,00	3 580,15	0,02	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		Regulační klapka čtyřhranná, ruční : 400x200 : zařízení č.1.04a : 2												
				2,00000										
65	42971511.01	Klapka regulační se servopohonem	kus	3,00000	4 021,80	12 065,40	21,00	14 599,13	0,02	0,06	0,00	0,00		Vlastní
		Regulační klapka čtyřhranná, se servopohonem 230V, včetně servopohonu : 500x250 : zařízení č.1.07b : 1 500x200 : zařízení č.1.07a : 1 630x250 : zařízení č.1.07c : 1												
				1,00000										
				1,00000										
				1,00000										
66	42972301R	stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 100 mm; vnější pr. D = 210 mm; výška V = 224 mm	kus	1,00000	606,10	606,10	21,00	733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		zařízení č.8 : 1		1,00000										
67	42972302R	stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 125 mm; vnější pr. D = 250 mm; výška V = 229 mm	kus	1,00000	673,60	673,60	21,00	815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		zařízení č.5 : 1		1,00000										
68	42972303R	stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 160 mm; vnější pr. D = 290 mm; výška V = 254 mm	kus	1,00000	761,30	761,30	21,00	921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		DN 150 : zařízení č.3 : 1												
				1,00000										
69	42972304R	stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 200 mm; vnější pr. D = 350 mm; výška V = 272 mm	kus	1,00000	867,60	867,60	21,00	1 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		zařízení č.2 : 1		1,00000										
70	4297237-01	Anemostat pro přívod vzduchu	kus	8,00000	2 657,20	21 257,60	21,00	25 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Anemostat pro přívod vzduchu, čtyřhranná čelní deska 625x625/54 lamel, vč. připojovacího boxu o rozměrech 615x615 / výška 345mm, boční připojení potrubí prům. 250 s regulační klapkou, Lwa=35 dB(a) při 743 m3/h : 27Pa při 743 m3/h. Vč. montážního a připojovacího příslušenství. :												
		zařízení č.1 : 8		8,00000										
71	4297266-001	talířový ventil DN 100 univerzální, přívodní, odvodní	kus	19,00000	186,70	3 547,30	21,00	4 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		zařízení č.2 : 17 zařízení č.3 : 2												
				17,00000 2,00000										
72	4297266-002	talířový ventil DN 150 univerzální, přívodní, odvodní	kus	2,00000	244,20	488,40	21,00	590,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		zařízení č.3 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	42972670110R	vyústka obdélníková průmyslová; počet řad 2; s nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, vertikální (přední listy vertikální, zadní horizontální); mater. ocelový plech, nátěr RAL 7035 šedá; regulace není; 200 x 100 mm Vyústky průmyslové dvouřadé 200x100 : zařízení č.1.05b : 15	kus	15,00000	449,60	6 744,00	21,00	8 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
					15,00000									
74	42972670119R	vyústka obdélníková průmyslová; počet řad 2; s nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, vertikální (přední listy vertikální, zadní horizontální); mater. ocelový plech, nátěr RAL 7035 šedá; regulace není; 300 x 150 mm Vyústky průmyslové dvouřadé 300x150 : zařízení č.1.05a : 8	kus	8,00000	624,80	4 998,40	21,00	6 048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
					8,00000									
75	42972670122R	vyústka obdélníková průmyslová; počet řad 2; s nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, vertikální (přední listy vertikální, zadní horizontální); mater. ocelový plech, nátěr RAL 7035 šedá; regulace není; 600 x 150 mm Vyústky průmyslové dvouřadé 600x150 : zařízení č.1.05c : 2	kus	2,00000	956,60	1 913,20	21,00	2 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
					2,00000									
76	4297309-001	Dveřní mřížka 450x80 dveřní mřížka 0,08x0,45 mm bílá, plastová, skládá se ze dvou částí, které se po nasunutí z obou stran dveří sešroubují : zařízení č.1 : 4 zařízení č.2 : 4 zařízení č.3 : 6 zařízení č.4 : 1 zařízení č.5 : 1 zařízení č.6 : 1	kus	17,00000	772,80	13 137,60	21,00	15 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					4,00000									
					4,00000									
					6,00000									
					1,00000									
					1,00000									
					1,00000									
77	4297311012R	mřížka stěnová uzavřená; čtyřhranná; rozměr 400 x 100, šířka pohledového rámečku 25 mm mm; mater. hliníkový profil; typ listů přímé, rozteč 12,5mm; barva přírodní elox; provedení jednořadá s úhlem natočení profilu lamel 0° stěnová mřížka z AL profilů, Rozteč horizontálních pevných lamel je 12,5 mm. Šířka pohledového rámečku je 25 mm. : 400x100mm : zařízení č.2 : 2 zařízení č.9 : 1	kus	3,00000	653,50	1 960,50	21,00	2 372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
					2,00000									
					1,00000									
78	4297610-003	Tlumič hluku kruhový DN250/600 250/600 : zařízení č.9 : 2	kus	2,00000	2 134,40	4 268,80	21,00	5 165,25	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
					2,00000									
79	4297610-004	Tlumič hluku kruhový DN200/600 plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu : 200/600 : zařízení č.2 : 2	kus	2,00000	1 769,60	3 539,20	21,00	4 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					2,00000									
80	4297610-005	Tlumič hluku kruhový DN150/900 150/900 : zařízení č.3 : 2	kus	2,00000	1 704,90	3 409,80	21,00	4 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					2,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	4297611-001	Tlumič hluku buňkový 1000x500/1000 Buňkový tlumič hluku 1000x500, délka 1000mm v hygienickém provedení, náběhové plechy na obou stranách, vč. montážního a přípojovacího příslušenství : zařízení č.1 : 4 Buňkový tlumič hluku 1000x500, délka 1000mm, náběhové plechy na obou stranách, vč. montážního a přípojovacího příslušenství : zařízení č.1 : 4	kus	8,00000	6 966,30	55 730,40	21,00	67 433,78	0,06	0,45	0,00	0,00		Vlastní
82	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu DN 150 včetně 50% tvarovek : zařízení č.3 : 20*1,5	m	30,00000	318,90	9 567,00	21,00	11 576,07	0,00	0,06	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
83	42981270R	trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C DN 100 včetně 80% tvarovek : zařízení č.2 : 10*1,8 zařízení č.5 : 2,5*1,8 DN 100 : zařízení č.8 : 1	kus	23,50000	280,10	6 582,35	21,00	7 964,64	0,00	0,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
84	42981281R	trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C DN 125 včetně 70% tvarovek : zařízení č.2 : 5*1,7 zařízení č.5 : 7*1,7	kus	20,40000	307,40	6 270,96	21,00	7 587,86	0,00	0,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
85	42981292R	trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 160, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C DN 160 včetně 50% tvarovek : zařízení č.2 : 8,5*1,5	kus	12,75000	333,20	4 248,30	21,00	5 140,44	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
86	42981303R	trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 200, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C DN 200 včetně 50% tvarovek : zařízení č.2 : 4,5*1,5 DN 200 : zařízení č.4 : 2 zařízení č.6 : 2	kus	10,75000	416,50	4 477,38	21,00	5 417,63	0,00	0,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
87	42981314R	trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 250, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C DN 250 včetně 70% tvarovek : zařízení č.9 : 7*1,7	kus	11,90000	627,70	7 469,63	21,00	9 038,25	0,00	0,05	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
88	42981336R	trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 315, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C DN 315 : zařízení č.4 : 0,5	kus	1,00000	366,30	366,30	21,00	443,22	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zařízení č.6 : 0,5		0,50000										
89	42981834R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 250, délka 1000 mm	kus	12,00000	129,30	1 551,60	21,00	1 877,44	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		zařízení č.1 : 12		12,00000										
90	42982101R	trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 1050 mm	kus	132,30000	657,80	87 026,94	21,00	105 302,60	0,01	1,32	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		potrubí včetně 80% tvarovek :												
		zařízení č.1 : 48*1,8		86,40000										
		potrubí včetně 70% tvarovek :												
		zařízení č.1 : 27*1,7		45,90000										
91	42982102R	trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 1500 mm	kus	49,30000	986,80	48 649,24	21,00	58 865,58	0,02	0,74	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		potrubí včetně 70% tvarovek :												
		zařízení č.1 : 29*1,7		49,30000										
92	42982103R	trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 1890 mm	kus	34,20000	1 186,40	40 574,88	21,00	49 095,60	0,02	0,65	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		potrubí včetně 80% tvarovek :												
		zařízení č.1 : 19*1,8		34,20000										
93	4298551-003	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 150	kus	1,00000	229,80	229,80	21,00	278,06	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		DN 150 :												
		zařízení č.3 : 1		1,00000										
94	4298551-004	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 200	kus	1,00000	301,60	301,60	21,00	364,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		zpětná klapka, provedení „motýlová“, z galvanizované oceli :												
		DN 200 :												
		zařízení č.2 : 1		1,00000										
95	4298551-005	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 250	kus	1,00000	515,60	515,60	21,00	623,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		zpětná klapka :												
		DN 250 :												
		zařízení č.9 : 1		1,00000										
Celkem						2 625 673,08								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	07	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01	1. Elektroinstalace					2 197 949,10		2 659 518,41		0,00		0,00		
1	1	Vodič CY4 žl.zel.	m	250,00000	41,50	10 375,00	21,00	12 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	2	Vodič CY6 žl.zel.	m	260,00000	48,80	12 688,00	21,00	15 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	3	Vodič CY10 žl.zel.	m	60,00000	68,70	4 122,00	21,00	4 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	4	Vodič CY16 žl.zel.	m	50,00000	85,60	4 280,00	21,00	5 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	5	Vodič CYA25 žl.zel.	m	10,00000	114,70	1 147,00	21,00	1 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	6	Kabel CYKY 2Ox1,5	m	50,00000	43,20	2 160,00	21,00	2 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	7	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	2 900,00000	46,30	134 270,00	21,00	162 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	8	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	3 600,00000	62,30	224 280,00	21,00	271 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	9	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	370,00000	62,50	23 125,00	21,00	27 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	10	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	250,00000	79,30	19 825,00	21,00	23 988,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	11	Kabel CYKY 5Jx4	m	50,00000	106,80	5 340,00	21,00	6 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	12	Kabel CYKY 5Jx6	m	200,00000	146,70	29 340,00	21,00	35 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	13	Kabel CYKY 5Jx10	m	80,00000	207,90	16 632,00	21,00	20 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	14	Kabel CYKY 5Jx16	m	160,00000	373,30	59 728,00	21,00	72 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	15	Kabel CYKY 3x50+35	m	10,00000	787,50	7 875,00	21,00	9 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	16	Kabel CYKY 3x240+120	m	170,00000	3 070,10	521 917,00	21,00	631 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	17	CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1	m	30,00000	76,20	2 286,00	21,00	2 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	18	Kabel YY240 č.	m	3,00000	917,30	2 751,90	21,00	3 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	19	Kabel YY240 žl.zel.	m	1,00000	1 043,70	1 043,70	21,00	1 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	20	Kabel F07RN-F 5x2,5	m	50,00000	101,80	5 090,00	21,00	6 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	21	Kabel F07RN-F 5x4	m	25,00000	135,90	3 397,50	21,00	4 110,98	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	22	Kabel F07RN-F 5x6	m	140,00000	175,60	24 584,00	21,00	29 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	23	Kabel F07RN-F 5x10	m	60,00000	276,00	16 560,00	21,00	20 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	24	Kabel F07RN-F 5x16	m	80,00000	399,50	31 960,00	21,00	38 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	25	Kabel JYTY 4x1	m	40,00000	50,40	2 016,00	21,00	2 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	26	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytěk	m	240,00000	53,10	12 744,00	21,00	15 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	27	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytěk	m	320,00000	59,20	18 944,00	21,00	22 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	28	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytěk	m	170,00000	82,40	14 008,00	21,00	16 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	29	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	390,00000	46,50	18 135,00	21,00	21 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	30	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	570,00000	51,80	29 526,00	21,00	35 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
31	31	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	370,00000	73,80	27 306,00	21,00	33 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	32	Trubka KOPOFLEX o40	m	140,00000	55,80	7 812,00	21,00	9 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
33	33	Trubka KOPOFLEX o110	m	70,00000	105,50	7 385,00	21,00	8 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
34	34	Trubka KOPOFLEX o120	m	70,00000	163,00	11 410,00	21,00	13 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
35	35	MARS žlab 62/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	40,00000	551,60	22 064,00	21,00	26 697,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	36	MARS žlab 125/50 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	20,00000	655,00	13 100,00	21,00	15 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	37	MARS žlab 250/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	30,00000	841,10	25 233,00	21,00	30 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
38	38	MARS žlab 500/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	20,00000	1 447,80	28 956,00	21,00	35 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	07	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	39	Krabice přístrojová KP68	ks	172,00000	57,10	9 821,20	21,00	11 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	40	Krabice rozvodná KR 68	ks	50,00000	110,10	5 505,00	21,00	6 661,05	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
41	41	Krabice rozvodná KR 97	ks	20,00000	211,90	4 238,00	21,00	5 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
42	42	Krabice do vlhka IP65	ks	30,00000	137,90	4 137,00	21,00	5 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
43	43	Krabice KO 68	ks	40,00000	64,10	2 564,00	21,00	3 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
44	44	spínač č.1, bílý, IP20	ks	24,00000	318,30	7 639,20	21,00	9 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
45	45	spínač č.1, bílý, IP44	ks	7,00000	339,00	2 373,00	21,00	2 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	46	Vypínač vačkový 3f 25A/400V	ks	9,00000	1 162,50	10 462,50	21,00	12 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
47	47	Vypínač vačkový 3f 40A/400V	ks	5,00000	1 320,80	6 604,00	21,00	7 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
48	48	Vypínač vačkový 3f 50A/400V	ks	1,00000	1 939,60	1 939,60	21,00	2 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
49	49	Vypínač vačkový 3f 63A/400V	ks	1,00000	1 939,60	1 939,60	21,00	2 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
50	50	Vypínač vačkový 3f 100A/400V	ks	3,00000	1 979,10	5 937,30	21,00	7 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
51	51	tlačítko se signálkou, bílé, IP20	ks	12,00000	402,20	4 826,40	21,00	5 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
52	52	tlačítko se signálkou, bílé, IP44	ks	3,00000	436,70	1 310,10	21,00	1 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
53	53	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	54,00000	341,30	18 430,20	21,00	22 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
54	54	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	8,00000	344,70	2 757,60	21,00	3 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
55	55	zásuvka 230V/16A bílá, IP55	ks	5,00000	310,30	1 551,50	21,00	1 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
56	56	Infrapasivní čidlo stropní IP20	ks	7,00000	644,90	4 514,30	21,00	5 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
57	57	Infrapasivní čidlo stropní IP44	ks	4,00000	1 290,20	5 160,80	21,00	6 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
58	58	Osoušeč rukou - tryskový osoušeč je vybaven motorem o příkonu 650W a ohříváčem vzduchu s příkonem, 1000 W bezkontaktní indukční motor zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz hlučnost	ks	2,00000	16 028,50	32 057,00	21,00	38 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
vysoušeče je pouhých 76 dB														
bezpečnostní krytí tohoto elektrovýrobku je IP4 - ochrana proti stříkající vodě napětí 230 V / 50														
59	59	Prostorový termostat programovatelný	ks	2,00000	3 559,30	7 118,60	21,00	8 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
60	60	Ekvipotenciální přípojnice	ks	2,00000	312,00	624,00	21,00	755,04	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	61	Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP65	ks	4,00000	644,60	2 578,40	21,00	3 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
62	62	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	40,00000	124,10	4 964,00	21,00	6 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
63	63	Tlačítko CENTRAL STOP	ks	1,00000	1 239,40	1 239,40	21,00	1 499,67	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
64	64	Svorka hl. pospojování	ks	2,00000	368,00	736,00	21,00	890,56	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
65	65	Rozvaděč měření RE (jistič před elektroměrem 3/400A, převodové měření, TR 300/5A + HDO)	ks	1,00000	64 720,80	64 720,80	21,00	78 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
66	66	Rozvaděč RH+RC (62kvar, chráněná kompenzace a dekompenzační člen) dle schéma	ks	1,00000	512 346,00	512 346,00	21,00	619 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
67	67	Rozvaděč RK dle schéma	ks	1,00000	1 436,40	1 436,40	21,00	1 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
68	68	Rozvaděč R1 dle schéma	ks	1,00000	59 598,50	59 598,50	21,00	72 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
69	69	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	2,00000	2 621,30	5 242,60	21,00	6 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
70	001A	Podružný materiál, PPV	%	0,08000	2 000,00	160,00	21,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 02						153 194,30		185 365,10		0,00		0,00		
71	70	Pásek FeZn 30/4	m	120,00000	136,20	16 344,00	21,00	19 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
72	71	Vodič FeZn 8 včetně podpěr	m	180,00000	160,30	28 854,00	21,00	34 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	07	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	72	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	24,00000	122,40	2 937,60	21,00	3 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
74	73	Drátový Jímač vč.svorek, tyčí, uchycení, izolovaných držáků	ks	1,00000	241,30	241,30	21,00	291,97	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
75	74	Jímací tyč dl.1,5m vč. Držáku	ks	4,00000	3 217,40	12 869,60	21,00	15 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
76	75	Označovací štítek	ks	8,00000	26,20	209,60	21,00	253,62	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
77	76	Zemní box pro umístění zkušební svorky	ks	8,00000	2 104,30	16 834,40	21,00	20 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
78	77	Vodič CUI 8 včetně svorek a podpěr (svody d=3m)	ks	8,00000	5 946,50	47 572,00	21,00	57 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
79	78	Svorka SS	ks	12,00000	225,40	2 704,80	21,00	3 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
80	79	SO	ks	8,00000	232,30	1 858,40	21,00	2 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
81	80	SK	ks	2,00000	137,70	275,40	21,00	333,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
82	81	SZ	ks	8,00000	489,00	3 912,00	21,00	4 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
83	82	SR 02	ks	18,00000	505,30	9 095,40	21,00	11 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
84	83	SR 03	ks	18,00000	518,10	9 325,80	21,00	11 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
85	002A	Podružný materiál, PPV	%	0,08000	2 000,00	160,00	21,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 03		3. Svítidla				583 945,70		706 574,30		0,00		0,00		
86	84	A - svítidlo LED 31K4R80, IP43, bílé	ks	3,00000	4 240,10	12 720,30	21,00	15 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
87	85	A1 – svítidlo LED HL-RDS5 30K4R8, OP/DID, IP40, bílé	ks	18,00000	3 636,80	65 462,40	21,00	79 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
88	86	A2 – svítidlo LED HL-RDS4 16K4R8, OP/DID, IP40, bílé	ks	10,00000	3 274,90	32 749,00	21,00	39 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
89	87	A3 – svítidlo LED HL-RDS6 24K4R8, OP/DID, IP40, bílé	ks	6,00000	3 740,30	22 441,80	21,00	27 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
90	88	A4 - svítidlo LED HL-RDS5 44K4R8, MP/DID, IP40, bílé	ks	2,00000	3 636,80	7 273,60	21,00	8 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
91	89	B - svítidlo LED 20K4R80, IP44, bílé	ks	29,00000	2 008,00	58 232,00	21,00	70 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
92	90	D - svítidlo LED 28K4R80, IP54, bílé	ks	8,00000	5 050,20	40 401,60	21,00	48 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
93	91	F - svítidlo LED 33K4R80PC/CON, IP66, šedé	ks	3,00000	2 637,10	7 911,30	21,00	9 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
94	92	G - svítidlo LED 42K4R80PC/ST, IP65, IK08, ocelové	ks	31,00000	5 170,90	160 297,90	21,00	193 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
95	93	Svítidlo nad umyvadlo LED do 10W, IP44 včetně příslušenství	ks	1,00000	2 171,80	2 171,80	21,00	2 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
96	94	Svítidlo venkovní designové, nástěnné, LED, AL provedení do 10W, včetně příslušenství	ks	4,00000	2 499,20	9 996,80	21,00	12 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
97	95	Požární zákryt svítidel do SDK podhledu s dodržení odolností podhledu	ks	20,00000	1 838,50	36 770,00	21,00	44 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
98	96	D-N - svítidlo LED 28K4R80, IP54, bílé + NO1	ks	7,00000	8 014,80	56 103,60	21,00	67 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
99	97	N1 - svítidlo LED EM2H1NM, bílé	ks	16,00000	1 723,60	27 577,60	21,00	33 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
100	98	N2 – svítidlo LED EM3H1NM, bílé	ks	8,00000	3 016,30	24 130,40	21,00	29 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
101	99	N3 - svítidlo LED EM5H1NM, IP65, bílé	ks	6,00000	3 257,60	19 545,60	21,00	23 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
102	003A	Podružný materiál, PPV	%	0,08000	2 000,00	160,00	21,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Svítidla budou před objednáním vzorkování a odsouhlasena architektem a investorem														
Díl: 04		4. HZS				389 945,50		471 834,06		0,00		0,00		
103	100	Demontáže stávající elektroinstalace, rozvaděčů	hod	160,00000	574,50	91 920,00	21,00	111 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
104	101	Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT, MaR	hod	20,00000	574,50	11 490,00	21,00	13 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
105	102	Projednání odpojení stávajícího zařízení EON, projednání připojovacích podmínek	hod	25,00000	574,50	14 362,50	21,00	17 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
106	103	Vytýčení stávajících sítí	hod	20,00000	574,50	11 490,00	21,00	13 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
107	104	Nastavení kompenzačního rozvaděče, měření sítě, dekompenzační člen osazen v kompenzačním rozvaděči a, bude navržen dle měření sítě	hod	20,00000	718,20	14 364,00	21,00	17 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	07	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	105	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení –, dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	hod	20,00000	574,50	11 490,00	21,00	13 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
109	106	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího, prostoru.	hod	10,00000	574,50	5 745,00	21,00	6 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
110	107	Značení systémů – štítky, popisky	hod	15,00000	574,50	8 617,50	21,00	10 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
111	108	Koordinace s dodavatelem kuchyně	hod	10,00000	574,50	5 745,00	21,00	6 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
112	109	Stavební připomoci	hod	120,00000	502,70	60 324,00	21,00	72 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
113	110	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	hod	30,00000	502,70	15 081,00	21,00	18 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
114	111	Doprava a mimostaveništní přesuny	hod	20,00000	502,70	10 054,00	21,00	12 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
115	112	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	40,00000	574,50	22 980,00	21,00	27 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
116	113	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze, v otevřeném (dwg, doc, xls) a uzavřeném (pdf) formě	hod	120,00000	574,50	68 940,00	21,00	83 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
117	114	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	15,00000	574,50	8 617,50	21,00	10 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
118	115	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	50,00000	574,50	28 725,00	21,00	34 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Výkopové práce okolo objektu jsou v režii stavební části

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě

Celkem	3 325 034,60
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	08	Elektroinstalace - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		1. Domácí telefon				59 144,33		71 564,64		0,00		0,00		
1	Pol_0001	Kabel UTP drát CAT6	m	40,00000	42,70	1 708,00	21,00	2 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	Pol_0002	Trubka ohebná PVC o20	m	35,00000	42,10	1 473,50	21,00	1 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	Pol_0003	Trubka ohebná PE 40	m	2,00000	63,20	126,40	21,00	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	Pol_0004	Krabice KO 68	ks	1,00000	122,50	122,50	21,00	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	Pol_0005	Krabice KU 68	ks	1,00000	174,70	174,70	21,00	211,39	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	Pol_0006	Svorkovnice do krabice	ks	1,00000	52,10	52,10	21,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	Pol_0007	Elektrický zámek	ks	1,00000	2 499,20	2 499,20	21,00	3 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	Pol_0008	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery	ks	1,00000	32 526,40	32 526,40	21,00	39 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	Pol_0009	El. vrátňý	ks	1,00000	6 319,90	6 319,90	21,00	7 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	Pol_0010	Domácí telefon, barevný videotelefon	ks	1,00000	9 760,30	9 760,30	21,00	11 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	Pol_0011	Podružný materiál, PPV	%	0,08000	54 766,60	4 381,33	21,00	5 301,41	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 02		2. Datové rozvody				171 366,89		207 353,94		0,00		0,00		
12	Pol_0011	Vodič AY 2,5 protahovací	m	200,00000	24,20	4 840,00	21,00	5 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	Pol_0012	Kabel UTP drát CAT6	m	1 050,00000	42,70	44 835,00	21,00	54 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	Pol_0013	Trubka ohebná PVC o16	m	250,00000	35,90	8 975,00	21,00	10 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	Pol_0014	Trubka ohebná PVC o25	m	300,00000	39,10	11 730,00	21,00	14 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	Pol_0015	Trubka ohebná PE 40	m	80,00000	43,90	3 512,00	21,00	4 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	Pol_0016	Optická vana pro 12vláken, optická kazeta, včetně pgtailů	ks	1,00000	2 441,80	2 441,80	21,00	2 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	Pol_0017	Trubička pro ochranu svárů	ks	24,00000	120,70	2 896,80	21,00	3 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	Pol_0018	Konektory SC/PC pro optický kabel 12 vláken	ks	12,00000	145,60	1 747,20	21,00	2 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	Pol_0019	Optický „SFP+ modul“ + optický kabel LC-SC Duplex singlemode 2m (propojení mezi optickými panely a, switchi)	ks	2,00000	2 133,00	4 266,00	21,00	5 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	Pol_0020	Krabice přístrojová KU 68	ks	13,00000	174,70	2 271,10	21,00	2 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	Pol_0021	Krabice KO 68	ks	8,00000	122,50	980,00	21,00	1 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	Pol_0022	Krabice KO 100	ks	5,00000	318,50	1 592,50	21,00	1 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	Pol_0023	Zásuvka 1x RJ45	ks	5,00000	404,50	2 022,50	21,00	2 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	Pol_0024	Zásuvka 2x RJ45	ks	8,00000	421,70	3 373,60	21,00	4 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	Pol_0025	Ukončení kabelů	ks	27,00000	172,40	4 654,80	21,00	5 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	Pol_0026	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	27,00000	172,40	4 654,80	21,00	5 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	Pol_0027	19" RACK 24U, včetně patch panelů a příslušenství, Příslušenství k datovému rozvaděči (montážní sada, , pojízdná kolečka)	ks	1,00000	28 454,10	28 454,10	21,00	34 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	Pol_0028	Napojení přívodního kabelu datové sítě (stávající optický kabel)	hod	20,00000	933,60	18 672,00	21,00	22 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	Pol_0029	Odpojení stávajícího přívodního datového kabelu a uložení	hod	10,00000	502,70	5 027,00	21,00	6 082,67	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
31	Pol_0030	Certifikace, podklady pro certifikaci	ks	1,00000	933,60	933,60	21,00	1 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	Pol_0031	revize	ks	1,00000	790,00	790,00	21,00	955,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
33	Pol_0033	Podružný materiál, PPV	%	0,08000	158 713,60	12 697,09	21,00	15 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 03		3. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS				207 646,88		251 252,72		0,00		0,00		
34	Pol_0032	EZS Ústředna	ks	1,00000	18 347,90	18 347,90	21,00	22 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	08	Elektroinstalace - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		až 50 uživatelských kódů												
		až 6 sekcí												
		až 8 programovatelných výstupů PG												
		20 vzájemně nezávislých kalendářů												
		SMS reporty ze systému až 8 uživatelům												
		5 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty												
		4 nastavitelné PCO												
		5 volitelných protokolů pro PCO*												
35	Pol__0033	GSM MOGUL včetně antény	ks	1,00000	6 567,00	6 567,00	21,00	7 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	Pol__0034	Koncentrátor	ks	2,00000	6 314,80	12 629,60	21,00	15 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	Pol__0035	Přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému., Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty	ks	2,00000	9 982,60	19 965,20	21,00	24 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
38	Pol__0036	Sběrníkový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce, pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček.Jablotron	ks	34,00000	2 194,20	74 602,80	21,00	90 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete												
39	Pol__0037	Vnitřní siréna zálohovaná včetně AKU	ks	1,00000	1 432,30	1 432,30	21,00	1 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	Pol__0038	Venkovní siréna zálohovaná včetně AKU	ks	1,00000	3 155,90	3 155,90	21,00	3 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
41	Pol__0039	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,00000	1 728,80	1 728,80	21,00	2 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
42	Pol__0040	Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	550,00000	40,90	22 495,00	21,00	27 218,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
43	Pol__0041	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	40,00000	42,20	1 688,00	21,00	2 042,48	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
44	Pol__0042	Kabel SYKFY 6x2x0,5	m	20,00000	43,90	878,00	21,00	1 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
45	Pol__0043	Kabel SYKFY 12x2x0,5	m	40,00000	54,80	2 192,00	21,00	2 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	Pol__0044	Kabel JYTÝ 2x1	m	70,00000	42,90	3 003,00	21,00	3 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
47	Pol__0045	Trubka tuhá PVC ø20	m	100,00000	50,90	5 090,00	21,00	6 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
48	Pol__0046	Trubka ohebná PE 40	m	220,00000	49,60	10 912,00	21,00	13 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
49	Pol__0047	Trubka ohebná PVC ø20	m	180,00000	42,10	7 578,00	21,00	9 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
50	Pol__0050	Podružný materiál, PPV	%	0,08000	192 267,30	15 381,38	21,00	18 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 04		4. Systém invalidů				17 655,19		21 362,78		0,00		0,00		
51	Pol__0048	Systém invalidů akustická a optická signalizace, zdroj, tlačítkové táhlo, siréna, maják,, prokabelování, oživení	ks	1,00000	12 003,90	12 003,90	21,00	14 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	08	Elektroinstalace - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0049	Signalizace optická - umístěna u baru včetně prokabelování	ks	1,00000	4 343,50	4 343,50	21,00	5 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
53	Pol__0053	Podružný materiál, PPV	%	0,08000	16 347,40	1 307,79	21,00	1 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 05 5. Stravovací systém						89 341,10		108 102,73		0,00		0,00		
54	Pol__0050	Demontáž stávajícího stravovacího systému a uskladnění po dobu rekonstrukce	hod	16,00000	502,70	8 043,20	21,00	9 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
55	Pol__0051	Uskladnění po dobu rekonstrukce	ks	1,00000	2 872,70	2 872,70	21,00	3 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
56	Pol__0052	Koordinace s provozovatelem stravovacího systému	hod	8,00000	646,40	5 171,20	21,00	6 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
57	Pol__0053	Koordinace s dodavatelem systému	hod	10,00000	646,40	6 464,00	21,00	7 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
58	Pol__0054	Oživení a nastavení systému	hod	10,00000	1 220,90	12 209,00	21,00	14 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
59	Pol__0055	Montáž stávajícího systému	hod	30,00000	933,60	28 008,00	21,00	33 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
60	Pol__0056	Stavební připravenost pro osazení stravovacího systému	hod	20,00000	718,20	14 364,00	21,00	17 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	Pol__0057	SW nastavení	hod	10,00000	1 220,90	12 209,00	21,00	14 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 06 6. Zvonková signalizace						7 158,16		8 661,37		0,00		0,00		
62	Pol__0058	Zvonek	ks	1,00000	586,90	586,90	21,00	710,15	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
63	Pol__0059	Zvonkové tlačítko	ks	2,00000	347,90	695,80	21,00	841,92	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
64	Pol__0060	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	30,00000	52,70	1 581,00	21,00	1 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
65	Pol__0061	Krabice KO 68	ks	2,00000	122,50	245,00	21,00	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
66	Pol__0062	Svorkovnice do krabice	ks	1,00000	47,70	47,70	21,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
67	Pol__0063	Krabice KO 100	ks	1,00000	239,50	239,50	21,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
68	Pol__0064	Oživení a nastavení systému	hod	5,00000	646,40	3 232,00	21,00	3 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
69	Pol__0070	Podružný materiál, PPV	%	0,08000	6 628,20	530,26	21,00	641,61	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 07 7. Přemístění rozvodnice dálkového přenosu						79 541,40		96 245,09		0,00		0,00		
70	Pol__0065	Demontáž a odpojení zařízení dálkového přenosu	hod	20,00000	502,70	10 054,00	21,00	12 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
71	Pol__0066	Nová rozvodnice 2x 800x600x300	ks	1,00000	15 906,10	15 906,10	21,00	19 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
72	Pol__0067	Přepojení stávajících kabelů (kompletní přepojení)	ks	1,00000	14 219,90	14 219,90	21,00	17 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
73	Pol__0068	Přemístění zařízení	hod	24,00000	646,40	15 513,60	21,00	18 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
74	Pol__0069	Koordinace se správcem zařízení	hod	20,00000	646,40	12 928,00	21,00	15 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
75	Pol__0070	Kabel sdělovací	m	20,00000	53,90	1 078,00	21,00	1 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
76	Pol__0071	revize	hod	5,00000	790,00	3 950,00	21,00	4 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
77	Pol__0078	Podružný materiál, PPV	%	0,08000	73 647,50	5 891,80	21,00	7 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 08 8. HZS						117 634,50		142 337,75		0,00		0,00		
78	Pol__0072	Oživení a zkouška systému EZS	hod	15,00000	933,60	14 004,00	21,00	16 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
79	Pol__0073	Oživení a zkouška systému SK	hod	20,00000	933,60	18 672,00	21,00	22 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
80	Pol__0074	Stavební připomoci	hod	40,00000	502,70	20 108,00	21,00	24 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
81	Pol__0075	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	hod	10,00000	430,90	4 309,00	21,00	5 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
82	Pol__0076	Utěsnění požárních prostupů	hod	15,00000	933,60	14 004,00	21,00	16 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
83	Pol__0077	Doprava a mimostaveništní přesuny	hod	10,00000	502,70	5 027,00	21,00	6 082,67	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
84	Pol__0078	Jiné úkony a práce nespecifikované projektem	hod	15,00000	502,70	7 540,50	21,00	9 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
85	Pol__0079	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	15,00000	790,00	11 850,00	21,00	14 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
86	Pol__0080	Revize elektroinstalace, měřicí protokoly, zkoušky	hod	28,00000	790,00	22 120,00	21,00	26 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	08	Elektroinstalace - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Celkem								749 488,45						
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	09	PCN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	M21-01	Rozvaděč RA1				53 341,60		64 543,34		0,00		0,00		
1	220410931R00	Montáž pojistkového rozváděče BRD, 1okruhového	kus	11,00000	689,70	7 586,70	21,00	9 179,91	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
2	M21-01-036	montáž pole, panelového rozv., nevyzbrojeného	kus	1,00000	16 374,40	16 374,40	21,00	19 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	M21-01-001	Napájecí zdroj 230/24VDC, 1,3 A	Soubor	1,00000	1 917,80	1 917,80	21,00	2 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	M21-01-002	Jistič C2/1	ks	8,00000	277,00	2 216,00	21,00	2 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	M21-01-003	Jistič C4/1	ks	1,00000	224,50	224,50	21,00	271,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	M21-01-004	Jistič C10/1	ks	1,00000	162,70	162,70	21,00	196,87	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	M21-01-005	Jistič C6/2	ks	1,00000	416,10	416,10	21,00	503,48	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	M21-01-006	Pomocný kontakt 5-250V/6A 1Z+1R,B-HSI	ks	5,00000	210,40	1 052,00	21,00	1 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	M21-01-007	Vypínací cívka B-FA/230	ks	1,00000	439,60	439,60	21,00	531,92	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	M21-01-008	Zásuvka ČSN, DIN	ks	1,00000	211,70	211,70	21,00	256,16	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	M21-01-009	Vývodka PG 07 s maticí, 3-6,5 mm	ks	1,00000	9,40	9,40	21,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	M21-01-010	Vývodka PG 09 s maticí, 4-8 mm	ks	16,00000	10,80	172,80	21,00	209,09	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	M21-01-011	Vývodka PG 11 s maticí, 5-10 mm	ks	15,00000	11,40	171,00	21,00	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	M21-01-012	Vývodka PG 13,5 s maticí, 6-10 mm	ks	2,00000	12,80	25,60	21,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	M21-01-013	pojistka skleněná 1A T 6,3x32mm	KS	4,00000	8,70	34,80	21,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	M21-01-014	pojistka skleněná 2A T 6,3x32mm	KS	4,00000	9,30	37,20	21,00	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	M21-01-015	Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2	ks	69,00000	11,20	772,80	21,00	935,09	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	M21-01-016	Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2	ks	1,00000	14,80	14,80	21,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	M21-01-017	Koncová deska CBC2,5-10,šedá	ks	1,00000	9,00	9,00	21,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	M21-01-018	Řadová svorka CBC.2 modrá 2,5mm2	ks	5,00000	14,80	74,00	21,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	M21-01-019	Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2	ks	1,00000	17,50	17,50	21,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	M21-01-020	Zemnicí svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá	ks	11,00000	45,00	495,00	21,00	598,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	M21-01-021	Zemnicí svorka TEC.6 6 mm?, zelenožlutá	ks	1,00000	67,90	67,90	21,00	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	M21-01-022	Koncová deska pro TEO 4mm?, zelená	ks	3,00000	11,40	34,20	21,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	M21-01-023	Koncová svorka TS 35	ks	8,00000	11,40	91,20	21,00	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	M21-01-024	Koncová deska k SFR.4 (IK141004)	ks	1,00000	10,80	10,80	21,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	M21-01-025	Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová	ks	8,00000	52,40	419,20	21,00	507,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	M21-01-026	Transformátor 230/24, 100VA	ks	1,00000	700,50	700,50	21,00	847,61	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	M21-01-027	Propojovací díl	ks	1,00000	32,90	32,90	21,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	M21-01-028	Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka	ks	1,00000	73,30	73,30	21,00	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
31	M21-01-029	Hřibovité tlačítko, červené	ks	1,00000	188,20	188,20	21,00	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	M21-01-030	Patice relé PT 4P/6A	ks	4,00000	100,80	403,20	21,00	487,87	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
33	M21-01-031	Relé PT 4P/6A,24VAC	ks	4,00000	141,80	567,20	21,00	686,31	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
34	M21-01-032	Odpor 499 Ohm	ks	3,00000	9,60	28,80	21,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
35	M21-01-033	Relé RT 2P/8A,24VAC,5mm	ks	9,00000	94,80	853,20	21,00	1 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	M21-01-034	FLP-B+C MAXI VS/1+1	KS	1,00000	7 547,20	7 547,20	21,00	9 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	M21-01-035	Rozvaděč WS, 1000x800x300, s montážní deskou, krytí IP66	ks	1,00000	8 365,70	8 365,70	21,00	10 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
38	M21-01-038	Gumová příruba pro WSVBF,4x5-7;16x8-14;4x14-20;1x20-26	ks	2,00000	250,10	500,20	21,00	605,24	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	09	PCN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	M21-01-039	Adaptér pro gumovou přírubu, otvor 310x96 mm	ks	1,00000	287,70	287,70	21,00	348,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	M21-01-040	Popisný štítek na patici relé PT	ks	4,00000	5,50	22,00	21,00	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
41	M21-01-041	Štítek pro patici relé RT	ks	9,00000	3,40	30,60	21,00	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
42	M21-01-042	Patice RT, šroubové vývody, 5mm	ks	9,00000	75,80	682,20	21,00	825,46	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M21-02 Řídící systém						67 081,30		81 168,37		0,00		0,00		
43	M21-02-003	Volně programovatelný aplikační modul s Flash-EPROM pro XL50, komunikace : C-bus, Lon	ks	1,00000	21 881,40	21 881,40	21,00	26 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
44	M21-02-004	DDC podstanice 22 I/O (8AI, 4AO, 4DI, 6DO) s MMI panelem, svorky XL50-ACC2, bez aplikačního modulu	ks	1,00000	26 378,60	26 378,60	21,00	31 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
45	M21-02-005	Svorkovnicový blok pro moduly XF(L) 821, 822 vč. modulové propojky a popisovacího štítku	ks	1,00000	1 857,30	1 857,30	21,00	2 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	M21-02-006	Svorkovnicový blok pro moduly XF(L) 823 vč. modulové propojky a popisovacího štítku	ks	1,00000	1 857,30	1 857,30	21,00	2 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
47	M21-02-001	Analogový vstupní modul (XFL821A) - 8 AI (Lonworks)	ks	1,00000	8 037,00	8 037,00	21,00	9 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
48	M21-02-002	Digitální vstupní modul (XFL823A) - 12 DI (Lonworks)	ks	1,00000	7 069,70	7 069,70	21,00	8 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M21-03 Snímače, ventily apod.						132 823,90		160 716,92		0,00		0,00		
49	M21-03-002	Montáž, připojení, oživení Spínačů a Snímačů - Snímač tlaku do kapaliny	kus	1,00000	265,70	265,70	21,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
50	M21-03-004	Montáž, připojení, oživení Spínačů a Snímačů - Snímač tlaku do kapaliny, montáž	kus	2,00000	265,70	531,40	21,00	642,99	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
51	M21-03-006	Trubka pancéřová 16 na povrchu, dodávka a montáž	m	4,00000	133,60	534,40	21,00	646,62	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
52	M21-03-008	Montáž, připojení, oživení Spínačů a Snímačů - Snímač teploty venkovní, montáž	kus	2,00000	265,70	531,40	21,00	642,99	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
53	M21-03-010	Montáž, připojení, oživení Spínačů a Snímačů - Snímač CO na zeď	kus	1,00000	265,70	265,70	21,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
54	M21-03-012	Montáž, připojení, oživení Servopohony - Servopohon ventilový 24VAC/DC, 2P/3P, nad 10 Nm	kus	2,00000	308,80	617,60	21,00	747,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
55	M21-03-014	Montáž, připojení, oživení Spínačů a Snímačů - Snímač teploty prostorový	kus	2,00000	265,70	531,40	21,00	642,99	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
56	M21-03-016	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech, DN 40 mm, montáž	kus	1,00000	265,70	265,70	21,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
57	M21-03-017	Montáž, připojení, oživení Servopohony - Servopohon ventilový 24VAC/DC, 2P/3P, nad 10 Nm	kus	1,00000	308,80	308,80	21,00	373,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
58	M21-03-019	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech, DN 40 mm	kus	1,00000	265,70	265,70	21,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
59	M21-03-020	Montáž, připojení, oživení Servopohony - Servopohon ventilový 24VAC/DC, 2P/3P, nad 10 Nm	kus	1,00000	308,80	308,80	21,00	373,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
60	M21-03-022	Ovládací, návěštní a signální přístroje - termostat prostorový	kus	1,00000	265,70	265,70	21,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	M21-03-024	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech, DN 40 mm	kus	1,00000	265,70	265,70	21,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
62	M21-03-026	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech, DN 40 mm	kus	1,00000	265,70	265,70	21,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
63	M21-03-028	Montáž, připojení, oživení Spínačů a Snímačů - Snímač teploty do jímky	kus	5,00000	265,70	1 328,50	21,00	1 607,49	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
64	M21-03-030	Montáž, připojení, oživení Spínačů a Snímačů - Snímač teploty do jímky	kus	2,00000	265,70	531,40	21,00	642,99	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
65	M21-03-032	trubka závitová, pozinkovaná ocel lakovaná, uložená pevně, průměr 42 mm, , montáž	m	5,00000	90,50	452,50	21,00	547,53	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
66	M21-03-034	trubka závitová, pozinkovaná ocel lakovaná, uložená pevně, průměr 42 mm, , montáž	m	2,00000	90,50	181,00	21,00	219,01	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
67	M21-03-001	Snímač tlaku Siemens, měřicí rozsah: 0 až 6 bar	ks	1,00000	3 859,50	3 859,50	21,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
68	M21-03-003	Snímač tlaku Siemens, měřicí rozsah: 0 až 10 bar	ks	2,00000	3 859,50	7 719,00	21,00	9 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	09	PCN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	M21-03-005	Pájecí šroubení pro V5832/33, DN15	ks	4,00000	178,80	715,20	21,00	865,39	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
70	M21-03-007	Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 54	ks	2,00000	776,10	1 552,20	21,00	1 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
71	M21-03-009	Plovákový spínač hladiny	ks	1,00000	1 390,40	1 390,40	21,00	1 682,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
72	M21-03-011	Pohon ventilu regulační, zdvih 6,5mm, 300N, řízení 0/2...10V, napájení 24VAC, IP42	ks	2,00000	5 788,50	11 577,00	21,00	14 008,17	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
73	M21-03-013	Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem	ks	2,00000	3 859,50	7 719,00	21,00	9 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
74	M21-03-015	RV DN20/PN16, Kvs=4, 140°C, Pohon 24V, 0-10V, s HFC	ks	1,00000	35 276,80	35 276,80	21,00	42 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
75	M21-03-018	RV DN25/PN16, Kvs=6,3, 140°C, Pohon 24V, 0-10V, s HFC	ks	1,00000	36 132,80	36 132,80	21,00	43 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
76	M21-03-021	Prostorový termostat 0°C...60°C, pevná hystereze 1K, IP54	ks	1,00000	2 282,40	2 282,40	21,00	2 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
77	M21-03-023	Regulační ventil 3-cestný zdvihový, PN16 DN20 Kvs 2,5, vnější závit, zdvih 6,5mm, těleso mosaz,, teplota 2..120°C	Soubor	1,00000	2 427,40	2 427,40	21,00	2 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
78	M21-03-025	Regulační ventil 3-cestný zdvihový, PN16 DN20 Kvs 4, vnější závit, zdvih 6,5mm, těleso mosaz,, teplota 2..120°C	Soubor	1,00000	2 542,30	2 542,30	21,00	3 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
79	M21-03-027	Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150mm, NTC20k, -40..150°C, IP54	Soubor	5,00000	973,80	4 869,00	21,00	5 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
80	M21-03-029	Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC20k, -40..150°C, IP54	Soubor	2,00000	1 002,60	2 005,20	21,00	2 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
81	M21-03-031	Mosazná jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN10	ks	5,00000	548,60	2 743,00	21,00	3 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
82	M21-03-033	Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25	ks	2,00000	1 147,80	2 295,60	21,00	2 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M21-04		Elektrospotřebiče				11 070,70		13 395,55		0,00		0,00		
83	210290811R00	Montáž připojení motorických spotřebičů, které byly přechodně vyřazeny z provozu, , do 5 kW	kus	1,00000	351,90	351,90	21,00	425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 20/ II
84	210290811R00	Montáž připojení motorických spotřebičů, které byly přechodně vyřazeny z provozu, , do 5 kW	kus	2,00000	351,90	703,80	21,00	851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 20/ II
85	210290811R00	Montáž připojení motorických spotřebičů, které byly přechodně vyřazeny z provozu, , do 5 kW	kus	1,00000	351,90	351,90	21,00	425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 20/ II
86	210290811R00	Montáž připojení motorických spotřebičů, které byly přechodně vyřazeny z provozu, , do 5 kW	kus	1,00000	351,90	351,90	21,00	425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 20/ II
87	M21-04-005	montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad,, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	1,00000	351,90	351,90	21,00	425,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
88	M21-04-004	VENTILÁTOR BEZ ŽALUZIE pro koupelny a toalety průměr 100mm	KS	1,00000	8 959,30	8 959,30	21,00	10 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		VENTILÁTOR BEZ ŽALUZIE pro koupelny a toalety průměr 100mm : 1		1,00000										
		růměr výstupního hrdla: 100mm :												
		Délka vstupního hrdla: 88mm :												
		Šířka mřížky: 140mm :												
		Výška mřížky: 130mm :												
		Tloušťka mřížky: 13mm :												
		Hladina hluku: 38db :												
		Příkon motoru: 19W :												
		Jmenovité napětí: 230V :												
		Třída izolace: II :												
		Stupeň krytí IP: IPx4 :												
Díl: M21-05		Elektroinstalační materiál a kabely				108 987,60		131 875,00		0,09		0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	09	PCN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	211800701R00	Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm	m	100,00000	33,90	3 390,00	21,00	4 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
90	210020305R00	Žlaby žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka	m	62,00000	323,30	20 044,60	21,00	24 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 20/ II
91	210810005RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu	m	96,00000	46,60	4 473,60	21,00	5 413,06	0,00	0,02	0,00	0,00	M21	RTS 20/ II
92	222260552R00	Trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky	m	172,00000	189,20	32 542,40	21,00	39 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
93	222281301R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách	m	168,00000	73,60	12 364,80	21,00	14 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
94	222281301R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách	m	100,00000	73,60	7 360,00	21,00	8 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
95	222281551R00	JYTY 1 mm-CYKY do 2,5 mm, do 5 žil, volně ve žlabu	m	56,00000	39,90	2 234,40	21,00	2 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
96	222281552R00	JYTY 1 mm-CYKY do 2,5 mm, 7-12 žil, volně ve žlabu	m	104,00000	73,60	7 654,40	21,00	9 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
97	34121550R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	268,00000	10,50	2 814,00	21,00	3 404,94	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
98	34121554R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	156,00000	17,60	2 745,60	21,00	3 322,18	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
99	34121556R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	104,00000	28,10	2 922,40	21,00	3 536,10	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
100	345711592R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů	m	172,00000	26,80	4 609,60	21,00	5 577,62	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
101	5534739761R	žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm	m	14,00000	215,00	3 010,00	21,00	3 642,10	0,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
102	55347446R	spojka ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; h = 6 mm; š = 46,5 mm; l = 70,0 mm; tl. 1,00 mm	kus	62,00000	16,60	1 029,20	21,00	1 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
103	55347552R	podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 2,0 mm	kus	28,00000	51,10	1 430,80	21,00	1 731,27	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
104	M21-05-014	Spojka SUM 1 - uzemňovací (SU 1) - M1 + M2	KS	4,00000	53,70	214,80	21,00	259,91	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
105	M21-05-015	N 6x50/80 Z natloukací hmoždinka	KS	30,00000	4,90	147,00	21,00	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M21-06		Ostatní práce				103 242,50		124 923,43		0,00		0,00		
106	220110346R00	Štítek kabelový	kus	60,00000	40,90	2 454,00	21,00	2 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
107	220890202R00	Revize	h	13,00000	790,00	10 270,00	21,00	12 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
108	M21-06-003	Úprava - rozšíření databáze stávajícího dispečerského pracoviště, doplnění vizualizačního SW na., centrále	db	30,00000	215,50	6 465,00	21,00	7 822,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
109	M21-06-010	Stavební přípomoc	kpl	1,00000	2 872,70	2 872,70	21,00	3 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
110	M21-06-013	Oživení vstupů/výstupů včetně odladění aplikačního software na stavbě	kpl	11,00000	244,20	2 686,20	21,00	3 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
111	M21-06-014	Funkční zkoušky	kpl	8,00000	215,50	1 724,00	21,00	2 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
112	M21-06-015	Komplexní zkoušky	kpl	16,00000	201,10	3 217,60	21,00	3 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
113	M21-06-016	Zkušební provoz	kpl	8,00000	316,00	2 528,00	21,00	3 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
114	M21-06-017	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	16,00000	316,00	5 056,00	21,00	6 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
115	M21-06-020	Doprava a přesun hmot	kpl	1,00000	5 745,40	5 745,40	21,00	6 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
116	M21-06-001	Zpracování výrobní (realizační) dokumentace vč. tisku 6-ti paré	h	26,00000	790,00	20 540,00	21,00	24 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
117	M21-06-004	Softwarové vybavení řídicího systému	db	30,00000	502,70	15 081,00	21,00	18 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
118	M21-06-006	Pomocné ocelové konstrukce - pozink žárově zinkovaný	kpl	1,00000	4 309,10	4 309,10	21,00	5 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
119	M21-06-007	Nosné konstrukce opatřené základní barvou	kpl	1,00000	2 872,70	2 872,70	21,00	3 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	09	PCN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	M21-06-008	Pomocný materiál pro pospojení a uzemnění (svorky, vodiče, atd.)	kpl	1,00000	2 154,50	2 154,50	21,00	2 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
121	M21-06-009	Pomocný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šrouby, vodiče, koncovky, ...)	kpl	1,00000	4 309,10	4 309,10	21,00	5 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
122	M21-06-011	kabelové štítky 40x16	KS	60,00000	9,30	558,00	21,00	675,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
123	M21-06-018	Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád	kpl	4,00000	948,00	3 792,00	21,00	4 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
124	M21-06-019	Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,00000	3 160,00	3 160,00	21,00	3 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
125	M21-06-021	Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace)	kpl	1,00000	3 447,20	3 447,20	21,00	4 171,11	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	476 547,60
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 01		1.PP - 100. - SKLADY, HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY				202 394,25	244 897,04	0,00	0,00				
1	Pol_0101	Chladnička nerez, 476 litrů	ks	1,00000	22 956,30	22 956,30	21,00	27 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

- nerezové opláštění
 - ventilované chlazení
 - vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
 - automatické odtávání
 - chladivo R600a
 - digitální termostat
 - výškově nastavitelné rošty
 - snadno vyměnitelné těsnění
 - zabudovaný zámek
 - lze měnit otevírání dveří
 - napětí 230 V / 50 Hz
- 780x700x1895

2	Pol__0102	Místková váha s odděleným vážním indikátorem, do 200 kg	ks	2,00000	4 522,95	9 045,90	21,00	10 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------

- Váživost (kg): 200
 - Dílek - přesnost (g): 50
 - Rozměr vážní plochy (mm): 500x500
 - Certifikace: pro kontrolní vážení - bez ověření
 - Funkce váhy: vážení, režim HOLD
 - Provedení vážní plochy: nerez
 - Provedení konstrukce: FE
 - Napájení: adaptér AC230/DC 5V, 4xAA baterie
 - Displej: LCD - 25 mm s LED podsvitem
 - Komunikační rozhraní: mini USB
 - Prostředí: suché; prašné
 - Provozní teplota: 0°C » +40°C
 - Příkon: 1 W
 - Délka kabelu displej - váha: 2,4 m
 - Umístění: na podlahu, stolek
 - Krytí: IP-54
 - příkon (230 V): max. 0,01 kW
- 500x500x80

3	Pol__0103	Nerez mycí stůl, 2x dřez a prostor na odpadkový koš	ks	1,00000	33 057,90	33 057,90	21,00	40 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
---	-----------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------

- prolomená pracovní deska
- spodní police, vč lemu
- 2x dřez 500x500x300 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu
- vlevo přetažená deska cca 500 mm nad odpadkový koš

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- 2x PE krájecí deska 400x600 mm - zadní výškový lem V=150 mm - provedení na nohou 2250x700x900												
4	Pol__0104	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní - stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko x	ks	1,00000	4 623,00	4 623,00	21,00	5 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	Pol__0105	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr. -pojízdňé provedení - včetně poklopu D380x615	ks	1,00000	2 914,10	2 914,10	21,00	3 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	Pol__0106	Regál nerez 4x police - 4x pevná police - provedení na nohách - 2. police 50 mm ve výšce pracovní desky stolu poz. 103. - zadní a pravý zvýšený lem v=150 mm 900x700x1650	ks	1,00000	13 136,45	13 136,45	21,00	15 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	Pol__0107	Nerezové umyvadlo - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody 470x370x225	ks	1,00000	5 528,05	5 528,05	21,00	6 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	Pol__0108	Škrabka na brambory a zeleninu, nerez - stroj je určen k opracování (škrábání, loupaní a mytí) brambor a kořenové zeleniny - provedení: nerez - náplň: 12 kg - výkon: 200 kg/h - délka loupaní 1,5 - 3 minuty - příkon (400 V): 0,55 kW 700x700x900	ks	1,00000	39 701,45	39 701,45	21,00	48 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	Pol__0109	Lapač škrobu - odlučování škrobu systémem přepadu - odlučování slupek pomocí nerezového síta/koše - průměr - 320 mm - výška - 380 mm - Pro model ŠKBZ 12/20/40 x	ks	1,00000	5 225,60	5 225,60	21,00	6 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	Pol__0110	Sprcha ruční	ks	1,00000	1 959,60	1 959,60	21,00	2 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí - délka 2 m. - průtok 4 Bar: 13 litrů/min. - max. tlak 5 Bar - hmotnost 0,6/1,2 kg x												
11	Pol__0111	Nerez vozík plošinový	ks	2,00000	8 844,65	17 689,30	21,00	21 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- 4x kolečko, z toho 2x otočné - spodní police - nerez madlo 540x765x900												
12	Pol__0112	Regál nerez 4x police	ks	2,00000	11 578,20	23 156,40	21,00	28 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- 4x pevná police - provedení na nohách 1230x600x1800												
13	Pol__0113	Regál komaxit	ks	6,00000	2 945,15	17 670,90	21,00	21 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- 4 x police 1230x600x2000												
14	Pol__0114	Regál komaxit	ks	2,00000	2 864,65	5 729,30	21,00	6 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- 4 x police 1130x600x2000												
Díl: 02		1.NP - 100. - SKLADY, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY				239 459,90		289 746,48		0,00		0,00		
15	Pol__0201	Mraznička nerez, 476 litrů	ks	1,00000	22 956,30	22 956,30	21,00	27 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		nerezové opláštění ventilované chlazení - vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 - automatické odtávání - chladivo R600a - digitální termostat - výškově nastavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - lze měnit otevírání dveří - napětí 230 V / 50 Hz 780x700x1895												
16	Pol__0202	Regál nerez 4x police	ks	2,00000	11 156,15	22 312,30	21,00	26 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- 4x pevná police - provedení na nohách 1000x700x1800												
17	Pol__0203	Chladnička nerez, 476 litrů	ks	2,00000	22 101,85	44 203,70	21,00	53 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nerezové opláštění ventilované chlazení - vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 - automatické odtávání - chladivo R600a - digitální termostat - výškově nastavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - lze měnit otevírání dveří - napětí 230 V / 50 Hz 780x700x1895												
18	Pol__0204	Nerez stůl se spodní policí, dřezem, zásuvkovým blokem a košem - 1x spodní police - vpravo dřez GN 1/1, KOA - otvor na baterii vč podlepu - pod dřezem výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka - vedle koše zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - zadní lem a pravý lem v=50 mm - provedení na stavební sokl 150 mm 2800x700x750	ks	1,00000	42 816,80	42 816,80	21,00	51 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	Pol__0205	Baterie stolní páková - profi - loketní ovládání - robustní nerezové provedení x	ks	2,00000	2 914,10	5 828,20	21,00	7 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	Pol__0206	Nerez police dvouetážová - 2x nerez plná police - přestavitelné provedení 1400x300x700	ks	4,00000	6 181,25	24 725,00	21,00	29 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	Pol__0207	Nerez deska se spodní policí a vloženou PE krájecí deskou - spodní plná police vč lemu - na pracovní desce v přední části v hloubce 350 mm po celé délce desky vložené PE krájecí - tloušťka PE desek 20 mm - kotvení mezi stoly pozice 204. a 208. - zadní a lem v=50 mm - provedení na stavební sokl 150 mm 1475x700x50	ks	1,00000	18 393,10	18 393,10	21,00	22 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	Pol__0208	Nerez stůl se spodní policí, dřezem, umyvadlem a výsuvným košem - 1x spodní police	ks	1,00000	37 127,75	37 127,75	21,00	44 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- vlevo umyvadlo 300x240mm, KOA - vedle dřez GN 1/1, KOA - 2x otvor na baterii vč podlepu - lokální prolis kolem dřezu a umyvadla - vlevo výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka - zadní a pravý lem v=50 mm - provedení na stavební sokl 150 mm 2800x700x750												
23	Pol__0209	Řezačka masa	ks	1,00000	18 995,70	18 995,70	21,00	22 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- řezačka masa pro využití v gastronomii a obchodě. Celonerezové provedení a vysoký - materiál: nerez - výkon: 80 - 200 kg/h - průměr složení: 82 mm - napětí: 230 V - příkon: 1,2 kW 300x500x500												
24	Pol__0210	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	ks	1,00000	2 101,05	2 101,05	21,00	2 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		x												
		x												
Díl: 03		300. - MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ				610 127,90		738 254,76		0,00		0,00		
25	Pol__0301	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem	ks	1,00000	24 423,70	24 423,70	21,00	29 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- hloubka 700 mm - odpad DN70 mm - 1x baterie s loketním ovládáním - 1x baterie pro napouštění vody - zadní a pravý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm 500x700x750												
26	Pol__0302	Nerez mycí stůl se spodní policí a dřezem	ks	1,00000	38 465,20	38 465,20	21,00	46 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- prolomená pracovní deska - vlevo a vpravo přetažená pracovní deska cca 600 mm nad změkčovačem a odpadkovým košem - uprostřed dřez 700x500x300, KOA - otvor na baterii vč podlepu - 1x roh R25 - zadní zvýšený lem v=150 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm 2855x700x750												
27	Pol__0303	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	ks	1,00000	4 623,00	4 623,00	21,00	5 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- stolní směšovací baterie												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- napouštěcí raménko x												
28	Pol__0304	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr. -pojízdné provedení - včetně poklopu D380x615	ks	1,00000	2 914,10	2 914,10	21,00	3 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	Pol__0305	Univerzální mycí automat provozního nádobí s rekuperací tepla - elektro ohřev - dvouplášťové provedení - tank hlubokotažený výlisek, bezešvý - výkon: min. 3 rychlosti - 30/15/10 košů / hod. - zásuvná výška: min.740 mm - doba mytí: min. 120/240/360 s. - velikost koše: min. 850 x 700 mm - koš musí mít vlastní kolečka pro plynulý posuv v kolejnicích - Rekuperační jednotka: - redukce min o 80% páry při mytí a otevření dveří - redukce tepla vypuštěného do místnosti cca na 25°C - samočistící systém rekuperace bez další spotřeby vody - pomáhá lépe sušit umyté nádobí - přední plnění, dělené izolované dveře - čerpadlo odpadní vody - čerpadlo oplachové vody - minimálně trojnásobný filtrační systém - obsah tanku min. 85 litrů - digitální displej - ovládání dotykové, vodotěsné provedení ovládacího panelu IPX5 - Zdvojený systém spouštění mycího cyklu: 1x na hlavním ovládacím displeji, - 1x na konstrukci mycího stroje v úrovni očí obsluhy - připojení na SV do 10°C - spotřeba oplachové vody na cyklus: max. 5,8 litrů/koš - el. příkon (kW / 400V): 11,7 1030x895x2220	ks	1,00000	486 874,35	486 874,35	21,00	589 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	Pol__0306	Regál nerez 4x police - 4x pevná police - provedení na nohách 1100x700x1800	ks	1,00000	11 578,20	11 578,20	21,00	14 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
31	Pol__0307	Regál nerez 4x police - 4x pevná police - provedení na nohách 1550x700x1800	ks	1,00000	18 030,85	18 030,85	21,00	21 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	Pol__0308	Nerez vozík se vsuny pro GN1/1 - 4x nerez kolečko, 2x brzděné - zarážky pro GN - kapacita 18 vsunů GN1/1 470x620x1700	ks	2,00000	11 609,25	23 218,50	21,00	28 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 04		400. - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ				1 764 048,25		2 134 498,38		0,00		0,00		
33	Pol__0401	Nerez trubkový pojezd na podnosy - kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly - 1x radius délka cca 2830 mm	ks	1,00000	9 960,15	9 960,15	21,00	12 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
34	Pol__0402	Nerez odkládací stůl bez police se shozem na odpadky - prolisovaná deska - v desce shoz na odpadky vč. gumové obruby - pravý zvýšený lem v=150 mm - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm - bez spodní police - provedení na nožičkách 1080x750x900	ks	1,00000	17 358,10	17 358,10	21,00	21 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
35	Pol__0403	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr. - pojízdné provedení - včetně poklopu D380x615	ks	2,00000	2 914,10	5 828,20	21,00	7 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	Pol__0404	Nerez třídící stůl na nádobí s dráhami pro koše - vlevo dráha napojena na vstupní vanu poz. 407. - kapacita min. 4x mycí koš 500x500 mm - vč. odnímatelné stěrky na talíře - odpad DN70 s vyjímatelným košem - spodní trnož - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm ze strany pojezdu - vlevo zvýšený lem, v=150 mm - 1x roh desky R25 - 1x shoz na příbory pod stůl, sběr pod třídícím stolem do vozíku pozice 405. - příprava pro pojezd na podnosy - provedení na nohou 1770x1150x900	ks	1,00000	49 952,55	49 952,55	21,00	60 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	Pol__0405	Vozík na namáčení příborů	ks	1,00000	17 115,45	17 115,45	21,00	20 709,69	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- pojízdné provedení - 4x kolečko, z toho 2x brzděné - vana na koše k myčce s výpustí - nerez madlo 550x550												
38	Pol__0406	Sprcha ruční - model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí - délka 2 m. - průtok 4 Bar: 13 litrů/min. - max. tlak 5 Bar - hmotnost 0,6/1,2 kg x	ks	1,00000	1 959,60	1 959,60	21,00	2 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
39	Pol__0407	Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro koše s válečky - spádovaná mycí vana s odtokem, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - válečková dráha pro koše - konstrukce pro ukotvení předoplachové sprchy - spodní plná police - zadní lem, v=150 mm - provedení na nohou 1060x750x900	ks	1,00000	26 594,90	26 594,90	21,00	32 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	Pol__0408	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní - stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko x	ks	1,00000	4 623,00	4 623,00	21,00	5 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
41	Pol__0409	Průběžný mycí košový automat na nádobí - směr pravo-levý - kompletní dvouplášťové provedení - celkový instalovaný příkon max. 31,0 KW (+/- 10%) - min. 3 aktivní tanky s mycími a oplachovými rameny v blocích, provedení CNS - mezi předmycí zónou a hlavní mycí zónou musí být neutrální aktivní zóna délky 275 mm (+/- 10%) (mimo jiní i pro ev. umístění dávkovače na koncentrovaný detergent) - mezi hlavní mycí zónou a oplachovou zónou musí být neutrální aktivní zóna délky 150 mm (+/- 10%) (mimo jiní i pro ev. umístění dávkovače na koncentrovaný detergent) - oplach dvojitý (tlakově nezávislé dva okruhy) - boční dveře tanků křídlové, otočné o 180°, zajišťující možnost dokonalého čištění - teplota v bojleru min. 85°C – musí být prokazatelně odečitatelná na - ovládacím displeji (garance termické dezinfekce) - výkon min. 140 košů za 60 minut provozu, při dodržení 2 minut kontaktního času v aktivní mycí - průjezdná šířka 565mm (+/- 10%) - průjezdná výška 550mm (+/- 10%)	ks	1,00000	1 534 139,10	1 534 139,10	21,00	1 856 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- včetně sušící zóny min. celkové délky 600 mm přímé provedení (výstup),mající 1x - topný registr o výkonu min. 3,0 KW a 1x ofukovací ventilátor - včetně rekuperace z odpadního vzduchu - kondenzátory vyrobené z mědi - koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu a to bez agregátu s chladičem, výparníkem a kompresorem - teplota výstupního vzduchu +23 °C (+/- 10%) - množství výstupního vzduchu 140 m3 za hodinu provozu (+/- 10%) - přípoj pouze na SUVV (náplň tanků a oplach) změkčenou do tvrdosti 0-3°dH o teplotě 12°-24°C - myčka musí být v provedení CNS, dvouplášťové, vč. zvukové a tepelné izolace, centrální odpad - včetně Autotimeru - maximální délka sestavy (třídící stůl, předmycí stůl+ mycí stroj+ sušení+ výstupní zatačka 180°) rozměry umývárny) - vícetupňová filtrace mycího roztoku - mycí tanky bezešvé, provedení se šikmým dnem - barevně označené části myčky, které je operátor oprávněn čistit - bez integrovaných dávkovačů detergentů - ovládání stroje musí splňovat požadavky HACCP, které lze zobrazit na displeji. Ovládací elektronika umožňuje ukládání hodnot HACCP do paměti. - Skleněný ovládací dotykový displej s led podsvícením. Zobrazení provozních hodnot v průběhu - výstupní zatačka 180° za sušícím modulem s automatickým posuvem košů - výstupní válečkový stůl délka pro 3x koš 500x500mm, pojízdné provedení. Vybaven koncovým s koncovým vypínačem - Mycí stroj rozdělen na 2 samostatné kusy pro vhodné nastěhování - el. příkon (kW / 400V): 34 2950x875x1905												
42	Pol__0410	Dávkovač tekutých prostředků	ks	1,00000	7 905,10	7 905,10	21,00	9 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- Dávkovací systém tekutých prostředků pro strojní mytí nádobí												
		x												
43	Pol__0411	Sada košů do myčky 500x500 mm	ks	1,00000	23 000,00	23 000,00	21,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- koše na talíře												
		- koše na misky												
		- koše na sklo												
		- koše na příbory												
		- koše na tácy												
		- drátěné i plastové provedení												
		x												
44	Pol__0412	Nerez vozík dvoupolicový	ks	1,00000	8 593,95	8 593,95	21,00	10 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- 4x kolečko, z toho 2x otočné												
		- 2x pevná police 800x500												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- nerez madlo 900x600x900												
45	Pol__0413	Nerezové umyvadlo - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody 470x370x225	ks	1,00000	5 528,05	5 528,05	21,00	6 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	Pol__0414	Nerez vyhřívaný vozík na talíře - dvoutubusový - příkon (230 V): cca 1 kW - 4x kolečko, 2x otočné - bezpečnou manipulaci vozíku zajišťují čtyři gumové nárazníkové rohy a spolu s půdorysně přesazeným madlem chrání vozík a ovládací prvky proti neúmyslnému poškození - rovnoměrné rozložení teploty zajišťují u jednotubusového provedení dvě topné spirály a tři u - činnost ohřevu je možné regulovat pomocí manuálního termostatu. Plášť vozíku je izolován. - jednotlivé šachty jsou kryty průhledným poklopem - elektrický přívod je řešen pomocí krouceného elektrokabelu dovolující jeho protažení se 430x570x900	ks	1,00000	22 986,20	22 986,20	21,00	27 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
47	Pol__0415	Regál nerez 5x police - 5x pevná police - provedení na nohách 1400x600x1800	ks	2,00000	14 251,95	28 503,90	21,00	34 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 05		500. - VARNA, PŘÍPRAVNÝ				2 801 213,70		3 389 468,58		0,00		0,00		
48	Pol__0501	Nerez stůl se spodní polici, dřezem, umyvadlem, výsuvným košem a zásuvkovým blokem - 1x spodní police - vpravo úkos desky cca 300x300 mm - vpravo umyvadlo 300x240mm, KOA - dále dřez GN 1/1, KOA - 2x otvor na baterii vč podlepu - lokální prolis kolem dřezu a umyvadla - pod dřezem výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka - dále zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - zadní a částečný pravý lem v=50 mm - provedení na stavební sokl 150 mm 2400x800x750	ks	1,00000	47 319,05	47 319,05	21,00	57 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
49	Pol__0502	Baterie stolní páková - profi - loketní ovládání - robustní nerezové provedení x	ks	2,00000	2 914,10	5 828,20	21,00	7 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	Pol__0503	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce x x	ks	1,00000	2 101,05	2 101,05	21,00	2 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
51	Pol__0504	Nerez police dvouetážová - 2x nerez plná police - přestavitelné provedení 1400x400x700	ks	3,00000	6 603,30	19 809,90	21,00	23 969,98	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
52	Pol__0505	Nerez stůl se spodní policí - 1x spodní police ZL - 6x noha - 1x R25 - zadní lem v=50 mm - provedení na stavební sokl 150 mm 2250x800x750	ks	1,00000	17 197,10	17 197,10	21,00	20 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
53	Pol__0507	Cívka s hadicí a tlakovou pistolí - plastové provedení navijáku - uchycení na stěnu - vč. hadice 10 m a tlak. pistole - automatické navijení hadice x	ks	1,00000	4 623,00	4 623,00	21,00	5 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
54	Pol__0508	Nerez stůl se spodní policí a prodlouženým zásuvkovým blokem - 1x spodní police - vpravo prodloužený zásuvkový blok, 2x zásuvka, nerez kolejnice - 1x roh desky R25 - zadní lem v=50 mm - provedení na stavební sokl 150 mm 2300x800x750	ks	1,00000	29 781,55	29 781,55	21,00	36 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
55	Pol__0509	Nerez police dvouetážová - 2x nerez plná police - přestavitelné provedení 750x300x700	ks	1,00000	4 893,25	4 893,25	21,00	5 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
56	Pol__0510	Nerez stůl se spodní policí, košem a dřezem - 1x spodní police - vlevo dřez 450x450mm, KOA - otvor na baterii vč. podlepu - lokální prolis kolem dřezu - 1xroh R25 - zadní lem v=50 mm - provedení na stavební sokl 150 mm	ks	1,00000	29 307,75	29 307,75	21,00	35 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1450x750x750												
57	Pol__0511	Nerez stůl do varného bloku, 2x police - 2x police z toho 1x stavitelná - 2x úkos desky na stranách cca 200 x 200 mm - plné boky - zadní lem na polopřičku - provedení na stavební sokl 150 mm 1950x500x750	ks	2,00000	21 821,25	43 642,50	21,00	52 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
58	Pol__0514	Nerez stůl do var. ostrova pro zabudování sklokeramické desky - zesílená deska (plech tl. min. 1,5 mm), vespod vyztuženo - pod sklokeramikou spodní ovládací panel vč. el. zásuvky 230 V - spodní plná police - otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - zadní lem, v=50 mm - příkon pro zásuvky (230 V): 3,5 kW - provedení na stavební sokl 1150x900x750	ks	1,00000	47 530,65	47 530,65	21,00	57 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
59	Pol__0515	Sklokeramický sporák vestavný - 4x plotna - 4x ovládání - 4x čtvercová plotna 270x270 mm - rozměr ceranového skla 700x720x6 mm - vestavný model A - vč. nerez rámečku - příkon (400 V): 4x 4 kW = 16 kW 700x720x150	ks	1,00000	102 851,40	102 851,40	21,00	124 450,19	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
60	Pol__0516	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní - otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm x	ks	1,00000	2 864,65	2 864,65	21,00	3 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	Pol__0064	Elektrická multifunkční pánve, 100 litrů - objem min: 100 litrů – dle DIN 18857 - kapacita GN: 2 x GN 1/1 - rozměr dna: 2 x 375 X 580 mm - hloubka vany: 220 mm, užžitná plocha: 43 dm2 - napětí: 3 N AC 400 V, jištění: 3 x 50 A - přívod studené vody R3/4, odpad vody DN - 50 VARNÉ REŽIMY: - vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy grilování, restování,	ks	1,00000	500 539,80	500 539,80	21,00	605 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: OVLÁDACÍ PANEL: - automatický a manuální režim úpravy pokrmů - barevná dotyková obrazovka 10" s intuitivním ovládáním - v českém jazyce - možnost uložení vlastních receptů, technologické postupy - paměť pro 350 programů o 20 krocích - zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot - indikace nastavených a skutečných hodnot - zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace - tlačítko Zapnutí / Vypnutí, uzamykání obrazovky KONSTRUKCE: - základní rám materiál AISI 304, minimální tloušťka 3 mm, kryt rámu - materiál AISI 304, robustní nohy s rektifikací, vana materiál AISI 316, tloušťka 3 mm, - speciální sendvičové dno vany - topný systém SUPER BLOCK JPX 17 blok s celoplošným rozvodem tepla topnými tělesy z - předehřátí dna na 180 °C z provozní teploty za 4 minuty - dvojitě robustní izolované víko s automatickým zdvihem - bezpečnostní proces ovládání víka zabráňující úrazu - odvod nadbytečné páry otvorem na středu víka - centrální připojení vody, odpadu a elektřiny ze stěny nebo podlahy - servisní přístup z přední a horní části přístroje, výsuvný panel elektrického rozvaděče - v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer - certifikační značka CE, TÜV-SÜD ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: - automatický systém napouštění vany s dávkováním vody s přesností na 1dcl - měrka množství tekutiny - vyklápění vany bez trhavých pohybů, 2 rychlosti - osa vyklápění vany umožňuje kompletní vyprázdnění - čtyřbodová sonda pro měření teploty jádra suroviny - integrovaný odpad ve dně vany s automatickým uzávěrem - automatický zdvih košů-včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem - bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů - integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavici - zásuvka USB pro zálohování dat - příkon (400 V): 27,5 kW Přívod studené vody: R3/4 Odpad vody: DN – 50 1350x850x1030	ks	1,00000	742 768,90	742 768,90	21,00	898 750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		- objem min.: 200 litrů dle DIN 18857 - kapacita GN: 4xGN 1/1 - rozměr dna max.: 1429x580 mm - hloubka vany: 280 mm - užitná plocha: 83 dm2 - napětí: 3 N AC 400 V, jistění: 3 x 100 A - přívod studené vody R3/4, odpad vody DN - 50 VARNÉ REŽIMY: - vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy grilování, restování, - konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: OVLÁDACÍ PANEL: - automatický a manuální režim úpravy pokrmů - barevná dotyková obrazovka 10"s intuitivním ovládáním - v českém jazyce - možnost uložení vlastních receptů, technologické postupy - paměť pro 350 programů o 20 krocích - zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot - indikace nastavených a skutečných hodnot - zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace - tlačítko Zapnutí / Vypnutí, uzamykání obrazovky KONSTRUKCE: - základní rám materiál AISI 304, minimální tloušťka 3 mm,kryt rámu - materiál AISI 304, robustní nohy s rektifikací, vana materiál AISI 316, tloušťka 3 mm, - speciální sendvičové dno vany - topný systém SUPER BLOCK JPX 17 blok s celoplošným rozvodem tepla topnými tělesy z - předehtátí dna na 180 °C z provozní teploty za 4 minuty - dvojité robustní izolované víko s automatickým zdvihem - bezpečnostní proces ovládání víka zabráňující úrazu - odvod nadbytečné páry otvorem na středu víka - centrální připojení vody, odpadu a elektřiny ze stěny nebo podlahy - servisní přístup z přední a horní části přístroje, výsuvný panel elektrického rozvaděče - v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer - certifikační značka CE, TÜV-SÜD ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: - automatický systém napouštění vany s dávkováním vody s přesností na 1dcl - měrka množství tekutiny - vyklápění vany bez trhavých pohybů, 2 rychlosti - osa vyklápění vany umožňuje kompletní vyprázdnění - čtyřbodová sonda pro měření teploty jádra suroviny - integrovaný odpad ve dně vany s automatickým uzávěrem													

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- automatický zdvih košů-včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem - bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů - integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí - zásuvka USB pro zálohování dat - příkon (400 V): 58 kW Přívod studené vody: R3/4 Odpad vody: DN – 50 2062x850x1030												
63	Pol__0519	Baliček příslušenství pro MF pánve MKH - 1x rameno pro automatické zdvihání košů MKH 101 - 1x rameno pro automatické zdvihání košů MKH 201 - 2x varný koš - 4x fritovací koš - 4x rošt na noční úpravu - 2x špachle s držadlem x	ks	1,00000	72 869,75	72 869,75	21,00	88 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
64	Pol__0520	Manipulační vozík fritovacích a varných košů - kapacita: 6 košů Hmotnost: 25 kg KONSTRUKCE: - vyrobeno z AISI 304 Hygienická kolečka s aretací - vyjímací odkapní vana pro snadnou údržbu 600 x 860 x 1600	ks	1,00000	35 178,50	35 178,50	21,00	42 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
65	Pol__0521	Nerez manipulační vozík k MF pánvím, překlápěcí - standardní výška horního rámu 595/750 - rám a madlo z uzavřených profilů - včetně vložené GN 2/1-200 výškově přestavitelné pomocí madla - teleskopická táhla - otočná kolečka Ø100 mm, dvě s brzdou - kruhové nárazníky nad kolečky - objem gastronádoby 58 litrů - celková nosnost vozíku 100 kg 680x630x825	ks	1,00000	30 021,90	30 021,90	21,00	36 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
66	Pol__0522	Vozík na olej k MF pánvím - vozík k plnění, filtrování a hygienickému uchovávání fritovacího oleje - elektrický příkon: 1,5 kW - elektrické napětí: 230 V / 50 Hz - jistič: 16 A - kapacita: 50 l - hmotnost: 65 kg	ks	1,00000	98 499,80	98 499,80	21,00	119 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- vyrobeno z AISI 304 - hygienická kolečka, otočné napouštěcí rameno - bezpečnostní rukojeť - bezpečnostní aretace napájecího kabelu - vyjímatelný a omyvatelný jemný filtr pro přefiltrování oleje - výkonné čerpadlo pro přečerpávání horkého oleje o teplotě 180 °C - předehřev pro rozpuštění ztuženého tuku anebo zchlazeného oleje 625 x 625 x 1150												
67	Pol__0523	Nerez podestavba pod konvektomat	ks	1,00000	11 900,20	11 900,20	21,00	14 399,24	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- snížené provedení pro knv 101 - spodní plná police - 2x řada vsunů pro GN - provedení na nohou dle konvektomatu												
68	Pol__0524	El. Konvektomat, 10xGN1/1, 20xGN1/2, bojlerový vývin páry, levé otevírání dveří	ks	1,00000	348 226,90	348 226,90	21,00	421 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 - 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - výběr z vlastní kuchařky - automatický udržovací program - TFT displej, dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ, - měření teploty jádra - senzor s 6-ti čidly - automatické mytí a odvápnění komory a boileru, automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vyvíječ páry, dvojité čelní sklo, - halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání - časové nastavení jednotlivých vsunů - integrovaný systém na odlučování tuku - systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru,												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		taktování ventilátoru - přídavné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - základní sada čistících a oplachových tablet - navíc vsun pro odkapovou gn - certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz - příkon (400 V): 18,6 kW 847x771x1042												
69	Pol__0525	Přerušovač kondenzace pro konvektomat 61, 101 a 62 - urychluje odvádění páry a a dalších zplodin z odvodušňovací trubky, výpary je tak možné cíleně v=460	ks	1,00000	3 648,95	3 648,95	21,00	4 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
70	Pol__0526	Sada příslušenství ke konvektomatům 101 a 201 - příslušenství pro grilování, fritování, pečení, a la carte a noční úpravy - základní sada gastronomídob pečení / pára x	ks	1,00000	21 160,00	21 160,00	21,00	25 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
71	Pol__0527	El. Konvektomat, 20xGN1/1, 40xGN1/2, bojlerový vývin páry - kapacita 20x GN 1/1 nebo 40x GN 1/2 - 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - výběr z vlastní kuchačky - automatický udržovací program - TFT displej, dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ, - měření teploty jádra - senzor s 6-ti čidly - automatické mytí a odvápnění komory a boileru, automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vyvíječ páry, dvojitě čelní sklo, - halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání - časové nastavení jednotlivých vsunů	ks	1,00000	574 253,65	574 253,65	21,00	694 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

- integrovaný systém na odlučování tuku
- systém analýzy servisních zásahů
- integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru
- přídavné funkce: superychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení
- vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301
- základní sada čistících a oplachových tablet
- navíc vsun pro odkapovou gn
- certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz
- příkon (400 V): 37 kW

879x791x1782

72	Pol__0528	Přerušovač kondenzace pro konvektomat 201.	ks	1,00000	4 395,30	4 395,30	21,00	5 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	---------

- urychluje odvádění páry a a dalších zplodin z odvodušňovací trubky, výpary je tak možné cíleně v=460

Díl: 06		600. - VÝDEJ				515 041,30	623 199,97		0,00		0,00			
73	Pol__0601	Vyhřívavý vozík na GN 2/1 se zvlhčováním	ks	1,00000	56 285,60	56 285,60	21,00	68 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

- vyrobeno z chromniklové oceli 18/ 10 (AISI 304) provedení dvouplášťové, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm umožňují snadné čištění rovnoměrné proudění horkého vzduchu
- madlo pro transport na zadní straně vozíku odkládací zásuvka na zadní straně vozíku
- zapuštěná madla na bocích vozíku pro snadnější manipulaci v místě výdeje
- digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku zajišťují jednoduché ovládání a snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru vozíku (+30 °C až +90 °C), tak ovládání zvlhčování dno
- uzavírání klikou se zámkem
- masivní rohové nárazníky 4 otočná kolečka, z toho dvě s brzdou
- napájení vozíku: 230 V~50 Hz R
- počet zásuvů: 15
- příkon (kW): 2,3
- kapacita: 15 x GN 2/1-65 nebo 30 x GN 1/1-65

775x945x1510

74	Pol__0602	Nerez vyhřívavý vozík na talíře - dvoutubusový	ks	2,00000	22 986,20	45 972,40	21,00	55 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------

- příkon (230 V): cca 1 kW
- 4x kolečko, 2x otočné
- bezpečnou manipulaci vozíku zajišťují čtyři gumové nárazníkové rohy a spolu s půdorysně přesazeným madlem chrání vozík a ovládací prvky proti neúmyslnému poškození
- rovnoměrné rozložení teploty zajišťují u jednotubusového provedení dvě topné spirály a tři u
- činnost ohřevu je možné regulovat pomocí manuálního termostatu. Plášť vozíku je izolován.
- jednotlivé šachty jsou kryty průhledným poklopem
- elektrický přívod je řešen pomocí krouceného elektrokabelu dovolující jeho protažení se

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		430x570x900												
75	Pol__0603	Výdejní vozík GN 2/1 se spodní polici a bočním ovládáním - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10. - ovládání vozíku na dlouhé straně - boční Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronomůb - hloubka GN může být až 200 mm. - každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem - napájení vozíku je 230 V~50 Hz. - přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. - kapacita: 2 x GN 1/1-200 nebo menší - počet vyhříváných lázní: 2 - příkon (kW): 1,4 - napětí: 230 V~50 Hz - kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 795x705x900	ks	1,00000	24 896,35	24 896,35	21,00	30 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
76	Pol__0604	Výdejní vozík GN 3/1 se spodní polici a bočním ovládáním - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10 - ovládání vozíku na dlouhé straně - boční Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronomůb - hloubka GN může být až 200 mm - každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem - napájení vozíku je 230 V~50 Hz - přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m - počet vyhříváných lázní: 3 - příkon (kW): 2,1 - kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 1160x705x900	ks	2,00000	30 645,20	61 290,40	21,00	74 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
77	Pol__0605	Nerez výdejní vykrývací stěna - deska nerez - bez lemů - příprava na kotvení pojezdové dráhy - v výdejní čisti snímatelné oplechování - 3x zásuka 230V - interiérový obklad lamino - provedení na stavební sokl v=150 mm 1875x300x750	ks	1,00000	15 589,40	15 589,40	21,00	18 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
78	Pol__0606	Nerez výdejní vykrývací stěna - deska nerez - bez lemů - příprava na kotvení pojezdové dráhy - v výdejní čisti snímatelné oplechování	ks	1,00000	15 589,40	15 589,40	21,00	18 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- 3x zásuka 230V - interiérový obklad lamino - provedení na stavební sokl v=150 mm 1882x300x750												
79	Pol__0607	Nerez výdejní stůl se zabudovanou chladicí vanou GN 2/1, galerií a přefukem a přípravou na, zabudování chladicí vitríny - 1x spodní police - bez lemu - spodní police - vpravo neutrální část na tácy s miskami - dále samoobslužná chlazená vana s cirkulací vzduchu GN2/1 - agregát součástí stolu - rozsah teplot: +4°C až +10°C - skleněná galerie s kšilem vč. LED osvětlení - digitální termostat - automatické odtávání - vlevo příprava na vestavbu chladicí vitríny pozice 608. - příprava na kotvení pojezdové dráhy - interiérový obklad lamino - napětí: 230V, příkon: 0,5 kW - 1x roh desky R 25 - provedení na stavební sokl 150 mm 2500x750x750	ks	1,00000	109 184,45	109 184,45	21,00	132 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
80	Pol__0608	Vestavná chladicí vitrina - samoobslužná - samoobslužné provedení s posuvnými dvířky od obsluhy pro doplňování sortimentu - ze strany strážníka polykarbonátová dvířka 9 ks - 2x skleněná police - LED osvětlení - hranaté provedení - kvádr bez zaoblení - agregát součástí vitríny - rozsah teplot: +5 až +12 °C - pro zabudování do výdejního pultu - příkon (230V): 0,75 kW 1200x700x660	ks	1,00000	103 324,05	103 324,05	21,00	125 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
81	Pol__0609	Nerez výdejní stůl s odkapem a prostorem pro termos a vířič nápojů - v desce vevařený odkap s odtokem 800x200 mm, vyjímatelná mřížka - prolis desky - otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - v desce 2x průchodka pro instalace - spodní plná police	ks	1,00000	31 419,15	31 419,15	21,00	38 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- interér obklad lamino - bez lemu - příprava pro pojezd na podnosy - provedení na stavební sokl 150 mm 2100x750x750												
82	Pol__0610	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní - otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm x	ks	1,00000	2 864,65	2 864,65	21,00	3 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
83	Pol__0611	Zásobník na horké nápoje, 20 litrů - pevná udržovací teplota 60, 80, 100°C - izolace pláště - hladinoměr - výpustný kohout - odnímatelná odkapová miska - varné těleso na dně nádoby - plastové madlo - napětí: 230 V - příkon: 2500 W 295x600	ks	2,00000	3 517,85	7 035,70	21,00	8 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
84	Pol__0612	Výrobník a vířič chlazených nápojů - je vhodný pro běžné nápoje, koncentráty, sirupy, práškové směsi a také nápoje s větším - polykarbonátové nádoby na nápoje, snadno odnímatelné. - snadné dávkování samoobslužným kohoutem vybaveným odolným těsněním. - nerezová konstrukce AISI 304 snadná údržba a čištění - chlazení vzduchem (chladivo R134a) - klimatická třída N (pro okolní teplotu +16 až +32 °C) - zařízení je určeno pro výrobu, prezentaci a udržení chlazených nápojů. - lopatkový systém víření dokonale promíchá a vychladí směsy bez nežádoucí pěny na povrchu 1450x750x750	ks	1,00000	15 980,40	15 980,40	21,00	19 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
85	Pol__0613	Nerez trubkový pojezd na podnosy - kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly - 1x radius délka cca 8725 mm	ks	1,00000	25 609,35	25 609,35	21,00	30 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 07		700. - CHLAZENÍ				688 818,95		833 470,93		0,00		0,00		
86	Pol__0701	Chladicí box +2 °C, vlna 1 - nařezané panely ISO 60 mm	ks	1,00000	65 206,15	65 206,15	21,00	78 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dveře křídlové 700/2000 mm chladicí 1 ks levé - zakrývací lišty - bez podlahy - příkon (230 V): 2 kW 1930x1450x2460												
87	Pol__0702	Chladicí box +2 °C, vana 2	ks	1,00000	65 206,15	65 206,15	21,00	78 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- nařezané panely ISO 60 mm - dveře křídlové 700/2000 mm chladicí 1 ks pravé - zakrývací lišty - bez podlahy - příkon (230 V): 2 kW 1930x1450x2460												
88	Pol__0703	Technologie pro chladicí boxy	ks	2,00000	40 191,35	80 382,70	21,00	97 263,07	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Technologie chladicí - strop boxu: Agregát CUA - NEK 6213 GK - R449A/230 V včetně VT/NT. Výparník LU-VE SHS 22 E1E včetně topné tyče. Příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, x												
89	Pol__0704	Chladicí box +2 °C, zelenina 1.PP	ks	1,00000	79 778,95	79 778,95	21,00	96 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- nařezané panely ISO 60 mm - dveře křídlové 800/2000 mm chladicí 1 ks pravé - zakrývací lišty - bez podlahy - příkon (230 V): 2 kW 2725x2600x2460												
90	Pol__0705	Mrazicí box -18 °C, zelenina 1.PP	ks	1,00000	104 906,45	104 906,45	21,00	126 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		- nařezané panely ISO 60 mm - dveře křídlové 800/2000 mm chladicí 1 ks pravé - zakrývací lišty - izolovaná podlaha - příkon (230 V): 2,5 kW 2725x1700x2460												
91	Pol__0706	Technologie pro chladicí box 1.PP	ks	1,00000	51 373,95	51 373,95	21,00	62 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Technologie chladicí - strop boxu: Agregát CUA - NEK 6222 GK - R449A/230 V včetně VT/NT. Výparník LU-VE FHA 41 E1E včetně topné tyče. Příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, x												
92	Pol__0707	Technologie pro mrazicí box 1.PP	ks	1,00000	46 473,80	46 473,80	21,00	56 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Technologie Mrazicí - strop boxu: Agregát CUA - NJ 2212 GK - R449A/230 V včetně VT/NT. Výparník LU-VE SHA 17 E80 včetně topné tyče. Příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, x												
93	Pol__0708	Venkovní provedení agregátů	ks	4,00000	6 155,95	24 623,80	21,00	29 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		x												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		x												
94	Pol__0709	Propojovací potrubí včetně kaučukové izolace - ODHAD DÉLEK - NUTNO STANOVIT PŘESNĚ DLE STAVBY A, UMÍSTĚNÍ AGREGÁTŮ - rozvody Cu potrubí včetně tepelné izolace a příslušenství pro instalaci v rozsahu PD - vzdálenost vždy do 20m od boxu - provedení se vzdálenými agregáty bez centrální chladicí jednotky	ks	1,00000	60 306,00	60 306,00	21,00	72 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		x												
95	Pol__0710	Montážní materiál chlazení - cca kg chladiva R449A - spojovací a kotevní materiál - pomocný materiál	ks	1,00000	30 153,00	30 153,00	21,00	36 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		x												
96	Pol__0711	Montáž a doprava chlazení - montáž technologie a boxů - tlaková zkouška - revize úniku chladiva - revize elektro - zaregulování systému - doprava Cena nezahrnuje případné stavební, bourací a jeřábnické práce.	ks	1,00000	80 408,00	80 408,00	21,00	97 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		x												
Díl: 08		800. - REGÁLY DO BOXŮ				78 624,35		95 135,46		0,00		0,00		
97	Pol__0801	Stojina středová 1700x577 - eloxovaný dural 30x577x1700	ks	10,00000	1 603,10	16 031,00	21,00	19 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
98	Pol__0802	Police regálová komplet - podesty a nosníky 1330x577x30	ks	8,00000	1 547,90	12 383,20	21,00	14 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
99	Pol__0803	Police regálová komplet - podesty a nosníky 1152x577x30	ks	16,00000	1 360,45	21 767,20	21,00	26 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
100	Pol__0804	Stojina středová 1700x475 - eloxovaný dural 30x475x1700	ks	8,00000	1 546,75	12 374,00	21,00	14 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
101	Pol__0805	Police regálová komplet - podesty a nosníky 708x475x30	ks	1,00000	875,15	875,15	21,00	1 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
102	Pol__0806	Police regálová komplet - podesty a nosníky 1152x475x30	ks	12,00000	1 266,15	15 193,80	21,00	18 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 09	OSTATNÍ:				523 252,30			633 135,28		0,00		0,00		
----------------	-----------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--	-------------	--	-------------	--	--

103	Pol__0106	Změkčovač vody - automatický	ks	1,00000	26 635,15	26 635,15	21,00	32 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	------------------------------	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------

- teplota max. 60°C
- start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem
- snadná obsluha
- bez nutnosti připojení na elektřinu
- náplň: tabletková sůl
- 360x500x510

104	Pol__0107	Změkčovač vody - automatický	ks	1,00000	51 762,65	51 762,65	21,00	62 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	------------------------------	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------

- teplota max. 60°C
- start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem
- snadná obsluha
- bez nutnosti připojení na elektřinu
- náplň: tabletková sůl
- 360x500x510

105	Pol__0108	Gastronádoba nerezová se sklopnými držadly GN 1/1-200mm	ks	10,00000	1 476,60	14 766,00	21,00	17 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------

106	Pol__0109	Gastronádoba nerezová se sklopnými držadly GN 1/1-100mm	ks	10,00000	899,30	8 993,00	21,00	10 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------

107	Pol__0110	Gastronádoba děrovaná se sklopnými držadly KENG 1/1-145mm	ks	20,00000	1 688,20	33 764,00	21,00	40 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------

108	Pol__0111	Gastronádoba nerezová děrovaná GN 1/1-20mm	ks	10,00000	726,80	7 268,00	21,00	8 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	---------

109	Pol__0112	Gastronádoba smaltovaná GN 1/1-65mm	ks	15,00000	489,90	7 348,50	21,00	8 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	---------

110	Pol__0113	Víko pro GN 1/1 s výřezy pro držadla a otvorem pro naběračku	ks	8,00000	593,40	4 747,20	21,00	5 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	---------

111	Pol__0114	Víko pro GN 1/1 s výřezy pro držadla	ks	10,00000	540,50	5 405,00	21,00	6 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	---------

112	Pol__0115	Víko pro GN 1/2 s výřezy pro držadla a otvorem pro naběračku	ks	8,00000	594,55	4 756,40	21,00	5 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	---------

113	Pol__0116	Gastronádoba nerezová se sklopnými držadly GN 1/2-200mm	ks	4,00000	987,85	3 951,40	21,00	4 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	---------

114	Pol__0117	Gastronádoba nerezová se sklopnými držadly GN 1/2-100mm	ks	4,00000	632,50	2 530,00	21,00	3 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	---------

115	Pol__0118	Objednávkový systém - připojení ke stávajícímu	ks	1,00000	16 675,00	16 675,00	21,00	20 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------

- Připojení objednávkového systému + instalace výdejového terminálu a zdroje na nové vývody EI slaboproud. Nutná koordinace s dodavatelem EI.

116	Pol__0119	Kuchařský servis po dobu 3 dní	soubor	1,00000	17 250,00	17 250,00	21,00	20 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------

- časově rozloženo:
- 1 den po instalaci
- 1 den po 1 týdnu instalace
- 1 den po 1 měsíci instalace
- x

117	Pol__0120	Inženýring kuchyňského celku	soubor	1,00000	317 400,00	317 400,00	21,00	384 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	-----------	------------------------------	--------	---------	------------	------------	-------	------------	------	------	------	------	--	---------

- doprava technologií
- doměření nerez nábytku
- instalační materiál
- vlastní montáž technologií
- NEOBSAHUJE DODÁVKU ANI MONTÁŽ A NAPOJENÍ DIGESTOŘÍ - MUSÍ PROVÉST

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dílčí el. revize												
		- nastavení a odzkoušení technologií												
		- předávací dokumentace												
		x												

Celkem	7 422 980,90													
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10a	Sokly pod gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					9 813,25		11 874,03		2,85		0,00		
1	311231149R00	z cihel plných, 250x120x65 mm, P 20, na maltu MC 15	m3	1,42593	6 882,00	9 813,25	21,00	11 874,03	2,00	2,85	0,00	0,00		RTS 20/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkres číslo 31 - sokly :

sokly pod kuchyňské trechnologie :

sokl 1 : 0,15*0,2*(3,79+0,6)

0,13170

sokl 2 : 0,15*0,12*(2,46*2+0,4*2)

0,10296

sokl 3 : 0,15*0,12*(2,1*2+0,4*2)

0,09000

sokl 4 : 0,15*0,12*(4,45+0,4*5)

0,11610

0,15*0,12*3,4+0,15*0,25*1,1

0,10245

sokl 5 : 0,15*0,12*(1,77*2+0,39*2)*2

0,15552

0,15*0,12*(1,15*2+0,55)

0,05130

sokl 6 : 0,15*0,12*(4,3+0,4*3+0,6+0,15)

0,11250

0,15*0,2*4,6

0,13800

sokl 7 : 0,15*0,12*(2,8*2+2,3*2+0,4*7+1,9)

0,26820

0,15*0,2*2,9

0,08700

sokl 8 : 0,1*0,7*0,9+0,1*0,12*0,6

0,07020

Mezisoučet

1,42593

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					8 675,30		10 497,11		0,12		0,00		
2	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	31,56950	274,80	8 675,30	21,00	10 497,11	0,00	0,12	0,00	0,00		RTS 20/ II

Výkres číslo - sokly :

sokly pod kuchyňské trechnologie :

sokl 1 : 3,79*(0,15*2+0,2)+0,6*(0,15*2+0,2)

2,19000

sokl 2 : 2,46*0,15*6+0,6*0,15*5

2,66000

sokl 3 : 2,1*0,15*6+0,6*0,15*7

2,52000

sokl 4 : 4,45*0,15*3+0,6*0,15*15

3,35000

3,4*(0,2+0,15)+1,1*(0,25+0,5)

2,02000

sokl 5 : 1,77*0,15*12+0,4*0,15*12

3,91000

1,13*0,15*5+0,81*0,15*3

1,21000

sokl 6 : 4,6*0,15*3+0,6*0,15*12+1*0,15*3

3,60000

4,6*(0,15+0,2)

1,61000

sokl 7 : 0,15*(2,8*4+2,3*6+0,6*21+1,9*3)

6,50000

2,9*(0,15+0,2)

1,01000

sokl 8 : 0,1*(0,7+0,35+1,3+0,6*2)+0,9*0,7

0,99000

Mezisoučet

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 019,90		1 234,08		0,00		0,00		
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	2,96915	343,50	1 019,90	21,00	1 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10a	Sokly pod gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 2,96915

2,96915

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					80 750,19		97 707,73		0,83		0,00		
4	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	211,65000	312,30	66 098,30	21,00	79 978,94	0,00	0,07	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II

analogicky 10 až 15 cm :

Výkres číslo 31- sokly :

sokly pod kuchyňské trechnologie :

obklad soklů dlažbou :

sokl 1 : 3,79*3+0,6*4

13,77000

sokl 2 : 2,46*6+0,6*5

17,76000

sokl 3 : 2,1*6+0,6*7

16,80000

sokl 4 : 4,45*3+0,6*15

22,35000

3,4*3+1,1*3

13,50000

sokl 5 : 1,77*12+0,4*12

26,04000

1,13*5+0,81*3

8,08000

sokl 6 : 4,6*3+0,6*12+1*3

24,00000

4,6*3

13,80000

sokl 7 : 2,8*4+2,3*6+0,6*21+1,9*3

43,30000

2,9*3

8,70000

sokl 8 : 0,7+0,35+1,3+0,6*2

3,55000

Mezisoučet

211,65000

5	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	0,63000	811,90	511,50	21,00	618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	--------	------	------	------	------	---------	------------

Výkres číslo - sokly :

sokly pod kuchyňské trechnologie :

sokl 8 : 0,9*0,7

0,63000

6	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	31,56950	11,20	353,58	21,00	427,83	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	--------	------	------	------	------	--	------------

Výkres číslo - sokly :

sokly pod kuchyňské trechnologie :

příprava podkladu :

sokl 1 : 3,79*(0,15*2+0,2)+0,6*(0,15*2+0,2)

2,19000

sokl 2 : 2,46*0,15*6+0,6*0,15*5

2,66000

sokl 3 : 2,1*0,15*6+0,6*0,15*7

2,52000

sokl 4 : 4,45*0,15*3+0,6*0,15*15

3,35000

3,4*(0,2+0,15)+1,1*(0,25+0,5)

2,02000

sokl 5 : 1,77*0,15*12+0,4*0,15*12

3,91000

1,13*0,15*5+0,81*0,15*3

1,21000

sokl 6 : 4,6*0,15*3+0,6*0,15*12+1*0,15*3

3,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10a	Sokly pod gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,6*(0,15+0,2)		1,61000										
		sokl 7 : 0,15*(2,8*4+2,3*6+0,6*21+1,9*3)		6,50000										
		2,9*(0,15+0,2)		1,01000										
		sokl 8 : 0,1*(0,7+0,35+1,3+0,6*2)+0,9*0,7		0,99000										
		Mezisoučet												
7	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	31,56950	59,20	1 868,91	21,00	2 261,38	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 20/ II
		Výkres číslo - sokly :												
		sokly pod kuchyňské trechnologie :												
		příprava podkladu :												
		sokl 1 : 3,79*(0,15*2+0,2)+0,6*(0,15*2+0,2)		2,19000										
		sokl 2 : 2,46*0,15*6+0,6*0,15*5		2,66000										
		sokl 3 : 2,1*0,15*6+0,6*0,15*7		2,52000										
		sokl 4 : 4,45*0,15*3+0,6*0,15*15		3,35000										
		3,4*(0,2+0,15)+1,1*(0,25+0,5)		2,02000										
		sokl 5 : 1,77*0,15*12+0,4*0,15*12		3,91000										
		1,13*0,15*5+0,81*0,15*3		1,21000										
		sokl 6 : 4,6*0,15*3+0,6*0,15*12+1*0,15*3		3,60000										
		4,6*(0,15+0,2)		1,61000										
		sokl 7 : 0,15*(2,8*4+2,3*6+0,6*21+1,9*3)		6,50000										
		2,9*(0,15+0,2)		1,01000										
		sokl 8 : 0,1*(0,7+0,35+1,3+0,6*2)+0,9*0,7		0,99000										
		Mezisoučet												
8	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	211,65000	18,70	3 957,86	21,00	4 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
		Výkres číslo - sokly :												
		sokly pod kuchyňské trechnologie :												
		příprava materiálu pro obklad soklů dlažbou :												
		sokl 1 : 3,79*3+0,6*4		13,77000										
		sokl 2 : 2,46*6+0,6*5		17,76000										
		sokl 3 : 2,1*6+0,6*7		16,80000										
		sokl 4 : 4,45*3+0,6*15		22,35000										
		3,4*3+1,1*3		13,50000										
		sokl 5 : 1,77*12+0,4*12		26,04000										
		1,13*5+0,81*3		8,08000										
		sokl 6 : 4,6*3+0,6*12+1*3		24,00000										
		4,6*3		13,80000										
		sokl 7 : 2,8*4+2,3*6+0,6*21+1,9*3		43,30000										
		2,9*3		8,70000										
		sokl 8 : 0,7+0,35+1,3+0,6*2		3,55000										
		Mezisoučet												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	10a	Sokly pod gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	5976-02	Dlažba keramická slinutá tl. 300x300x10 mm, protiskluznost R11, barva a druh dle výběru investora Výkres číslo - sokly : sokly pod kuchyňské technologie : obklad soklů dlažbou : (211,65*0,15+0,63)*1,2	m2	38,85300	190,00	7 382,07	21,00	8 932,30	0,02	0,75	0,00	0,00		Vlastní
					38,85300									
10	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,7,9, : Součet : 0,82192	t	0,82192	703,20	577,97	21,00	699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ II
					0,82192									
Celkem						100 258,64								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 02	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				96 282,77		116 502,15		0,10		0,00		
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	52,46000	728,20	38 201,37	21,00	46 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
		čv2,3 : 1*0,8*1,6+1,5*1*4+8,9*1*3,2+2*1*2,5+4,5*1*2,6		52,46000										
2	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	68,00000	139,90	9 513,20	21,00	11 510,97	0,00	0,07	0,00	0,00		RTS 20/ II
3	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	36,00000	249,80	8 992,80	21,00	10 881,29	0,00	0,03	0,00	0,00		RTS 20/ II
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	68,00000	84,10	5 718,80	21,00	6 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	36,00000	127,40	4 586,40	21,00	5 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	53,00000	139,90	7 414,70	21,00	8 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
7	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	2,00000	249,80	499,60	21,00	604,52	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	55,00000	181,10	9 960,50	21,00	12 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,00000	22,70	45,40	21,00	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	47,00000	162,40	7 632,80	21,00	9 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,00000	629,50	2 518,00	21,00	3 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
12	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	4,00000	299,80	1 199,20	21,00	1 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 972,60		3 596,85		3,78		0,00		
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,00000	1 486,30	2 972,60	21,00	3 596,85	1,89	3,78	0,00	0,00		RTS 20/ II
Díl: 8		Trubní vedení				44 177,40		53 454,65		4,08		0,00		
14	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	19,00000	36,80	699,20	21,00	846,03	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
		čv2,3 : 19		19,00000										
15	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	1,00000	213,70	213,70	21,00	258,58	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
		čv2,3 : 1		1,00000										
16	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	6,00000	98,80	592,80	21,00	717,29	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
		čv2,3 : 6		6,00000										
17	894411111R00	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	1,00000	14 122,20	14 122,20	21,00	17 087,86	2,01	2,01	0,00	0,00		RTS 20/ II
		čv2,3 : 1		1,00000										
18	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	5 262,80	5 262,80	21,00	6 367,99	0,01	0,01	0,00	0,00		RTS 20/ II
		čv2,3 : 1		1,00000										
19	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	10,00000	412,70	4 127,00	21,00	4 993,67	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv2,3 : 10		10,00000										
20	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	3,00000	907,50	2 722,50	21,00	3 294,23	0,01	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv2,3 : 3		3,00000										
21	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	6,00000	141,90	851,40	21,00	1 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv2,3 : 6		6,00000										
22	28651712.AR	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC	kus	1,00000	778,50	778,50	21,00	941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv2,3 : 1		1,00000										
23	55340325R	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	1,00000	5 132,10	5 132,10	21,00	6 209,84	0,16	0,16	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv2,3 : 1		1,00000										
24	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00000	3 148,50	3 148,50	21,00	3 809,69	0,59	0,59	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 02	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
				čv2,3 : 1	1,00000									
25	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,00000	1 874,40	1 874,40	21,00	2 268,02	0,25	0,25	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
				čv2,3 : 1	1,00000									
26	59224364.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	1,00000	4 652,30	4 652,30	21,00	5 629,28	1,00	1,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
				čv2,3 : 1	1,00000									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					17 030,53	20 606,94	0,00		0,00			
27	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7	h	24,00000	646,40	15 513,60	21,00	18 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/ II
28	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	7,96287	190,50	1 516,93	21,00	1 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
				na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty										
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, : Součet : 7,96287										
				7,96287										
Celkem						160 463,30								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 03	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				34 638,34		41 912,39		0,00		0,00		
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ čv3 : 10*0,8*1,5+7*0,8*1,2+7,5*0,8*1,2	m3	25,92000	728,20	18 874,94	21,00	22 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,00000	122,40	3 182,40	21,00	3 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	2,00000	249,80	499,60	21,00	604,52	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	28,00000	181,10	5 070,80	21,00	6 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,00000	22,70	45,40	21,00	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	20,00000	162,40	3 248,00	21,00	3 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,00000	629,50	2 518,00	21,00	3 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
8	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	4,00000	299,80	1 199,20	21,00	1 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 972,60		3 596,85		3,78		0,00		
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,00000	1 486,30	2 972,60	21,00	3 596,85	1,89	3,78	0,00	0,00		RTS 20/ II
Díl: 8		Trubní vedení				33 106,90		40 059,35		3,20		0,00		
10	7210001	Polymerbetonová vana 1000/500/80 mm, s odtokem DN100 čv3 : 1	kus	1,00000	2 660,80	2 660,80	21,00	3 219,57	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
11	7210002	Krycí rošt 1000/500 mm, mřížkový čv3 : 1	kus	1,00000	2 171,60	2 171,60	21,00	2 627,64	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
12	7210003	Polymerbetonová vana 750/500/80 mm, s odtokem DN100 čv3 : 2	kus	2,00000	2 031,60	4 063,20	21,00	4 916,47	0,02	0,03	0,00	0,00		Vlastní
13	7210004	Krycí rošt 750/500 mm, mřížkový čv3 : 2	kus	2,00000	1 735,40	3 470,80	21,00	4 199,67	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
14	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 čv3 : 11	m	11,00000	36,80	404,80	21,00	489,81	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
15	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot čv3 : 7	m	7,00000	17,20	120,40	21,00	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
16	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 čv3 : 10	m	10,00000	44,80	448,00	21,00	542,08	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
17	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 čv3 : 4	kus	4,00000	98,80	395,20	21,00	478,19	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
18	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 čv3 : 1	kus	1,00000	185,60	185,60	21,00	224,58	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
19	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 čv3 : 1	kus	1,00000	115,80	115,80	21,00	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
20	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV čv3 : 1	kus	1,00000	11 203,50	11 203,50	21,00	13 556,24	3,06	3,06	0,00	0,00		RTS 20/ II
21	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 110x3,2x1000 čv3 : 5	kus	5,00000	192,30	961,50	21,00	1 163,42	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
22	28611143.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 110x3,2x3000 mm	kus	2,00000	526,60	1 053,20	21,00	1 274,37	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 03	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv3 : 2		2,00000										
23	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	7,00000	37,60	263,20	21,00	318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv3 : 7		7,00000										
24	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	4,00000	519,10	2 076,40	21,00	2 512,44	0,01	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv3 : 4		4,00000										
25	28611264.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	2,00000	1 159,10	2 318,20	21,00	2 805,02	0,02	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv3 : 2		2,00000										
26	28651652.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	2,00000	57,70	115,40	21,00	139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv3 : 2		2,00000										
27	28651654.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	2,00000	68,10	136,20	21,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv3 : 2		2,00000										
28	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	1,00000	809,20	809,20	21,00	979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv3 : 1		1,00000										
29	28651700.AR	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	1,00000	133,90	133,90	21,00	162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv3 : 1		1,00000										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 761,27		23 911,14		0,00		0,00		
30	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7	h	16,00000	646,40	10 342,40	21,00	12 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/ II
31	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	6,99092	1 347,30	9 418,87	21,00	11 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, :												
		Součet: : 6,99092				6,99092								
Celkem						90 479,11								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 04	Lapák tuku
R:	01	Lapák tuku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				116 962,38		141 524,48		0,00		0,00		
1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	79,80000	472,10	37 673,58	21,00	45 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
		čv2,3 : 6*3,5*3,8		79,80000										
2	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	80,00000	268,50	21 480,00	21,00	25 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	72,00000	288,50	20 772,00	21,00	25 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	152,00000	172,40	26 204,80	21,00	31 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	72,00000	132,40	9 532,80	21,00	11 534,69	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,00000	162,40	1 299,20	21,00	1 572,03	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				74 114,20		89 678,18		0,58		0,00		
7	386942113R00	Montáž odlučovačů tuků velikosti NS8 vč. dodávky LT 3160/1500/1260mm	kus	1,00000	74 114,20	74 114,20	21,00	89 678,18	0,58	0,58	0,00	0,00		RTS 20/ II
		čv2,3 : 1		1,00000										
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 334,30		1 614,50		1,70		0,00		
8	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,00000	1 334,30	1 334,30	21,00	1 614,50	1,70	1,70	0,00	0,00		RTS 20/ II
Díl: 8		Trubní vedení				31 399,40		37 993,27		4,00		0,00		
9	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	2,00000	6 024,50	12 049,00	21,00	14 579,29	0,17	0,33	0,00	0,00		RTS 20/ II
		čv2,3 : 2		2,00000										
10	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00000	3 148,50	6 297,00	21,00	7 619,37	0,59	1,17	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv2,3 : 2		2,00000										
11	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	2,00000	1 874,40	3 748,80	21,00	4 536,05	0,25	0,50	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv2,3 : 2		2,00000										
12	59224364.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	2,00000	4 652,30	9 304,60	21,00	11 258,57	1,00	2,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		čv2,3 : 2		2,00000										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 539,40		13 962,67		0,00		0,00		
13	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7	h	16,00000	646,40	10 342,40	21,00	12 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/ II
14	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	6,28344	190,50	1 197,00	21,00	1 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ II
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		7,8,9,10,11,12. :												
		Součet: : 6,28344		6,28344										
Celkem						235 349,68								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 04	Lapák tuku
R:	02	Obetonování lapáku tuků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 27		Základy				46 854,06		56 693,41		11,04		0,00		
1	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm <u>podsypan pod základovou deskou : 0,15*3,96*2,3</u>	m3	1,36620	1 748,60	2 388,94	21,00	2 890,62	2,16	2,95	0,00	0,00	800-2	RTS 20/ II
					1,36620									
2	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže <u>základová deska : 0,15*3,66*2</u>	m3	1,09800	3 484,70	3 826,20	21,00	4 629,70	2,53	2,77	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					1,09800									
3	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, <u>základová deska : 0,15*(3,66*2+2*2)</u>	m2	1,69800	468,40	795,34	21,00	962,36	0,04	0,07	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					1,69800									
4	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	1,69800	106,20	180,33	21,00	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
5	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků <u>základová deska : 7,99*3,66*2*2*1,1/1000</u>	t	0,12867	51 209,00	6 589,06	21,00	7 972,76	1,05	0,14	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					0,12867									
6	279321311R00	Beton základových zdí železový třídy C 16/20 bez výztuže <u>stěny : 0,15*1,26*(1,5*2+3,46*2)</u>	m3	1,87488	3 484,70	6 533,39	21,00	7 905,40	2,53	4,73	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					1,87488									
7	279351131R00	Bednění základových zdí , zabudované bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, <u>stěny : 2*1,26*(1,5*2+3,46*2)</u>	m2	24,99840	1 061,70	26 540,80	21,00	32 114,37	0,02	0,38	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					24,99840									
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				24 671,01		29 851,92		9,77		0,00		
8	411321313R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 16/20 <u>strop : 0,15*1,8+3,46</u>	m3	3,73000	3 759,50	14 022,94	21,00	16 967,76	2,53	9,42	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					3,73000									
9	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení s pomocným lešením <u>strop : 1,8+3,46</u>	m2	5,26000	811,90	4 270,59	21,00	5 167,41	0,05	0,25	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					5,26000									
10	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění s pomocným lešením	m2	5,26000	312,30	1 642,70	21,00	1 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
11	411361921RT8	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových) , s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně <u>strop : 7,99*(1,8+3,46)*2*1,1/1000</u>	t	0,09246	51 209,00	4 734,78	21,00	5 729,08	1,05	0,10	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					0,09246									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 147,68		8 648,69		0,00		0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 04	Lapák tuku
R:	02	Obetonování lapáku tuků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,5,6,7,8,9,11, : Součet: : 20,80838	t	20,80838	343,50	7 147,68	21,00	8 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
Celkem						78 672,75								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 06	Zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				22 807,02		27 596,49		0,00		0,00		
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či 0,15*(28+50)	m3	11,70000	413,40	4 836,78	21,00	5 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
				11,70000										
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zámková dlažba : 0,15*28 asfaltová plocha : 0,26*50	m3	17,20000	258,50	4 446,20	21,00	5 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
				4,20000										
				13,00000										
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	17,20000	312,30	5 371,56	21,00	6 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	17,20000	144,90	2 492,28	21,00	3 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zámková dlažba : 28 asfaltová plocha : 50	m2	78,00000	26,70	2 082,60	21,00	2 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
				28,00000										
				50,00000										
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 17,2*1,6	t	27,52000	130,00	3 577,60	21,00	4 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
				27,52000										
Díl: 5		Komunikace				107 581,22		130 173,28		75,75		0,00		
7	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm zámková dlažba : 28 asfaltová plocha : 50*2	m2	128,00000	199,80	25 574,40	21,00	30 945,02	0,38	48,38	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
				28,00000										
				100,00000										
8	573111111R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 z asfaltu silničního asfaltová plocha : 50	m2	50,00000	15,70	785,00	21,00	949,85	0,01	0,28	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
				50,00000										
9	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 asfaltová plocha : 50	m2	50,00000	11,00	550,00	21,00	665,50	0,00	0,03	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
				50,00000										
10	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 asfaltová plocha : 50	m2	50,00000	337,20	16 860,00	21,00	20 400,60	0,10	5,19	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
				50,00000										
11	577162124R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 asfaltová plocha : 50	m2	50,00000	479,60	23 980,00	21,00	29 015,80	0,18	9,08	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
				50,00000										
12	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. zámková dlažba : 28	m2	28,00000	415,90	11 645,20	21,00	14 090,69	0,09	2,60	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
				28,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 06	Zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	35,00000	574,50	20 107,50	21,00	24 330,08	0,18	6,34	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m												
		okapový chodník : 70*0,5		35,00000										
14	59245268R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	29,40000	274,80	8 079,12	21,00	9 775,74	0,13	3,85	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		zámková dlažba : 28*1,05		29,40000										
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 572,50		11 582,73		6,30		0,00		
15	639571110R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze šterku, tloušťky 100 mm bez obrubníku a bez textílie	m2	35,00000	273,50	9 572,50	21,00	11 582,73	0,18	6,30	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
		okapový chodník : 70*0,5		35,00000										
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 725,50		22 657,86		6,08		0,00		
16	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	15,00000	400,90	6 013,50	21,00	7 276,34	0,15	2,30	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm												
		zámková dlažba : 15		15,00000										
17	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	14,00000	908,00	12 712,00	21,00	15 381,52	0,27	3,78	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.												
		asfaltová plocha : 14		14,00000										
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				14 037,66		16 985,57		7,71		0,00		
18	935111112R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopísku, z betonových desek, jakékoliv velikosti	m2	19,50000	289,80	5 651,10	21,00	6 837,83	0,15	2,96	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
		s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm												
		žlabovky : 39*0,5		19,50000										
19	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 130,0 mm	kus	81,90000	102,40	8 386,56	21,00	10 147,74	0,06	4,75	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
		žlabovky : 39*2*1,05		81,90000										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 219,15		28 095,17		0,00		0,00		
20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	95,82810	242,30	23 219,15	21,00	28 095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, : Součet : 95,82810		95,82810										
Celkem						195 943,05								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 06	Zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	02	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				29 970,00		36 263,70		0,00		0,00		
1	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	300,00000	99,90	29 970,00	21,00	36 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, trávník : 300		300,00000										
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				3 720,00		4 501,20		0,00		0,00		
2	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	600,00000	6,20	3 720,00	21,00	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ II
		s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 2 seče : 300*2 viz celková situace :		600,00000										
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				40 919,87		49 513,04		0,01		0,00		
3	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,00000	106,20	31 860,00	21,00	38 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, trávník : 300		300,00000										
4	181114711R00	Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg	m3	1,50000	423,40	635,10	21,00	768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ II
		z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní předpoklad : 1,5		1,50000										
5	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	300,00000	1,90	570,00	21,00	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ II
		trávník : 300		300,00000										
6	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	300,00000	1,20	360,00	21,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ II
		trávník : 300		300,00000										
7	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	300,00000	0,90	270,00	21,00	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ II
		trávník : 300		300,00000										
8	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	600,00000	4,80	2 880,00	21,00	3 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ II
		Plocha trávníků : 300*2		600,00000										
9	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	300,00000	0,50	150,00	21,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ II
		trávník : 300		300,00000										
10	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	600,00000	2,50	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ II
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Včetně dovozu vody do 10 km. herbicide v dávce 10l/ha : systemický herbicid, účinná látka glyphosate, celkem potřeba 0,388 l herbicidu : trávníky : 300*2		600,00000										
11	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00900	7 918,70	71,27	21,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ II
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, startovací hnojivo 30 g/m2 : 300*0,03/1000		0,00900										
12	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	12,00000	187,40	2 248,80	21,00	2 721,05	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 06	Zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	02	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Množství seté trávy 1kg-25m2 : 300/25		12,00000										
13	25234009.AR	herbucid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů herbucid v dávce 10l/ha : v rovině : 300*2/1000	I	0,60000	624,50	374,70	21,00	453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ II
				0,60000										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14,18		17,16		0,00		0,00		
14	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13, : Součet : 0,01260	t	0,01260	1 125,30	14,18	21,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ II
				0,01260										
Celkem						74 624,05								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 06	Zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	03	Zárubní zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				4 545,27		5 499,78		0,00		0,00		
1	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením zárubní zeď : 0,45*0,6*7,2	m3	1,94400	1 086,60	2 112,35	21,00	2 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
					1,94400									
2	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením	m3	1,94400	437,20	849,92	21,00	1 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1,94400	288,50	560,84	21,00	678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,94400	172,40	335,15	21,00	405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,94400	132,40	257,39	21,00	311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 1,944*1,7	t	3,30480	130,00	429,62	21,00	519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ II
					3,30480									
Díl: 27		Základy				16 572,16		20 052,31		4,72		0,00		
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 zárubní zeď : 0,4*0,6*7,2	m3	1,72800	3 459,70	5 978,36	21,00	7 233,82	2,53	4,36	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					1,72800									
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zárubní zeď : 0,4*0,6*2+0,6*7,2*2	m2	9,12000	849,30	7 745,62	21,00	9 372,20	0,04	0,36	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					9,12000									
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.	m2	9,12000	312,30	2 848,18	21,00	3 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 014,34		16 957,35		1,94		0,00		
10	318261211RT1	Ploty z betonových tvárníc s výztuží a betonovou zálivkou tvárnice, tloušťky 200 mm, hladké, přírodní 0,4*2,4+0,4*2,6+0,8*2,6	m2	4,08000	1 561,30	6 370,10	21,00	7 707,82	0,40	1,62	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					4,08000									
11	318261224RT1	Ploty z betonových tvárníc s výztuží a betonovou zálivkou stříška, šířky 280 mm, hladká, přírodní 7,2	m	7,20000	1 061,70	7 644,24	21,00	9 249,53	0,04	0,32	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ II
					7,20000									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 270,51		8 797,32		0,00		0,00		
12	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8,10,11, : Součet: : 6,65249	t	6,65249	1 092,90	7 270,51	21,00	8 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	801-5	RTS 20/ II
					6,65249									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2019/25	SÚ stravovacího bloku ZŠ Trhové Sviny
O:	SO 06	Zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	03	Zárubní zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Celkem								42 402,28						
---------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--




Podrobný harmonogram výstavby

Zakázka: Stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní škola Trhové Sviny

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

 Grafické zobrazení délky realizace



Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle ZZVZ			Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% podíl na plnění VZ
Stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní škola Trhové Svině				
1.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	TREPART s.r.o.	služba v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	1%
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pištěkova 892/3, Praha		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezením		
	IČO:	25917838		