

SMLOUVA O DÍLO

Č.212/OIRM/2021

(schválena na jednání RM dne 8. 3. 2021, č. usn. 211/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r.o.**
sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem společnosti
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678

zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 41963
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby bude objednatel na stavbě zastupovat Ing. Pavel Bureš a Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jaroslav Shrbený, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Domov seniorů - Příbram VII, ul. Žežická“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII“ zpracované projekční kanceláří Atelier M.A.A.T. s.r.o., se sídlem Pěrvrátilská 330, 390 01 Tábor, IČO: 28145968 (hlavní projektant Ing. Arch. Martin Jirovský, Ph.D.) v 2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbujuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

2.2. Blížší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 12 měsíců od zahájení prací.

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla v termínech dle harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo omezit a na náklady zhotovitele nechat dílo (nebo jeho část) dokončit jiným dodavatelem. V takovém případě je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady s tím spojené, zejména náklady na montáž a demontáž vybavení staveniště, které by nemusel opětovně vynaložit v případě, že by dílo bylo dokončeno prostřednictvím zhotovitele v souladu s touto smlouvou, případně vícenáklady spojené s dokončením díla, které by nemusel vynaložit, pokud by dílo dle této smlouvy řádně dokončil sám zhotovitel (zejména navýšení ceny díla).

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez jakékoliv sankce či povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu takového přerušení a dva pracovní dny se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.8. V případě, že objednatel v souladu s čl. 3.6. a 3.7. omezí rozsah provádění díla zhotovitelem nebo provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně dokončených a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací a dodávek u doposud nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že zhotovitel v takovém případě nebude mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a zařízení, které nebudou objednateli předány za účelem využití k dokončení díla nebo které nebudou pro dokončení díla využitelné (z důvodu nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále nebude mít nárok na úhradu nákladů, které při provádění díla vynaložil bez toho, aby takto uhrazených služeb nebo pořízených věcí bylo účelně využito k dokončení díla (kupříkladu pronájem lešení po dobu, kdy toto nebylo využíváno k provádění díla a podobně). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení zařízení či materiálu, u kterých

neprokáže, že je při obvyklých podmínkách podnikání v jeho oboru nemůže využít při provádění jiných zakázek v rámci jeho podnikatelské činnosti (jedná se zejména o obvyklé stavební materiály běžně využívané při stavební činnosti). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení materiálu nebo zařízení, které bez zvláštního důvodu nepořídil bezprostředně před tím, než měly být aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u kterých neprokáže, že jim byly zakoupeny výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 27 394 525,76 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Sjednaná cena se bez dalšího změny v případě, že rozsah díla bude omezen o případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o vícepráce případně k provedení dalších prací zhotovitelem. V případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. V případě, že zhotovitel provede plnění nad rámec předmětu díla (vícepráce, další práce) bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude mít nárok na úhradu ceny takových víceprací či dalších prací a tyto budou považovány za součást díla bez navýšení celkové ceny díla.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
identifikaci faktury s akcí „Domov seniorů - Příbram VII, ul. Žežická“

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen do 10 dnů po dokončení díla a jeho předání objednateli poskytnout objednateli bankovní záruku, na základě které bude objednatel oprávněn bez dalších podmínek čerpat finanční prostředky až do výše 5% celkové ceny díla vč. DPH po dobu trvání poskytnuté záruky. Objednatel bude oprávněn čerpat finanční prostředky z poskytnuté záruky ke krytí jakýchkoliv jeho finančních nároků vůči zhotoviteli, které mu vůči zhotoviteli vzniknou v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele daných touto smlouvou o dílo. V případě, že zhotovitel takto sjednanou bankovní záruku objednateli nepředá v originále ve lhůtě 3 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem, případně ve lhůtě nutné k tomu, aby objednatel ve smyslu podmínek dotace, která mu bude na financování realizace díla poskytnuta, vyúčtoval a proplatil celkovou cenu díla tak, aby bylo možné veškeré náklady na realizaci díla dle této smlouvy považovat za uznatelné náklady ve smyslu poskytnuté dotace, nebude oprávněn objednateli vyúčtovat příslušnou část zádržného, krytou takovou bankovní zárukou a cena díla se o takovou částku, tedy o 5% celkové ceny díla, sníží. V ostatním se pro bankovní záruku dle tohoto odstavce přiměřeně použijí ujednání v čl. X této smlouvy.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy poddodavatel zhotovitele během provádění díla dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní stavební práce), na úhradu jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a zároveň doloží, že je zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v prodlení s úhradou ceny stavebních prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným poddodavatelům podílejícím se na provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny stavebních prací, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až do

výše ceny poddodavatelem provedených stavebních prací při plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli. V takovém případě se poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na úhradu ceny provedených stavebních prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy povinen předem projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči příslušnému poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl takovému poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto článku objednatel poddodavateli neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V případě pochybností je však objednatel oprávněn zdržet příslušnou platbu až do doby, kdy o nároku příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i

škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatel je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl. 11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má

právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména sutí, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak, aby byly stavební práce zahájeny do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně přípojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinnosti dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti,

budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s příslušnými orgány státní správy.

VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

7.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.

7.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla („období platnosti“). Pokud doba platnosti bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude zhotovitel povinen obnovit platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14) dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku ve výše uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účelem zajištění povinností uvedených v této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu.

7.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle odst. 7.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

7.4. Kdykoli během období platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku 1 950 000 Kč („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z bankovní záruky byly objednatelem čerpány v souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění.

7.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.

7.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk.

7.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele č. ú. 35-521689309/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem 252020, za podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní záruky dle čl. 7.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní jistotou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou definovány v čl. 7.3. Objednatel je oprávněn použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umocnění jakéhokoli zajištěného nároku, který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli použití takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s touto smlouvou, bude zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle čl. 7.4. Peněžní prostředky složené na účet objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umocnění zajištěných nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukazáním na

účet zhotovitele popsáný v čl. 1.2. této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem převzato s vadami a nedodělků.

VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

8.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

8.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 8.4.

IX. VADY DÍLA

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobitelné k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

X. ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím

protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

10.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

10.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

10.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

10.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

10.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

11.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.

11.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

11.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních

pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

11.8. Vypacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

11.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

Nepředložení bankovní záruky dle odst. 7.1. této smlouvy.

Nedoplnění bankovní záruky dle odst. 7.4. této smlouvy.

Nedoplnění peněžní jistoty dle odst. 7.7. této smlouvy.

12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

13.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebníou s doklady v české řeči.

13.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

13.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

13.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

13.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

13.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

13.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

13.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejdříve dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2028.

13.16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.17. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

13.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2 Časový harmonogram prací

12 -03- 2021


V Příbrami dne

za objednatele:


za zhotovitele:



.....
město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



.....
INVESSALES, spol. s r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti



Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/I
Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

KSO: 801
Místo: Příbram, ul. Žežická
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 11.01.2021
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

IČ: 002 43 132
DIČ:

Uchazeč:
INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678

Projektant:
Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

IČ: 056 24 754
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

27 394 525,76

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	27 394 525,76
snížená	15,00%	0,00

	Výše daně
	5 752 850,41
	0,00

Cena s DPH

V CZK

33 147 376,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2019/I

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Místo: Příbram, ul. Žežická

Datum: 11.01.2021

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha Zpracovatel:

Miroslav Vorel, DiS. tel:
+420721590445
Ing. arch. Martin Jirovský,
Ph. D., MBA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

klady stavby celkem			27 394 525,76	33 147 376,17
SO 01	CENTRUM PRO SENIORY		16 767 590,07	20 288 783,98
SO 02	ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHOZÍ		1 297 640,79	1 570 145,36
SO 03	ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ		1 404 614,31	1 699 583,32
SO 04	SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÉ STAVBY		683 422,96	826 941,78
SO 05	Dešťová kanalizace + přípojky		820 584,24	992 906,93
SO 06	Vnitřní kanalizace, vodovod		763 891,16	924 308,30
SO 06a	Zařizovací předměty		493 706,26	597 384,57
SO 06b	Vytápění		982 919,48	1 189 332,57
SO 08	Veřejné osvětlení		393 006,22	475 537,53
SO 08a	Silnoproudá elektroinstalace		1 261 883,79	1 526 879,39
SO 08b	Ochrana před bleskem		77 694,05	94 009,80
SO 08c	Slaboproudá elektroinstalace		1 186 801,32	1 436 029,60
SO 09	Vzduchotechnika		591 151,04	715 292,76
SO 10	PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY A ODPAD		55 332,53	66 952,36
SO 12	OPLOCENÍ		219 787,54	265 942,92
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		394 500,00	477 345,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORU, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 01 - CENTRUM PRO SENIORY

KSO:

Příbram, ul. Žežická

CC-CZ:

11.01.2021

Datum:

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS, tel: +420721590445

IČ:

056 24 754

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

IČ:

281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

16 767 590,07

DPH základní
snížená

Základ daně
16 767 590,07
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 521 193,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 288 783,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:		
DOMOV SENIORU, PŘÍBRAM VII		
Objekt:		
SO 01 - CENTRUM PRO SENIORY		
Místo:	Příbram, ul. Žežická	Datum: 11.01.2021
Zadavatel:	Město Příbram, Týrsova 108, 261 01, Příbram	Projektant: Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445
Uchazeč:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2	Zpracovatel: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		16 767 590,07
HSV - Práce a dodávky HSV		7 017 167,99
1 - Zemní práce		68 581,19
2 - Zakládání		219 284,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 117 065,68
4 - Vodorovné konstrukce		689 606,50
5 - Komunikace pozemní		19 096,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 511 832,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		713 563,68
997 - Přesun sutě		567 667,09
998 - Přesun hmot		110 470,80
PSV - Práce a dodávky PSV		8 766 422,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		151 039,41
712 - Pevňákové krytiny		533 771,19
713 - Izolace tepelné		1 034 460,37
762 - Konstrukce tesařské		134 218,52
763 - Konstrukce suché výstavby		1 272 742,04
764 - Konstrukce klempířské		130 342,40
765 - Krytina skládaná		18 419,50

766 - Konstrukce truhlářské	2 271 160,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 285 764,31
771 - Podlahy z dlaždic	628 903,42
776 - Podlahy plovákové	532 778,72
781 - Dokončovací práce - obklady	616 063,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	156 758,94
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
OST - Ostatní	984 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII
Objekt: SO 01 - CENTRUM PRO SENIORY
Místo: Příbram, ul. Žežická
Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram
Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum: 11.01.2021
Projektant: Miroslav Vorel,
DiS tel: +420721590445
Zpracovatel: Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 767 590,07

D HSV Práce a dodávky HSV

7 017 167,99

D	1	Zemní práce					68 581,19	
1	K	121101101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,350	81,07	190,51	CS ÚRS 2019 01

Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodovodním přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

- Poznámka k souboru cen
- V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek
 - V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přemístění (kamenů, kořenů apod.), tyto práce se ocení individuálně
 - Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočítávají, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek
 - a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek
 - b) mimo staveništi podle objemu každé skládky zvlášť
 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceluje
 5. Odebrání se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle č. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu
 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodovodního přemístění neodčítá a ocení se sejmuti a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:
a) sejmuti ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101,
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10,
c) vodovodně přemístění cenami souboru cen 162 0- Vodovodně přemístění výkopku
 7. Sejmuti podomítky se oceňuje cenami odkopávek s přihlednutím k ustanovení č. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu

P			Poznámka k položce viz C - č v C 3					
W			(3,5+20)0 10				2,350	
2	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	92,100	125,52	11 560,39	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stizích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro korýta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopky pro konstrukce těles, slupků, boku, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdi, diažeč, rovinanin, pluku a hři se oceňuje cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ i když skutečný objem výkopu je větší 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a závezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubení jamy popsané v poz. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trnavin, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek b) v tekoucí vodě při jakémkoliv režimu rychlosti individuálně 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
Poznámka k položce: Zemní práce pro provedení potřebných výkopů budou provedeny strojně - dokopávky ručně. Výkopaná zemina, která bude vhodná do násypu, bude zpětně použita a facně zhutněna. Ostatní zemina bude využita k dorovnání nerovností terénu kolem nové budovy v místě nové zbudované opěrné zdičky z palisád. Odkopaná plocha se musí zhutnit ve vřsňách zhutnitelným materiálem (použití materiál se zaručenou zhutnitelností). Max. Tl. hutněné vrstvy je 500 mm, po každém metru ověřt Eder = 30 MPa. Tento postup provést 300 mm po spodní plochu pokladního betonu, která bude vyplněna štěrkovou loží zhutněnou na Eder = 45 MPa. Po zhutnění zhutnitelného materiálu vykopat základové pasy a objekt založit. Před položením podkladního betonu, štěrkovou vrstvou 300 mm zhutnit na zmíněných Eder 45 MPa. Je nutné provést výšklové a polohevé vyřídění dílků částí přístavby objektu. Vyřízení bude zajištěno osazením "stavebních lavíček". Stavební jáma nesmí být dlouhodobě vysušena negativním klimatickým působením. viz D 1 2 - č.v.02								
			terasa		8,100			
			(20*3,5+3,5)*0,3					
			1 PP		84,000			
			(12*12)*1,4*2,5		92,100			
			Součet		24,036			
3	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³		247,16	5 940,74	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek 2. Ceny jsou určeny pro rýhy a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm. b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm. c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm. d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
Poznámka k položce: viz D 1 2 - č.v. 02 Terasa (20*3,5+3,5)*1,3*0,6 Pačky schodiště (0,4*1,4*1,2)*3 (1*0,4*1,2)*2 Součet								
P					21,060			
W					2,016			
W					0,960			
W					24,036			
W					9,016			
4	K	132201401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m ³		1 850,00	16 679,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na přehození výkopku na vzdálenost 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdiva					
P			Poznámka k položce viz. D 1 2 - 6 v.02					
W			2,8*2,3*1,4					
5	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	125,152	25,56	3 198,89	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					

- Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve srážích a jam pro základy pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod odtýsem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (L-TM) zejména výkopavky pro konstrukce těles, sloupů, boku, předpraňu, praňu, podhanek, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, pluků a hářů se oceňuje cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 i když skutečný objem výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území

3. Předepsuje-li projekt hloubení jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití tlavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek

bi v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně

5. V cenách jsou započteny náklady na případné nulné přemístění výkopku ve výkopěti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek.

6. Náklady na svísele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení dle článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

P			Poznámka k položce viz. D 1 2 - 6 v. 02					
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	125,152	138,00	17 270,98	CS ÚRS 2019 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					

- Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,

bi) do 4 m svísele, svíslá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni rovina- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svíslou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny

7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuťněním	m3	84,000	127,00	10 668,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					

- Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní itralivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho veslaevých konstrukcí nebo uclžených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přičaž-li v úvahu

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se skýnnými slánami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se skýnnými slánami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů

6. V cenách nejsou zahrnutý náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Zemní práce pro provedení potřebných výkopů budou provedeny strojně, dokopávky ručně. Vykopaná zemina, která bude vhodná do násypů, bude zčásti použita a část zhužena. Ostatní zemina bude využita k dorovnání nerovností terénu kolem nové budovy v místě nové zbudované opěrné zdičky z palisad. Odkopaná plocha se musí zhužít ve vřsivách zhužtelným materiálem (použit materiál se zaručenou zhužtelností). Max. tl. hrušné vrstvy je 500 mm, po každém metru ověřt Edef = 30 MPa. Tento postup provést 300 mm po spodní plochu pokládky betonu, která bude vyplněna štěrkovou loží zhužtelnou na Edef = 45 MPa. Po zhužtění zhužtelného materiálu vykopat základové pásy a objekty založit. Před položením podkladního betonu štěrkovou vrstvou 300 mm zhužít na zmiňovaných Edef 45 MPa. Je nutné provést výškové a polohové vyřízení dílčích částí přístavby objektu. Vyřízení bude zajištěno osazením "sávedních lavíček". Stavění jama nesmí být dlouhodobě vystavena negativnímu klimatickému působení. viz D 1.1 - č.v.18.19								
8	K	18195111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhužtění	m2	229,260	13,40	3 072,08	CS URS 2019 01
PP				Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhužtění				
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যpu rýh pro podtermní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavič šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna sílních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně 4. Ceny se zhužtěními jsou určeny pro jakoukoliv minu zhužtění								
P	Poznámka k položce: viz C - č.v. C.3							
D	2	Zakládání						
9	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhužtěními z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,789	1 390,00	219 284,17	CS URS 2019 01
PP				Podsyyp pod základové konstrukce se zhužtěními a urovňováním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm				
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31- . Pošleže zhužtění pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu								
P	Poznámka k položce: viz D 1.1 - č.v.18.19							
W	Pg							
W	10.14*0.25							
W	2.535*1.1 "Přepočtené koeficientem množsivi							
W	2.535							
W	2.789							
W	3.090							
10	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	3,090	3 000,00	9 270,00	CS URS 2019 01
PP				Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30				
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonář pařící bentonitové suspenze a na průběžné oděrnání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu 2. Houbení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje								
P	Poznámka k položce: viz D 1.2 - č.v. 05.028.06							
W	Pg							
W	10.14*0.150							
W	Výlahová sachta							
W	2.8*2.3*0.2							
W	Součet							
W	2.809*1.1 "Přepočtené koeficientem množsivi							
W	2.809							
W	3,090							
11	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,274	2 790,00	9 134,46	CS URS 2019 01
PP				Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pařící bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hlobení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje								
P			Poznámka k položce					
W			viz D 1.2 - č.v 05.028.06					
W			(0,4*1,4*1,2)*3		2,016			
W			(1*0,4*1,2)*2		0,960			
W			Součet		2,976			
W			2,976*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		3,274			
12	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,550	2 850,00	32 917,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pařící bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hlobení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž. Tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bližích van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar. Tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu								
P			Poznámka k položce					
W			viz D 1.2 - č.v 05.028.06					
W			3,5*20*0,15		10,500			
W			10,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		11,550			
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,752	30 000,00	22 560,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
P			Poznámka k souboru cen:					
W			1. Ceny pletí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
W			(10,14+7)*0,010		0,171			
W			Výkres D.1.2.06		0,513			
W			0,513		0,684			
W			Součet		0,752			
W			0,684*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		23,100			
14	K	274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	23,100	2 820,00	65 142,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) pásy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pařící bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hlobení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž. Tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bližích van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar. Tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.								
P			Poznámka k položce					
W			viz D 1.2 - č.v 05.028.06					
W			21*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		23,100			
15	K	273361821.1	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500B	t	1,552	44 600,00	69 219,20	
PP			Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500B					
P			Poznámka k souboru cen:					
P			1. Ceny pletí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
W			Výkres tvarů výztuže základů D1.2.05		0,409			
W			0,409		0,732			
W			Výkres D.1.2.05					
W			0,732					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Výkres D1.2.10		0,270			
W			Součet		1,411			
W			1,411*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,552			
16	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	14,300	501,00	7 164,30	CS URS 2019 01
PP			Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na:					
			a) případné nutné přepražování.					
			b) odstranění bednění					
			2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.					
PSC								
P			Poznámka k položce					
W			viz D 1.2 - č.v. 05.02B.06		13,000			
W			26*0,5		14,300			
W			13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 117 065,68	
17	K	311113153	Nosná zeď tl. do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	m2	14,850	850,00	12 622,50	CS URS 2019 01
PP			Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30. Itoušky zdíva přes 200 do 250 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu					
			2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské vyztuže - tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 35- vyztuž nadzákladových zdí.					
			4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva					
PSC								
P			Poznámka k položce					
W			viz D 1.1. - č.v. 16.18.19		13,500			
W			(3,5+3,5*20)*0,5		14,850			
W			13,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
18	K	311235211	Zdivo z keramických bloků 248/440/249 mm, P8, na maltu MVC 10 (U = 0,26 W/m2/K, R = 3,75 W/m2/K), požární odolnost REI 180, Rw = 48 dB	m2	50,653	1 420,00	71 927,26	
PP			Zdivo z keramických bloků 248/440/249 mm, P8, na maltu MVC 10 (U = 0,26 W/m2/K, R = 3,75 W/m2/K), požární odolnost REI 180, Rw = 48 dB					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce					
			2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzduvky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníku.					
			3. Od plochy zdíva se odečítá:					
			a) plocha otvorů jednotlivé větší než 0,25 m2,					
			b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměru kátovaných ve výkresech. Při zalomeném osvětlení oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.					
			c) plocha překladů obetonovaných hlav ocelových nosníků věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových					
			d) V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly					
			5. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) vyplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken), tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-891. Vyplň kapes zdíva z děrovaných cihel polystyrenem.					
			b) zášyp dutin první vrstvy zdíva, tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-892. Zášyp dutin zdíva z děrovaných cihel					
PSC								
P			Poznámka k položce					
W			viz D 1.1. - č.v. 15.16.17.18.19		42,326			
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1 NP.pdf					
W			(5,115+1,013+2,923+5,449)*2,919					
W			* Odpočty otvorů					
W			-(1,300*2,050*1)					
W			-(0,900*1,970*1)					
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1, PP.pdf					
W			(0,708+2,556)*2,500					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
19	W	Součet		46,048			
	W	46,048*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		50,653			
	K	Zdivo z keramických bloků 372/250/238 mm, P8, na maltu MVC 10 (U = 1,10 W/m2/K, R = 0,65 W/m2/K), požární odolnost REI 180, Rw = 52 dB	m2	75,325	1 450,00	109 221,25	
PP		Zdivo z keramických bloků 372/250/238 mm, P8, na maltu MVC 10 (U = 1,10 W/m2/K, R = 0,65 W/m2/K), požární odolnost REI 180, Rw = 52 dB					
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2 b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných, tvrných i vnitřních, stanovená z rozměrů kotovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové chihy 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken), tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-991. Vyplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystryérem. b) zasyp dutin první vrstvy zdiva. tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zasyp dutin zdiva z děrovaných cihel.							
P		Poznámka k položce vz D 1.1 - č.v 15.16.17.18.19 "Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1 NP.pdf (4,756+4,706+4,718+2,808)*2,919 " Odpočty otvorů -(1,200*2,050*1) -(0,900*1,970*1) "Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1 PP.pdf (4,625+4,625)*2,500 Součet 68,477*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		49,585			
W		-2,460		-2,460			
W		-1,773		-1,773			
W		23,125		23,125			
W		68,477		68,477			
W		75,325		75,325			
W		51,590		51,590			
20	K	Zdivo z keramických bloků 248/500/249 mm, P8, na maltu MVC 10 (U = 0,16 W/m2/K, R = 5,97 W/m2/K), požární odolnost REI 180, Rw = 50 dB	m2		1 420,00	73 257,80	
PP		Zdivo z keramických bloků 248/500/249 mm, P8, na maltu MVC 10 (U = 0,16 W/m2/K, R = 5,97 W/m2/K), požární odolnost REI 180, Rw = 50 dB					
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků 3. Od plochy zdiva se odečítá a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2 b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných, tvrných i vnitřních, stanovená z rozměrů kotovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové chihy 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti							
P		Poznámka k položce vz D 1.1 - č.v 15.16.17.18.19 "Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1 NP.pdf (0,500+3,551+0,513+1,385)*2,919 "Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1 PP.pdf (5,964+0,688+5,162)*2,500 Součet 46,911 "Přepočtené koeficientem množství		17,365			
W		29,535		29,535			
W		46,900		46,900			
W		51,590		51,590			
W		44,427		44,427			
21	K	Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2		750,00	33 320,25	CS ÚRS 2019 01
PP		Zdivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	<i>Poznámka k položce</i> tvárnice z autoklávného pórobetonu 200x249x599 mm. P3, na maltu M5 (U = 0.61 m2/K/W, R = 1.46 M2/K/W), požární odolnost EI 180, Rw = 43 dB viz D 1.1 - č.v 15.16.17.18.19							
	"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-2.NP.pdf							
	(2.665+2.996+2.492)*2.800							
	"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1.PP.pdf							
	(2.300+2.612+2.112)*2.500							
	Součet							
	40.368*1.1 Přepočtené koeficientem množství							
22	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc tl 250 mm	m2	23.010	850,00	19 558,50	CS ÚRS 2019 01
Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové leže, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých								
P	<i>Poznámka k položce</i> viz D 1.1 - č.v 15.16.17.18.19							
	"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1.NP.pdf							
	(2.365+2.707+2.094)*2.919							
	Součet							
	20.918*1.1 Přepočtené koeficientem množství							
	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250							
	mm							
23	K	311272131		m2	179.234	950,00	170 272,30	CS ÚRS 2019 01
Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové leže, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých								
P	<i>Poznámka k položce</i> tvárnice z autoklávného pórobetonu 250x249x599 mm. P3, na maltu M5 (U = 0.50 m2/K/W, R = 1.82 M2/K/W), požární odolnost REI 180, Rw = 47 dB viz D 1.1 - č.v 15.16.17.18.19							
	"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-2.NP.pdf							
	(38.512+5.488+5.504+5.504+2.996+2.996)*2.800							
	" Odpady otvorů							
	-(1.200*2.050*8)							
	-(0.900*1.970*2)							
	Součet							
W	162.94*1.1 Přepočtené koeficientem množství							
	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375							
	mm							
	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové leže, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých							
	<i>Poznámka k položce</i> tvárnice z autoklávného pórobetonu 375x249x599 mm. P3, na maltu M5 (U = 0.27 m2/K/W, R = 3.57 M2/K/W), požární odolnost REI 180, Rw = 48 dB viz D 1.1 - č.v 15.16.17.18.19							
	"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-2.NP.pdf							
	(39.281+11.461+38.838+11.107)*2.800							
W	" Odpady otvorů							
	-(1.000*2.150*1)							
	-(2.750*2.650*2)							
	-(1.150*1.750*13)							
	-(4.050*1.750*1)							
	-(2.200*0.750*1)							
	-(4.000*2.650*2)							
W	-(2.600*0.750*1)							
	-(2.600*2.650*6)							
	Alíka							
	(39+39+12+12)*1							
	Součet							
	267.808*1.1 Přepočtené koeficientem množství							
	267.808							
25	K	317168052	Preklad vysoký keramický 23.8 dl 1250 mm	kus	59.000	320,00	18 880,00	
Preklad vysoký keramický 23.8 dl 1250 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -80 až -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:								
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zafixování vytláčené malty								
b) dodání příslušného překladu předepsané délky								
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m								
2. V cenách -83 (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na								
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zafixování vytláčené malty								
b) dodání vnějšího keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky včetně ztláče z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm)								
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztlučujícího věnce								
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve řetízích šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně								
3. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na								
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zafixování vytláčené malty								
b) dodání keramických překladů příslušné délky								
c) uložení a dodávku vyzlúže								
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25								
e) oboustranné bednění překladu při betonáži								
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu								
4. V cenách -82 a -83 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na								
a) vysoký překlad a visulou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně								
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně								
5. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na								
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně								
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena								
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně								
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu								
c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu								
P			Poznámka k položce					
			Nosné překlady řešené pomocí systémových keramických překladů a ŽB překladu, beton C25/30, ocel B500B viz D 12 - č.v. 15.16.17					
W			1PP		35,000			
W			20*15					
W			1NP		18,000			
W			18					
W			2NP		6,000			
W			6		59,000			
W			Součet	kus	13,000	380,00	4 940,00	
26	K	317168053	Překlad vysoký keramický 23,8 dl 1500 mm					
FP			Překlad vysoký keramický 23,8 dl 1500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80, -81 a -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vyčištění malty, b) dodání příslušného podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m, 2. V cenách -83 (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vyčištění malty, b) dodání vnitřního kerambetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně, 3. V cenách -84, (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vyčištění malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži, f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82, a -83 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně 5. V cenách -84, (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu								
PSC								
P			Poznámka k položce: Nosné překlady řešné pomocí systémových keramických překladů a ŽB překladu, beton C25/30, ocel B500B viz D.1.2 - č.v. 15.16.17		3,000			
W			1PP					
W			3					
W			1NP					
W			3					
W			2NP					
W			7					
W			Součet					
27	K	317168054	Překlád vysoký keramický 23.8 dl 1750 mm	kus	28,000	480,00	13 440,00	
PP			Překlád vysoký keramický 23.8 dl 1750 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k soubovu cen: 1. V cenách -80 až -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlínění vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vyláčené malty b) dodání příslušného překladu předepsané délky c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m 2. V cenách -83 (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlínění vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vyláčené malty b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdva tl. 440 mm) c) betonáž mezer mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlínění vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vyláčené malty b) dodání keramických překladů příslušné délky c) uložení a dodávku vyzluzě d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáž f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82, a -83 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně 5. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovená a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu								
PSC								
					10 000			
					18 000			
					28 000			
					5 000			
			Součet	kus		615.00	3 075.00	CS ÚRS 2019 01
28	K	317168055	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm					
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -80, až -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:								
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vylištěné malty,								
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,								
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m								
2. V cenách -83, (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na								
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vylištěné malty								
b) dodání vnějšího keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdva tl. 440 mm),								
c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20 (tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,								
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně								
3. V cenách -84, (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na								
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vylištěné malty,								
b) dodání keramických překladů příslušné délky,								
c) uložení a dodávku vyzlúže								
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25								
e) oboustranné bednění překladu při betonáži								
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu								
4. V cenách -82, a -83, (překlady roletové) nejsou započteny náklady na								
a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně,								
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně								
5. V cenách -84, (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na								
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně								
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena								
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,								
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm								
na každé straně překladu,								
c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
Poznámka k položce								
viz D 1.2, -č.v 15.16.17								
1NP								
5								
29	K	317168056	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	5,000	718 90	3 594 49	CS ÚRS 2019 01
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm								
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80, -81 a -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vyláčené malty. b) dodání příslušného překladu předepsané délky. c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83 (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vyláčené malty. b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně zolace z pěnového polystyrenu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdva tl. 440 mm). c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20. Tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a tužlivého věnce. d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vyláčené malty. b) dodání keramických překladů příslušné délky. c) uložení a dodávku výztuže. d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25. e) oboustranné bednění překladu při betonáž. f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překladu. 4. V cenách -82, a -83, (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svazku izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně. b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně. b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
P			Poznámka k položce					
W			viz D 1.2 - č.v. 15.16.17					
W			1NP					
			5		5,000			
30	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	Kus	5,000	1 050,00	5 250,00	CS URS 2019 01
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80, až -82, (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytláčené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83, (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytláčené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdva tl. 440 mm) c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce. d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3. V cenách -84, (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytláčené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výtluče d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáž f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu 4. V cenách -82, a -83, (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svistou izolaci v úrovni stropního věnce u složených překladů, tyto se ocení samostatně b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně 5. V cenách -84, (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
P			Poznámka k položce viz D 12 - č.v. 15,16,17					
W			INP					
W			5		5,000			
31	K	317168061	Překlad vysoký keramický 23,8 dl 3500 mm	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	
PP			Překlad vysoký keramický 23,8 dl 3500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -80, -82 – -82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navličení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytláčené malty b) dodání příslušného překladu předepsané délky c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m 2 V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navličení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytláčené malty b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdvíka tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdvíka tl. 440 mm). c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20. Tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a tužujícího věnce. d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce dělice překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3 V cenách -84. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navličení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytláčené malty. b) dodání keramických překladů příslušné délky c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáž f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce dělice překladu 4 V cenách -82, a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně. b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně. 5 V cenách -84. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně. 6 Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
P			Nosné překlady ještěné pomocí systémových keramických překladů a žb. překladu, beton C25/30, ocel B500B vz.D 12 - č.v. 15.16.17					
W			2NP					
W			3		3,000			
32	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvíku I, IE, U, UE nebo L č.24 a vyšší	t	30,827	5 500,00	169 548,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvíku I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15) 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (profet).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Strop 1 PP bude z větší části zachován. Vzniknou nové otvory pro budoucí schodiště a výřahovou šachtu. Otvor původního schodiště bude zastropen ocelovými stropem tvořeným ocelovými profily I200. Přes ně bude uložen trapezový plech a konstrukce bude zmonolitněna. Strop 1 NP bude zastropen ocelovými stropem tvořeným ocelovými profily I200. Přes ně bude uložen trapezový plech a konstrukce bude zmonolitněna. Nové otvory pro budoucí schodiště a výřahovou šachtu budou vynečtány, resp. řešeny výměnou. Z části budou provedeny nové železobetonové věnce. Strop - střecha 2 NP bude zastropena ocelovými stropem tvořeným ocelovými profily I180. Přes ně bude uložen trapezový plech a skladba konstrukce - viz D.1.1. Nový otvor pro budoucí dojezd výřahové šachty bude vynečtán, resp. řešen výměnou. Budou provedeny nové železobetonové věnce, které budou zároveň tvořit také průvlaky nebo překlady nad otvory. Střecha výřahové šachty bude tvořena kombinací ocelových nosníků a dřevěných trámů.								
			Výkres skladby 1.PP D.1.2.06		2,033			
			Výkres skladby 1. NP 1.2.07		13,392			
					0,164			
					0,098			
					1,532			
					0,507			
					0,265			
					0,297			
			překlady					
					0,201			
					0,270			
					0,530			
					0,432			
			Výkres skladby 2 NP D.1.2.08		11,106			
					30,827			
			Součet		18,288	28 000,00	512 064,00	CS ÚRS 2019 01
33	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t				
	PP		ocel profilová IPN 200 jakost 11 375					
34	M	13010918	ocel profilová UE 180 jakost 11 375	t	0,634	28 000,00	17 752,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		ocel profilová UE 180 jakost 11 375					
			0,202+0,432		0,634			
35	M	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	t	10,367	28 000,00	290 276,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		ocel profilová IPE 180 jakost 11 375					
			5,324		5,324			
			4,765		4,765			
			0,166		0,166			
			0,07		0,070			
			0,042		0,042			
			Součet		10,367			
36	M	13010748	ocel profilová IPE 160 jakost 11 375	t	0,211	28 000,00	5 908,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		ocel profilová IPE 160 jakost 11 375					
37	M	13011025	ocel profilová UE 220 jakost 11 375	t	0,800	28 000,00	22 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		ocel profilová UE 220 jakost 11 375					
			0,270+0,530		0,800			
38	M	13010960	ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375	t	0,508	28 000,00	14 224,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375					
			0,508		0,508			
39	M	1351112.1	ocel J 510x100x6	t	0,265	28 000,00	7 420,00	
	PP		ocel J 510x100x6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	1351112.2	Ocel 100x50x5	t	0,297	28 000,00	8 316,00	
	PP		ocel 100x50x5					
41	K	317998111	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 50 mm	m	154,880	41,97	6 500,08	CS URS 2019 01
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.1 - č v 18.19					
	W		3,25*5		16,250			
	W		2,25*5		11,250			
	W		2*5		10,000			
	W		1,75*10		17,500			
	W		1,2*15		18,000			
	W		1,2*3		3,600			
	W		1,5*3		4,500			
	W		1,5*4		6,000			
	W		3,5*3		10,500			
	W		1,75*18		31,500			
	W		1,2*6		7,200			
	W		1,5*3		4,500			
	W		Součet		140,800			
	W		140,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		154,880			
42	K	339941111.1	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 120 dl 3 m příšroubované	kus	11,000	7 500,00	82 500,00	
	PP		Sloupy ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků průřezu 120 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál 2 V cenách nejsou započteny náklady na povrchovou úpravu sloupů					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.1 - č v 15.16.17.18.19					
	W		Sloupek 120x120x6 délky 3350		4,000			
	W		4					
	W		Sloupek 100x100x6 délky 3500		3,000			
	W		3					
	W		Sloupek 120x120x6 délky 1750		2,000			
	W		2					
	W		Sloupek 120x120x6 délky 2800		2,000			
	W		2					
	W		Součet		11,000			
43	K	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	77,619	434,65	33 736,76	CS URS 2019 01
	PP		Příčky z porobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	P		Poznámka k položce: tvárnice z autoklávrového porobetonu 100x249x599 mm, P3, na maltu M5 (U=1,11 m2/KW, R = 0,55 m2/KW), požární odolnost EI 120, Rv = 37 dB viz D 1.1 - č v 15.16.17.18.19					
	W		"Centrum pro seniory - DPS 23.04 2019-2.NP.pdf		19,712			
	W		(3,085+3,397+0,558)*2,800					
	W		"Centrum pro seniory - DPS 23.04 2019.1 NP.pdf		26,440			
	W		(1,607+2,778+2,664+2,009)*2,919					
	W		"Centrum pro seniory - DPS 23.04 2019-1.PP.pdf		27,563			
	W		(1,312+4,238+1,700+0,675+1,850+1,250)*2,500					
	W		" Odpodly otvoru		-3,152			
	W		-(0,800*1,970*2)		70,563			
	W		Součet		77,619			
	W		70,563*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		42,000			
44	K	342291121	Ukötvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	85,04	3 571,65	3 571,65	CS URS 2019 01
	PP		Ukötvení příček plochými kotvami, do konstrukce chelně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky 2 Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu 3 Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaží 4 Množství jednotek se určuje v m slyku příčky s konstrukcí.								
PSC								
P			Poznámka k položce viz D 1.1. - č.v. 15.16.17.18.19					
WV			2 NP					
WV			2,8*15					
45	K	346272216	Přizdívka z tvárnice porobetonových Obezdivka tl 50 mm	m2	42,000	356,69	2 344,19	
PP			Přizdívka z tvárnice porobetonových Obezdivka tl 50 mm		6,572			
P			Poznámka k položce: Obezdivení stoupačnicí potrubí viz D 1.1. - č.v. 15.16.17.18.19					
WV			"1"PP šířka "výška" počet" (0.3*2.324*1)+(0.25*2.324*4)		3,021			
WV			"1"NP šířka "výška" počet" (0.15*2.919*2)+(0.3*2.919*1)		1,751			
WV			"2"NP šířka "výška" počet" 0.15*3*4		1,800			
WV			Součet		6,572			
D 4 Vodorovné konstrukce								
46	K	411354209 1	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 30 mm plech lesklý tl. 0,75 mm	m2	1 079,254	450,00	485 664,30	
PP			Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu ovlivněného podtlaku, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů popř. na rovných zdech, tramech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 30 mm, tl. plechu 0,75 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 Konstrukce ocelového protioháněného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vyřadí monoliticky žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonu 411 32-2121 až -2424, ceny vyztuže stropů 411 36-... , je-li předepsána u této sprážené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
P			Poznámka k položce viz D 1.2. - č.v. 07.08					
WV			Strop S1					
WV			468		468,000			
WV			1 NP					
WV			468		468,000			
WV			Skladba P8 strop terasa					
WV			12,2*3,7		45,140			
WV			Součet		981,140			
WV			981,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 079,254			
47	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	78,540	280,00	21 991,20	CS UPS 2019 01
PP			Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
P			Poznámka k položce viz D 1.2. - č.v. 07.08					
WV			Stropy					
WV			((39+39+12+12)*2)*0,35		71,400			
WV			71,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		78,540			
48	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	78,540	75,00	5 890,50	CS UPS 2019 01
PP			Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
P			Poznámka k položce: viz D 1.2. - č.v. 07.08					
WV			71,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		78,540			
49	K	417388111.1	Ztužující věnec Aluky pro vnější zdi š 37,5 cm	m	123,860	425,00	52 640,50	CS UPS 2019 01
PP			Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně vyztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 37,5 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonářské vyzlúže b) dodání a uložení betonu C 16/20 c) v cenách -8111 až -8136 a -818 jsou dále započteny i náklady na: - dodání a osazení věncovek, - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky 2. Množství jednotek se určuje v m délky zlužujícího věnce								
Poznámka k polože: ŽB věnec vyzpádovaný ve sklonu alfa, vyzlúžený vodorovně 3x2 010 a svisle tlminíky Ø 6 po 250 mm viz D 1.2 - č.v. 09								
P			Altika		102,000			
W			39+39+12+12					
W			vylah		10,600			
W			10,6		112,600			
W			Součet		123,860			
W			112,6*1,1*Přepočtené koeficientem množství					
50	K	417388116.1	Zlužující věnec keramických stropů tl. 35 cm pro vnější zdi š. 37,5 cm	m	224,400	550,00	123 420,00	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonářské vyzlúže b) dodání a uložení betonu C 16/20 c) v cenách -8111 až -8136 a -818 jsou dále započteny i náklady na: - dodání a osazení věncovek, - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky 2. Množství jednotek se určuje v m délky zlužujícího věnce								
P			Zlužující věnec pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zděivo z dřevaných činel z betonu železového včetně vyzlúže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 37,5 cm, stropní konstrukce tl. 35 cm Poznámka k polože: Celková délka vyzlúže 798 (8) a 724,3(12) dle výkresu D 1.2 09 Celková váha 857 9kg, Beton C25/30, Ocel do betonu B500B viz D 1.2 - č.v. 09					
W			Strop 1 NP, 2NP		204,000			
W			(39+39+12+12)*2		224,400			
W			204*1,1*Přepočtené koeficientem množství					
D	5		Komunikace pozemní				19 096,00	
51	K	564871111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	77,000	248,00	19 096,00	CS URS 2019 01
Poznámka k polože: Podklad ze šlérkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 250 mm viz D 1.2 - č.v. 18.19								
P			20*3,5		70,000			
W			70*1,1*Přepočtené koeficientem množství		77,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 511 832,88	
52	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	121,000	71,30	8 627,30	CS URS 2019 01
Poznámka k polože: viz D 1.1 - č.v. 15.16.17								
P			Strop 1 PP		110,000			
W			110		121,000			
W			110*1,1*Přepočtené koeficientem množství					
53	K	611311131	Polazení vnitřních rovných stropů vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 037,850	85,00	88 217,25	CS URS 2019 01
Poznámka k polože: Polazení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných viz D 1.1 - č.v. 15.16.17								
P			Strop S1					
W								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	468			468,000			
	W	1 NP			468,000			
	W	468			7.500			
	W	S2			943,500			
	W	7.5			1 037,850			
	W	Součet						
54	K	611321141	943,5*1,1*Přepočtené koeficientem množství	m2	110,000	280,00	30 800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně					
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková					
			Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1, této části katalogu					
			Poznámka k položce					
			1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm					
			2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů					
			3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1, této části katalogu					
			Poznámka k položce					
			vz D 1 1, -č.v 15,16,17					
	P		1 PP		100,000			
	W		100		110,000			
	W		100*1,1*Přepočtené koeficientem množství					
55	K	612232051	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm	m	82,115	112,00	9 196,88	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na					
			a) upevnění desek celoplošným lepením,					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na					
			a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci, zhraně lze stanovit ve výši 10 %					
			b) provedení vrchní omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20 1 Omítka kapalně aktivní.					
			3. Pro ocenění montáže zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 612 23-100. Montáž vnitřního zateplení					
			Poznámka k položce:					
			vz D 1 1, -č.v 15,16,17,18,19					
	P		Okna2		74,650			
	W				82,115			
	W		74,65*1,1*Přepočtené koeficientem množství					
56	M	28376360	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,034 tl 20mm	m2	85,848	112,00	9 614,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,034 tl 20mm					
	W		74,65*1,15*Přepočtené koeficientem množství					
57	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	85,848			
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková					
			Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1, této části katalogu					
			Poznámka k položce:					
			vz D 1 1, -č.v 15,16,17,18,19					
	P		1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm					
			2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů					
			3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1, této části katalogu					
			Poznámka k položce:					
			vz D 1 1, -č.v 15,16,17,18,19					
	W		"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-2.NP.pdf					
	W		((4,722+3,085+4,674+3,085)+(2,839+3,047+2,839))*2,800					
	W		(20,638+3,255+12,822)*2,800					
	W		(3,066+0,293+2,971)*2,800					
	W		(3,123+4,230)*2,800					
	W		(2,952+6,510+2,971)*2,800					
	W		(2,971+0,199+2,971)*2,800					
	W		(2,896+0,350+2,971)*2,800					
	W		(7,684+3,085+4,391+0,360+3,047+0,511+0,132+3,238)*2,800					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2.479+2.725+2.479+0.265+2.650)*2.800		29.674			
W			(4.542+2.082+38.493+2.025)*2.800		131.998			
W			(5.450+4.182+5.450+4.182)*2.800		53.939			
W			((5.782+2.782+5.782+2.782)+(4.485+5.498+4.485+5.498)*(5.517+4.220+5.460+4.221)+(4.466+5.413+4.466+5.413))*(2.943+5.460+2.952+5.460)+2.848)*2.800		268.612			
W			(5.488+2.858+5.403)*2.800		38.497			
W			((5.460+2.839+5.460+2.839)*(1.590+2.687+1.628+2.688))*2.800		70.535			
W			((1.590+2.593+1.571+2.583)*(4.428+5.507+4.428+5.507)+(3.066+0.170+3.028))*2.800		96.491			
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1 NP.pdf					
W			((2.628+1.218+2.660+1.218)*(2.708+2.724+2.740+2.725)+(2.724+4.038+2.740+4.038)*(2.692+5.272+2.692+5.272))*(2.708+1.266+2.724+1.266)+2.724)*2.919		171.570			
W			(1.234+2.692+1.234)*2.919		15.062			
W			((17.083+2.869+11.058+2.420+2.724+0.545+4.071)*2.919		119.008			
W			((2.804+2.276+2.724+2.277)+(2.740+1.474+2.676+1.476)*(2.452+2.212+2.548+2.214)+(1.827+35.192+1.811))*2.919		194.706			
W			((1.875+0.181+1.751)+(4.071+4.728+4.071+4.728)+(2.692+4.744+2.740+4.744)+(4.103+4.776+4.135+4.776)+(2.869+4.696+2.885+4.696)+(4.792+4.022))*2.919		227.901			
W			(5.048+4.054+0.385)*2.919		27.693			
W			((2.420+4.744+2.404+4.744)+(4.808+4.087+2.660+2.035+2.147+2.051)+(1.971+2.276+1.891+2.277)+(2.244+0.625+2.516+3.013+4.792+2.388)+(5.064+2.452))*2.919		185.675			
W			(5.128+2.372)*2.919		21.893			
W			(4.728+3.750+4.712+3.750)*2.919		49.448			
W			Mezisoučet		2 044.100			
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1 PP.pdf					
W			((1.750+4.641+2.281+2.750+0.562+1.891)+(2.031+3.531+1.422+1.766+0.578+1.766)+(2.438+2.125+2.391+2.125)+(2.578+1.250+2.594+1.250)+(2.562+4.625))*2.500		122.270			
W			((6.828+1.000+4.312+3.625)+(2.625+4.594+2.653+4.583)+(2.417+4.542+2.472+4.542)+(3.681+4.583+3.653+4.583))*2.500		151.733			
W			Mezisoučet		274.003			
W			Součet		2 318.103			
W			2318.103*1,15 Přepočtené koeficientem množství		2 665.818			
58	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	157.527	450,00	70 887,15	CS URS 2019 01
PP			Sádrová nebo vápnošádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
PSC			Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru					
P			Poznámka k položce viz D 1.1 - č.v 15.16.17.18.19					
W			okna*0,32					
W			143.206*1,1 Přepočtené koeficientem množství		143.206			
59	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	492.270	85,00	41 842,95	CS URS 2019 01
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
PSC			Poznámka k souboru cen 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod., nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše					
P			Poznámka k položce viz D 1.1 - č.v 15.16.17.18.19					
W			447.518*1,1 Přepočtené koeficientem množství		492.270			
60	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	624.578	25,00	15 614,45	CS URS 2019 01
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotců s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek c) vložení sklovíaknitě vyztužené tkaniny 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve výši 5%. b) provedení konečné povrchové úpravy. - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náletem, tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické. c) osazení profilu, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu 3. V cenách 621-25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m² pro podhledy 4. V cenách 622-25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m² pro stěny 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořena izolačním jádrem z graftového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny								
P			Poznámka k položce:					
			viz D 1.1 - č.v. 15.16.17.18.19.22					
61	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovíaknitým pletem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	140,250	120,00	16 830,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Potažení vnějších ploch pletem v ploše nebo pružic, na přímou podkladu sklovíaknitým vtačením do tmele stěn					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel					
P			Poznámka k položce:					
			viz D 1.1 - č.v. 15.16.17.18.19.22					
W			127,511,1 Přepočtené koeficientem množství		140,250			
62	K	622143003	Montáž omítkových profilových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	479,518	22,00	10 549,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně uchytávacího materiálu.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve výši 5%.					
			3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru					
P			Poznámka k položce:					
			viz D 1.1 - č.v. 15.16.17.18.19.22					
W			okna		447,518			
W			4*8		32,000			
W			Součet		479,518			
63	M	59051480	profil rohový Al 15x15mm s vyztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	503,494	15,00	7 552,41	CS ÚRS 2019 01
PP			profil rohový Al 15x15mm s vyztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
W			479,518+1,05 Přepočtené koeficientem množství		503,494			
64	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začističových profilů pro spojení s okenním rámem	m	522,168	22,00	11 487,70	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začističových samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně uchytávacího materiálu					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve výši 5%.					
			3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru					
P			Poznámka k položce:					
			viz D 1.1 - č.v. 15.16.17.18.19.22					
W			okna+Okna2		522,168			
65	M	59051476	profil začističovací PVC 9mm s vyztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	469,894	19,00	8 927,99	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		profil zadržovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro osazení ETICS		469,894			
W		447,518*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		522,168	7,00	3 655,18	CS ÚRS 2019 01
66	M 59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m				
PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS		522,168			
W		okna+Okna2		447,518	22,00	9 845,40	CS ÚRS 2019 01
67	K 622143004	Montáž omítkových samolepících zadržovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m				
PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevňených vtačením do podkladní vrstvy nebo přiblížením zadržovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem		447,518			
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně uchytího materiálu 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, zitrálně lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně 3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
P		Poznámka k položce viz D 1.1 - č.v 15.16.17 18.19.22		447,518			
W		okna		469,894	45,00	21 145,23	
68	M 59051480.1	Zadržovací okenní profil APU	m				
PP		Zadržovací okenní profil APU		469,894			
W		447,518*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		127,500	480,00	61 200,00	CS ÚRS 2019 01
69	K 622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 120 mm	m2				
PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm		127,500			
PSC		Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými limozádkami, b) přilepování izolačních desek, c) vložení sklovitě vyztužené tkaniny d) uzavření otvoru po kotvách lešení 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci, zitrálně lze stanovit ve výši 5%. b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu 800-783 - natěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu 800-781 - keramickým obkladem, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu 800-781 c) osazení profilů, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
P		Poznámka k položce viz D 1.1 - č.v 15.16 18.19.22		101,100			
W		(11+11+11,7)*3		26,400			
W		(38+12+38)*0,3		127,500			
W		Součet		146,625	280,00	41 055,00	
70	M 5908591057303	EPS SOKL 3000 - 100mm, AD = 0,035 (W-m-1 K-1), 1250x600x100mm, soklové desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí.	m2				
PP		EPS SOKL 3000 - 100mm, AD = 0,035 (W-m-1 K-1), 1250x600x100mm, soklové desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí.		146,625			
W		127,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		687,036	480,00	329 777,28	CS ÚRS 2019 01
71	K 622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2				
PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm		687,036			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami. b) přestěrkování izolačních desek. c) vložení sklovláknité vyztužné tkaniny. d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace. Išlo se ocenit ve specifikaci, zhraně lze stanovit ve výši 5%. b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou. Išlo se ocenit příslušnými cenami této části katalogu 800-783 - keramickým obkladem. Išlo se ocenit příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické c) osazení profilů. Išlo se ocenit příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zálek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zálek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání desky tvořena izolačním jádrem z grafického polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
PSC								
	P		Poznámka k položce: viz D 1.1 - č.v. 15.16.18.19.22					
	W		"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-pohledy.pdf		755,109			
	W		289.444+290.752+88.595+86.318					
	W		* Odpady otvorů		-40.906			
	W		-(12.273*3.333*1)		-68.459			
	W		-(2.758*2.758*9)		-21.166			
	W		-(4.061*2.606*2)		624.578			
	W		Součel		687.036			
	W		624.578*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
72	M	5908592248022	TF PROFIL 120mm, AD = 0,036 (W-m-1-K-1), 1000x600x120mm (pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem	m2	718,265	350,00	251 392,75	
	PP		TF PROFIL 120mm, AD = 0,036 (W-m-1-K-1), 1000x600x120mm (pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem					
	W		624.578*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		718,265			
73	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	110,000	80,00	8 800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základních soklových přípevných hmoždinkami					
PSC								
	P		Poznámka k položce: viz D 1.1 - č.v. 15.16.18.19.22					
	W		40+40+15+15		110,000			
74	M	59051649	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 120mm	m	115,500	45,00	5 197,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 120mm					
	W		110*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		115,500			
75	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	33,000	280,00	9 240,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.1 - č.v. 15.16.18.19.22					
	W		(38+38+12+12)*0,3		33,000			
	W		30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		33,000			
76	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zmlíta omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	687,036	220,00	151 147,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydroizolní, se samostatným účinkem probarvená včetně penetrace podkladu zmlíta tloušťky 2,0 mm stěn					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.1 - č.v. 15.16.18.19.22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	629991011	624.578*1,1 Přepočtené koeficientem množství		687,036			
			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	240,000	20,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
Poznámka k souboru cen:								
1 V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci								
Poznámka k položce:								
viz D 1.1. - č.v. 15.16 17.18.19.22								
78	K	631311116	200*1,2 Přepočtené koeficientem množství:		240,000			
			Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	75,555	3 650,00	275 775,75	CS ÚRS 2019 01
			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
Poznámka k souboru cen								
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní a pojízdné), popř. podkladní, plovcové, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podkládání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s naležitým zatimováním hutného betonu)								
2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:								
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového								
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31- ... Beton klenb								
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování ngolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně								
4. V ceně jsou započteny i náklady na:								
a) základní střížení povrchu mazaniny s urovňnutím vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,								
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souborů cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smlšťovacích spár								
Poznámka k položce:								
betonová mazanina CT=C25-F5 vyztužená kan sítí KH 20, oko 150x150 mm, drát 6 mm								
viz D 1.1. - č.v. 15.16 17.18.19								
P	W		Střop 1 NP		18,720			
			468*0.04		25,272			
			468*0.054					
			Skladba P8 střop terasa					
			(12,2*3,7)*0,04		1,806			
			(12,2*3,7)*0,044		1,986			
			1 NP skladba P3					
			67,83*0,06		4,070			
			1 NP Skladba P4					
			123,35*0,056		6,908			
			1NP Skladba P5					
			57,56*0,046		2,648			
			1 PP Skladba P1		6,000			
			100*0,06					
			1 NP Skladba P9					
			10,14*0,046		0,466			
			1NP Skladba P2					
			13,5*0,06		0,810			
			Součet		68,686			
			68,686*1,1 Přepočtené koeficientem množství		75,555			
79	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3		200,00	15 111,00	CS ÚRS 2019 01
			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu přehlazením; mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
			Příplatek k souboru cen					
Poznámka k souboru cen								
1 Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10								
2 V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem,								
3 Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vzlúže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé střížení povrchu laří rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámká k položce: viz D 1.1 - č.v. 15,16,17,18,19								
80	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	10,638	32 000,00	340 416,00	CS ÚRS 2019 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
Poznámká k souboru cen: 1. Betonová podezdívek přiletek se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11 1. Výztuž základu (podezdívkový) betonového								
P	Poznámká k položce: viz D 1.1 - č.v. 15,16,17,18,19							
W	Strop 1 NP							
W	(469+45,140+67,83+123,35+57,56+100+10,14+13,5)*0,006 *2							
W	Součet							
					10,638			
					10,638			
					713 563,68			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
81	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	880,000	55,00	48 400,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m								
Poznámká k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
PSC								
Poznámká k položce: viz D 1.1 - č.v.22								
P	(40+40+15+15)*8							
W								
82	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	158 400,000	1,00	158 400,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111								
Poznámká k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
PSC								
Poznámká k položce: viz D 1.1 - č.v.22								
P	880*180							
W								
83	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	158 400,000	25,00	22 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP m, výšky do 10 m								
Poznámká k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně								
PSC								
Poznámká k položce: viz D 1.1 - č.v.22								
P	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken							
84	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	880,000	13,00	11 440,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
Poznámká k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení								
PSC								
Poznámká k položce: viz D 1.1 - č.v.22								
P	Montáž ochranné sítě za první a ZKD den použití							
85	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	158 400,000	0,25	39 600,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
PSC								
P			Poznámka k položce vz. D 1.1 - č.v 22		158 400,000			
W			880*180					
86	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	880,000	8,00	7 040,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
P			Poznámka k položce vz. D 1.1 - č.v 22					
87	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 275,000	45,00	57 375,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Poznámka k souboru cen 1. V ceně jsou započteny náklady na montáž, oprotěžení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí								
PSC								
P			Poznámka k položce vz. D 1.1 - č.v 16.17.18.19		375,000			
W			K bourání					
W			375					
W			zděni		900,000			
W			900		1 275,000			
W			Součet		1 000,000			
88	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		55,00	55 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění podý a rovné střechy budov, pokud definivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, ověre apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětu. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětu. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okeních a dveřních rámu a zařízení předmětu 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, krojení a 2x zametání podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů								
PSC								
P			Poznámka k položce vz. D 1.1 - č.v 16.17.18.19					
89	K	962031133	Bourání příček z cihel palených na MVC tl do 150 mm	m2	322,034	80,00	25 762,72	CS ÚRS 2019 01
PP			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčekovek z cihel palených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm					
P			Poznámka k položce Jedná se o velmi náročné práce, které mohou mít za následek porušení ponechaných nosných konstrukcí. Proto je nutno provádět bourací práce pečlivě a používat malé mechanizmy, které nevyvolávají velké vibrace v konstrukcích vz. D 1.1 č.v 08.09.10.11.12					
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1_PP_B.pdf					
W			(4.939+4.957+3.270+4.122+1.252+6.452+3.791+0.417+3.235+1.078+1.252)*2.800		97,342			
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1_PP_B.pdf					
W			(9.200+0.700+2.143+2.829+5.229+0.386+2.114+5.571+1.429+1.457+1.686+0.643+3.900+0.500+1.257+0.843+3.871+0.729					
W			+5.186+2.000+4.186+0.986+0.986)*2.800		161,927			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(0.586+1.200+5.229+3.357+1.429+1.129+3.843+0.914+0.886+1.214+2.029)*2.800		62,765			
	W		Součet		322,034			
90	K	962032231	Bourání zdíva z cihel palených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	45,902	550,00	25 246,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel palených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápencementovou, objemu přes 1 m3					
	P		Poznámka k položce: Jedná se o velmi náročné práce, které mohou mít za následek porušení ponechaných nosných konstrukcí. Proto je nutno provádět bourací práce pečlivě a používat malé mechanismy, které nevytvářejí velké vibrace v konstrukcích vz. D 1.1. č. v 08.09.10.11.12					
	W		"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1. PP_B.pdf		0,846			
	W		0.643*0.470*2.800		0,390			
	W		0.470*0.296*2.800		1,244			
	W		0.983*0.452*2.800		1,001			
	W		0.791*0.452*2.800		6,209			
	W		(2.983+1.748+2.661)*0.300*2.800		0,539			
	W		0.550*0.350*2.800					
	W		"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1. NP_B.pdf		23,359			
	W		(2.157+2.800+1.614+0.214+1.814+1.186+0.443+0.543+0.429+0.300+0.314+0.371+0.357+0.500+0.329+0.543+0.471		2,990			
	W		+0.857+0.314+0.329+0.471)*0.500*2.800		4,704			
	W		(0.400+0.450+0.400+0.429+0.457)*0.500*2.800		41,282			
	W		(3.757+1.843)*0.300*2.800					
	W		Mezisoučet					
	W		Venkovní žlab					
	W		1.4*0.3*11		4,620			
	W		Součet		45,902			
91	K	962032631	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	1,200	750,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvámic komínového z cihel palených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápencementovou					
	P		Poznámka k položce: vz. D 1.1. č. v 08.09.10.11.12					
	W		1. Bourání plítky o průřezu přes 0.36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230. -2231. -2240. -2241. -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.					
	W		Poznámka k položce: vz. D 1.1. č. v 08.09.10.11.12					
	W		((0.5*0.3)*4)*2		1,200			
	W		Součet		1,200			
92	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	107,715	1 850,00	199 272,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm					
	P		Poznámka k položce: vz. D 1.1. č. v 08.09.10.11.12					
	W		1. Bourání stropů z panelů plyných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1. Bourání železobetonových stropů					
	W		Poznámka k položce: Jedná se o velmi náročné práce, které mohou mít za následek porušení ponechaných nosných konstrukcí. Proto je nutno provádět bourací práce pečlivě a používat malé mechanismy, které nevytvářejí velké vibrace v konstrukcích vz. D 1.1. č. v 08.09.10.11.12					
	W		1 PP		9,675			
	W		(1*5*0.215)*9					
	W		1 NP		98,040			
	W		12*38*0.215		107,715			
	W		Součet		8,521			
93	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	800,00		6 816,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně					
	P		Poznámka k položce: vz. D 1.1. č. v 08.09.10.11.12					
	W		"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1. PP_B.pdf					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2.516		2.516			
W		"Centrium pro seniory - DPS 23.04.2019-1. NP_B.pdf					
W		6.005		6.005			
W		Součet		8.521			
94 K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	21,683	1 750,00	37 945,25	CS ÚRS 2019 01
PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
		Poznánička k položce					
P		Jedna se o velmi náročné práce, které mohou mít za následek porušení ponechaných nosných konstrukcí. Proto je nutno provádět bourací práce pečlivě a používat malé mechanizmy, které nevytvářejí velké vibrace v konstrukcích					
		vz D 1.1 č.v. 08.09.10.11.12					
W		"Centrium pro seniory - DPS 23.04.2019-1. NP podlaha_B.pdf					
W		373.15*0.050		18,858			
W		Ventilovní žlab		3,025			
W		0.250*1,10*11		21,883			
W		Součet		0,966			
95 K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3		1 750,00	1 690,50	CS ÚRS 2019 01
PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
		Poznánička k položce					
P		vz D 1.1 č.v. 08.09.10.11.12					
W		(2,8*2,3)*0,15		0,966			
96 K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	6,326	209,00	1 322,13	CS ÚRS 2019 01
PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
PSC		Poznánička k souboru cen:					
		1 V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel					
P		Poznánička k položce					
W		vz D 1.1 č.v. 08.09.10.11.12					
W		"Centrium pro seniory - DPS 23.04.2019-1. PP_B.pdf					
W		1,150*0,350		0,633			
W		1,150*0,550		0,633			
W		(1,150+1,150+1,150+1,150+1,150+1,150)*0,550		5,060			
W		Součet		6,326			
97 K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	94,375	100,00	9 437,50	CS ÚRS 2019 01
PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
PSC		Poznánička k souboru cen:					
		1 V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel					
P		Poznánička k položce					
W		vz D 1.1 č.v. 08.09.10.11.12					
W		"1 NP"		92,575			
W		(1,15*1,75)*46		1 800			
W		(0,6*1)*3		94,375			
W		Součet		40,582			
98 K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2		125,00	5 072,75	CS ÚRS 2019 01
PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
		Poznánička k souboru cen:					
		1 V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel					
PSC		Poznánička k položce					
P		vz D 1.1 č.v. 08.09.10.11.12					
W		"Centrium pro seniory - DPS 23.04.2019-1. PP_B.pdf					
W		(0,900+0,900+0,900+0,900+0,900+0,900)*1,970		14,184			
W		"Centrium pro seniory - DPS 23.04.2019-1. NP_B.pdf					
W		(1,450+1,450+0,900+0,600+0,600+0,600+0,900+0,900+0,900+0,700+0,700+0,700)*1,970		26,398			
W		Součet		40,582			
99 K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	8,865	95,00	842,18	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zártnů, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých plochy do 4 m ²					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2 Cenou -2641 se oceňuje vybourání nosné ocelové konstrukce pro sadrokartonové příčky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> vz. D 11, č. v. 08 09 10, 11, 12					
W			1. np		8.865			
W			(1.450+1.450*1.600)*1.970		8.865			
W			Součet					
D	997		Přesun sutě				567 667,09	
100	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	409,256	85,00	34 786,76	CS URS 2019 01
PP			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km 1 Pro vobu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost téžisté skládky a pudovysné plochy objektu					
PSC								
101	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	409,256	225,00	92 082,60	CS URS 2019 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2 Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově) užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3217 pro budovy a haly výšky do 6 m 3 Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb					
102	K	997013133	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	409,256	325,00	133 008,20	CS URS 2019 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2 Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově) užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3217 pro budovy a haly výšky do 6 m 3 Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb					
PSC								
103	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	409,256	300,00	122 776,80	CS URS 2019 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Delka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce 2 V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3 Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4. Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509					
PSC								
104	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 274,048	8,00	26 192,38	CS URS 2019 01
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1 Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště sklárky a půdorysné plochy objektu								
PSC								
W 409,256*8 3 274,048								
105	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	296,949	250,00	74 237,25	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102					
Poznámka k souboru cen:								
1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné sklárky odpadu.								
2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně								
3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.								
4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu								
PSC								
106 K 997013811 800,00 5 645,60 CS ÚRS 2019 01								
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,057	800,00	5 645,60	CS ÚRS 2019 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01								
Poznámka k souboru cen:								
1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné sklárky odpadu.								
2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně								
3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.								
4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu								
PSC								
107 K 997013831 100,000 750,00 75 000,00 CS ÚRS 2019 01								
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	100,000	750,00	75 000,00	CS ÚRS 2019 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904								
Poznámka k souboru cen:								
1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné sklárky odpadu								
2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně								
3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.								
4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu								
PSC								
108 K 997223845 5,250 750,00 3 937,50 CS ÚRS 2019 01								
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	5,250	750,00	3 937,50	CS ÚRS 2019 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302								
Poznámka k souboru cen:								
1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné sklárky odpadu								
2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně								
3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.								
4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu								
PSC								
D 998 Přesun hmot 110 470,80								
109	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	736,472	150,00	110 470,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výtavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí ztřenou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
Poznámka k souboru cen:								
1 Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb								
2 K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvelšeny přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119								
3 Jevíte pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku tj. 6 m.								
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 766 422,08	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				151 039,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	386,159	98,00	37 843,58	CS ÚRS 2019 01
PP								
Poznámka k souboru cen:								
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2								
Poznámka k položce								
Stávající stavba bude odizolována proti radonu a v místě vstupuň haly v 1. NP bude na podkladní Žg desku položena hydroizolační a protiradonová ochrana (pásy z modifikovaného asfaltu). Na staveništi byla měřena aktivita radonu v podním vzduchu, která nepřekročila referenční úroveň radonového indexu.								
Návrh izolací bude proveden podle ČSN 73 0601 v souladu s vyhl. č. 307/2002Sb. v platném znění. Celá spodní stavba je odizolována Na hydroizolaci spodní stavby navazuje hydroizolace vichní stavby, která je vyřazena min 300 mm nad úroveň terénu viz. D1 1 č.v. - 15.16.18.19								
P								
W			1 NP Skladba P4		123,350			
W			123,35					
W			1 NP Skladba P5		57,560			
W			57,56					
W			1 PP Skladba P1		100,000			
W			100					
W			P9		80,140			
W			10.14+(3.5*20)		6,720			
W			Výlahová šachta		367,770			
W			2.8*2,4		386,159			
W			Součet					
W			367,77*1,05 (Přepočtené koeficientem množství					
111	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	460,677	175,00	80 618,48	CS ÚRS 2019 01
PP								
Poznámka k položce								
hydroizolace + ochranná protiradonová vrstva – asfaltový hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny (tkanina – plošná hmotnost 200g/m2). Pás s ochranným jemným posypem. Spodní lic pásu opatřen separační PE fóli. Trouška pásu 4 mm, těžnost podélná i příčná 12%. Součinitel difuze radonu 1,4 10-11 m2/s								
P								
W			418,797		418,797			
W			418,797*1,1 (Přepočtené koeficientem množství		460,677			
112	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,280	113,00	1 613,64	CS ÚRS 2019 01
PP								
Poznámka k souboru cen:								
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
Poznámka k položce								
P			viz D1 1 č.v. - 15.16.18.19					
W			2,7*1,4		3,780			
W			2,7*1,4		3,780			
W			2,4*1,4		3,360			
W			2,4*1,4		3,360			
W			Součet		14,280			
113	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií ukončení horní listou	m	110,000	95,20	10 472,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
Poznámka k položce:								
P			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě napovými fólemi ostatní ukončení izolace listou					
Poznámka k položce:								
W			viz D1 1 č.v. - 15.16.18.19					
W			38*38*12+12		100,000			
W			100*1,1 (Přepočtené koeficientem množství		110,000			
114	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z napové folie	m2	191,250	54,70	10 461,38	CS ÚRS 2019 01
PP								

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m². 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zařmelení								
P			Poznámka k položce					
			viz D 1.1 č.v. 15.16.18.19					
115	M	28323005	127,5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	191,250	32,90	7 540,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm		229,200			
116	K	998711102	191*1,2 'Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot tonáží pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,465	1 010,00	2 489,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné učit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za stížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	712		Povlakové krytiny				533 771,19	
117	K	712300831	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m2	750,000	16,60	12 450,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstanění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvě					
P			Poznámka k položce					
			vš klempířských prvků					
			viz D 1.1 - č.v. 11.12.13					
			375*2		750,000			
			Součet		750,000			
118	K	712300843	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	375,000	32,10	12 037,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstanění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním					
P			Poznámka k položce					
			viz D 1.1 - č.v. 11.12.13					
119	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinulím a natažením v ploše	m2	649,215	222,00	144 125,73	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinulí a natažení fólie v ploše					
PSC								
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39,9097 Příplatek za plochu do 10 m ²					
P			Poznámka k položce					
			Kompletní provedení včetně všech systémových prvků dle vybraného dodavatele					
			viz D 1.1 - č.v. 18.19.20.21					
			Síťop S1		488,000			
			488		40,800			
			Alitka		102,000			
			(39+39+12+12)*0,4		7,500			
			(39+39+12+12)*1		618,300			
			S2		649,215			
			7,5		711,045			
			Součet					
			618,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
120	M	28322000	folie hydroizolační sřešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2		235,00	167 095,58	CS ÚRS 2019 01
	PP		folie hydroizolační sřešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce krytina – fólie z měkčeného PVC-P s výztužnou vložkou, tloušťka 2 mm, plošná hmotnost 2200 g/m2. stabilizace fólie mechanickým kotvením					
W			618.3*1,15 Přepočtené koeficientem množství		711,045			
121	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus	2 808,000	9,03	25 356,24	CS ÚRS 2019 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny					
PSC			Poznámka k souboru cen 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2					
P			Poznámka k položce viz D 1.1. - č.v. 18.19 20 21					
W			Střop S1					
W			468*6		2 808,000			
122	M	59051346	hmoždinka ETA zatlučovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x215mm	kus	2 948,400	10,40	30 663,36	CS ÚRS 2019 01
PP			hmoždinka ETA zatlučovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x215mm					
W			2808*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2 948,400			
123	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	649,215	41,60	27 007,34	CS ÚRS 2019 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
PSC			Poznámka k souboru cen 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodotěrné a sváře izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a udržbu povlakové krytiny					
P			Poznámka k položce viz D 1.1. - č.v. 18.19 20 21					
W			Střop S1					
W			468		468,000			
W			Atika					
W			(39+39+12+12)*0,4		40,800			
W			(39+39+12+12)*1		102,000			
W			S2					
W			7,5		7,500			
W			Součet		618,300			
W			618.3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		649,215			
124	M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	711,045	24,90	17 705,02	CS ÚRS 2019 01
PP			geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2					
W			618.3*1,15 Přepočtené koeficientem množství		711,045			
125	K	R2	Výlez na plochu střechu 1000x1000 EI 30 DP1	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	
PP			Výlez na plochu střechu 1000x1000 EI 30 DP1					
P			Poznámka k položce Kompletní provedení dle detailu viz D 1.1. - č.v. 21					
126	K	R3	D+M Záchytný systém na střechu	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			D+M Záchytný systém na střechu					
P			Poznámka k položce kolivici bod záchytného systému spojený mezi hydroizolačními vrstvami, rozměr roznášečského kříže 2x2 m, výška sloupku 300 mm + přenosné montážní lano viz D 1.1. - č.v. 21					
127	K	996712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,138	1 090,00	2 330,42	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přenosovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlumených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
PSC								
713 Izolace tepelné								
128	K	71311111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	491,400	30,00	14 742,00	CS ÚRS 2019 01
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně Poznámka k položce: viz D 1.1. - č.v. 17.18.19 Strop S1 468 468*1,05 Přepočtené koeficientem množství					488,000			
491,400								
129	M	2830013987	deska čedičová izolační MPE tl. 180 mm	m2	561,600	370,00	207 792,00	
deska čedičová izolační MPE tl.180 mm Poznámka k položce: tepelná izolace čedičová vína mezi ocelovými i nosníky tl. 180 mm – desky z minerální vlny, součinitel tepelného odporu Rd = 5,65, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK, rozměr desky 1200x600x180 mm. Výsoká protipožární a akustická odolnost, rozměrová stabilita při změnách teploty								
468*1,2 Přepočtené koeficientem množství					561,600			
130	K	71311111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	598,500	30,00	17 955,00	CS ÚRS 2019 01
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně Poznámka k položce: viz D 1.1. - č.v. 17.18.19 21 Strop S1 468 Atika (39+39+12+12)*1 Součet 570*1,05 Přepočtené koeficientem množství					488,000			
102,000								
570,000								
598,500								
131	M	28372312	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0.037 tl 120mm	m2	655,500	195,00	127 822,50	CS ÚRS 2019 01
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0.037 tl 120mm Poznámka k položce: tepelné izolační deska z expandovaného polystyrenu EPS 100 S. Hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,037 W/mK, faktor difúzního odporu 30-70 napětí v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, hrana rovná, trída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 – E								
570*1,15 Přepočtené koeficientem množství					655,500			
132	K	71311111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	40,800	32,50	1 326,00	CS ÚRS 2019 01
Montáž tepelné izolace stropu rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně Poznámka k položce: viz D 1.1. - č.v. 18.19.21 Atika (39+39+12+12)*0,4					40,800			
48,960								
133	M	28372305	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0.037 tl 50mm	m2	48 960	80,00	3 916,80	CS ÚRS 2019 01
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0.037 tl 50mm 40,8*1,2 Přepočtené koeficientem množství								
48 960								
134	K	71311111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	538,797	30,00	16 163,91	CS ÚRS 2019 01
Montáž tepelné izolace stropu rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: viz D 1.1 - č.v. 17.18.19.21					
W			2 NP strop					
W			468		468,000			
W			Skladba P8 strop terasa					
W			12,2*3,7		45,140			
W			Součet		513,140			
W					538,797			
135	M	2830013987.1	513,14*1,05*Přepočtené koeficientem množství deska čedičová izolační MPE tl.200 mm	m2	615,768	400,00	246 307,20	
PP			deska čedičová izolační MPE tl.200 mm					
P			Poznámka k položce: tepelná izolace čedičová vlna mezi ocelovými I nosníky tl. 200 mm – desky z minerální vlny, hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,033$ W/mK, faktor difúzního odporu 1, hrana rovinná, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 2007 – A1					
W			513,14*1,2*Přepočtené koeficientem množství		615,768			
136	K	713120851	Odstařování tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	373,150	18,00	6 716,70	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstařování tepelné izolace podlah z rohoží, pásu, dílců, desek, bloků podlah připravených lepením z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstářování jednotlivé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně 2. U cen odstářování polystyrenu připraveného lepením nerozlišujeme způsob nalepení 3. V ceně nejsou započítány náklady na odstáření separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
P			Poznámka k položce: viz D 1.1 - č.v. 16.18.19					
W			1. NP - podlaha		373,150			
W			373,15		373,150			
W			Součet		1 023,068			
137	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2		20,00	20 461,36	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy					
P			Poznámka k položce: viz D 1.1 - č.v. 15.16.17.18.19.20					
W			Strop 1 NP					
W			468		468,000			
W			Skladba P8 strop terasa					
W			12,2*3,7		45,140			
W			1 NP skladba P3					
W			67,83*67,83		135,660			
W			1 NP Skladba P4					
W			123,35		123,350			
W			1NP Skladba P5					
W			57,56		57,560			
W			1PP Skladba P1					
W			100		100,000			
W			1 NP Skladba P9					
W			10,14		10,140			
W			1NP Skladba P2					
W			13,5+13,5		27,000			
W			S2					
W			7,5		7,500			
W			Součet		974,350			
W			974,35*1,05*Přepočtené koeficientem množství		1 023,068			
138	M	28375819	deska EPS pro aplikace bez zařízení tl 80mm	m2	85,397	115,00	9 820,66	CS ÚRS 2019 01
PP			deska EPS pro aplikace bez zařízení tl 80mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: tepelné izolační deska z expandovaného polystyrenu EPS mezi dřevěnými trámy 50x80 mm – hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,037$ W/mK, faktor difúzního odporu 30-70, napětí v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, hrana rovná, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 – E								
139	M	28376523	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x30mm	m2	85,397 47,397	206,00	9 763,78	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x30mm								
P			Poznámka k položce: tepelné izolační podlahové desky z tuhé polyisokyanurátové pěny PIR, jádrová vrstva PIR pěna, povrchová úprava sendvičová fólie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem). Desky s rovnou hranou. Objemová hmotnost – 32 kg/m3. Součinitel tepelné vodivosti – 0,022 W/mK. Dřuzní odpor dle BS 4370-2 – 15 MNs/g, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 – E					
W			Skladba P8 strop terasa		45,140			
W			12,2*3,7		47,397			
140	M	28376361.1	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	538,200	88,00	47 361,60	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: deska XPS hladký povrch $\lambda=0,033$ tl 30mm								
P			Poznámka k položce: tepelné izolační deska z extrudovaného polystyrenu. Strany desek jsou opatřeny polodrážkou. Hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,033$ W/mK, faktor difúzního odporu 50-150, napětí v tlaku při 10% stlačení 300 kPa, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 – E					
141	M	28375926	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	538,200	220,00	96 013,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 100mm								
P			Poznámka k položce: tepelné izolační deska z expandovaného polystyrenu EPS 200 S. Hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,034$ W/mK, faktor difúzního odporu 40-100, napětí v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, hrana rovná, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 – E					
142	K	713141151	Montáž izolace střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dilců, desek	m2	436,425	32,50	243,75	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásů, deskami, dilci (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě								
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádových klínů k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudovýrné projektované výspádkované plochy střechy 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kolektivních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolaci stěn použijí položky souboru cen 713 13-11. Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
P			Poznámka k položce: viz D1.1 č.v. - 20					
W			S2		7,500			
143	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	7,650	173,00	1 323,45	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm								
W			7,5*1,02		7,650			
144	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	491,400	66,70	32 776,38	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm trapezového plechu nebo do dřeva								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1 Množství tepelné izolace střech plochých alikvými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploche střechy 2 Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudorysné projektované vyspádované plochy střechy 3 V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kolektivních šroubů 4 V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace. Tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5 Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších sítěšních konstrukcí se pro izolace stěn použij položky souboru cen 713-13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu								
P			Poznámka k položce: viz D1 1 č.v. - 17.18.19.21		491,400			
W			468*1,05*Přepočtené koeficientem množství		491,400			
145	K	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2		57,80	28 402,92	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					
Poznámka k souboru cen: 1 Množství tepelné izolace střeš plochých alikvými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploche střechy 2 Množství jednotek tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudorysné projektované vyspádované plochy střechy 3 V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kolektivních šroubů 4 V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace. Tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5 Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších sítěšních konstrukcí se pro izolace stěn použij položky souboru cen 713-13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu								
P			Poznámka k položce: viz D1 1 č.v. - 17.18.19.21		491,400			
W			468*1,05*Přepočtené koeficientem množství		491,400			
146	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	26,044	1 940,00	50 525,36	CS ÚRS 2019 01
PP			klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový					
P			Poznámka k položce: tepelné izolační desky z pěnového polystyrenu určeného do pochůzných střech z materiálu EPS 200 S, spádové klíny, kvůli dle ČSN EN 1991-1-4 v platném znění					
W			Strop S1		24,804			
W			468*0,053		26,044			
W			24,804*1,05*Přepočtené koeficientem množství		909,710			
147	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2		9,03	8 214,68	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií separační z PE					
P			Poznámka k položce: viz D1 1 č.v. - 15.16.17.18.19.21					
W			Strop 1NP					
W			468		468,000			
W			Skladba P8 strop terasa					
W			12,2*3,7		45,140			
W			1 NP skladba P3					
W			67,83		67,830			
W			1 NP Skladba P4					
W			123,35		123,350			
W			1 NP Skladba P5					
W			57,56		57,560			
W			1 PP Skladba P1					
W			80,87		80,870			
W			1 NP Skladba P9					
W			10,14		10,140			
W			1 NP Skladba P2					
W			13,5		13,500			
W			Součet		866,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	M	71322716	866,39*1,05 Přepočtené koeficientem množství		909,710			
			Fólie separační z PE 750/0 8/1000 (70m2)	m2	1 039,668	67,50	70 177,59	
			Fólie separační z PE 750/0 8/1000 (70m2)					
149	K	998713102	866,39*1,2 Přepočtené koeficientem množství		1 039,668			
			Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	17,130	971,00	16 633,23	CS ÚRS 2019 01
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné učit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
PSC								
134 218,52								
Konstrukce tesarské								
D	762							
150	K	762332131	Montáž vazaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	10,800	151,00	1 630,80	CS ÚRS 2019 01
Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pulových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotvených želez s přípojením k dřevěné konstrukci, tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky)								
PSC								
P					10,800			
W					0,173			
151	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3		6 150,00	1 063,95	CS ÚRS 2019 01
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m								
152	K	762511223	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	85,397	235,00	20 068,30	CS ÚRS 2019 01
Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostřípkových a cementařských jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků								
PSC								
P					67,830			
W					13,500			
W					81,330			
W					85,397			
W					564,454			
W								
153	K	762810031	Záklap stropů z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2		185,00	104 423,99	CS ÚRS 2019 01
Záklap stropů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 10 mm								
Poznámka k položce: viz D1 1 č.v. - 17,18,19								
P								
W					468			
W								
W								
W								
W								
W								
154	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	t		1 480,00	7 031,48	CS ÚRS 2019 01
Přesun hmot tonážní pro kce tesarské v objektech v do 12 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
PP								
Poznámka k souboru cen								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu								
Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.								
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
PSC								
1. V cenách jsou započteny i náklady na třmenění a výztužnou pásku.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1717.								
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.								
4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny.								
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci								
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci								
P								
Poznámka k položce								
viz D1.1 č.v. - 16.17.18.19								
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-2 NP.pdf					
W			(5.507+5.450+1.628+5.469+5.507+5.507+5.469+4.590+0.416+3.539+20.439+3.085+3.086)*2.800		203,692			
W			" Odpočty otvorů					
W			-(1.200*2.050*4)		-9,840			
W			-(0.900*1.970*5)		-8,865			
W			-(0.700*1.970*1)		-1,379			
W			-(0.800*1.970*1)		-1,576			
W			-(1.000*1.970*1)		-1,970			
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1 NP.pdf					
W			(4.729+4.701+4.801+4.017+1.895+0.826+2.621+0.855+4.729+2.080+1.966+2.051+2.607+0.798+0.214+0.242+3.105+17.05		183,456			
W			1+0.897+2.864)*2.919		363,518			
W			Součet		381,694			
W			363,518*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		499,275			
156	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD-UD REI do 90	m2		780,00	389 434,50	CS ÚRS 2019 01
Podhled ze sadrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD, jednoduché opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90								
PP								
Poznámka k souboru cen								
1. V cenách jsou započteny i náklady na třmenění a výztužnou pásku.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714								
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu								
4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci								
5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci								
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
PSC								
Poznámka k položce								
protipožární sadrová vrstva konstrukční desky ze sádry, papírových vláken a minerálních přísad. Objemová hmotnost 790 kg/m3, plošná hmotnost desky tl. 12,5 mm 12 kg/m². třída reakce na oheň A1								
viz D1.1 č.v. - 16.18.19								
P								
W			1 NP		468,000			
W			39*12					
W			S2					
W			7,5		7,500			

PČ	Typ	Kód	Součet	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		475,500			475,500			
	W		499,275			499,275			
157	K	763131433		SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	538,797	800,00	431 037,60	CS ÚRS 2019 01
	PP			Podhled ze sadrokartonových desek dvouvrstvá zavařená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm. TI tl. 60 mm 50 kg/m3					
				Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny náklady na tmelení a vyzružnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 48 x 24 mm. 4 Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 5 V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na proilly, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD 6 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7 V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci					
	P			Poznámka k položce roši z jednovrstvé kovové konstrukce s rovinnými spojkami, hlavní profily 60/27 mm (rozeč upevňovacích prvků určí dodavatel dle typu), upevňovací profily 60/27 mm + tepelná izolace z čedičové tl. 60 mm – desky z minerální vlny, hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,037$ W/mK, faktor difúzního odporu 1, hrana rovinná třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 – A1 60 mm - protipožární sadrokartonové konstrukční desky ze sadry, papírových vláken a minerálních přísad Objemová hmotnost 780 kg/m3, plošná hmotnost desky tl. 12,5 mm 12 kg/m², třída reakce na oheň A1 viz D1.1 č.v. - 17,18,19					
	W		2 NP			468,000			
	W		39*12						
	W		Skladba P8 strop terasa			45,140			
	W		12,2*3,7			513,140			
	W		Součet			538,797			
	W		513,14*1,05	Přepočtené koeficientem množství					
158	K	763131714		SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 038,072	25,00	25 951,80	CS ÚRS 2019 01
	PP			Podhled ze sadrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sadrokartonových desek základní penetrační nátěr					
				Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny náklady na tmelení a vyzružnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na proilly, tyto se oceňují ve specifikaci. 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci					
	P			Poznámka k položce viz D1.1 č.v. - 16,17,18,19					
	W		Strop S1			468,000			
	W		468						
	W		Strop 1 NP			468,000			
	W		468						
	W		Skladba P8 strop terasa			45,140			
	W		12,2*3,7						
	W		S2						
	W		7,5			7,500			
	W		Součet			988,640			
	W		988,64*1,05	Přepočtené koeficientem množství		1 038,072			
159	K	763131751		Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	538,797	35,00	18 857,90	CS ÚRS 2019 01
	PP			Podhled ze sadrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sadrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtlačnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr. Tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily. Tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
P			Poznámka k položce: viz D1.1 č.v. - 17.18.19					
W			Strop S1		468.000			
W			468					
W			Skladba P8 strop terasa		45.140			
W			12.2*3.7		513.140			
W			Součet		538.797			
W			513,14*1,05: Přepočtené koeficientem množství		564.454			
160	M	763110	folie nehořlavá parotěsná podtřešni 110g/m2	m2		14.40	8 128,14	
PP			folie nehořlavá parotěsná podtřešni 110g/m2					
W			513,14*1,1: Přepočtené koeficientem množství		564.454			
161	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	981.140	20.00	19 622,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality tmelení kvality Q3					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtlačnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr. Tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily. Tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
P			Poznámka k položce: viz D1.1 č.v. - 17.18.19					
W			Strop S1		468.000			
W			39*12					
W			1 NP					
W			39*12		468.000			
W			Skladba P8 strop terasa		45.140			
W			12.2*3.7		981.140			
W			Součet		10.800			
162	K	763164715	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0.8 m desky 1xDF 12.5	m		917.00	9 903,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Obklad konstrukci sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozměru šře do 0.8 m, opláštěný deskou prolopožární DF, tl. 12.5 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu. 2. Ceny jsou určeny pro obklad trámu i sloupů. 3. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výtlačnou pásku a ochranu rohu úhelníky. 4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr. Tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
P			Poznámka k položce: viz D1.1 č.v. - 16					
W			označení O					
W			4*2,7		10.800			
163	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	35.982	200.00	7 196,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztlížení přesunu ocení individuálně.							
PSC	D 764	Konstrukce klempířské				130 342,40	
	164 K 764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch. úpravou mechanicky kotvené r.s 670 mm	m	112,600	730,00	82 198,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené r.s 670 mm					
	P	Poznámka k položce viz D1.1 č.v. - 18.19.21.22.32.35					
	W	Atika					
	W	38+39+12+12		102,000			
	W	Výtlah		10,600			
	W	2,8+2,8+2,5+2,5		112,600			
	W	Součet		74,650	380,00	28 367,00	CS ÚRS 2019 01
	165 K 764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou r.s 200 mm	m				
PSC	PP	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů r.s 200 mm					
	P	Poznámka k položce viz D1.1 č.v. - 15.16.17.18.19.22.27.29					
	W	Okna2		74,650			
	166 K R7	D+M SPODNÍ ZAKONČENÍ TERASY 2.NP, PLECH S OKAPNÍČKOU	m	19,650	450,00	8 842,50	
	PP	D+M SPODNÍ ZAKONČENÍ TERASY 2.NP, PLECH S OKAPNÍČKOU					
	P	Poznámka k položce viz D1.1 č.v. - 17.18.19.37					
	167 K R8	D+M HORNÍ ZAKONČENÍ TERASY 2.NP, PLECH S OKAPNÍČKOU		19,650	480,00	9 432,00	
	PP	D+M HORNÍ ZAKONČENÍ TERASY 2.NP, PLECH S OKAPNÍČKOU					
	P	Poznámka k položce viz D1.1 č.v. - 17.18.19.37					
	168 K 998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,791	1 900,00	1 502,90	CS ÚRS 2019 01
PSC	PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Poznámka k souboru cen. 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
	D 765	Krytina skládaná				18 419,50	
	169 K 765144001	Krytina z polykarbonátových komůrkových desek rovných tl. 4 mm na kovovou konstrukci	m2	21,670	850,00	18 419,50	CS ÚRS 2019 01
	PP	Krytina z polykarbonátových desek rovných komůrkových, na konstrukci kovovou tloušťky 4 mm					
	PSC						
		Poznámka k souboru cen. 1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a latování, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: zastřešení schodiště venkovního z materiálu: dutinkové polykarbonátové desky o tloušťce 4 mm, barvy čiré, gramáž 800 g/m2 viz D1.1 č.v. - 16.22								
P			"schodiště venkovní podesty" 2*1,75+2*1		5,500			
W			"schodiště venkovní šikmý sklon 25 °(47%)"		16,170			
W			Součet		21,670			
D 766 Konstrukce truhlářské								
170	K	766211200.1	D+M zábradlí - madlo dřevěné, broušené, opatřeno impregnací pro zvýšení odolnosti vůči vlhkosti a oděru	m	62,740	1 850,00	2 271 160,00	
PP			D+M zábradlí - madlo dřevěné, broušené, opatřeno impregnací pro zvýšení odolnosti vůči vlhkosti a oděru				116 069,00	
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 cm2 2. V cenách -1400 až -1720 není započtena dodávka montážního materiálu: řalo dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
Poznámka k položce: Dřevěné madlo průměru 40 mm z tvrdého dřeva (např. Dub) + držák madla na stěnu. Držák bude chlícený dvěma vrtůly do madla a třemi hmoždinkami do zdi. viz D1.1 č.v. - 16.17.27_01								
P								
W			3,7*2		7,400			
W			12,5		12,500			
W			2,7*2		5,400			
W			5,2*3		15,600			
W			1,2*2		2,400			
W			3,9		3,900			
W			7,04		7,040			
W			8,5		8,500			
W			Součet		62,740			
171	K	766622116.1	Montáž oken plastových včetně montáže rámu	m2	180,447	395,00	71 276,57	
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okerního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začáštění 2. Cenami montáže oken otevíracích lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna								
PSC								
Poznámka k položce: viz D1.1 č.v. - 16.17.18.25 - výpis oken								
P								
W			O01		36,225			
W			(1,15*1,75)*18					
W			O02		12,075			
W			(1,15*0,75)*14					
W			O03					
W			(1,6*1,75)*2		5,600			
W			O04					
W			(4,05*1,75)*1		7,088			
W			O05					
W			(2,2*0,75)*1		1,650			
W			O06					
W			(2,6*0,75)*1		1,950			
W			O07					
W			(2,6*2,65)*4		27,580			
W			O08					
W			(2,6*2,65)*2		13,780			
W			O09					
W			(2,7*2,65)*1		7,155			
W			O10					
W			(2,75*2,65)*1		7,288			
W			O11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(4*2.65)*1		10.600			
W		O12						
W		(4*2.65)*1			10.600			
W		O13						
W		(2.6*1.75)*1			4.550			
W		O14						
W		(2.75*1.75)*2			9.625			
W		O15						
W		(4.05*1.75)*1			7.088			
W		O16						
W		(1*0.5)*4			2.000			
W		O18						
W		(2.75*2.584)*1			7.106			
W		O19						
W		(2.7*2.584)*1			6.977			
W		O 20						
W		(1.7*0.9)*1			1.530			
W		Součet			180.447			
172	M	O1	Okno plast. 1150/1750 komplet dle popisu	ks	18.000	6 010.00	108 180.00	
PP			Okno plast. 1150/1750 komplet dle popisu					
173	M	O2	Okno plast. 1150/750 komplet dle popisu	ks	14.000	4 042.00	56 588.00	
PP			Okno plast. 1150/750 komplet dle popisu					
174	M	O3	Okno plast. 1600/1750 komplet dle popisu	ks	2.000	7 285.00	14 570.00	
PP			Okno plast. 1600/1750 komplet dle popisu					
175	M	O4	Okno plast. 4050/1750 komplet dle popisu	ks	1.000	19 165.00	19 165.00	
PP			Okno plast. 4050/1750 komplet dle popisu					
176	M	O5	Okno plast. 2200/750 komplet dle popisu	ks	1.000	7 584.00	7 584.00	
PP			Okno plast. 2200/750 komplet dle popisu					
177	M	O6	Okno plast. 2600/750 Komplet dle popisu	ks	1.000	8 312.00	8 312.00	
PP			Okno plast. 2600/750 Komplet dle popisu					
178	M	O7	Okno plast. 2600/2650 komplet dle popisu	ks	4.000	14 663.00	58 652.00	
PP			Okno plast. 2600/2650 komplet dle popisu					
179	M	O8	Okno plast. 2600/2650 komplet dle popisu	ks	2.000	14 663.00	29 326.00	
PP			Okno plast. 2600/2650 komplet dle popisu					
180	M	O9	Okno plast. 2700/2650 komplet dle popisu	ks	1.000	15 033.00	15 033.00	
PP			Okno plast. 2700/2650 komplet dle popisu					
181	M	O10	Okno plast. 2750/2650 komplet dle popisu	ks	1.000	15 223.00	15 223.00	
PP			Okno plast. 2750/2650 komplet dle popisu					
182	M	O11	Okno plast. 4000/2650 komplet dle popisu	ks	1.000	22 506.00	22 506.00	
PP			Okno plast. 4000/2650 komplet dle popisu					
183	M	O12	Okno plast. 4000/2650 komplet dle popisu	ks	1.000	28 931.00	28 931.00	
PP			Okno plast. 4000/2650 komplet dle popisu					
184	M	O13	Okno plast. 2600/1750 komplet dle popisu	ks	1.000	12 510.00	12 510.00	
PP			Okno plast. 2600/1750 komplet dle popisu					
185	M	O14	Okno plast. 2750/1750 komplet dle popisu	ks	2.000	13 027.00	26 054.00	
PP			Okno plast. 2750/1750 komplet dle popisu					
186	M	O15	Okno plast. 4050/1750 komplet dle popisu	ks	1.000	19 123.00	19 123.00	
PP			Okno plast. 4050/1750 komplet dle popisu					
187	M	O16	Okno plast. 1000/550 komplet dle popisu	ks	4.000	3 463.00	13 852.00	
PP			Okno plast. 1000/550 komplet dle popisu					
188	M	O18	Okno plast. 2750/2584 komplet dle popisu	ks	1.000	15 322.00	15 322.00	
PP			Okno plast. 2750/2584 komplet dle popisu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	M	O19	Okno plast 2700/2584 komplet dle popisu	ks	1,000	15 185,00	15 185,00	
	PP		Okno plast 2700/2584 komplet dle popisu					
190	M	O20	Okno plast 1200+500/900 komplet dle popisu	ks	1,000	23 020,00	23 020,00	
	PP		Okno plast 1200+500/900 komplet dle popisu					
P			Poznámka k položce: Okno rohové recepcce					
191	K	766660002.1	Montáž dveřních křídel otlivavých jednokřídlových, dvojkřídlových do ocelové zárubně	kus	55,000	1 750,00	96 250,00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž dveřních křídel otlivavých jednokřídlových, dvojkřídlových do ocelové zárubně					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešče křídel a držadel kyvných dveří 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, zařízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
P			Poznámka k položce: viz D11 č.v. - 16.17.18.26 - výpis dveří					
W		D01						
W		3			3,000			
W		D02			2,000			
W		2						
W		D03						
W		4			4,000			
W		D04						
W		14			14,000			
W		D05						
W		6			6,000			
W		D06						
W		2			2,000			
W		D07						
W		13			13,000			
W		D08						
W		1			1,000			
W		D09						
W		1			1,000			
W		D10						
W		1			1,000			
W		D11						
W		1			1,000			
W		D12						
W		2			2,000			
W		D13						
W		1			1,000			
W		D14						
W		4			4,000			
W					55,000			
W					3,000			
192	M	D01	Součet Dveře 700/1970 Komplet dle výpisu dveří	ks		13 500,00	40 500,00	
	PP		Dveře 700/1970 Komplet dle výpisu dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - vnitřní dveře plně, hladké, dřevěné, protihlukové, jednokřídlé, otevíravé, s polodrážkou, do obložkové zárubně s těsněním - povrchová úprava: oboustranné střednětlustý laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub, sváslá orientace struktury - kování: interierové, broušený nerez, Kika/Kikka, cylindrická emergency vložka se 6 klíči v provedení klíč/klíčka, systém hlavního generálního klíče - zvukový útlum: 43 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou - bezprahe, PVC-PVC - kování: kliky, šlitky - kartačované nerez - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy - univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvků materiálu: žárové pozinkovaný plech (DIN 59232), tl. 1,45mm - základní povrchová úprava: reaktivní náter - vnitřní povrchová úprava: zářezový náter na bázi akrydové pryskyřice, barva antracitová RAL 7016 - počet dveřních závěsů: 3 - únosnost 40 kg - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce, typ TPE - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro síťku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabírajícím zaplnění prostoru zdírcím materiálem								
193	M	D02	Dveře 800/1970 Komplet dle výpisu dveří	ks	5,000	13 850,00	69 250,00	
Dveře 800/1970 Komplet dle výpisu dveří				pp				
Poznámka k položce: - vnitřní dveře plně, hladké, dřevěné, protihlukové, jednokřídlé, otevíravé, s polodrážkou, do obložkové zárubně s těsněním - povrchová úprava: oboustranné střednětlustý laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub, sváslá orientace struktury - kování: interierové, broušený nerez, Kika/Kikka, cylindrická emergency vložka se 6 klíči v provedení klíč/klíčka, systém hlavního generálního klíče - u místnosti 1 22 a 2 23 z chodby koule, z interiéru klíka - zvukový útlum: 43 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou - bezprahe, PVC-PVC - kování: kliky, šlitky - kartačované nerez - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy - univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvků materiálu: žárové pozinkovaný plech (DIN 59232), tl. 1,45mm - základní povrchová úprava: reaktivní náter - vnitřní povrchová úprava: zářezový náter na bázi akrydové pryskyřice, barva antracitová RAL 7016 - počet dveřních závěsů: 3 - únosnost 40 kg - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce, typ TPE - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro síťku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabírajícím zaplnění prostoru zdírcím materiálem								
P								
194	M	D03	Dveře 900/1970 Komplet dle výpisu dveří	ks	4,000	14 250,00	57 000,00	
Dveře 900/1970 Komplet dle výpisu dveří				pp				
Poznámka k položce: - vnitřní dveře plně, hladké, dřevěné, protihlukové, jednokřídlé, otevíravé, s polodrážkou, do obložkové zárubně s těsněním - povrchová úprava: oboustranné střednětlustý laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub, sváslá orientace struktury - kování: interierové, broušený nerez, Kika/Kikka, cylindrická emergency vložka se 6 klíči v provedení klíč/klíčka, systém hlavního generálního klíče - zvukový útlum: 43 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou - bezprahe, PVC-PVC - kování: kliky, šlitky - kartačované nerez - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy - univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvků materiálu: žárové pozinkovaný plech (DIN 59232), tl. 1,45mm - základní povrchová úprava: reaktivní náter - vnitřní povrchová úprava: zářezový náter na bázi akrydové pryskyřice, barva antracitová RAL 7016 - počet dveřních závěsů: 3 - únosnost 40 kg - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce, typ TPE - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro síťku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabírajícím zaplnění prostoru zdírcím materiálem								
P								

Strana 52 z 222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	M	D04	Dveře 900/1970 Komplet dle výpisu dveří	ks	3,000	16 500,00	49 500,00	
PP			Dveře 900/1970 Komplet dle výpisu dveří					
			Poznámka k položce: - vnitřní dveře plně hladké, dřevěné, protihlukové, jednokřídlé, otevíravé, s polodrážkou, do obložkové zárubně s těsněním - povrchová úprava: oboustranné střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub, svíslá orientace struktury - kování: interierové, broušený nerez, klikaklička: cylindrická emergency vložka se 6 kliči v provedení kličkálčka, systém hlavního generálního klíče, dveře musí být odjistitelné z venku - dveřní křídlo bude z vnitřní strany opatřeno madlem ve výšce 900 mm - 398/2009 Sb - zvukový útlum: 43 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou - bezprahle: PVC-PVC - kování: kliky, štitky - kartáčovaný nerez - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy - univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvků materiál: žárové pozinkovaný plech (DIN 59232), tl. 1,45mm základní povrchová úprava: reaktivní náter vrchní povrchová úprava: zářezový náter na bázi akrydové pryskyřice, barva antracitová RAL 7016 - počet dveřních závěsů: 3 - únosnost 40 kg - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce, typ TPE - spoje: svaření v ochranné atmosféře - otvory pro šrouby a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabráňujícím zaplnění prostoru zdrcím malenalem					
P								
196	M	D05	Dveře 1200/2050 Komplet dle výpisu dveří	ks	5,000	23 000,00	115 000,00	
PP			Dveře 1200/2050 Komplet dle výpisu dveří					
			Poznámka k položce: - vnitřní dveře plně hladké, dřevěné, protihlukové, jednokřídlé, otevíravé, s polodrážkou, do obložkové zárubně s těsněním - povrchová úprava: oboustranné střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub, svíslá orientace struktury - kování: interierové, broušený nerez, klikaklička: cylindrická emergency vložka se 6 kliči v provedení kličkálčka, systém hlavního generálního klíče, dveře musí být odjistitelné z venku - dveřní křídlo bude z vnitřní strany opatřeno madlem ve výšce 900 mm - 398/2009 Sb - zvukový útlum: 43 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou - bezprahle: PVC-PVC - kování: kliky, štitky - kartáčovaný nerez - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy - univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvků materiál: žárové pozinkovaný plech (DIN 59232), tl. 1,45mm základní povrchová úprava: reaktivní náter vrchní povrchová úprava: zářezový náter na bázi akrydové pryskyřice, barva antracitová RAL 7016 - počet dveřních závěsů: 3 - únosnost 40 kg - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce, typ TPE - spoje: svaření v ochranné atmosféře - otvory pro šrouby a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabráňujícím zaplnění prostoru zdrcím malenalem					
P								
197	M	D06	Dveře 800/1970 Komplet dle výpisu dveří	ks	7,000	14 500,00	101 500,00	
PP			Dveře 800/1970 Komplet dle výpisu dveří					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P	D07	Poznámka k položce: - vnitřní dveře piné, hladké, dřevěné, protipožární, EI 30 DP3 C, jednokřídlé, otevíravé, s polodrážkou, do protipožární obložkové zárubně E30-C0 - povrchová úprava obousměrně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub, svíska orientace struktury - kování, interierové, broušeny nerez, křikakřika, cylindrická emergency vložka se 6 křídci v provedení křic/křička, systém hlavního generálního klíče - u místnosti 1.05, 1.07, 1.17, 2.05, 2.07 a 2.08 z chodby koule, z interiéru klíka - zvukový útlum 32-36 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou - protipožární odolnost EI 30 C - kování, klíky, šlitky - karfáčovaný nerez - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy - univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvu malenai, žárové pozinkovaný plech (DIN 59232), tl. 1,45mm - základní povrchová úprava reakivní nářer - vrchní povrchová úprava zátěžový nářer na bazi akrydové pryskyřice, barva antracitová RAL 7016 - počet dveřních závěsů: 3 - unosnost 40 Kg - těsnění, protileové PVC těsnění v drážce, typ TPE - spoje, sváření v ochranné atmosféře - otvory pro střelku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabíraujícím zaplnění prostoru zdicím materiálem - dveřní křídlo bude opatřeno samozavíračem - nastavitelná síla a rychlost zavírání - nastavitelný koncový doklap na rameni s aretací polohy křídla					ks	5,000	17 500,00	87 500,00
		Dveře 900/1970 Komplet dle výpisu dveří								
PP		Dveře 900/1970 Komplet dle výpisu dveří								

Poznámka k položce:	
- vnitřní dveře piné, hladké, dřevěné, protipožární, EI 30 DP3 C, jednokřídlé, otevíravé, s polodrážkou, do protipožární obložkové zárubně E30-C0	
- povrchová úprava obousměrně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub, svíska orientace struktury	
- kování, interierové, broušeny nerez, křika/křika, cylindrická emergency vložka se 6 křídci v provedení křic/křička, systém hlavního generálního klíče	
- u místnosti 1.20 z chodby koule, z interiéru klíka	
- zvukový útlum 32-36 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou	
- protipožární odolnost EI 30 C	
- kování, klíky, šlitky - kartáčovaný nerez	
- dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy	
- univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvku	
malenai, žárové pozinkovaný plech (DIN 59232), tl. 1,45mm	
základní povrchová úprava reakivní nářer	
vrchní povrchová úprava zátěžový nářer na bazi akrydové pryskyřice, barva antracitová RAL 7016	
- počet dveřních závěsů 3	
- unosnost 40 Kg	
- těsnění, protileové PVC těsnění v drážce, typ TPE	
- spoje, sváření v ochranné atmosféře	
- otvory pro střiku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabíraujícím zaplnění prostoru zdicím materiálem	
- dveřní křídlo bude opatřeno samozavíračem	
nastavitelná síla a rychlost zavírání	
nastavitelný koncový doklap na rameni s aretací polohy křídla	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
- vnitřní dveře plně, hladké, dřevěné, protipožární, EI 30 DP3 C, jednokřídlé, otevíravé, s polodrážkou, do protipožární obložkové zárubně E30-C0
- povrchová úprava: oboustranně střednětlustý laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub, svísá orientace struktury
- kování: interierové, broušený nerez, klikaklíčka, cylindrická emergency vložka se 6 klíči v provedení klíčklíčka, systém hlavního generalního klíče
- dveřní křídlo do místnosti 1 11 a 2 13 (koupelna + WC) bude z vnitřní strany opatřeno nadletem ve výšce 900 mm - 398/2009 Sb
- dveře do koupelny + WC musí být odlišitelné z venku
- zvukový útlum: 32-36 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou
- protipožární odolnost EI 30 C
- kování, kliky, štitky - kartáčovaný nerez
- dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy
- univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotvících prvků
materiál: žárové pozinkovaný plech (DIN 59232), tl. 1,45mm
základní povrchová úprava: reaktivní náter
vrchní povrchová úprava: zářezový náter na bázi akrydové pryskyřice, barva antracitová RAL 7016
- počet dveřních závěsů: 3
- únosnost 40 kg
- těsnění: profilové PVC těsnění v drážce, typ TPE
- spoje: sváření v ochranné atmosféře
- otvory pro sítěku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabíraajícím zaplnění prostoru zdícím materiálem
- dveřní křídlo bude opatřeno samozavěračem
nastavitelná síla a rychlost zavírání
nastavitelný koncový doklap na rameni s aretací polohy křídla
- osazení dveřního kování zajišťující otevření dveří o 180° - viz. zakres v půdorysech 1 NP a 2 NP

200	M	D09	Dveře 1200/2050 Komplet dle výpisu dveří	ks	3 000	24 800,00	74 400,00	
PP				Dveře 1200/2050 Komplet dle výpisu dveří				

Poznámka k položce:
- vnitřní dveře plně, hladké, dřevěné, protipožární, EI 30 DP3 C, jednokřídlé, otevíravé, s polodrážkou, do protipožární obložkové zárubně E30-C0
- povrchová úprava: oboustranně střednětlustý laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub, svísá orientace struktury
- kování: interierové, broušený nerez, klíka z interieru, koutle z exteriéru, cylindrická emergency vložka se 6 klíči v provedení klíčklíčka, systém hlavního generalního klíče
- dveřní křídlo do místnosti 1 11 a 2 13 (koupelna + WC) bude z vnitřní strany opatřeno nadletem ve výšce 900 mm - 398/2009 Sb
- dveře do koupelny + WC musí být odlišitelné z venku
- zvukový útlum: 32-36 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou
- protipožární odolnost EI 30 C
- kování, kliky, štitky - kartáčovaný nerez
- dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy
- univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotvících prvků
materiál: žárové pozinkovaný plech (DIN 59232), tl. 1,45mm
základní povrchová úprava: reaktivní náter
vrchní povrchová úprava: zářezový náter na bázi akrydové pryskyřice, barva antracitová RAL 7016
- počet dveřních závěsů: 3
- únosnost 40 kg
- těsnění: profilové PVC těsnění v drážce, typ TPE
- spoje: sváření v ochranné atmosféře
- otvory pro sítěku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabíraajícím zaplnění prostoru zdícím materiálem
- dveřní křídlo bude opatřeno samozavěračem
nastavitelná síla a rychlost zavírání
nastavitelný koncový doklap na rameni s aretací polohy křídla

207	M	D10	Dveře 1600/2150 Komplet dle výpisu dveří	ks	1 000	45 800,00	45 800,00	
PP				Dveře 1600/2150 Komplet dle výpisu dveří				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

- interierové dvuokrádľe dviete z plastových profilů
 - ovládání dvířek dviete budou vybaveny dvířním kováním v provedení klika-klika
 - dvířní křídla bude z vnitřní strany opatřeny madlem ve výšce 900 mm - 398/2009 Sb
 - dvířní křídlo bude z vyřazeného dřeva závěsy - 2 v horní části, 1 ve spodní části dvířek
 - dvířní křídlo bude ve spodní části vybaveno 2 řadami protiprůvanových kartačků
 - dviete budou doplněny soklovým prostřavacím profilem 200 mm vysokým stejného výrobce tepelné vlastností dle rámu dvířek
 - dvířní křídlo bude opatřeno samozavíracím nastavitelnou silou a rychlostí zavírání
- nastavitelný koncový doplněk na rameni s aretací polohy křídla
- barva vnitřní i vnější osm bíle barvy
 - technické parametry dle "standardu"
 - dviete budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy
 - nerezyvý broušený povrch
 - hladké oblé zakončení rámu
 - interierová klika
 - nerezyvý broušený povrch

Q.

2021	M	D11	Dveře 1600/2150 Komplet die výpisu dveří	ks	1.000	36 142,00	36 142,00
Dveře 1600/2150 Komplet die výpisu dveří							
pp							

Poznámka k položce:

- exteriérové dvírkofidie dvírele otevřené ven z plastových profilů s bočními světlíky
- tepelná izolace dvírel: součinitel prostupu tepla zasklením je $U_{gl} = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- tepelná izolace bočních světlíků: součinitel prostupu tepla rámem olna je $U_{fr} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, součinitel prostupu tepla zasklením je $U_{gl} = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ovládací dvírele: dvírele budou vybaveny dvířním kovaním v provedení jednostranná klika z interneru
- neretozové svíslé madlo z exteriéru
- dvířní křídlo bude z vnířní strany opatřeno madlem ve výšce 900 mm - 398/2009 Sb
- dvířní křídlo bude vybaveno řetm zavěsy - 2 v horní části, 1 ve spodní části dvířel
- dvířní křídlo bude ve spodní části vybaveno 2 řadami protiprůvanových karráček
- dvírele budou doplněny sklovlým prostavovacíim profilem 200 mm vysokým stejného výrobce: tepelná vlastnosti prostavovací díle rámu dvířel
- výrobek bude osazen na hydroizolační podlahy
- dvířní křídlo bude opatřeno sarnozavřátrčem
- nastavitelná síla a rychlost zavřátrní
- nastavitelný řetmový doklap na rameni s anelací polohy křídla s integrováným slávečem dvířního křídla
- barva: vnířní odstín bílý, vnířší odstín žlutý dub
- technické parametry díle "standardu"
- dvírele budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy
- nadrazdí a osítní skřádo z exteriéru zateplená kontaktním zateplovacím systémem z řasádného polyisýrenu tl. 100 mm
- k rámu dotáhnou skřádo podlahy nad tepelnou izolací v interneru a skřádo terasy z exteriéru
- exteriérové svíslé madlo - neretozový broušený povrch, hladké oblé zakončení rámu
- internerová kliká - neretozový broušený povrch

Q.

[illegible]

[illegible]

Poznámka k položce:

- exteriérové jednokřídlé dveře otevíravé ven z hliníkových profilů
- tepelná izolace dveří: součinitel prostupu tepla λ rámů dveří je $U_{Rf} = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, součinitel prostupu tepla zasklením je $U_{fg} = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- těsnění rámu: 2 obvodové a 1 středové těsnění
- ovládání dveří: dveře budou vybaveny dveřním kováním v osech několika-křídla
- dveřní křídlo bude vybaveno 2 závesy nastavitelnými ve 3 směrech a 3 bodovým zámkem se síťkou
- dveřní křídlo bude ve spodní části vybaveno 2 řadami protiprůvanových karádků
- dveřní křídlo bude opatřeno samozavíracím
- nastavitelná síla a rychlost zavírání
- nastavený koncový dopad na rámění s arefakci polohy křídla s integrovaným svařecím dveřního křídla
- barva, díle parametry výrobce
- technické parametry dle "standardů"
- dveře budou doplněny systémovou záržkou do podlahy
- nadpraží a osění budou z exteriéru zateplená kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polysýrenu tl 100 mm
- k rámu oáhrnou skladbu podlahy nad tepelnou izolací v interiéru a terasy v exteriéru
- křídla - nerezový broušený povrch

Q.

- barva: dle parametru výrobce

- dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy

- nadpraží a ostění budou z exteněru zateplená kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu tl. 100 mm

- k rámu dotáhnout skladbu podlahy nad tepelnou izolací v interiéru a skladbu terasy v exteriéru

- křídka - nerezový broušený povrch

204	M	D13	Dvere 1600/2150 Komplet die výpisu dveri	ks	2,000	144 044,00	288 088,00
PP			Dvere 1600/2150 Komplet die výpisu dveri				

Poznámka k položce:

- proslévané dvojkrátké posuvné dveře: otevírává na senzor pohybu, rychlost otevírání až 0,9 m/s
- čtveřice vstředních skel
- podlahové zapuštění - podlahová kolepnice v bezprašovém provedení bez zapuštění do podlahy
- pro dveře světelného rozměru 1600/2300 mm
- posuvný mechanismus
- kompletní závesný posuvný rektifikovaný mechanismus určený svou konstrukcí do zařízení se zvýšenými provozními zatíženími
- se zvýšenými požadavky na požární odolnost EI 30 DP1

Q.

205 M	D14	Dvere 1600/2150 Komplet dle výpisu dveří	1,000	30 170,00	30 170,00
PP		Dvere 1600/2150 Komplet dle výpisu dveří	ks		

Poznámka k položce:

- extenzérové dvuskrvkové dveře otevírají ven z plastových profilů
- tepelná izolace: celkový součinitel prostupu tepla dveří je $U = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ovládání dveří: dveře budou vybaveny dvířkami kovanými v provedení jednoramenná klika z interieru
- nerezové svíslé madlo z exteriéru
- dvířka křídla bude vybaveno třemi západky - 2 v horní části - 1 ve spodní části dveří
- dveřní křídlo bude ve spodní části vybavena 2 řadami protiprůvanových karáček
- dveře budou doplněny soklovým prostavovacím profilem 200 mm vysokým stejného výrobce, tepelné vlastnosti prostavení dle rámu dveří
- výrobek bude osazen na hydroizolační podlahy
- dvířka křídla bude opatřeno samozavíračem
- nastavitelná síla a rychlost zavírání
- nastavitelný korcový doklap na rameni s aretací polohy křídla s integrovaným slávečem dvířného křídla
- barva: vnější odstín bílý, vnitřní odstín zlatý dub
- technické parametry dle "standardu"
- dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy
- nadpraží a ostění budou z exteriéru zateplena kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu tl. 100 mm
- k rámu dodávaná skladbu podlahy nad tepelnou izolací v interieru a skladbu terasy z exteriéru
- extenzérové svíslé madlo:
 - nerezový broušený povrch
- hradle, obě zakončení rámu
- interiérová klika
- nerezový broušený povrch

Q.

206	K	766694123	1	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm	kus	49,000	200,00	9 800,00
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm								
pp								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů 2. Cenami -97 nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610								
P			Poznámka k položce viz D1.1 č.v. - 16.17.18.25 - výpis oken					
W			18+14+2+1+1+1+1+1+2+1+4+1+1		49,000			
207	M	61144403	parapet plastový vnitřní komurkový 350x20x1000mm	m	74,650	379,00	28 292,35	CS ÚRS 2019 01
PP			parapet plastový vnitřní komurkový 350x20x1000mm					
W			Okna2		74,650			
208	K	R4	D+M Sklepní světlík	ks	4,000	12 500,00	50 000,00	
PP			D+M Sklepní světlík					
P			Poznámka k položce Kompletní provedení vč. přidrůžených prací a materiálu Sklepní světlík - anglický dvorek 100% polypropylen zesílený skelnými vlákny, rozměry 1000x600x400 roši zajištěn pojistkou proti vloupání viz D1.1 č.v. - 15.18.19.22					
209	K	998766102	Přesun hmot tónažní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,204	1 020,00	208,08	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
P			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -6161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na a) zřízení prostupu konstrukčními prvky stropy, střešních, fasádou, podlahou b) opracování prostupu konstrukčními prvky stropy, střešních, fasádou, podlahou 2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské 800-764 Konstrukce klempířské 800-712 Povlakové krytiny 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.								
D	767		Konstrukce zámečnické				1 285 764,31	
210	K	767330112	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plocha střecha					
P			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na a) zřízení prostupu konstrukčními prvky stropy, střešních, fasádou, podlahou b) opracování prostupu konstrukčními prvky stropy, střešních, fasádou, podlahou 2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské 800-764 Konstrukce klempířské 800-712 Povlakové krytiny 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
W			O17					
211	M	56245353 1	Sřešní světlík 1000/1500 kompletně dle popisu	kus	2,000	12 900,00	25 800,00	
PP			Sřešní světlík 1000/1500 komplet dle popisu					
P			Poznámka k položce Kompletní provedení dle detailu - Sřešní bodový celotinlitkový světlík					
W			2		2,000			
212	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	12,894	54,20	698,85	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: F - vnější částící zona (2200x1250 mm) do osy dveří - z pružných gumových vlnovek zapuštěná do AL rámu 30x30x3mm, pod úroveň zpevněné plochy G - vnitřní částící zona - černá z polypropylenového vlásu na měkčeném PVC zapuštěná do AL rámu 15x30x3mm, pod úroveň podlaží => horní líc v úrovni podlaží viz D1 1 č.v. - 16								
P								
	W		"1NP - F -vnější" 1,25*2,2		2,750			
	W		"1NP - G- vnitřní" 3,01*3,37		10,144			
	W		Součet		12,894			
213	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	2,750	4 640,00	12 760,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/					
	W		"1NP - F -vnější" 1,25*2,2		2,750			
214	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, melraž šířky 2m	m2	10,144	361,00	3 661,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, melraž šířky 2m					
	W		"1NP - G- vnitřní" 3,01*3,37		10,144			
215	K	767620118	Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	72,720	964,00	70 102,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou penu pevných do zdíva plochy přes 2,5 m2					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou пеной 2. Cenami montáže oken otevíracích lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, vyklápěných 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pakovým uzávěrem, tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru: 4. Cenami -71 - lze oceňovat montáž a) oboustranného spojení dvou prvků (oken, stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) křivými listami ocelovými před osazením prvku nebo dodatečně po jejich osazení. b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry. c) krycích listů, které se montují jen na jeden prvek, množství se určí čtvrtinou výměry.								
PSC								
	P		Poznámka k položce: viz D1 1 č.v. - 16					
	W		Stěna u Schodiště H1		15,600			
	W		2,6*6		57,120			
	W		Prosklená stěna zádveří H2		72,720			
	W		20,4*2,8		72,720			
	W		Součet					
216	M	55341015 1	Hliníkový profil prosklené stěny s izolačním trojsklem, Uf= 1,8 W/m2/K, Ug= 0,7 W/m2/K	m2		6 500,00	472 680,00	
	PP		Hliníkový profil prosklené stěny s izolačním trojsklem, Uf= 1,8 W/m2/K, Ug= 0,7 W/m2/K					
217	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	0,350	152,00	53,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíracích					
	P		Poznámka k položce: viz D1 1 č.v. - 09					
	W		0,5*0,7		0,350			
	W		Součet		0,350			
218	K	767810113 1	D+M Montáž mřížek větracích čtyřhranných	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		D+M Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných					
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce Větrací mřížka - 500x250 mm - extrudovaný hliník - polymerní povrchová úprava - lamelový sklon 45°, rozteč 20 mm viz D1.1 č.v. - 27_01					
219	K	Z1	D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, VÝPLŇ TVOŘÍ NEREZOVÝ OCELOVÝ PRUT Ø 5 MM, DÉLKA 1670 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA	ks	2,000	28 500,00	57 000,00	
	PP		D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, VÝPLŇ TVOŘÍ NEREZOVÝ OCELOVÝ PRUT Ø 5 MM, DÉLKA 1670 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA					
P			Poznámka k položce Kompletně dle tabulky výrobku PSV - zámečnické viz D1.1 č.v. - 27_01					
220	K	Z2	D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, VÝPLŇ TVOŘÍ NEREZOVÝ OCELOVÝ PRUT Ø 5 MM, DÉLKA 1670 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA	ks	1,000	105 000,00	105 000,00	
	PP		D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, VÝPLŇ TVOŘÍ NEREZOVÝ OCELOVÝ PRUT Ø 5 MM, DÉLKA 1670 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA					
P			Poznámka k položce Kompletně dle tabulky výrobku PSV - zámečnické viz D1.1 č.v. - 27_01					
221	K	Z3	D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, STŘEDOVOU VÝPLŇ TVOŘÍ JAKL 50x35/3.0 mm, DÉLKA 1245 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	
	PP		D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, STŘEDOVOU VÝPLŇ TVOŘÍ JAKL 50x35/3.0 mm, DÉLKA 1245 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA					
P			Poznámka k položce Kompletně dle tabulky výrobku PSV - zámečnické viz D1.1 č.v. - 27_01					
222	K	Z4	D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, STŘEDOVOU VÝPLŇ TVOŘÍ JAKL 50x35/3.0 mm, DÉLKA 1245 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA	ks	3,000	16 400,00	49 200,00	
	PP		D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, STŘEDOVOU VÝPLŇ TVOŘÍ JAKL 50x35/3.0 mm, DÉLKA 1245 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA					
P			Poznámka k položce Kompletně dle tabulky výrobku PSV - zámečnické viz D1.1 č.v. - 27_01					
223	K	Z5	D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, STŘEDOVOU VÝPLŇ TVOŘÍ JAKL 50x35/3.0 mm, DÉLKA 1245 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
	PP		D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, STŘEDOVOU VÝPLŇ TVOŘÍ JAKL 50x35/3.0 mm, DÉLKA 1245 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA					
P			Poznámka k položce Kompletně dle tabulky výrobku PSV - zámečnické viz D1.1 č.v. - 27_01					
224	K	Z6	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, STŘEDOVOU VÝPLŇ TVOŘÍ JAKL 50x35/3.0 mm, DÉLKA 1245 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3.0 mm, STŘEDOVOU VÝPLŇ TVOŘÍ JAKL 50x35/3.0 mm, DÉLKA 1245 MM, KOTVÍČI PRVKY BARVA A PŘEVODNÍ RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA					
P			Poznámka k položce Kompletně dle tabulky výrobku PSV - zámečnické viz D1.1 č.v. - 27_01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	Z7	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3,0 mm, STŘEDOVOU VÝPLŇ TVOŘÍ JAKL 50x35/3,0 mm, PŘÍPRAVA PODKLADU PŘED PŘEVEDENÍM DLE VÝBĚRU INVESTORA DĚLA VÍZ.	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP			OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3,0 mm, STŘEDOVOU VÝPLŇ TVOŘÍ JAKL 50x35/3,0 mm, PŘÍPRAVA PODKLADU PŘED PŘEVEDENÍM DLE VÝBĚRU INVESTORA DĚLA VÍZ.					
P			Poznámka k položce Kompletní díle tabulky výrobku PSV - zamečnické viz D1 1 č.v. - 27_01					
226	K	Z8	D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3,0 mm, VÝPLŇ TVOŘÍ POLYKARBONÁTOVÁ DESKA ČÍRA, PLOCHA 6,13 m2, KOTVÍCÍ PRVKY BARVA A PŘÍPRAVA PODKLADU PŘED PŘEVEDENÍM DLE VÝBĚRU INVESTORA DĚLA VÍZ.	ks	1,000	38 500,00	38 500,00	
PP			D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, RÁM TVOŘÍ JAKL 50x50/3,0 mm, VÝPLŇ TVOŘÍ POLYKARBONÁTOVÁ DESKA ČÍRA, PLOCHA 6,13 m2, KOTVÍCÍ PRVKY BARVA A PŘÍPRAVA PODKLADU PŘED PŘEVEDENÍM DLE VÝBĚRU INVESTORA DĚLA VÍZ.					
P			Poznámka k položce Kompletní díle tabulky výrobku PSV - zamečnické viz D1 1 č.v. - 27_01					
227	K	R10	D+M Kompletní dodání vnitřního ocelového schodiště vč. uložení D+M Kompletní dodání vnitřního ocelového schodiště vč. uložení Poznámka k položce Pro výstup do podlaží je navrženo nové ocelové schodištní schodiště. Hlavními nosnými prvky jsou tedy 2 schodištní ze svařovaných profilů 2x U180 ocel S235. Schodištní tvoří ramena, které jsou kotveny na jedné straně do stávajících nebo nové navrhovaných železobetonových věnců a na druhé straně do novo navrhovaného ocelového překladu. Stupně schodiště budou tvořit prefabrikované prvky, které budou vkládány do předem připravené formy z L profilu. Uložení nosníků min. 200mm, na prýž podložku tl. 20mm + kotvení do věnce. Lepená kotva 2x M12 viz D1 1 č.v. - 27_01	kpl	1,000	195 000,00	195 000,00	
PP			D+M Kompletní dodání vnitřního ocelového schodiště vč. uložení Poznámka k položce Pro výstup do podlaží je navrženo nové ocelové schodištní schodiště. Hlavními nosnými prvky jsou tedy 2 schodištní ze svařovaných profilů 2x U180 ocel S235. Schodištní tvoří ramena, které jsou kotveny na jedné straně do stávajících nebo nové navrhovaných železobetonových věnců a na druhé straně do novo navrhovaného ocelového překladu. Stupně schodiště budou tvořit prefabrikované prvky, které budou vkládány do předem připravené formy z L profilu. Uložení nosníků min. 200mm, na prýž podložku tl. 20mm + kotvení do věnce. Lepená kotva 2x M12 viz D1 1 č.v. - 27_01					
W			Výkres vnitřního schodiště D1.2.11 "Váha 1,225 Kg"		1,000			
W								
W								
228	K	R11	D+M vnější schodiště D+M vnější schodiště Poznámka k položce Ocelové schodiště bude tvořeno dvěma ocelovými schodištními s ocelovými stupni. Navrženy jsou dvě schodištní plechy P15 svařené ocel S235 mezi které budou kotvené stupně - porostlosti. Podporami pro ocelové schodiště budou sloupky profilu JAKL 100x100/6,0 viz D1 1 č.v. - 27_01	kpl	1,000	185 000,00	185 000,00	
PP			D+M vnější schodiště Poznámka k položce Ocelové schodiště bude tvořeno dvěma ocelovými schodištními s ocelovými stupni. Navrženy jsou dvě schodištní plechy P15 svařené ocel S235 mezi které budou kotvené stupně - porostlosti. Podporami pro ocelové schodiště budou sloupky profilu JAKL 100x100/6,0 viz D1 1 č.v. - 27_01					
W			Výkres vnějšího schodiště D.1.2.10 váha 1,218		1,000			
W								
W								
229	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zamečnické konstrukce v objektech v do 12 m Přesun hmot pro zamečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,230	1 340,00	4 328,20	CS URS 2019 01
PP			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 7161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

D	771	Podlahy z dlaždic	628 903,42
230	K	771121011	Náter penetrační na podlahu
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby náter penetrační na podlahu
			418,610
			25,00
			10 465,25
			CS URS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru.					
			2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky					
			3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál. Tyto se oceňují ve specifikaci.					
P			Poznámka k položce:					
			viz D1 1 č.v. - 15.16.17					
W			2 NP					
W			107.25+4.31+4.17+9.07+4.17+8.18+3.98+4.01+14.64+8.52+14.70+7.66+4.76+45.45		240,870			
W			1 NP skladba P3		67,830			
W			67.83					
W			1. NP Skladba P5		57,560			
W			57.56					
W			Schodiště		42,210			
W			14.7+14.26+13.25					
W			1 NP P9		10,140			
W			10.14		418,610			
W			Součet		457,270			
231	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2		135,00	61 731,45	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru.					
			2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
			3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál. Tyto se oceňují ve specifikaci					
P			Poznámka k položce					
			viz D1 1 č.v. - 15.16.17					
W			2 NP					
W			240,870		240,870			
W			1 NP skladba P3		67,830			
W			67.83					
W			1 NP Skladba P5		57,560			
W			57.56					
W			1 PP		80,870			
W			80.87					
W			1 NP Skladba P9		10,140			
W			10.14		457,270			
W			Součet		75,000			
232	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m		220,00	16 500,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm					
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis 781 ...-9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01					
P			Poznámka k položce:					
			viz D1 1 č.v. - 15.16.17					
W			2 NP					
W			20*1.25		25,000			
W			1 NP		25,000			
W			20*1.25					
W			1 PP		25,000			
W			20*1.25		75,000			
W			Součet		82,500			
233	M	59761339	slinutá keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí	m		150,00	12 375,00	CS ÚRS 2019 01
PP			slinutá keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí					
P			Poznámka k položce:					
			slinutá keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí. kladená do tmelů, spárovací hmota oddílná proti vodě, součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$. Dlaždice celoplošně jednobarevné bez vzorování a struktury, kladení pravouhlé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75-1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
234	K	771274232	Montáž obkladu podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	75,000	120,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
Montáž obkladů schodů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					82,500			
Poznámka k souboru cen								
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boku podestí se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 - 8192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01								
P			Poznámka k položce					
	W		viz D1.1 č.v. - 15.16.17					
	W		2 NP		25,000			
	W		20*1,25					
	W		1 NP		25,000			
	W		20*1,25					
	W		1 PP		25,000			
	W		20*1,25		75,000			
	W		Součet		75,000			
235	M	MR1	slinutá keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí	m		150,00	11 250,00	
slinutá keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí								
Poznámka k položce								
slinutá keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí, kladená do tmelu, spárovací hmota odolná proti vodě, součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$, Dlaždice celoplošně jednobarevně bez vzorování a struktury, kladení pravouhlé								
236	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	25,000	80,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty								
Poznámka k položce								
viz D1.1 č.v. - 09								
	W		Bourací práce					
	W		25		25,000			
237	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	444,230	420,00	186 576,60	CS ÚRS 2019 01
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malomařalových hladkých přes 9 do 12 ks/m2								
Poznámka k souboru cen:								
1. Položky jsou uctěny pro všechny druhy povrchových úprav								
P			Poznámka k položce					
	W		viz D1.1 č.v. - 15.16.17					
	W		2 NP		195,420			
	W		240.87-45.45 "terasa"					
	W		1 NP skladba P3		67,830			
	W		67,83					
	W		1NP Skladba P5		57,560			
	W		57,56					
	W		Schodiště		42,550			
	W		14,7+14,6+13,25					
	W		1 PP		80,870			
	W		80,87		444,230			
	W		Součet		488,653			
238	M	59761003 R1	slinutá keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí	m2		330,00	161 255,49	CS ÚRS 2019 01
slinutá keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí								
Poznámka k položce								
slinutá keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí, kladená do tmelu, spárovací hmota odolná proti vodě, součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$, Dlaždice celoplošně jednobarevně bez vzorování a struktury, kladení pravouhlé								
444.23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
239	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	55,590	450,00	25 015,50	CS ÚRS 2019 01
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malomařalových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo relativních (bezbaritových) přes 9 do 12 ks/m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen								
PSC			1 Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav					
P			Poznámka k položce					
W			viz D1 1 č.v. - 15.16.17					
W			2. NP					
W			45,45		45,450			
W			1 NP Skladba P9					
W			10,14		10 140			
W			Součet		55,590			
240	M	59761409 R1	silnicová keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí	m2	61,149	320,00	19 567,68	
PP			silnicová keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí.					
P			Poznámka k položce					
W			silnicová keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí, kladená do tmelů spárovací hmoty odolná proti vodě, protiskluzný povrch pro obuv - R11, mrazuvzdorná, Součiniteľ smykového tření μ ≥ 0,5 Dlaždice celoplošně jednobarevné bez vzorování a struktury, kladené pravouhlé					
W			55,59*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		61,149			
241	K	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	447,130	9,86	4 408,70	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárování cement bílý					
PSC			Poznámka k souboru cen					
P			1 Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav					
W			Poznámka k položce					
W			viz D1 1 č.v. - 15.16.17					
W			2 NP					
W			240,870		240,870			
W			1 NP skadba P3					
W			67,83		67 830			
W			1NP Skladba P5					
W			57,56		57 560			
W			1 PP					
W			80,87		80 870			
W			Součet		447,130			
242	K	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	457,240	80,00	36 579,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
PSC			Poznámka k souboru cen					
P			1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál					
W			2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zajištěné přechodnou vlhkostí					
W			3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál					
W			4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
P			Poznámka k položce					
W			viz D1 1 č.v. - 15.16.17					
W			2 NP					
W			240,840		240,840			
W			1 NP					
W			125,39		125,390			
W			1 PP					
W			80,87		80,870			
W			1 NP Skladba P9					
W			10,14		10 140			
W			Součet		457,240			
243	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	914,480	74,90	68 494,55	CS ÚRS 2019 01
PP			stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu					
244	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	18,420	200,00	3 684,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z množství přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nejze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na malení ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 776 Podlahy povlakové 245 K 77611112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového								
				m2	817,790	35,00	28 622,65	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabrána proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky								
P			<i>Poznámka k položce:</i> vz D1.1 č.v. - 16.17					
W			2 NP		416,220			
W			416,22					
W			1NP		401,570			
W			401,57		817,790			
W			Součet					
246 K 776111311			Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	817,790	11,00	8 995,69	CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabrána proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky								
P			<i>Poznámka k položce:</i> vz D1.1 č.v. - 16.17					
247 K 77612111			Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	319,230	22,00	7 023,06	CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabrána proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky								
P			<i>Poznámka k položce:</i> vz D1.1 č.v. - 16.17					
W			2 NP		182,380			
W			12,49+13,46+22,77+14,91+15,28+23,32+21,83+23,16+21,70+13,46					
W			1 NP Skladba P4		123,350			
W			123,35					
W			1 NP Skladba P2		13,500			
W			13,5		319,230			
W			Součet					
248 K 776141122			Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	319,230	135,00	43 096,05	CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta proti úhlosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemílovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky								
PSC								
P			Poznámka k položce viz D1.1 č.v. - 16.17					
249	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	350,000	25,00	8 750,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
P			Poznámka k položce vč soklu, přechodových lišt					
WV			1. NP		350,000			
WV			350		350,000			
WV			Součet					
250	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	13,460	120,00	1 615,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž textilních podlahovin lepením pásu standardních					
PSC			Poznámka k souboru cen. 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásy					
P			Poznámka k položce: viz D1.1 č.v. - 16.17					
251	M	69751062	koberce zatěžový vpichovaný role š 2m, vláknó 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MQ, zatěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1	m2	14,806	550,00	8 143,30	CS ÚRS 2019 01
PP			koberce zatěžový vpichovaný role š 2m, vláknó 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MQ, zatěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1					
WV			13,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		14,806			
252	K	776251111	Lepení pásů z přírodního lindlea (marmolea) standardním lepidlem	m2	366,293	135,00	49 449,56	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž podlahovin z přírodního lindlea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásu standardních					
P			Poznámka k položce: viz D1.1 č.v. - 16.17					
WV			2 NP		30,800			
WV			soklova lišta					
WV			30,8		168,920			
WV			ostatní místnosti		123,350			
WV			1 NP P4		12,280			
WV			123,35		13,500			
WV			Soklova lišta		348,850			
WV			12,28		366,293			
WV			1 NP P2					
WV			13,5					
WV			Součet					
WV			348,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		401,229			
253	M	2841076 R1	vysoce odolná homogenní podlahová krytina o tloušťce 2,9 mm v rolích, náslapná vrstva 0,4 mm, třída zatěže 41, třída protiskluznosti R10, požární klasifikace Bfl S1, kročejová nepružuvčnost 17 dB	m2	401,229	720,00	288 884,88	CS ÚRS 2019 01
PP			vysoce odolná homogenní podlahová krytina o tloušťce 2,9 mm v rolích, náslapná vrstva 0,4 mm, třída zatěže 41, třída protiskluznosti R10, požární klasifikace Bfl S1, kročejová nepružuvčnost 17 dB					
P			Poznámka k položce: vysoce odolná homogenní podlahová krytina o tloušťce 2,9 mm v rolích, náslapná vrstva 0,4 mm, třída zatěže 41, třída protiskluznosti R10, požární klasifikace Bfl S1, kročejová nepružuvčnost 17 dB. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprodukce dle REACH). Krytina vhodná pro podlahové vytápění					
WV			348,895*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		401,229			
254	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	398,213	75,00	29 865,98	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž lišt obvodových lepených					
P			Poznámka k položce viz D1.1 č.v. - 16.17					
WV			379,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		398,213			
255	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	398,213	85,00	33 848,11	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			líšta soklová PVC 20x100mm					
W			379,25*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		398,213			
256	K	176421311	Montáž přechodových samolepicích listů	m	111,767	65,00	7 264,86	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž listů přechodových samolepicích					
P			Poznámka k položce: vz. D1 1 č.v. - 15.17					
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019.2.NP.pdf					
W			1.150+0.923+1.036+1.348+0.923+0.965+1.391+0.937+0.766+0.908+4.230+1.363+1.008+1.405+2.640+2.711+1.306+1.348+		39,815			
W			1.292+1.363+2.754+2.697+1.348+1.306+2.697		8,844			
W			1.348+1.136+2.839+1.377+0.994+1.150					
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019.1.NP.pdf					
W			1.610+1.140+1.054+1.410+11.168+0.912+0.969+1.154+1.538+1.396+1.339+1.425+2.194+12.051+8.333+1.553+1.624+1.73		63,108			
W			8+1.282+3.875+1.368+1.154+2.821		111,767			
257	M	15343115	Součet	m	114,002	125,00	14 250,25	CS ÚRS 2019 01
PP			profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň					
W			profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň					
PP			111,767*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		114,002			
258	K	1998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	6,497	457,00	2 969,13	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové starověry z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot starověry z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	781		Dokončovací práce - obklady					
259	K	781121011	Natěr penetrační na stěnu	m2	383,765	48,10	18 459,10	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladů před provedením obkladu natěr penetrací na stěnu					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omlaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a udržba 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
P			Poznámka k položce: vz. D1 1 č.v. - 15.16.17					
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019.2.NP.pdf					
W			(3.470+1.246+3.485)*2,000		16,402			
W			(0.615+0.647+2.933+1.514+3.517)*2,000		18,452			
W			(0.599+0.331+2.823+1.530+3.312)*2,000		17,190			
W			(3.359+2.444+2.965+1.577+0.489)*2,000		21,668			
W			(5.788+1.325+0.678+0.221+5.204+1.548)*2,000		29,528			
W			((1.167+5.394+1.593+0.410+1.088+0.426+0.158+5.488+1.675)+(2.602+1.561+2.413+0.378+0.268+1.185)+(2.602+0.331+0.		66,176			
W			331+1.057+0.505+0.201+2.255))*2,000		3,060			
W			1.530)*2,000		10,224			
W			0.852*2,000*6		4,424			
W			(0.584+2.886+0.552)*1,100					
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019.1.NP.pdf					
W			((0.474+1.218+2.654+2.179+3.205+0.965)+(3.218+1.256+3.282+1.258)+(3.731+5.000+3.744+5.000)+(2.436+5.038+2.462+		135,962			
W			5.039)+(2.756+5.218+2.628+5.220))*2,000		22,282			
W			((2.628+1.859+2.667+1.859)+2,126)*2,000		19,306			
W			(0.859+(3.141+1.256+3.141+1.256))*2,000		3,991			
W			(0.526+2.538+0.564)*1,100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		368,665			
W			"Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1.PP.pdf		15,100			
W			(2,612+1,181+2,575+1,182)*2,000		383,765			
W			Součet		383,765			
260	K	781131207	Montáž izolace náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	135,00		51 808,28	CS ÚRS 2019 01
PP			Izolace stěny pod obklad montáž izolace náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Položka 78113-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí					
			2. V cenách 78113-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.					
			3. V cenách 78113-1207 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
P			Poznámka k položce:					
			viz D1.1 č.v. - 15.16.17					
261	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	1 151,295		74 834,18	CS ÚRS 2019 01
PP			stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená					
W			767,53*1,5 Přepočtené koeficientem množství		1 151,295			
262	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	402,953		181 328,85	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofórmátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav					
P			Poznámka k položce					
			viz D1.1 č.v. - 15.16.17					
W			383,765*1,05 Přepočtené koeficientem množství		402,953			
263	M	59761062	dekor keramický pro interier i exteriér přes 9 do 12ks/m2	m2	441,330		255 971,40	CS ÚRS 2019 01
PP			dekor keramický pro interier i exteriér přes 9 do 12ks/m2					
W			383,765*1,15 Přepočtené koeficientem množství		441,330			
264	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	383,765		5 679,72	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav					
P			Poznámka k položce					
			viz D1.1 č.v. - 15.16.17					
265	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	312,000		24 960,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny - 5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti					
			2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky					
P			Poznámka k položce					
			viz D1.1 č.v. - 15.16.17					
W			75*2		150,000			
W			73*2		146,000			
W			8*2		16,000			
W			Součet		312,000			
266	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	5,139		3 021,73	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlumených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				156 758,94	
267	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 418,000	4,83	11 678,94	CS URS 2019 01
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
P			Poznámka k položce viz D1.1 č.v. - 15.16.17					
268	K	784181121	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 418,000	15,00	36 270,00	CS URS 2019 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hluboková v místnostech výšky do 3,80 m					
P			Poznámka k položce viz D1.1 č.v. - 15.16.17					
269	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otluvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 418,000	45,00	108 810,00	CS URS 2019 01
PP			Malby z malířských směsí otluvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otluvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
P			Poznámka k položce: barvený interierový náter, odstín béžová, barvy obložkové hnědá nebo béžový kašmír viz D1.1 č.v. - 15.16.17					
D	787		Dokončovací práce - zasklívaní				0,00	
D	OST		Ostatní				984 000,00	
270	K	R1		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Odpojení budovy					
P			Poznámka k položce: Odpojení inženýrských sítí tj. vody, kanalizace a zajištění těchto přípojek. Realizace bude provedena dle vyjádření správce sítí.					
271	K	44932112	D+M přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE	kus	14,000	1 000,00	14 000,00	
PP			D+M přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE					
P			Poznámka k položce viz D1.1 č.v. - 15.16.17					
W			"1PP"3		3,000			
W			"1NP"7		7,000			
W			"2NP"4		4,000			
W			Součet		14,000			
272	K	R5	D+M Výťah vč. příslušenství	kpl	1,000	950 000,00	950 000,00	
PP			D+M Výťah vč. příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

- Poznámka k položce:

Technická specifikace výtahu:

např. Gen2 Flex + 90°

- počet stanic: 3

- nosnost/počet osob: 1600 kg/21 osob

- jmenovitá rychlost: 1 m/s

- typ řízení: obousměrné sběrné

- pohon: elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu, bezpřevodový pohon s účinností 90% s rekuperací elektrické energie

- maximální počet startů: 180/hod

- umístění pohonu: výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty, pod stropem

- komunikace: obousměrné dovozovnívací zařízení přes GSM bránu

- výkon: 10 kW

- jmenovitý proud: 12.9 A

- jistič: 16 A

- přívod el. proudu: 3x400/230 V, 50 Hz

- prohluběň výtahu: 1050 mm

- horní přejezd výtahu: 3600 mm

- rozměr kabiny: 1400x2300x2200

- osvětlení kabiny: LED

- okopové nerez lštěj, madlo

- tlačítka se světelným potvrzením volby, se zvukovým potvrzením volby, polohová a směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny

hlásič paler, sklopné invalidní sedátko, invalidní provedení výtahu

viz DT.1.1 č.v. - 15-16,17
- P
- | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 273 | K | R9 | D+M Napis "DOMOV PRO SENIORY PŘÍBRAM" | kp | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
|-----|---|----|---------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
- PP D+M Napis "DOMOV PRO SENIORY PŘÍBRAM"
- Poznámka k položce:

Nápis bude řešen jako nápis fasádní barvou s jiným odstínem, font nápisu TECHNIO, výška písma 300 mm

viz DT.1.1 č.v. - 22

P

Strana 70 z 222

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII
Objekt: SO 02 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHOZÍ
KSO: Příbram, ul. Žežická
Místo: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram
Zadavatel: Uchazeč: INVESALES. spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
Projektant: Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445
Zpracovatel: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 297 640,79	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 297 640,79	21,00%	272 504,57
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 570 145,36	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:		DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII	
Objekt:		SO 02 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHOZÍ	
Místo:		Příbram, ul. Žežická	Datum: 11.01.2021
Zadavatel:		Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram	Projektant: Miroslav Vorel, DiS, tel: +420721590445
Uchazeč:		INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2	Zpracovatel: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 297 640,79
HSV - Práce a dodávky HSV		1 297 640,79
1 - Zemní práce		158 302,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce		45 280,00
5 - Komunikace pozemní		618 341,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		315 834,90
997 - Přesun sutě		87 378,85
998 - Přesun hmot		72 502,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHOZÍ

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Zadavatel:

Město Příbram, Týrsova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum:

11.01.2021

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS. tel:
+420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 297 640,79

D 1

Zemní práce

1 297 640,79

1 K 11201102

Odstranění stromů listnatých průměru kmenů do 500 mm

158 302,31

PP

Odstranění stromů s odřezáním kmenů a s odvětvením listnatých, průměru kmenů přes 300 do 500 mm

290,00

kus

1 160,00

CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
- Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů
- V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek
- Průměr pařezů se měří v místě řezu kmenů na základě dvojho na sebe kolmému měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kolénových náhlehů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu
- Ceny nelze užívat v případě, kdy je nutné odstraňování stromů po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1
- Flochy a úprava území

PSC

P

Poznámka k položce:
viz. C - 6 v - C.3

2 K 11201102

Odstranění pařezů D do 500 mm

kus

626,00

2 504,00

CS ÚRS 2019 01

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenu průměru přes 300 do 500 mm

Poznámka k souboru cen:

- Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů
- V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek
- Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlednutím k tabulce v příloze č. 1.
- Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 léta části katalogu
- Průměr pařezů se měří v místě řezu kmenů na základě dvojho na sebe kolmému měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

PSC

Poznámka k položce:
viz. C - 6 v - C.3

3 K 113107112

Odstranění podkladu z kamenná těženého tl 200 mm ručně

m2

120,700

16 294,50

CS ÚRS 2019 01

Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytí nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně 2. Ceny a) -7111 až -7113 -7151 až -7153 -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze šlétkopiskru, škváry, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až 7125 -7161 až -7165 -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7134 -7170 až -7174 -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dířeb uložených do betonového lože a dířeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí opatřených živčnými posítky nebo náterý. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání sýčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání sýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství musí získané ze zarovnání sýčných ploch podkladů nebo krytí se zvášť nevykazuje 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenosti, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 7. Ceny -714 -718 -724 -a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytí třezováním								
P			Poznámka k položce viz C-č.v.-C.3					
W			Odstranění původních vrstev stávajících komunikací - bude upřesněno dle skutečnosti C.3					
W			10*12.07		120,700			
W			Součet		120,700			
4	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	120,700	350,00	42 245,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění podkladu nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Poznámka k souboru cen 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytí nebo podkladu stejného druhu samostatně Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně 2. Ceny a) -7111 až -7113 -7151 až -7153 -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze šlétkopiskru, škváry, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až 7125 -7161 až -7165 -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7134 -7170 až -7174 -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dířeb uložených do betonového lože a dířeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí opatřených živčnými posítky nebo náterý 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání sýčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání sýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství musí získané ze zarovnání sýčných ploch podkladů nebo krytí se zvášť nevykazuje 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenosti, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 -718 -724 -a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytí třezováním								
P			Poznámka k položce viz C-č.v.-C.3					
W			Odstranění původních vrstev stávajících komunikací - bude upřesněno dle skutečnosti C.3					
W			10*12.07		120,700			
W			Součet		120,700			
5	K	113107143	Odstranění podkladu živčného tl 150 mm ručně	m2	120,700	180,00	21 726,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění podkladu nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozámka k souboru cen: 1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytí nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2 Ceny a) –7111 až –7113 –7151 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze štrkopsku, škváry, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) –7121 až 7125 –7161 až –7165 –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem. c) –7130 až –7134 –7170 až –7174 –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění diažeb uložených do betonového lože a diažeb z mozaiky uložených do cementové maty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3 Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí opalřených živičnými posilkami nebo nálety. 4 Ceny oděšené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919-73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladu nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 937-22-1 Vodorovná doprava suti. 7 Ceny -714 -718 -724 a-734, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytí rešováním.								
PSC								
	P		Pozámka k položce.					
	W		viz C - C v - C 3					
	W		Rozebrání stávajícího chodníku					
	W		1,7*26+1,7*45					
			Součet		120,700			
					120,700			
				m3	199,419	45,00	8 973,86	CS ÚRS 2019 01
	6	K	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m					
	PP		Sejmuti ornice nebo lesní plůty s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
Pozámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamení, kofení apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122-0-11. Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek. a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek. b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171-20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a oceňuje se sejmutím a přemístěním bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmuti ornice na vzdálenost 50m cenou 121-10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167-10. c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162-0. Vodorovné přemístění výkopku 7. Sejmuti podomíci se oceňuje cenami odkopávek s příslušným k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
	P		Pozámka k položce					
	W		viz C - C v - C 3					
	W		Sejmuti ornice - C 3					
	W		24,65*2*0,3+9,5*5,2*0,3		29 610			
	W		13,45*8*0,3+2*20*0,3+2*(3,14*8)*0,3+1,6*(9+39,5)*0,3		82 632			
	W		19,7*10,7*0,3+2,3*6,9*0,3+3,3*5,2*0,3+13,6*1,4*0,3+2*8,75*0,3+3,1*3,3*0,3		87 177			
	W				199,419			
			Součet		44,946	220,00	9 888,12	CS ÚRS 2019 01
	7	K	Hloubení ryh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
	PP		Hloubení zapázaných i nezapázaných ryh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek 2. Ceny jsou určeny pro rýhy a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm 3. Náklady na své přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu								
PSC	W		Poznámka k položce: viz C - č.v. - C.3					
			Zářez pro obrubníky 343*0,3*0,3		30,870			
			Zářez pro palisády (9,2+18+9,8+15)*0,3*0,6+5,3+8,5+12,4)*0,3*0,6		14,076 44,946			
			Součet		4,000	145,00	580,00	CS ÚRS 2019 01
			Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větší stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus				
PP	8	K 162201402						
Poznámka k souboru cen 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu 2. Měrná jednotka je 1 strom.								
PSC								
P	K	162301101	Poznámka k položce: uložení na deponii					
			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	199,419	80,00	15 953,52	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Poznámka k souboru cen 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- Uložení sypání do násypů a 171.20-1201 Uložení sypání na skládce 4. Je-li na dopravní trase pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomene vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neuhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5 5. Přemístění je-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dozeru 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na odávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC	W		Poznámka k položce: uložení na deponii					
			"ornice do deponie" 199,419		199,419 199,419			
			Součet		199,419	15,00	2 991,29	CS ÚRS 2019 01
PP	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3				
			Uložení sypání na skládce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162701105	Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	44,946	220,00	9 888,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodovodné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			Poznámka k souboru cen. 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky, b) zasypaní korý vodotěči a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotěči nebo nadřízi 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro pozemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hrady podél výkopu, b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem, c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a). d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuli ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním, tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypání do násypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.					
	PSC							
			Poznámka k souboru cen. 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemísť výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti, tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypání do násypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládku 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuloženého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci					
P			Poznámka k položce: uložení na skládce Bytíz (cca 8 km) "zemina výkopků" 44 946					
W			Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce					
12	K	171201211		t	44,946 98,881	150,00	14 832,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do katalogu odpadu pod kódem 170 504					
	PSC		Poznámka k souboru cen. 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
W			44 946*2,2 Přepočtené koeficientem množství					
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	98,881 751,050	15,00	11 265,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypních vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpěvnými ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zášpytých pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2 Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přetvářejících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svaňování 3 Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svaňování (tvářících svahu do projektovaných profilů, 4 Nakládá na urovňování dna a stěn při čištění příkopů potrubních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oboru 821 až 828. 5 Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění								
PSC								
	W		2,0*26,42+2,0*1,5/2+4,0*4,3/2+10,0*5,5+2,0*11,5+2,0*2,7/2		143,640		45 280,00	
	W		2,0*2,7/2+2,0*23,1+2,7*1,8+10,9*6,8+1,8*10,58+5,5*5,5+10,5*1,9+4,1,8*1,9		276,544		17 760,00	CS ÚRS 2019 01
	W		9,0*4,9+9,5*9,5+3,46*17,75+2,5*10,5+3,3*5,2+3,3*3,3+9,5*8,7+0,851		330,866			
	W		Součet		751,050			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce	kus	80,000	222,00		
14	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 1 do 1,5 m					
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm					
Poznámka k souboru cen								
1 V cenách nejsou započteny náklady nařízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci.								
2 Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu								
3 Měrnou jednotkou (u počtech číslo -1131 až -1141) se rozumí metr délky palisádové stěny								
4 Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku								
P			Poznámka k položce					
	W		viz C - č.v. - C.3, D1.1. - č.v. 38					
	W		9 ks na 1 bm					
	W		80		80,000			
	W		Součet		80,000			
15	M	59228411	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kamenný přírodní 160x160x1200mm	kus		344,00	27 520,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		palisáda betonová vzhled dobové dlažební kamenný přírodní 160x160x1200mm					
D	5		Komunikace pozemní	m2	898,100	190,00	618 341,85	
16	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním po zhutnění tl. 200 mm					
P			Poznámka k položce:					
	W		viz C - č.v. - C.3					
	W		Šterkodrt fr. 0-32 - C.3					
	W		2,0*26,42+2,0*1,5/2+4,0*4,3/2+10,0*5,5+2,0*11,5+2,0*2,7/2		143,640			
	W		2,0*2,7/2+2,0*23,1+2,7*1,8+10,9*6,8+1,8*10,58+5,5*5,5+10,5*1,9+4,1,8*1,9		276,544			
	W		9,0*4,9+9,5*9,5+3,46*17,75+2,5*10,5+3,3*5,2+3,3*3,3+9,5*8,7+0,851		330,866			
	W		147,05		147,050			
	W		Součet		898,100			
17	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		185,00	166 148,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva litého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen 1. Pro volbu cen dležeb platí tato rozdělení: Skupina A - dlažby z prvku stejného tvaru. Skupina B - dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² . Skupina C - dlažby oblokových tvarů (obločky, kruhy, apod.) 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 % b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 % c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 - 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože								
PSC								
P			Poznámka k položce: viz C - Č.v - C 3					
W			"situace pochozí dlažba" 751,05		751,050			
W			"situace terasa + schodiště" 147,05		147,050			
W			Součet		898,100			
18	M	59245292	dlažba zámková vlnová 225x112x80mm přírodní	m ²	987,910	285,00	281 554,35	CS ÚRS 2019 01
PP			dlažba zámková vlnová 225x112x80mm přírodní					
W			898,111,1 "Přepočtené koeficientem množství		987,910			
D	9		Ostatní konstrukce a práce: bourání				315 834,90	
19	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	381,838	266,00	101 568,91	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
PSC			Poznámka k souboru cen 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenná ležatého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm. b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm. v cenách -1113 a -1213 iěž náklady na zřízení bočních opěr 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci					
P			Poznámka k položce: viz C - Č.v - C 3					
W			8,5+5,4+(3,14*3,2)+11,5+14,5+8,6+25+27+8,2+2,9+4,4+9,8+17,5+9,9+40,1+2+8+10,8+5,3+(3,14*8*0,75)+12,7+12+1,8+7,		332,188			
W			8+7,8+7,4+3,3+3,1+3,3+3,1+7,3+6,7+7,4		10,200			
W			3,1+3,3+3,8		39,450			
W			13,25+15,2+5,2+4,6+1,2		381,838			
W			Součet		303,773			
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m		141,00	42 831,99	CS ÚRS 2019 01
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
21	M	59217017R001	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm R1-3	m	70,000	503,00	35 210,00	
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm R1-3					
P			Poznámka k položce: Tvarové obrubníky R1-3 dle skutečnosti					
22	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	9,000	436,00	3 924,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž lavičky parkové stabilní příchycené kotvenými šrouby					
PSC			Poznámka k souboru cen 1. V cenách -1111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemi práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvoru pro osazení rohů do stávajících konstrukcí. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí. b) dodání lavičky. Tyto se oceňují ve specifikaci. c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce					
P			Poznámka k položce: viz C - Č.v - C 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	74910100	lavíčka bez opěradla nekotvená 1500x450x420mm konstrukce-kov. sedák-dřevo	kus	9,000	14 700,00	132 300,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		lavíčka bez opěradla nekotvená 1500x450x420mm konstrukce-kov. sedák-dřevo					
D	997		Přesun sutě				87 378,85	
24	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	38,141	750,00	28 605,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
W			38,141		38,141			
25	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	89,318	150,00	13 397,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
W			89,318		89,318			
26	K	997221571	Vodotorvná doprava vyburayných hmot do 1 km	t	127,459	300,00	38 237,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodotorvná doprava vyburayných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny netze použit pro vodotorvnou dopravu vyburayných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2. Je-li na dopravní dráze pro vodotorvnou dopravu vyburayných hmot překážka, pro kterou je nutno vyburané hmoty překladat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně					
27	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodotorvné dopravy vyburayných hmot	t	892,213	8,00	7 137,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodotorvná doprava vyburayných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítavý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny netze použit pro vodotorvnou dopravu vyburayných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2. Je-li na dopravní dráze pro vodotorvnou dopravu vyburayných hmot překážka, pro kterou je nutno vyburané hmoty překladat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně					
P			892,213		892,213			
W								
D	998		Přesun hmot				72 502,88	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	677,597	100,00	67 759,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
29	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun do 1000 m	t	677,597	7,00	4 743,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII
Objekt:

SO 03 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ

KSO:
Místo: Příbram, ul. Žežická

Zadavatel:
Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:
INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Projektant:
Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

Zpracovatel:
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 11.01.2021
IČ: 002 43 132
DIČ:
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
IČ: 056 24 754
DIČ:
IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH

1 404 614,31

DPH základní
snížená

Základ daně
1 404 614,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
294 969,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 699 583,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII		
Objekt:	SO 03 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ		
Místo:	Příbram, ul. Žežická	Datum:	11.01.2021
Zadavatel:	Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram	Projektant:	Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445
Uchazeč:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2	Zpracovatel:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 404 614,31
HSV - Práce a dodávky HSV		1 404 614,31
1 - Zemní práce		356 437,54
5 - Komunikace pozemní		632 896,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		138 183,35
997 - Přesun sutě		172 587,04
998 - Přesun hmot		104 509,80

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt: SO 03 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ

Místo: Příbram, ul. Žežická

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum: 11.01.2021

Projektant: Miroslav Vorel,
DiS. tel: +420721590445

Zpracovatel: Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Naklady soupisu celkem								
D HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113107112	Odstranění podkladu z kamenná těženého tl 200 mm ručně	m2	410,000	135,00	55 350,00	CS URS 2019 01
PP				Odstranění podkladu nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
						356 437,54		
						1 404 614,31		
						1 404 614,31		

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytí nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šléřkopisku, skvály, sítěřky nebo z mechanicky zpevněných zemí.
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemin stabilizovaných vápnem.
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živnými posilkami nebo náterem.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti
7. Ceny -714, -718, -724 a -734, nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytí řezaváním.

Poznámka k položce viz C - C.v. C 3								
2	K	113107123	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 300 mm ručně	m2	410,000	350,00	143 500,00	CS URS 2019 01
PP				Odstranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytí nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2 Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šlétkopisků, škváry, srušky nebo z mechanicky zpevněných zemín.
b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem.
c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.
3 Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených žvičnými posítky nebo nálety.
4 Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo žvičných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sůl získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje.
6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7 Ceny -714 ... -718 ... -724 ... a -734 ... netze použít pro odstranění podkladů nebo krytí řezováním.

P		Poznámka k položce: viz C - č.v. - C 3					
3	K	113107143	m2	410,000	180,00	73 800,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek žvičných, o II. vrstvy přes 100 do 150 mm					

Poznámka k souboru cen.
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytí nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2 Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šlétkopisků, škváry, srušky nebo z mechanicky zpevněných zemín.
b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem.
c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.
3 Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených žvičnými posítky nebo nálety.
4 Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo žvičných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sůl získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje.
6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7 Ceny -714 ... -718 ... -724 ... a -734 ... netze použít pro odstranění podkladů nebo krytí řezováním.

P		Poznámka k položce: viz C - č.v. - C 3					
4	K	121101102	m3	105,000	45,00	4 725,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvale skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmутé ornice na dopravní prostředek 2 V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměstních (kamenů, kofení apod.), tyto práce se oceňují individuálně 3 Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveništi podle objemu každé skládky zvlášť 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje 5 Odebrání se ornice z projektované dočasné skládky oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 6 Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a oceňuje se sejmутí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmутí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-; c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 0-; 7. Sejmутí podporů se oceňuje cenami odkopávek s přihlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
P			Poznámka k položce		105,000			
W			viz C - č.v - C 3		105,000			
W			Součet		13,752			
5	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3		120,00	1 650,24	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubení zápatí, rýh, štěrku do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na přetvoření výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek 2. Ceny jsou určeny pro rýhy a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 Všeobecných podmínek katalogu.								
P			Poznámka k položce:		9,080			
W			viz C - č.v - C 3		4,662			
W			Základ pro palisádu		13,752			
W			(9,2+17,5+9,3+14,5)*0,3*0,6		118,752			
W			(4,8+8,6+12,5)*0,3*0,6					
W			Součet					
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3		80,00	9 500,16	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0.- Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuheslého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci								
P			Poznámka k položce					
W			C 3		118,752			
W			105+13,752		118,752			
			Součet					
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	950,016	15,00	14 250,24	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0.- Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuheslého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci								
P			Poznámka k položce					
W			Uložení na skládce Bytíz (8 km)		950,016			
			118,752*8 "Přepočtené koeficientem množství"		118,752			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3		15,00	1 781,28	CS ÚRS 2019 01
PP			Uložení sypaniny na skládce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, v opačném případě se uložení neocelňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky, b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuli ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemísťení výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocelňuje e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypu 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti									
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	261,254	150,00	39 188,10	CS ÚRS 2019 01	
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
PSC	Poznámka k souboru cen								
	1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek								
W			118,752*2,2 Přepočtené koeficientem množství		261,254				
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	705,140	18,00	12 692,52	CS ÚRS 2019 01	
PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
PSC	Poznámka k souboru cen:								
	1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zášypu typů pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu.								
	2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna smlčnicích a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svaňování.								
	3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů								
	4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě část A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828								
	5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.								
P	Poznámka k položce:								
	viz C - č v - C 3								
W	Parkovací místa								
W	12*12,75*5,0+9*2,5*5,0+2*2,3*5,0+1,2*5,0+5,94								
W	Pojízdná plocha								
W	6,0*35,2+3,0*8,2+6,0*19,6+7,0*5,52+0,66								
W	Součet								
					312,440				
					392 700				
					705,140				
D	5	Komunikace pozemní							632 896,58
11	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	392,700	28,00	10 995,60	CS ÚRS 2019 01	
PP	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovачho materiálu, s rozproštěním, vřbením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít v případě, že se zmlousta zeminy zlepši nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. Pro přesun hmot se v tomto případě uvádí hmotnost materiálu ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemísťování k místu zabudování, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zatřavnění, které se oceňují cenami části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území.								
PSC								
P			Poznámka k položce: viz C - č.v. - C 3					
W			Pojizdná plocha		392,700			
W			6,0*35,2+3,0*8,2+6,0*19,6+7,0*5,52+0,66		392,700			
W			Součet	t	141,372	320,00	45 239,04	CS ÚRS 2019 01
12	M	56337344	šterkopiesek frakce 0/32					
PP			šterkopiesek frakce 0/32					
W			392,7*0,2*1,8		141,372			
W			Součet	m2	312,440	135,00	42 179,40	CS ÚRS 2019 01
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
P			Poznámka k položce: tl A frakce 0-32					
W			tl A frakce 0-32					
W			Wiz C - č.v. - C 3					
W			Šterkodrt fr. 16-32		312,440			
W			Parkovací místa		312,440			
W			12*12*5,5,0+9*2,5*5,0+2*3,5*5,0+1,2*5,0+5,94					
W			Součet	m2	705,140	190,00	133 976,60	CS ÚRS 2019 01
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
P			Poznámka k položce: viz C - č.v. - C 3					
W			Wiz C - č.v. - C 3					
W			Šterkodrt fr. 0-32		705,140			
W			392,7*312,44		705,140			
W			Součet	m2	392,700	320,00	125 664,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m					
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm					
P			Poznámka k položce: viz C - č.v. - C 3					
W			Pojizdná plocha		392,700			
W			6,0*35,2+3,0*8,2+6,0*19,6+7,0*5,52+0,66		392,700			
W			Součet	m2	392,700	7,58	2 976,67	CS ÚRS 2019 01
16	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu slitného, v množství 0,50 kg/m2					
P			Poznámka k položce: viz C - č.v. - C 3					
W			Pojizdná plocha		392,700			
W			6,0*35,2+3,0*8,2+6,0*19,6+7,0*5,52+0,66		392,700			
W			Součet	m2	392,700	245,00	96 211,50	CS ÚRS 2019 01
17	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 40 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm					
P			Poznámka k položce: viz C - č.v. - C 3					
18	K	583532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámek tl 60 mm pl 300 m2					
PP			Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámek tl 60 mm pl 300 m2					
W			392,7*0,2*1,8		312,440	120,00	37 492,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kladení dlažby z plastových vegetačních tvarnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva II. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem II. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 100 do 300 m ²					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na a) dodávku vegetačních tvarnic, které se oceňují ve specifikaci: zřetelně lze dohodnout ve výši 1 %. b) dodávku vyplnění do vegetačních otvorů, které se oceňují ve specifikaci. c) nosnou vrstvu ze škvěrců, které se oceňují cenami souboru cen 564 B-11. d) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území					
P			Poznámka k položce: viz C - č.v - C.3					
WV			Parkovací místa		312,440			
WV			12*(2,75*5,0)+9*2,5*5,0+2,3*5,0+1,2*5,0+5,94		312,440			
WV			Součet	m2	343,684	402,00	138 160,97	CS ÚRS 2019 01
19	M	56245141	dlažba zatravnovací recyklovány PE nosnost 350 t/m2 330x330x50mm					
PP			dlažba zatravnovací recyklovány PE nosnost 350 t/m2 330x330x50mm					
WV			312,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		343,684			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				138 183,35	
20	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzol	kus	3,000	207,00	621,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
			Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci. b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupku, konzol. tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nastávek. c) nálety, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nálety d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svíslých dopravních značek. 4. V cenách nejsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. bi světlých, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektromontáže - silnoproud. bi upevněných na laněch nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně					
PSC								
P			Poznámka k položce viz C - č.v - C.3					
21	M	40444256	značka dopravní svíslá FeZn NK 500x700mm	kus	3,000	1 089,00	3 267,00	CS ÚRS 2019 01
PP			značka dopravní svíslá FeZn NK 500x700mm					
22	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	778,00	2 334,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
			Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) vykopání jámky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. bi osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci bi naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce					
PSC								
P			Poznámka k položce. viz C - č.v - C.3					
23	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	513,00	1 539,00	CS ÚRS 2019 01
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
24	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	3,000	474,00	1 422,00	CS ÚRS 2019 01
PP			patka pro sloupek Al D 60mm					
25	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	214,950	319,00	68 569,05	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
PSC			Poznámka k souboru cen 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny a) pro osazení do lože z kamenná těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách - 1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 915 99-1121 Lože pod obrubníky, krapítky nebo obruby z dlažebních kostek 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
P			Poznámka k položce viz C - C.v - C.3 15+6+11,2+12,7+5,2+5+10,5+5+1,5+5+7,75+5+1,5+5+11,2+5+3,5+3 5,6+4,9+11+6,2+5+8+5+1,5+5+10,5+5+1,5+5+10,5+5+3,2+3					
26	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	144,950	174,00	25 221,30	CS URS 2019 01
27	M	59217025.3	obrubník betonový silniční 250x150x250mm oblouk R4	m	70,000	503,00	35 210,00	
P			Poznámka k položce obrubník betonový silniční 250x150x250mm oblouk R4					
D 997			Přesun sutě					
28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	432,960	35,00	15 153,60	CS URS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nejsou použity pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém useku samostatně 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenný a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lamový kámen)					
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 463,680	8,00	27 709,44	CS URS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen 1. Ceny nejsou použity pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém useku samostatně 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenný a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lamový kámen)					
P			Poznámka k položce: uložení na skládce Byřiz (8 km)					
30	K	997221845	432,96*8 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	129,560	650,00	84 214,00	CS URS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	303,400	150,00	45 510,00	CS ÚRS 2019 01
	pp		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
	W		"položky 1+2"123+180,4		303,400			
D	998		Přesun hmot				104 509,80	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	696,732	100,00	69 673,20	CS ÚRS 2019 01
	pp		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	696,732	50,00	34 836,60	CS ÚRS 2019 01
	pp		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen. 1. Ceny lze použít i pro plochy ležící s krytem monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII
Objekt: SO 04 - SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÉ STAVBY

KSO: CC-CZ: 11.01.2021
Místo: Příbram, ul. Žežická
Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram
Uchazeč: INVESALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Projektant: Miroslav Vorel, DIS, tel: +420721590445
Zpracovatel: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		683 422,96	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	683 422,96	21,00%	143 518,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		826 941,78	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII		
Objekt:	SO 04 - SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÉ STAVBY		
Místo:	Příbram, ul. Žežická	Datum:	11.01.2021
Zadavatel:	Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram	Projektant:	Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445
Uchazeč:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2	Zpracovatel:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA
Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem			683 422,96
HSV - Práce a dodávky HSV			568 092,94
1 - Zemní práce			493 433,28
2 - Zakládání			267,84
5 - Komunikace pozemní			8 530,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			5 800,00
997 - Přesun sutě			48 799,11
998 - Přesun hmot			11 262,19
PSV - Práce a dodávky PSV			115 330,02
762 - Konstrukce tesařské			28 283,02
765 - Krytina skládaná			18 297,30
767 - Konstrukce zámečnické			49 941,00
783 - Dokončovací práce - nátěry			18 808,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII
Objekt: SO 04 - SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÉ STAVBY
Místo: Příbram, ul. Žežická
Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram
Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum: 11.01.2021
Projektant: Miroslav Vorel,
DiS. tel: +420721590445
Zpracovatel: Ing. arch. Martin
Jírovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				568 092,94	
D	1		Zemní práce				493 433,28	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	315,024	145,00	45 678,48	CS URS 2019 01
PP				Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3				

Poznámka k souboru cen
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu
2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3
3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam
4. Ceny lze použít i pro sejmутí podomků. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu

PSC

P	Poznámka k položce viz D 1 1 - 6 v.23							
W	Úprava plochy pod pergolou							
W	5,2*5,2*0,32							
W	Jezírko							
W	((3,14*7,4*7,4)+(6,75*24,7/2))*1,2							
W	Součet							
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3		120,00	11 52	CS URS 2019 01
PP				Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				

PČ Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

558

P	Poznámka k položce: viz D 1.1 - Č.v.23								
W	Základy pod pergolu - 4x patka								
W	(0,2*0,2*0,6)*4								
W	Soubčet								
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4		m3	315,120	80,00	25 209 60	CS ÚRS 2019 01
pp			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m						

Poznámka k souboru cen

1. Ceny nelze použít, předepouje-li projekt přemísť výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům. Tato přemísť se oceňuje individuálně
2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terenu ve výkopšti nebo na nasyptu
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozměti výkopku na násypu, toto rozhrnuje se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0. Uložení sypkaniny do násypu a 171 0-1201 Uložení sypkaniny na skládky
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemísť nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemísť výkopku v každém úseku samostatně
5. Přísušoum cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhnilého výkopku z hromad s ohledem na ustavení poz. číslo 5
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se provádí. Toto ustavení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemísť sypkaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

250

P		Poznámka k položce C3						
4	K	162701109	Príplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 520 960	15,00	37 814,40	CS ÚRS 2019 01
pp			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					

Poznámka k souboru cen.

1. Ceny nejlze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně
2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopků na násypšti, tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0. Uložení výkopů sypnými do sklady
4. Je-li to dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně
5. Přísušková cena (tobto souboru cen a překládání výkopků cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuloženého výkopku z hromad s ohradem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemístění-je se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se oceňuje ve sčítání
5. Přemístění, vytlučuje-li projekt použití dozeru
6. V cenách vodorovného přemístění výkopů sypnými nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve sčítání

350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			Poznámka k položce						
W			Uložení na skládce Byřiz (8 km)						
5	K	171201201	315.12*8 Přepočtené koeficientem množství	m3	2 520,960	15,00	4 726,80	CS URS 2019 01	
PP			Uložení sypaniny na skládce		315,120				
			Uložení sypaniny na skládce	m3					
PSC			Poznámka k souboru cen 1. Cena -1201 je určena i pro a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měteného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky. b) zaspínání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži; 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu, b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní pudy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládce neoceňuje e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypaniny do násypu 3. V ceně -1201 jsou započteny náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládce 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypaniny); v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.	t	693,264	150,00	103 989,60	CS URS 2019 01	
PP	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce						
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
PSC			Poznámka k souboru cen						
			1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek						
W			315.12*2.2 Přepočtené koeficientem množství		693,264				
7	K	181301103	Rozproštění ornice II vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 770,000	65,00	115 050,00	CS URS 2019 01	
PP			Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, II. vrstvy přes 150 do 200 mm						
PSC			Poznámka k souboru cen 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice, toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuli ornice 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá						
P			Poznámka k položce:						
			viz. C - č.v. - C.3						
W			5,0*4,0+6,0*5,36+8,7*10,8+5,9*10,5+4*1,5*5,0+7,4*24,9+7,4*23,3+5,0*2,5+0,06		607,310				
W			14,6*15,1+3,1*9,4+7,6*9,5+8,4*2+7,5*7,5+2,8*36,8+33,9*30,4/2+13,2*1,1		1 162,690				
W			Součet		1 770,000				
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 770,000	15,00	26 550,00	CS URS 2019 01	
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách - 1161 až - 1164 nejsou započteny i náklady na zahrávkovací textilii 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zeleňání, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zalití rostlin vodou. d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1 - . Plošná úprava terénu 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.							
PSC							
P		Poznámka k položce:					
WV		viz C - č.v. - C.3					
WV		5,0*4,0+6,0*5,36+8,7*10,8+5,9*10,5+4*1,5*5,0+7,4*24,9+7,4*23,3+5,0*2,5+0,06		607,310			
WV		14,6*15,1+3,1*9,4+7,6*8,9+5,8*4,2+7,5*7,5+2,8*36,8+33,9*30,4/2+13,2*11,1		1 162,690			
W		Součet	kg	1 770,000			
9	M 00572410	osivo směs travní parková		26,550	93,00	2 469,15	CS ÚRS 2019 01
PP		osivo směs travní parková					
W		1770*0,015 Přepočtené koeficientem množství		26,550			
10	K 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 770,000	18,00	31 860,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřizovaných ploch (v záletech i na násypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ryh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepše-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nete použít pro urovňání lavic (berem) šířky do 3 m přetvářejících svahy, pro urovňání dna stínících a železničních příkopů pro jakoukoliv strku dna, tato urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svaňování 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svaňování 4. Náklady na urovňání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 338 90-2 Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě část A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění							
PSC							
P		Poznámka k položce					
WV		viz C - č.v. - C.3					
WV		5,0*4,0+6,0*5,36+8,7*10,8+5,9*10,5+4*1,5*5,0+7,4*24,9+7,4*23,3+5,0*2,5+0,06		607,310			
WV		14,6*15,1+3,1*9,4+7,6*8,9+5,8*4,2+7,5*7,5+2,8*36,8+33,9*30,4/2+13,2*11,1		1 162,690			
W		Součet		1 770,000			
11	K 183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	803,00	13 651,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Hlubení jamek pro výsadbu rostlin v zeměně tř 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytkých výkopků na dopravní prostředek odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.							
PSC							
P		Poznámka k položce					
W		viz C - č.v. - C.3					
12	M 10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	6,800	1 030,00	7 004,00	CS ÚRS 2019 01
PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
W		17*0,4 Přepočtené koeficientem množství		6,800			
13	K 183402121	Rozrušení půdy souvisle plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 242,591	19,70	24 479,04	CS ÚRS 2019 01
PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvisle plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek na povrchu ploch, které mají být rozrušeny. Odstranění překážek se oceňuje: a) vegetační kryt cenami části A02 souboru cen 111 10-11 Odstranění travin a rákosu nebo 111 10-51 Odstranění stáhný. b) kořeny cenami části A02 souboru cen 111 2.-1 Odstranění nevýhodných dřevin. c) balvanů velikosti přes 0,10 m3 cenami souboru cen 122 86-11 Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů, částí A01 katalogu 800-1 Zemní práce. d) ostatní překážky příslušnými cenami podle jejich druhu 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
P			Poznámka k položce viz C - 6 v - C 3					
VV			Plochy zasažené stavební prací - cca 60%					
VV			((50,1*18,5)+(9*10,9/2)+(30,6*5,6)+(24,2*13/2)+(45,6*16,7))*0,6					
VV			Součet					
14	K	184102113	Výsadba dřevin s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1,5	kus	14,000	118,00	1 652,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nadbáňch 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně								
PSC								
P			Poznámka k položce viz C - 6 v - C 3					
15	M	02650430R001	Jalovec obecný / Juniperus communis / 150 cm	kus	1,000	920,00	920,00	
PP			Jalovec obecný / Juniperus communis / 150 cm					
P			Poznámka k položce bude upřesněno					
16	M	02650430R002	Platan javorolistý / Platanus acerifolia / 170cm	kus	10,000	1 990,00	19 900,00	
PP			Platan javorolistý / Platanus acerifolia / 170cm					
P			Poznámka k položce bude upřesněno					
17	M	026502025 001	Cornus alba, sanguinea 50cm	kus	2,000	390,00	780,00	
PP			Cornus alba, sanguinea 50cm					
P			Poznámka k položce: Svída bílá, krvavá (různé druhy s barevnými výhonky)					
18	M	026502025 002	Viburnum opulus	kus	1,000	199,00	199,00	
PP			Viburnum opulus 50cm					
P			Poznámka k položce: Kalina obecná					
19	K	184215133	Ukotení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	42,000	266,00	11 172,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ukotení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzpříení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřeviny kůly o průměru do 100 mm								
PSC								
P			Poznámka k položce viz C - 6 v - C 3					
VV			3*14					
VV			Součet					
20	M	60591255	kůl vyzarovací dřeviny impregnované D 8cm dl 2,5m	kus	42,000	129,00	5 418,00	CS ÚRS 2019 01
PP			kůl vyzarovací dřeviny impregnované D 8cm dl 2,5m					
21	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na šířku v rovině a svahu do 1,5	m2	1 770,000	4,10	7 257,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
			Poznámka k souboru cen 1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m ² jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m ² jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku, tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 Chemické odplevelení před založením kultury 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dopravu vody do 10 km 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
P			Poznámka k položce					
W			viz C - č.v - C.3					
W			5,0*4,0+6,0*5,36+8,7*10,8+5,9*10,5+4*1,5*5,0+7,4*24,9+7,4*23,3+5,0*2,5+0,06		607,310			
W			14,6*15,1+3,1*9,4+7,6*8,9+5,8*4,2+7,5*2,8*36,8+33,9*30,4/2+13,2*11,1		1 162,690			
W			Součet		1 770,000			
22	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	9,000	610,00	5 490,00	CS URS 2019 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
P			Poznámka k položce					
			viz C - č.v - C.3					
23	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,071	27 700,00	1 966,70	CS URS 2019 01
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozproštění nebo rozdělení hnojiva 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
P			Poznámka k položce					
W			viz C - č.v - C.3					
W			4 kg / 100 m ²					
W			1770/100*4/1000		0,071			
W			Součet		0,071			
24	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,071	25,90	1,84	CS URS 2019 01
PP			hnojivo průmyslové					
25	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	0,550	333,00	183,15	CS URS 2019 01
PP			Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
PSC			Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
P			Poznámka k položce					
W			viz C - č.v - C.3					
W			50*11/1000		0,550			
W			Součet		0,550			
D	2		Zakládání				267,84	
26	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m ³	0,096	2 790,00	267,84	CS URS 2019 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bdky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlučenou betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přeposunutím na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
P			Poznámka k položce					
W			viz D.1.1 - č.v 23					
			Základy pod pergolu - 4x patka					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(0,2*0,2*0,6)*4		0,096			
W		Součet		0,096			
D	5	Komunikace pozemní				8 530,52	
27	K 56486111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,390	190,00	2 354,10	CS ÚRS 2019 01
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprošřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
P		Poznámka k položce: viz D 1.1. - č.v.23					
W		Pergola					
W		šterkodrt tl A fr. 0-32		12,390			
W		3,52*3,52		12,390			
W		Součet					
28	K 596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,390	185,00	2 292,15	CS ÚRS 2019 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná ležaného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro vobu cen dlažeb platí foto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo s otvory či ploše jednolité do 100 m2. Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (obloky, kruhy, apod.) 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 % 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 - 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože					
P		Poznámka k položce viz D 1.1. - č.v.23					
W		Pergola		12,390			
W		3,52*3,52		12,390			
W		Součet					
29	M 59245292	dlažba zámková vlnová 225x112x80mm přírodní	m2	13,629	285,00	3 884,27	CS ÚRS 2019 01
PP		dlažba zámková vlnová 225x112x80mm přírodní					
W		12,39*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		13,629			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 800,00	
30	K 953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 tl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	171,00	684,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikosti M 20, tloušťka 170 mm					
PSC		Poznámka k souboru cen 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na a) rozměření, vrtní a spotřebu vrtáku. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtní příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými kotulkami, b) vyfukování otvoru, přípravu kotvy k uložení do otvoru, vyplnění kotveních otvoru tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu 2. V cenách 953 96-51, jsou započteny i náklady na dobudání a zasunutí kotveného šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dolažení malty					
P		Poznámka k položce viz D 1.1. - č.v.23					
31	M 31197008	tyč závitová Pz 4 6 M20	m	4,000	181,00	724,00	CS ÚRS 2019 01
PP		tyč závitová Pz 4 6 M20					
32	M 62822002	hrábky 27 mm pro asfaltové šindele	kg	4,000	84,00	336,00	CS ÚRS 2019 01
PP		hrábky 27 mm pro asfaltové šindele					
33	K 981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukci do 15 % postupným rozebráním	m3	24,000	169,00	4 056,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podlím konstrukci přes 10 do 15 %								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukci se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek částí B01. 3. Celkový objem konstrukci se stanoví součtem objemu obvodových, schodišťových, středních nosných zdi, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí všechné podlahových konstrukci a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následně ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropu s viditelnými trámy se objem trámu jednotlivě připočítává k objemu stropu. Totéž platí pro pruty a samostatné trámy. Objem stropu schodiště se započítává objemem daným součtem pudorýsné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemové převládající druh zdva svislých nosných konstrukci demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.								
P			Poznámka k položce viz C - d.v - C.3					
W			Bourání zděný domek					
W			3,0*4,0*2,0		24,000			
W			Součet		24,000			
D 997 Přesun sutě								
34	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	9,831	143,00	48 799,11	
Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležistě skládky a pudorýsné plochy objektu.								
PSC							1 405,83	CS ÚRS 2019 01
35 K 997006519 Připlatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km								
Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležistě skládky a pudorýsné plochy objektu.								
PP				t	78,648	12,60	990,96	CS ÚRS 2019 01
PSC								
P			Poznámka k položce: Uložení na skládku Byřiz (8 km)					
W 9,831*8 Přepočtené koeficientem množství								
36	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	78,648	590,00	46 402,32	CS ÚRS 2019 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
PSC								
D 998 Přesun hmot								
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným	t	10,257	194,00	1 989,86	CS ÚRS 2019 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným dopravní vzdáleností do 200 m, jakékoliv délky objektu								
38	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovné do 5000 m	t	10,257	904,00	9 272,33	CS ÚRS 2019 01
Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - strojné dopravní vzdáleností do 5000 m								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 762 Konstrukce železské								
39	K	76232131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	27,602	151,00	4 167,90	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2					
			Poznámka k položce viz. D.1.1 - Č.V.23					
PSC			Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2					
			Poznámka k položce viz. D.1.1 - Č.V.23					
P			Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2					
			Poznámka k položce viz. D.1.1 - Č.V.23					
40	M	60511125	řezivo stavební fošny prismatické středové š. do 160mm dl 2-5m	m3	0,266	6 260,00	1 665,16	CS ÚRS 2019 01
PP			řezivo stavební fošny prismatické středové š. do 160mm dl 2-5m					
WV			Pasek 80/80		0,051			
WV			8*0,08*0,08		0,215			
WV			Krokev 80/140		0,266			
WV			16,8*0,08*0,16		40,640			
WV			Součet	m	40,640	192,00	7 802,88	CS ÚRS 2019 01
41	K	762332132	Montáž vazaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2					
PP			Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
PSC			Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
			Poznámka k položce viz. D.1.1 - Č.V.23					
P			Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
			Poznámka k položce viz. D.1.1 - Č.V.23					
WV			Krokev 140/180		14,400			
WV			4*3,6		17,440			
WV			Vaznice 140/140		8,800			
WV			4*4,36		40,640			
WV			Sloupek 140/140		0,502			
WV			4*2,20		6,240,00			
WV			Součet	m3	0,502	6 240,00	3 132,48	CS ÚRS 2019 01
42	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
WV			"120/160"		0,207			
WV			10,8*0,12*0,16		0,295			
WV			"120/120"		0,502			
WV			20,48*0,12*0,12		29,000			
WV			Součet	m2	29,000	292,00	8 468,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	762341014	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve					
PP			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 18 mm					
PSC			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 18 mm					
			Poznámka k položce viz. D.1.1 - Č.V.23					
P			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 18 mm					
			Poznámka k položce viz. D.1.1 - Č.V.23					
WV			4*(2,5*2,9)		29,000			
WV			Součet	m3	0,768	873,00	670,46	CS ÚRS 2019 01
44	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vazaných kcl					
PP			Spojovací prostředky prostorových vazaných konstrukcí hrábky, svory, fixační prkna					
PSC			Spojovací prostředky prostorových vazaných konstrukcí hrábky, svory, fixační prkna					
			Poznámka k položce viz. D.1.1 - Č.V.23					
P			Spojovací prostředky prostorových vazaných konstrukcí hrábky, svory, fixační prkna					
			Poznámka k položce viz. D.1.1 - Č.V.23					
WV			4*(2,5*2,9)		29,000			
WV			Součet	m3	0,768	873,00	670,46	CS ÚRS 2019 01
44	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vazaných kcl					
PP			Spojovací prostředky prostorových vazaných konstrukcí hrábky, svory, fixační prkna					
PSC			Spojovací prostředky prostorových vazaných konstrukcí hrábky, svory, fixační prkna					
			Poznámka k položce viz. D.1.1 - Č.V.23					
P			Spojovací prostředky prostorových vazaných konstrukcí hrábky, svory, fixační prkna					
			Poznámka k položce viz. D.1.1 - Č.V.23					
WV			4*(2,5*2,9)		29,000			
WV			Součet	m3	0,768	873,00	670,46	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		88,000			
52	K	767132812	Demontáž příček svařovaných					
PP			Demontáž stěn a příček z plechu svařovaných	m2	51,500	358,00	18 437,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce					
W			viz. C - č.v. - C.3					
W			Bourání sklád					
W			2*(3,5*2,0)		14,000			
W			2*(5,0*2,0)		20,000			
W			2*(5,0*1,75)		17,500			
W			Součet		51,500			
D		783	Dokončovací práce - nátery				18 808,70	
53	K	783201201	Obrusění tesafských konstrukcí před provedením nátěru					
PP			Příprava podkladu tesafských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	58,005	42,00	2 436,21	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce					
W			viz. D.1.1. - č.v.23					
W			Nárožní krokev 140/180			6,912		
W			0,14*10,8*2+0,18*10,8*2					
W			Vaznice + sloupek 140/140			11,469		
W			20,48*0,14*2+20,48*0,14*2					
W			Krokev 80/160			8,064		
W			16,8*0,08*2+16,8*0,16*2					
W			Pásek 80/80			2,560		
W			8*0,08*4					
W			OSB spodní strana			29,000		
W			29		58,005			
W			Součet		58,005			
54	K	783201401	Omezení tesafských konstrukcí před provedením nátěru					
PP			Příprava podkladu tesafských konstrukcí před provedením nátěru omezení	m2		4,03	233,76	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce					
W			viz. D.1.1. - č.v.23					
55	K	783201403	Oprášení tesafských konstrukcí před provedením nátěru					
PP			Příprava podkladu tesafských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	58,005	4,43	256,96	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce					
W			viz. D.1.1. - č.v.23					
56	K	783213011	Napouštění jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesafských prvků nezabudovaných do konstrukce					
PP			Napouštění nátěr tesafských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	58,005	60,80	3 526,70	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen					
			1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesafských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce					
			2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru					
			3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.					
P			Poznámka k položce					
W			viz. D.1.1. - č.v.23					
57	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesafských konstrukcí					
PP			Lazurovací nátěr tesafských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	58,005	213,00	12 355,07	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce					
W			viz. D.1.1. - č.v.23					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII
Objekt: SO 05 - Dešťová kanalizace + přípojky

KSO: CC-CZ:
Místo: Příbram, ul. Žežická Datum: 11.01.2021

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram IČ: 002 43 132
Uchazeč: INVESTSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 IČ: 62957678 DIČ: CZ62957678

Projektant: Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445 IČ: 056 24 754 DIČ: 056 24 754

Zpracovatel: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA IČ: 281 45 968 DIČ: 281 45 968

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		820 584,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	820 584,24	21,00%	172 322,69
		0,00	0,00
Cena s DPH		992 906,93	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 05 - Dešťová kanalizace + přípojky

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum:

11.01.2021

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS, tel:
+420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce	820 584,24
4 - Vodorovné konstrukce	493 091,32
8 - Trubní vedení	10 481,47
998 - Přesun hmot	254 184,00
HSV - Práce a dodávky HSV	14 614,35
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	27 413,10
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00
	4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt: SO 05 - Dešťová kanalizace + přípojky

Místo: Příbram, ul. Žežická

Zadavatel: Město Příbram, Týrsova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum: 11.01.2021

Projektant: Miroslav Vorel,
DiS. tel: +420721590445

Zpracovatel: Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								820 584,24

D 1 Zemní práce								
1	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	32,913	220,00	7 240,86	CS URS 2020 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3								
Poznámka k souboru cen								
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně								
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přetvození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek								
P								
Poznámka k položce:								
viz C - C 3								
WV "šachty kanalizační" 1*1,4*2*5								
WV "řeteční jezírko" 11								
WV "šachty vodovodní" 1,8*3,14*1,4								
WV Součet								
2	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	139,500	185,00	25 807,50	CS URS 2020 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přetvození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek								
P								
Poznámka k položce:								
viz C - C 3								
WV "vedení kanalizační" 150*0,6*1,5								
WV "vedení vodovodní" 5*0,6*1,5								
WV Součet								
3	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	172,413	80,00	13 793,04	CS URS 2020 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:							
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru.							
2. Ceny netze použít, předepisuje-li projekt přemístít výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně							
P	Poznámka k položce:						
4	K	162751114	Uložení zeminy do deponie				
Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3							
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenosti přes 5 000 do 7 000 m						
PSC	Poznámka k souboru cen:						
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru							
2. Ceny netze použít, předepisuje-li projekt přemístít výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně							
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3				
PP	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3						
PSC	Poznámka k souboru cen:						
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu.							
2. do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni strova- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.							
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny							
P	Poznámka k položce:						
6	K	174151103	Zemina z deponie pro zásep vedení				
PP	Zásep zářezů pro podzemní vedení sypaninou se ztuhnutím						
Zásep sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vstřevách se ztuhnutím zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektu zřízených v těchto zářezech							
PSC	Poznámka k souboru cen:						
1. Ceny netze použít pro zásep ryh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep ryh pro drény							
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti sklady							
3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvalu.							
4. Odložení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypání a 162 Vodorovné přemístění výkopku.							
5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násepů							
6. V cenách nejsou zahrnuti náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Připletek za prohození sypaniny.							
P	Poznámka k položce:						
W	viz C - C 3						
W	"šachty kanalizační" (1*1,4*2)*5						
W	"retenční jezírko" 5,5						
W	"šachty vodovodní" 1,8*3,14*1,4						
W	"vedení kanalizační" 150*0,6*1,5						
W	"vedení vodovodní" 5*0,6*1,5						
W	Mezisoučet						
				14.000			
				5.500			
				7.913			
				135.000			
				4.500			
				166.913			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"obsyp potrubí"-133.487		-133,487			
	W		Součet		33,426			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	133,487	450,00	60 069,15	CS URS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných tříd těželnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Poznámka k soutoru cen. 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná sílce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s oálem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklopením a poukazuje tento objem se nazývá objemem horniny vytvářené konstrukcí 2. Míru zhutnění předepisuje projekt 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Připalek za prohození sypaniny.								
P			Poznámka k položce: viz C - C.3					
W			"vedení kanalizační" 150*0,6*1,5		135,000			
W			"vedení vodovodní" 50*0,6*1,5		4,500			
W			Mezisoučet		139,500			
W			-150*0,2*0,2		-6,000			
W			-5*0,050*0,050		-0,013			
W			Mezisoučet		-6,013			
W			Součet		133,487			
8	M	58337302	šterkopiesek frakce 0/16	t	266,974	245,00	65 408,63	CS URS 2020 01
	PP		šterkopiesek frakce 0/16		266,974			
W			133,487*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,000			
W			Součet		266,974			
9	K	175253101	Přísyp vodních staveb těsnicí fólií nebo geotextilií materiálem bez zhutnění v rovině a svahu do 1:5	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	CS URS 2020 01
	PP		Přísyp těsnicí fólie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z vhodného materiálu, bez zhutnění v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5					
Poznámka k soutoru cen: Poznámka k soutoru cen. 1. V cenách nejsou započteny na a) úpravu materiálu (např. vřikosti, zrnitosti) b) získání vhodné zeminy, získání se oceňuje příslušnými cenami. 2. Množství měrných jednotek se určí v m3 uloženího obsypu (sypaniny) v nakypěném stavu. 3. Ceny jsou určeny pro přísyp tl. do 1 m. Přísyp tl. přes 1 m se oceňuje cenami soutoru cen 171 Uložení nahřídých sypanin z hornin do zemních hrází této části katalogu.								
P			Poznámka k položce: relační jezírko, včetně napojení dešťové kanalizace a montáže textlie viz C - C.3					
10	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	3,450	430,00	1 483,50	CS URS 2020 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16		3,450			
W			3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3,450			
W			Součet		3,450			
11	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	165,000	22,00	3 630,00	CS URS 2020 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
P			Poznámka k položce: viz C - C.3					
12	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm	m	165,000	16,00	2 640,00	CS URS 2020 01
	PP		Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
P			Poznámka k položce: viz C - C.3					
D	4		Vodorovné konstrukce				10 481,47	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku	m3	9,300	1 127,04	10 481,47	CS URS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiesku do 63 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen								
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení stěrných vrstev nad drenážními trubkami.								
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích								
PSC								
P			Poznámka k položce:					
W			viz C - C 3					
W			"vedení kanalizační" 150*0.4*0.15		9,000			
W			"vedení vodovodní" 5*0.4*0.15		0,300			
W			Součet		9,300			
254 184,00								
D	8		Trubní vedení					
14	K	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30° 60° 90°	kus	3,000	10 384,00	31 152,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30° 60° 90°					
Poznámka k souboru cen								
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:								
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku písku tl. 100 mm,								
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,								
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.								
PSC			2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
a) fixování šachty obrysem, který se oceňuje cenami souboru 174 - - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 07								
P			Poznámka k položce:					
15	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	3 550,00	10 650,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					
Poznámka k souboru cen								
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:								
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku písku tl. 100 mm,								
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,								
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.								
PSC			2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
a) fixování šachty obrysem, který se oceňuje cenami souboru 174 - - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 07.								
P			Poznámka k položce:					
16	K	894812359	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s plastovým konusem	kus	3,000	5 740,00	17 220,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s plastovým konusem					
Poznámka k souboru cen								
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:								
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku písku tl. 100 mm,								
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,								
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí								
PSC			2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
a) fixování šachty obrysem, který se oceňuje cenami souboru 174 - - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 07								
P			Poznámka k položce:					
17	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užitné výšky 350 mm	kus	1,000	2 192,00	2 192,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu. b) napojení stávajícího drenážního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07								
P			<i>Poznámka k položce:</i> kanalizace dešťová - revizní šachta 600/1200/1700 + poklop (plastová) - polezlová, samonosná, plastová+regulovaný odtok + filtr viz situace C - C 3					
18	K	895270012	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáž budov bez lapače písku užitné výšky 650 mm	kus	1,000	2 540,00	2 540,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáž budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 bez lapače písku užitné výšky 650 mm					
P			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu. b) napojení stávajícího drenážního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.					
19	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáž budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	2,000	872,00	1 744,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáž budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> kanalizace dešťová - revizní šachta 600/1200/1700 + poklop (plastová) - polezlová, samonosná, plastová viz situace C - C 3					
20	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáž budov redukce ÚV 200/100-150	kus	2,000	1 598,00	3 196,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáž budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-150					
P			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu. b) napojení stávajícího drenážního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.					
21	K	895270051	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáž budov poklop litinový pro třídu zatížení B 125	kus	2,000	2 597,00	5 194,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáž budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez ventilace pro třídu zatížení B 125					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz situace C - C 3					
P			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu. b) napojení stávajícího drenážního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: vz. situace C - C.3								
22	K	894812316.1	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné vedení) DN 600/200 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	5 834,00	5 834,00	
Poznámka k položce: vz. situace C - C.3								
23	M	28614245	šachta DN 600 PPL vtok DN 200 KG výška 1,2-1,9m	kus	1,000	10 456,00	10 456,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	721233121	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110	kus	3,000	3 576,00	10 728,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: odvod kondenzátu z VZT vz. D1.4. č.v. 05.06.07 D 1.1 - č.v. 21								
25	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvárné tuhost třídy SN4 DN 110	m	30,000	258,00	7 740,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teploty a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,5-12 m.								
Poznámka k položce: vz. D1.4.05.06								
26	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvárné tuhost třídy SN4 DN 200	m	35,000	499,00	17 465,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teploty a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,5-12 m.								
Poznámka k položce: vz. D1.4.05.06								
27	K	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvárné tuhost třídy SN4 DN 250	m	55,000	576,00	31 680,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použili trub dle tuhosti: a) řída SN 4: kanalizační síť, přípočky, odvodňování, pozemní s výškou krytí až 4 m b) řída SN 8: kanalizační síť v nesnadných podmínkách uložení, vysoké teplo, mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) řída SN 10: kanalizační síť, přípočky, odvodňování, pozemní s výškou krytí 8 m d) řída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) řída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, výškou krytí 0,5-12 m								
P			Poznámka k položce: viz D1 4.05.06					
28	K	877265271	Montáž lapače sřišních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	3 000	200,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů sřišních splavenin DN 100					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci					
P			Poznámka k položce: viz D1 4.05.06 07					
29	M	28341110	lapače sřišních splavenin okapová vpust s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	3 000	924,00	2 772,00	CS ÚRS 2020 01
PP			lapače sřišních splavenin okapová vpust s klapkou+inspekční poklop z PP					
30	K	877315261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 160	kus	4 000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 160					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
P			Poznámka k položce: viz D1 4.05.06					
31	M	310060	Anglický dvorek - odtok, díl světlíku s PU+klapka zpět, vzdutí	kus	4 000	1 540,00	6 160,00	
PP			Anglický dvorek - odtok, díl světlíku s PU+klapka zpět, vzdutí					
32	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	4 000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
P			Poznámka k položce: viz situace C - C 3					
33	M	28611610	čistič kus kanalizační PVC DN 200	kus	1 000	1 820,00	1 820,00	CS ÚRS 2020 01
PP			čistič kus kanalizační PVC DN 200					
34	M	56231204	uzávěr zpětný PP automatický s ocelovou klapkou DN 200	kus	1 000	11 572,00	11 572,00	CS ÚRS 2020 01
PP			uzávěr zpětný PP automatický s ocelovou klapkou DN 200					
35	M	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	2 000	1 440,00	2 880,00	CS ÚRS 2020 01
PP			přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200					
36	K	877355928R00	Nápojení na stávající kanalizační přípočku, včetně pročistění	kus	2 000	3 600,00	7 200,00	
PP			Nápojení na stávající kanalizační přípočku, včetně pročistění					
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie nebo běžných oprav venkovní kanalizace. 2. Ceny nelze použít při zřízení nové venkovní kanalizace. 3. V cenách 877 - 59. Výměna tvarovek na kanalizačním potrubí jsou zahrnuté náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek. 4. V cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách výměny tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
P			Poznámka k položce: pro splaškovou a dešťovou kanalizaci					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	15 000	30,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, bi u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.					
	PSC							
38	K	892351111R00	Zkouška těsnosti kouřem potrubí do DN 300	m	150 000	25,00	3 750,00	
	PP		Zkouška těsnosti kouřem potrubí do DN 300					
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, bi u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.					
	PSC							
	P							
39	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	135 000	50,00	6 750,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k položce: Zkouška těsnosti kanalizace Poznámka k položce:					
	PSC							
40	K	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	kpl	1 000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otepleném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50					
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.					
	PSC							
	P							
41	K	893811151	Osazení vodotěsné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,2 m	kpl	1 000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení vodotěsné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,2 m					
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého tl. 100 mm, bi v cenách -1111 až -1263 je započteno obetřování vodotěsné šachty, z betonu prostého tl. 100 mm 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodotěsných šachet včetně výk. tyto náklady se oceňují ve specifikaci, bi napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami souboru B11 - 1 části A 02 tohoto katalogu, ci fixování šachty objemem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny z jakéhokoli horniny katalogu 800-1 Zemní práce částí A 07					
	PSC							
	P							
42	M	56230570	šachta vodotěsná kruhová k obetřování 1,2/1,0 m	kpl	1 000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		šachta vodotěsná kruhová k obetřování 1,2/1,0 m					
43	M	26661753	poklop šachtový PP do šachtové roury D 600 pro třídu zatížení A15	plikus	1 000	2 785,00	2 785,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		poklop šachtový PP do šachtové roury D 600 pro třídu zatížení A15					
44	M	46487730	výrovnavač dynamických tlaků hydraulický přírubový DN 50 PN6 průtok 4m3/hod	kus	1 000	5 740,00	5 740,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		výrovnavač dynamických tlaků hydraulický přírubový DN 50 PN6 průtok 4m3/hod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	5,000	158,00	790,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započítány náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: viz D1.4, č.v. 09					
46	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 375,00	1 375,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2					
	P		Poznámka k položce: viz situace					
47	K	722262303	Vodoměr závitový víceotokový mokróběžný do 40°C G 2 x 200 mm Qn 10 m3/h vertikální	kus	1,000	3 564,00	3 564,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální víceotokové mokróběžné G 2 x 200 mm Qn 10					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- 9 Oprava vodoměrů, části C 02					
	P		Poznámka k položce: viz situace C - C 3					
48	K	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2	soubor	1,000	10 684,00	10 684,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- 9 Oprava vodoměrů, části C 02					
	P		Poznámka k položce: viz situace C - C 3					
49	K	734282728	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1 640,00	1 640,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2					
	P		Poznámka k položce: viz situace C - C 3					
50	K	722219102	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 50					
	P		Poznámka k položce: viz situace C - C 3					
51	M	31942412R00	matice mosazná převlečná pro vodoměrnou sestavu	kus	2,000	984,00	1 968,00	
	PP		matice mosazná převlečná pro vodoměrnou sestavu					
52	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závití	kus	1,000	923,00	923,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závití ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2					
	P		Poznámka k položce: viz situace C - C 3					
53	K	734111414	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 50 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	1,000	1 975,00	1 975,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 50					
	P		Poznámka k položce: viz situace C - C 3					
54	K	722280226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí, zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí 3. V cenách je započteno i dodání vody uzavření a zabezpečení konci potrubí 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku					
	P		Poznámka k položce: tlaková zkouška					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí zavítového do DN 50	m	5,000	15,00	75,00	CS URS 2020 01
PP								
PSC								
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zavítového do DN 50								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.								
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí								
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí								
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
P								
Poznámka k položce:								
zkouška pro zjištění tlaku (min. 3 bar)								
56	K	722R00	Spojovací a kotvení materiál	kpl	1,000	420,00	420,00	
PP								
PSC								
Spojovací a kotvení materiál								
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limitem způsobem skutečně přemísťuje								
D								
998			Přesun hmot				14 614,35	
K								
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	292,287	50,00	14 614,35	CS URS 2020 01
PP								
PSC								
Přesun hmot pro trubní vedení hlobené z trub z plastických hmot nebo skládaných potrubí pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
Poznámka k souboru cen:								
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s limitem materiálem se oceňuje souborem cen 162 2. Vodovodní přemísťování výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.								
D								
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
D								
724			Zdravotechnika - strojní vybavení				27 413,10	
K								
58	K	724242214	Filter domácí na studenou vodu G 2" se zpětným proplachem	soubor	1,000	27 413,00	27 413,00	CS URS 2020 01
PP								
P								
Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 2"								
Poznámka k položce:								
viz. situace C - C 3								
K								
59	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	t	0,002	50,00	0,10	CS URS 2020 01
PP								
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu								
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci								
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
D								
HZS			Hodinové zúčtovací sazby				6 000,00	
K								
60	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	20,000	300,00	6 000,00	CS URS 2020 01
PP								
PSC								
Přemísťování stavebních instalací instalatér								
D								
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - TZB					
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby - TZB	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Die pláného prováděcího předpisu					
62	K	013294000	Ostatní dokumentace - TZB					
	PP		Ostatní dokumentace - TZB	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na předávání dokumentaci, která je nutná k řádnému předání stavby dodavatelem a následně její kolaudaci.					
D VRN9								
63	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení					
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na kolevní a spojovací materiál, náklady na zednické přímocy					
64	K	092103001	Náklady na zkušební provoz					
	PP		Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na uvedení systému vytápění do provozu - náklady na regulaci systému					

4 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 06 - Vnitřní kanalizace, vodovod

KSO:

Příbram, ul. Žežická

CC-CZ:

11.01.2021

Datum:

Místo:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

Zadavatel:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ:

056 24 754

DIČ:

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

IČ:

281 45 968

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin Jírovský, Ph. D., MBA

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

763 891,16

DPH základní
snížená

Základ daně

763 891,16

Sazba daně

21,00%

Výše daně

160 417,14

0,00

Cena s DPH

V CZK

924 308,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

SO 06 - Vnitřní kanalizace, vodovod

Příbram, ul. Žežická

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.01.2021

Miroslav Vorel,
DiS. tel:
+420721590445

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
713 - Izolace tepelné	763 891,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	69 800,01
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	233 769,37
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	249 883,85
732 - Ústřední vytápění - strojovny	65 787,91
734 - Ústřední vytápění - armatury	55 629,03
751 - Vzduchotechnika	770,97
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 556,46
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	29 032,26
VRN9 - Ostatní náklady	8 064,52
	44 596,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 06 - Vnitřní kanalizace, vodovod

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum:

11.01.2021

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS. tel:
+420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

763 891,16

D	713	Izolace tepelné						
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	35,000	36,29	1 270,16	CS ÚRS 2020 01

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladěbné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
- Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm).
- Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03
- Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

PSC

P	Poznámka k položce viz D 1 4 - 05.06.07.08.09.10							
2	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	10,000	80,65	806,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
3	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	15,000	85,48	1 282,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
4	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	823,000	20,16	16 592,74	CS ÚRS 2020 01

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními potrubí a ohybu

Poznámka k souboru cen

- Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladěbné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
- Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm).
- Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03
- Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

PSC

P	Poznámka k položce viz D 1 4 - 05.06.07.08.09.10							
5	M	28377057	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 40/9mm	m	20,000	17,74	354,84	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 40/9mm					
6	M	28377121	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 54/9mm	m	20,000	24,19	483,87	CS ÚRS 2020 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 54/9mm					
7	M	28377070	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 76/9mm	m	28,000	31,45	880,65	CS ÚRS 2020 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 76/9mm					
8	M	28377078	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 110/13mm	m	100,000	80,65	8 064,52	CS ÚRS 2020 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 110/13mm					
9	M	28377018	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 50/20mm	m	15,000	51,61	774,19	CS ÚRS 2020 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 50/20mm					
10	M	28377015	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 49/20mm	m	160,000	51,61	8 258,06	CS ÚRS 2020 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 49/20mm					
11	M	28377053	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 32/20mm	m	60,000	37,10	2 225,81	CS ÚRS 2020 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 32/20mm					
12	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/20mm	m	100,000	35,48	3 548,39	CS ÚRS 2020 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/20mm					
13	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/20mm	m	270,000	32,26	8 709,68	CS ÚRS 2020 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/20mm					
14	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 18/20mm	m	50,000	30,65	1 532,26	CS ÚRS 2020 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 18/20mm					
15	M	63154417	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 219/25mm	m	40,000	358,87	14 354,84	CS ÚRS 2020 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 219/25mm					
P			Poznámka k položce.					
16	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,205	3 225,81	661,29	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					

Poznámka k souboru cen.

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ošetřovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

17	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	50,000	183,87	9 193,55	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					

Poznámka k souboru cen.

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vstoku po čistící kús.

Poznámka k položce:
viz D 1.4 - 05.06

18	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	55,000	257,26	14 149,19	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					

Poznámka k souboru cen.

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vstoku po čistící kús.

Poznámka k položce:
viz D 1.4 - 05.06

19	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	15,000	297,58	4 463,71	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od sřešního vtoku po čističi kus								
PSC								
Poznámka k položce viz D 1.4 - 06								
20	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	22,000	362,90	7 983,87	CS ÚRS 2020 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od sřešního vtoku po čističi kus								
P								
Poznámka k položce viz D 1.4 - 06								
21	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 40	m	38,000	205,65	7 814,52	CS ÚRS 2020 01
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 40								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svisté potrubí od sřešního vtoku po čističi kus 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen T22 18. Ochrana potrubí, části A 02 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci T21 17-5. Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí								
P								
Poznámka k položce: Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06.07								
22	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50	m	25,000	205,65	5 141,13	CS ÚRS 2020 01
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svisté potrubí od sřešního vtoku po čističi kus 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen T22 18. Ochrana potrubí, části A 02 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci T21 17-5. Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí								
P								
Poznámka k položce: viz D 1.4 - 05.06.07								
23	K	721175204	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 75	m	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2020 01
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 75								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svisté potrubí od sřešního vtoku po čističi kus 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen T22 18. Ochrana potrubí, části A 02 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci T21 17-5. Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí								
P								
Poznámka k položce: viz D 1.4 - 05.06.07								
24	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 110	m	25,000	310,48	7 762,10	CS ÚRS 2020 01
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svisté potrubí od sřešního vtoku po čističi kus 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen T22 18. Ochrana potrubí, části A 02 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci T21 17-5. Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí								
P								
Poznámka k položce: viz D 1.4 - 05.06.07								
25	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75	m	90,000	205,65	18 508,06	CS ÚRS 2020 01
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svisté) DN 75								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svíslé potrubí od sférického vřetka po čisticí kus 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 1B... Ochrana potrubí částí A 02 3. Ceny -5401 až -5431 se používají v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17.5... Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí								
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - 05.06.07					
26	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110	m	110,000	310,48	34 153,23	CS ÚRS 2020 01
PP			Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svíslé) DN 110					
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svíslé potrubí od sférického vřetka po čisticí kus 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 1B... Ochrana potrubí částí A 02 3. Ceny -5401 až -5431 se používají v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17.5... Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí								
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - 05.06.07					
27	K	721175226	Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé DN 200	m	40,000	800,00	32 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé svodné (ležaté) DN 200					
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svíslé potrubí od sférického vřetka po čisticí kus 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 1B... Ochrana potrubí částí A 02 3. Ceny -5401 až -5431 se používají v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17.5... Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí								
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - 05.06.07					
28	M	28615602	čisticí tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty	kus	16,000	237,10	3 793,55	CS ÚRS 2020 01
PP			čisticí tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty					
Poznámka k položce: Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06.07								
P			Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06.07					
29	M	28615603	čisticí tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	10,000	345,97	3 459,68	CS ÚRS 2020 01
PP			čisticí tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty					
Poznámka k položce: Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06.07								
P			Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06.07					
30	M	28615604	čisticí tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty	kus	2,000	704,84	1 409,68	CS ÚRS 2020 01
PP			čisticí tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty					
Poznámka k položce: Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06								
P			Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06					
31	M	28615605R00	čisticí tvarovka odpadní PP DN 160 pro vysoké teploty	kus	1,000	1 983,87	1 983,87	
PP			čisticí tvarovka odpadní PP DN 200 pro vysoké teploty					
Poznámka k položce: Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06								
P			Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06					
32	M	28611616	čisticí kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby	kus	2,000	337,90	675,81	CS ÚRS 2019 01
PP			čisticí kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby					
Poznámka k položce: Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06								
P			Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06					
33	M	28611089R00	čisticí kus odpadního systému tlumičí zvuk DN 200	kus	3,000	1 983,87	5 951,61	
PP			čisticí kus odpadního systému tlumičí zvuk DN 200					
Poznámka k položce: Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06								
P			Poznámka k položce: D 1.4 - 05.06					
34	M	28615690	hrdlíková zátká HTM DN 75 l = 39mm	kus	14,000	141,94	1 987,10	CS ÚRS 2020 01
PP			hrdlíková zátká HTM DN 75 l = 39mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce Poznámka k položce D 1.4 - 05.06.07								
35	M	286R00	Prečerpávací stanice - kompaktní automatické čerpací stanice	kus	1,000	8 171,77	8 171,77	
Prečerpávací stanice - kompaktní automatické čerpací stanice								
Poznámka k položce Poznámka k položce 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
36	K	721194104 R00	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek	kus	53,000	140,32	7 437,10	
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek								
Poznámka k položce Poznámka k položce 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
37	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	721,77	721,77	CS URS 2020 01
Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110								
Poznámka k položce Poznámka k položce 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
38	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	8,000	1 058,06	8 464,52	CS URS 2020 01
Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110								
Poznámka k položce Poznámka k položce 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
39	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	485,000	16,13	7 822,58	CS URS 2020 01
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200								
Poznámka k položce Poznámka k položce 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
40	K	721290112R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	785,000	16,13	12 661,29	
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300								
Poznámka k položce Poznámka k položce 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
41	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	1,782	4 838,71	8 622,58	CS URS 2020 01
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Poznámka k položce Poznámka k položce 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
42	K	998721103R00	Spojovací a kotevní materiál	kpl	1,000	15 687,10	15 687,10	
Spojovací a kotevní materiál								
Poznámka k položce Poznámka k položce 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25					
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	10,000	282,26	2 822,58	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Požární rozvod. viz D 1.4 - 09.10					
44	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32					
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	15,000	346,77	5 201,61	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: požární rozvod viz D 1.4 - 09.10					
45	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm					
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 mm	m	50,000	132,26	6 612,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - 09.10					
46	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm					
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 mm	m	270,000	145,16	39 193,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - 08.09.10					
47	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm					
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 mm	m	100,000	181,45	18 145,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - 09.10					
48	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm					
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 mm	m	60,000	237,90	14 274,19	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - 09.10					
49	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm					
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 mm	m	160,000	282,26	45 161,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - 09.10					
50	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm					
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4 mm	m	15,000	366,94	5 504,03	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - 09.10					
51	M	42390525	objímka ocelová dvojitá DN 25					
	PP		objímka ocelová dvojitá DN 25	kus	10,000	54,84	548,39	CS ÚRS 2020 01
52	M	42390526	objímka ocelová dvojitá DN 32					
	PP		objímka ocelová dvojitá DN 32	kus	15,000	69,35	1 040,32	CS ÚRS 2020 01
53	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25					
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	92,000	116,13	10 683,87	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpusťek zařízení v předmětů a výřkových armatur 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařízení armaturám, výřkových strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod								
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - 08.09.10					
54	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	92,000	141,13	12 983,87	CS ÚRS 2020 01
PP			Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)					
P			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpusťek					
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - 08.09.10					
55	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ	kpř	1,000	677,42	677,42	CS ÚRS 2020 01
PP			Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 5/4					
P			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpusťek					
P			Poznámka k položce: Montáž napojení požárního vodovodu viz D 1.4 - 09					
56	M	28654346	přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4"	kus	1,000	383,06	383,06	CS ÚRS 2020 01
PP			přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4"					
57	K	722231076	Ventil zpěný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	581,45	581,45	CS ÚRS 2020 01
PP			Armatury se dvěma závitů ventily zpěné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4					
P			Poznámka k položce: viz stávající výměňková stanice D.1.4 - č.v.09					
58	K	722231246	Ventil elektromagnetický G 6/4 PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno se dvěma závitů	kus	1,000	4 972,58	4 972,58	CS ÚRS 2020 01
PP			Armatury se dvěma závitů ventily elektromagnetické PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno G 6/4					
P			Poznámka k položce: pojistný ventil viz stávající výměňková stanice D.1.4 - č.v.09					
59	K	734221679	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s dálkovým ovládním ventili	soubor	1,000	3 431,45	3 431,45	CS ÚRS 2020 01
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventili PN 10 do 110°C kapalinové s dálkovým ovládním ventili					
P			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105					
P			Poznámka k položce: výměňovací termostatický ventil viz stávající výměňková stanice D.1.4 - č.v.09					
60	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	8,000	270,16	2 161,29	CS ÚRS 2020 01
PP			Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20					
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - 08.09.10					
61	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	10,000	344,35	3 443,55	CS ÚRS 2020 01
PP			Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25					
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - 08.09.10					
62	K	722240103	Ventily plastové PPR přímé DN 32	kus	10,000	474,19	4 741,94	CS ÚRS 2020 01
PP			Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz D 1 4 - 08.09.10					
63	K	722240104	Ventily plastové PPR přímé DN 40					
PP			Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 40	kus	6.000	698,39	4 190,32	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz D 1 4 - 08.09.10					
64	K	722240105	Ventily plastové PPR přímé DN 50					
PP			Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 50	kus	6.000	928,23	5 569,35	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz D 1 4 - 08.09.10					
65	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové síalou hadicí D 25 x 30 m celoplechový					
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové síalou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2.000	6 612,90	13 225,81	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz D 1 4 - 09.10					
66	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	680.000	14,52	9 870,97	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce, tlaková zkouška</i>					
67	K	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	680.000	8,06	5 483,87	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce, zkouška pro zjištění tlaku (min. 3 bar)</i>					
68	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	680.000	8,06	5 483,87	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
69	K	998722103	Presun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m					
PP			Presun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1.542	4 838,71	7 461,29	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
70	K	998722103R00	Spojovací a kotvení materiál					
				kpl	1.000	16 033,87	16 033,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Spojovací a kotvení materiál					
			Poznámka k souboru cen. 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tedy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceřovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazby. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za střížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.					
PSC								
D	727	727111345-406 R 1	Zdravotecnika - požární ochrana				65 787,91	
			Trubní ucpávka Promaseal A-Imel kovového potrubí D 35, 54 mm stěnou (stropem) tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnosti EI 180 (EI 60-120)	kpl	1,000	707,26	707,26	
PP			Trubní ucpávka Promaseal A-Imel kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnosti EI 180					
PSC			Poznámka k souboru cen. 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.					
			Poznámka k položce					
P			Fešení stropních a stěnových prostupů					
P	72	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnosti EI 90					
			Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnosti EI 90 D 110	kus	50,000	1 301,61	65 080,65	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce					
			do DN 110 (dle sloupacího potrubí) viz D 1 4 - 05.06.07.08.09.10					
D	732	732422105	Ústřední vytápění - strojovny				55 629,03	
			Čerpadlo teplovodní mokrěběžné přírubové cirkulační DN 50 výtak do 9,0 m průtok 24,0 m3/h pro TUV	soubor	1,000	55 629,03	55 629,03	CS ÚRS 2020 01
PP			Čerpadla teplovodní přírubová mokrěběžná cirkulační pro TUV PN 6/10, do 80°C DN přírubový výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 50/7 do 9,0 m / 24,0 m3/h					
P			Poznámka k položce					
			cirkulační čerpadlo - součástí vnitřního vodovodu (zapojení ZTV) D 1 4 - č.v.09					
D	734	734419111	Ústřední vytápění - armatury				770,97	
			Montáž teploměrů s ochranným pouzdrzem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	1,000	368,55	368,55	CS ÚRS 2020 01
PP			Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrzem nebo s pevným stonkem a jímkou					
P			Poznámka k položce					
			součástí vnitřního vodovodu viz stávající výměňková stanice D 1 4 - č.v.09					
M	75	38832813	teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0° až 200° dle 160mm				402,42	CS ÚRS 2020 01
			teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0° až 200° dle 160mm	kus	1,000	402,42	402,42	CS ÚRS 2020 01
PP								
D	751	751525051	Vzduchotechnika				6 556,46	
			Mž potrubí plast kruh s přírubou D do 100 mm	m	40,000	112,90	4 516,13	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou průměru do 100 mm					
P			Poznámka k položce					
			Potrubí pro VZT jednotku viz D 1 4 - 09.10					
M	77	28613652	potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 32x2,9mm				39,52	CS ÚRS 2020 01
			potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 32x2,9mm	m	40,000	39,52	1 580,65	CS ÚRS 2020 01
PP								
P			Poznámka k položce					
			Potrubí pro odvod kondenzátu VZT					
M	78	28654232	záslepka PPR D 32mm				406,45	CS ÚRS 2019 01
				kus	9,000	45,16	406,45	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			záslepka PPR D 32mm					
79	K	098751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,011	4 838,71	53,23	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D HZS								
80	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40,000	241,94	9 677,42	CS ÚRS 2020 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
P			Poznámka k položce					
			Poznámka k položce Stavební přípomoc					
81	K	HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí	hod	40,000	241,94	9 677,42	CS ÚRS 2020 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí					
82	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	40,000	241,94	9 677,42	CS ÚRS 2020 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
Hodinové zúčtovací sazby							29 032,26	
D VRN1								
83	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	4 032,26	4 032,26	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby - TZB					
P			Dokumentace skutečného provedení stavby - TZB					
			Poznámka k položce					
			Die platného prováděcího předpisu					
84	K	013294000	Ostatní dokumentace - TZB	kpl	1,000	4 032,26	4 032,26	CS ÚRS 2020 01
PP			Ostatní dokumentace - TZB					
P			Poznámka k položce					
			Součást položky je zejména - náklady na předávací dokumentaci, která je nutná k řádnému předání stavby dodávatelem a následně její kolaudaci					
Ostatní náklady							44 596,78	
D VRN9								
85	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	35 080,65	35 080,65	CS ÚRS 2020 01
PP			Ostatní náklady bez rozlišení					
P			Poznámka k položce					
			Součást položky je zejména - náklady na kotvení a spojovací materiál - náklady na zednické přípomoc					
86	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	6 935,48	6 935,48	CS ÚRS 2020 01
PP			Náklady na zkušební provoz					
P			Poznámka k položce					
			Součást položky je zejména - náklady na uvedení systému vytápění do provozu - náklady na regulaci systému					
87	K	092203000	Náklady na zaškolení	kpl	1,000	2 580,65	2 580,65	CS ÚRS 2020 01
PP			Náklady na zaškolení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 06a - Zařizovací předměty

KSO:

Příbram, ul. Žežická

CC-CZ:

11.01.2021

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

IČ:

056 24 754

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin Jírovský, Ph. D., MBA

IČ:

281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

493 706,26

DPH základní
snížená

Základ daně

493 706,26

Sazba daně

21,00%

Výše daně

103 678,31

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

597 384,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 06a - Zařizovací předměty

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Datum: 11.01.2021

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Miroslav Vorel,
DiS. tel:
+420721590445

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

493 706,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 841,73

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

435 717,75

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

37 860,49

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

2 157,26

HZS - Hodinové účtovací sazby

9 677,42

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 451,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 06a - Zařizovací předměty

Místo:

Příbram, ul. Želická

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum:

11.01.2021

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS. tel:
+420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

493 706,26

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 841,73

1	K	973032612	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 30x30x30 mm	kus	29,000	63,51	1 841,73	CS URS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Popis: Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro špalíky a krabice, velikosti do 30x30x30 mm

Poznámka k položce:

Niky pro kanalizační potrubí 300x150 mm.

viz D 1.4 - 05.06.07

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

435 717,75

2	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	4,000	5 530,65	22 122,58	CS URS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

Popis: Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm

"1NP"2

W

W

W

W

Součet

3	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	5,000	555,65	2 778,23	CS URS 2020 01
---	---	-----------	--	--------	-------	--------	----------	----------------

Popis: Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4

1. Cenami 9701 až 9706 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.

P

4	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	2 573,39	7 720,16	CS URS 2020 01
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

Popis: Zařízení záchodů klozetů keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Poznámka k položce:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj

2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně hvarovky pro připojení

"1NP - mist 1.03"1

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

5	K	725112022R00	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - invalida	soubor	8,000	4 931,45	39 451,61	
---	---	--------------	--	--------	-------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zařízení záchodu klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodovodný - invalida					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj, 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce:</i> včetně hadovky pro připojení					
W			"INP- míst. 1 09"1		1 000			
W			"INP- míst. 1 11"1		1 000			
W			"INP- míst. 1 15"1		1 000			
W			"INP- míst. 1 21"1		1 000			
W			"2NP- míst. 2 11"1		1 000			
W			"2NP- míst. 2 12"1		1 000			
W			"2NP- míst. 2 18"1		1 000			
W			"2NP- míst. 2 22"1		1 000			
W			Součet		8 000			
6	K	725211618	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	26,000	1 988,71	51 706,45	CS URS 2020 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupení) 650 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzavírek (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzavěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky. Tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4161-63, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj					
W			"INP"12		12,000			
W			"2NP"14		14,000			
W			Součet		26,000			
7	K	725241532	Vaníčka sprchová keramická čtverhrubá 900x900 mm	soubor	2,000	3 825,81	7 651,61	CS URS 2020 01
PP			Sprchové vaničky keramické čtverhrubé 900x900 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11, . Podezdívka (základ) cihelná 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43, Obezdívka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky					
W			"INP"1		1,000			
W			"2NP"1		1,000			
W			Součet		2,000			
8	K	725244123	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	2,000	7 970,97	15 941,94	CS URS 2020 01
PP			Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn					
P			<i>Poznámka k položce</i> viz D.1.4 - 09.10					
9	K	725244203	Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 900 mm	soubor	4,000	8 600,00	34 400,00	CS URS 2020 01
PP			Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 6 mm, na vaničku šířky 900 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn					
P			<i>Poznámka k položce</i> viz D.1.4 - 09.10					
10	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor	26,000	322,58	8 387,10	CS URS 2020 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml					
P			<i>Poznámka k položce</i> viz D.1.4 - 09.10					

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	725291511R00	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	soubor	86 000	241,94	20 806,45	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů					
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - 09 10					
12	M	725291511R01	Zrcadlo v dřevěném lakovaném rámu 20/50 mm, rozměr zrcadla v. 600, š. 400	kus	26 000	458,87	11 930,65	
	PP		Zrcadlo v dřevěném lakovaném rámu 20/50 mm, rozměr zrcadla v. 600, š. 400 mm					
13	M	725291511R03	Nerezový háček na oděv, lesklý	kus	60 000	160,48	9 629,03	
	PP		Nerezový háček, lesklý					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce: háček na oděv 20 ks WC - invalida háček na oděv 40 ks					
14	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	26 000	539,52	14 027,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovná, délky 500 mm					
	P		Poznámka k položce WC - invalida, k umyvadlu umístěné svisle viz D 1 4 - 09 10					
15	K	725291703.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovná, délky 500 mm	soubor	8 000	539,52	4 316,13	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovná, délky 500 mm					
	P		Poznámka k položce madlo na dveře WC - invalida viz D 1 4 - 09 10					
16	K	725291703.2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovná, délky 500 mm	soubor	1 000	539,52	539,52	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovná, délky 500 mm					
	P		Poznámka k položce svislé madlo k umyvadlu, pevné madlo na dveře (WC invalida) viz D 1 4 - 09 10					
17	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	12 000	712,10	8 545,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovná, délky 800 mm					
	P		Poznámka k položce WC a sprchy - invalida viz D 1 4 - 09 10					
18	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorové sklopné dl 834 mm	soubor	12 000	953,23	11 438,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorová sklopná, délky 834 mm					
	P		Poznámka k položce WC, sprchy - invalida viz D 1 4 - 09 10					
19	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	3 000	483,87	1 451,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výlevky montáž výlevky					
	W		"1PP"1		1 000			
	W		"1NP"1		1 000			
	W		"2NP"1		1 000			
	W		Součet		3 000			
20	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	3 000	3 221,77	9 665,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		výlevka keramická bílá					
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - 09 10					
21	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otačivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	3 000	1 556,45	4 669,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otačivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně - 1422 není započten napájecí zdroj					
	P		Poznámka k položce: viz D 1 4 - 09 10					
22	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otačivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	26 000	1 290,32	33 548,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otačivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně - 1422 není započten napájecí zdroj					
	P		Poznámka k položce: viz D 1 4 - 09 10					
23	K	725841354	Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou ručičí	soubor	6 000	10 193,55	61 161,29	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Balené sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou rúžiči					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - 09.10					
24	K	725859102	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty	kus	26,000	140,32	3 648,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 50					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - 09.10					
25	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"	kus	26,000	437,10	11 364,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"					
26	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	26,000	169,35	4 403,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpusťou 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22.					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - 09.10					
27	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	5,000	712,90	3 564,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpusťou 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22.					
	P		Poznámka k položce: pro myčku, pračku, desinfikátor, TUV apod. viz D 1.4 - 09.10					
28	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	2,000	439,52	879,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpusťou 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22.					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - 09.10					
29	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	29,000	362,90	10 524,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dvířka 30/30					
	P		Poznámka k položce: dvířka pro čisticí kusy viz D 1.4 - 08.03.10					
30	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	1,115	4 838,71	5 395,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
31	K	998725103R00	PP	kpl	1,000	14 050,00	14 050,00
Spojovací a kotevní materiál							
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							
32	K	726111001	PP	soubor	3,000	1 980,65	37 860,49 5 941,94 CS ÚRS 2020 01
Zdravotechnika - předstěnové instalace							
Instalační předstěna - umyvadlo s nastavitelnou hl do 190 mm do masivní zděné kce							
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro umyvadla, s nastavitelnou hloubkou 80 až 190 mm							
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů							
P							
33	K	726111031	PP	soubor	3,000	4 939,52	14 818,55 CS ÚRS 2020 01
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládané ze předu, stavební výška 1080 mm							
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů							
PSC							
P							
34	K	726111031R00	PP	soubor	3,000	5 643,55	16 930,65
Instalační předstěna - klozet s ovládáním ze předu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce							
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládané ze předu, stavební výška 1120 mm pro tělesné posízení							
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů							
PSC							
P							
35	K	998726113	PP	t	0,035	4 838,71	169,35 CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m							
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává hmotnost materiálu ocenovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				2 157,26	
36	K	727111345-406	Trubní ucpávka Promaseal A-tmel kovového potrubí D 35: 54 mm stěnou (stropem) tl 15 cm včetně	kpl	1,000	2 157,26	2 157,26	
	PP	R 1	dodatečné izolace požární odolnost EI 180 (EI 60-120)					
			Trubní ucpávka Promaseal A-tmel kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 180					
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119 -1131 až 1219 -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm 3. V cenách -1121 až 1129 -1221 až 1229 -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm 5. V cenách -1121 až 1129 -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.					
P			Poznámka k položce: řešení stropních a stěnových prostupu viz D 1.4 - 08.09.10					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 677,42	
37	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40,000	241,94	9 677,42	CS URS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby proleží HSV provádění konstrukcí zedník					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: stavební přípomoc					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 451,61	
38	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	kpl	1,000	2 419,35	2 419,35	
	PP		skutečného provedení stavby					
			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vyhodnocení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projektční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD					
39	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	4 032,26	4 032,26	CS URS 2020 01
	PP		Ostatní dokumentace					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechné jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 06b - Vytápění

KSO:

Příbram, ul. Žežická

CC-CZ:

11.01.2021

Datum:

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel. +420721590445

IČ:

056 24 754

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

IČ:

281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

982 919,48

DPH základní

snížená

Základ daně

982 919,48

Sazba daně

21,00%

Výše daně

206 413,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 189 332,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII		
Objekt:	SO 06b - Vytápění		
Místo:	Příbram, ul. Žežická	Datum:	11.01.2021
Zadavatel:	Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram	Projektant:	Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445
Uchazeč:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2	Zpracovatel:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA
Kód dle - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem		982 919,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 700,00
997 - Přesun sutě		4 936,80
731 - Ústřední vytápění - kotelny		126,62
732 - Ústřední vytápění - strojovny		138 536,29
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		292 866,14
734 - Ústřední vytápění - armatury		106 825,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		402 315,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		9 677,42
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		8 709,68
VRN4 - Inženýrská činnost		13 225,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 06b - Vytápění

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum:

11.01.2021

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS, tel:
+420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

982 919,48

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 700,00	
1	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2		m3	2,000	2 850,00	5 700,00 CS URS 2020 01
PP			Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2 tj. jakékoliv					
P			Poznámka k položce					
			Propojení se stávající výměňkovou stanicí					
			viz D 1.4 - Č v 03					

D	997	Přesun sutě					4 936,80				
		2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,400	400,00	1 760,00	CS ÚRS 2020 01	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m									
pp											

- Poznámka k souboru cen
1. V cenách - 3111 až -3217 jsou započteny i náklady na a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku.
 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				t	4,400	450,00	1 980,00	CS ÚRS 2020 01
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								

- Poznámka k souboru cen.
1. Delší odvoz sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru).
 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				t	39,600	8,00	316,80 CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	--	--	--	---	--------	------	-----------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
P			Poznámka k položce: skládka odpadu Příbram - Bylíz (10 km)		39,600			
W			4,4*9 "Přepočtené koeficientem množství		39,600			
W			Soubor		4,400	200,00	880,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t				
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučené upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				126,62	
6	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23	m	5,000	23,39	116,94	CS ÚRS 2020 01
PP			Poznámka k položce: viz stávající výměníková stanice D 1 4 - C v 03					
P								
7	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,002	4 838,71	9,68	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
PSC								
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				138 536,29	
8	K	732219115	Montáž ohřívačů vody ležatého PN 0,6/0,6 PN 1,6/1,0 PN 1,6/1,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	1,000	6 774,19	6 774,19	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž ohřívačů vody zásobníkových ležatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/1,0, PN 1,6/1,6 o obsahu 1 000 l					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9111 až -9129 není započteno sedlo, pod nádobu tolo lze oceňovat cenami katalogu 800-767 Konstrukce záměrnice.					
P			Poznámka k položce: zapojení do stávajícího systému výměníkové stanice D 1 4 - C v 03					
9	K	732211125	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 975 l v pl. 4,50 m2	soubor	1,000	85 016,13	85 016,13	CS ÚRS 2020 01
PP			Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV sacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/t 6 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v pl. m2 výměníku 975 l / 4,50 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k položce: Zasobník má boční přírubu, která slouží jako revizní otvor. Do revizního otvoru lze namontovat pomocný elektrický ohřev z oddílu příslušenství řady R a SE. Do boční příruby lze nainstalovat topné těleso TPK. Je možno nainstalovat topnou jednotku T.J 6/4". Ohřev TUV topnou vodou poplínadí v kombinaci s elektrickým ohřevem pro střední a velké objekty. pohotovostní zásoba vody výměníkové stanice. větší alternativní zdroje energie atd. K ohřevu TUV lze použít topnou vodu o teplotě maximálně 110 °C a tlaku 1 Mpa. D.1.4 - č.v.03								
10	K	732331616	Nádobu tlakovou expanzní s membránou závitové připojení PN 0.6 o objemu 50 l	soubor	1,000	3 824,19	3 824,19	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: D.1.4 - č.v.03								
11	K	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,000	705,65	705,65	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: D.1.4 - č.v.03								
12	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 145,16	1 145,16	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: D.1.4 - č.v.03								
13	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	1 862,90	1 862,90	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: D.1.4 - č.v.03								
14	K	732421213	Čerpadlo teplovodní mokrěběžné závitové cirkulační DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV	soubor	1,000	15 309,68	15 309,68	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: D.1.4 - č.v.03								
15	K	734412113 R.4	Měřic tepla kompaktní Qn 2,5 G 3/4	kus	1,000	6 693,55	6 693,55	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: D.1.4 - č.v.03								
16	K	732113105 R.3	Vyrovnač dynamických tlaků DN 100 PN 6 hydraulický přírubový	kus	1,000	14 475,81	14 475,81	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: D.1.4 - č.v.03								
17	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,376	7 258,06	2 729,03	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
D.1.4 - č.v.03

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m
do 12 m

Poznámka k položce:
D.1.4 - č.v.03

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m
do 12 m

Poznámka k položce:
D.1.4 - č.v.03

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m
do 12 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
18	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1				292 866,14	
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	40,000	157,26	6 290,32	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 03 04					
19	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1					
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	290,000	190,32	55 193,55	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 02 03 04					
20	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1					
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1.0	m	180,000	229,84	41 370,97	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 02 03 04					
21	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1.5					
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1.5	m	145,000	319,35	46 306,45	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 03 04					
22	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1.5					
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1.5	m	30,000	459,68	13 790,32	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 03 04					
23	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1.5					
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1.5	m	60,000	633,06	37 983,87	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 03 04					
24	K	733223109	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 64x2					
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 64/2	m	30,000	1 233,87	37 016,13	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 03 04					
25	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1.5					
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1.5	m	685,000	15,32	10 495,97	CS ÚRS 2020 01
26	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2					
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1.5 do 64/2.0	m	90,000	20,16	1 814,52	CS ÚRS 2020 01
27	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm					
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	510,000	41,94	21 387,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolací trub					
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 02 03 04					
28	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm					
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	235,000	54,84	12 887,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolací trub					
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 02 03 04					
29	K	733811233	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 63 mm					
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	30,000	71,77	2 153,23	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolační trubic								
PSC								
Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 02.03.04								
P								
30	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,851	7 258,06	6 176,61	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Poznámka k souboru cen. 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ošetřovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlátek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limitem způsobem skutečně přemísťuje								
PSC								
Ústřední vytápění - armatury								
D	734						106 825,00	
31	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000	278,23	556,45	CS ÚRS 2020 01
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1					
P			Poznámka k položce. Poznámka k položce: k oběhovým čerpadlům D 1 4 - č.v.03					
32	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	26,000	203,23	5 283,87	CS ÚRS 2020 01
PP			Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8					
P			Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 02.03.04					
33	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	46,000	237,90	10 943,55	CS ÚRS 2020 01
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
PSC			Poznámka k souboru cen 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105					
P			Poznámka k položce. viz D 1 4 - č.v. 02.03.04					
34	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	4,000	681,45	2 725,81	CS ÚRS 2020 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4					
P			Poznámka k položce D 1 4 - č.v.03					
35	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,000	802,42	1 604,84	CS ÚRS 2020 01
PP			Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4					
P			Poznámka k položce. D 1 4 - č.v.03					
36	K	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	257,26	514,52	CS ÚRS 2020 01
PP			Ostání armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8					
P			Poznámka k položce D 1 4 - č.v.03					
37	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000	796,77	796,77	CS ÚRS 2020 01
PP			Ostání armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závit G 1 1/2					
P			Poznámka k položce nebo G 1 PN 16 do 130°C D 1 4 - č.v.03					
38	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	367,74	2 206,45	CS ÚRS 2020 01
PP			Ostání armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
P			Poznámka k položce D 1 4 - č.v.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	734292726	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	12,000	887,90	10 654,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4					
	P		Poznámka k položce D 1 4 - č.v.03					
40	K	734292727	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	1 172,58	4 690,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4					
	P		Poznámka k položce D 1 4 - č.v.03					
41	K	734295112	Směšovací armatura převařovací trojcestná DN 25 s přímým průtokem	kus	9,000	1 358,87	12 229,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Směšovací armatury převařovací trojcestné s přímým průtokem DN 25					
	P		Poznámka k položce D 1 4 - č.v.03					
42	K	734419111	Montáž teplotníků s ochranným pouzdrzem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	2,000	384,68	769,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Teplotní měřicí montáž teplotníků s ochranným pouzdrzem nebo s pevným stonkem a jímkou					
	P		Poznámka k položce D 1 4 - č.v.03					
43	M	55128024	teplotník axiální 0-120°C spodní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 100mm	kus	2,000	237,90	475,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		teplotník axiální 0-120°C spodní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 100mm					
44	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	2,000	1 405,65	2 811,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměr 63 mm					
	P		Poznámka k položce D 1 4 - č.v.03					
45	K	734441117	Regulátor tlaku membránový tlak 0,25 až 2,5 kPa s jednoobvodovým mikrosřínáčem	kus	1,000	2 407,26	2 407,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Regulátory tlaku s jednoobvodovým mikrosřínáčem membránové tlak 0,25 až 2,5 kPa					
	P		Poznámka k položce D 1 4 - č.v.03					
46	M	40565010	regulátor diferenciálního tlaku otopových soustav vnitřní závit (5-30kPa) DN 25, 1"	kus	1,000	6 818,55	6 818,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		regulátor diferenciálního tlaku otopových soustav vnitřní závit (5-30kPa) DN 25, 1"					
47	K	734449113	Montáž regulátoru teploty přímého proporčního DN 25 se snímačem a ventilem	soubor	9,000	362,90	3 266,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Regulátory montáž regulátorů teploty přímých proporčních s jedním snímačem a ventilem DN 25					
	P		Poznámka k položce D 1 4 - č.v.03					
48	M	40561205	regulátor teploty stonkový 1obvod -40-0°C jímka mosaz	kus	9,000	2 161,29	19 451,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		regulátor teploty stonkový 1obvod -40-0°C jímka mosaz					
49	K	998734101R00	Spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	18 109,68	18 109,68	
	PP		Spojovací a upevňovací materiál					
	P		Poznámka k souboru cen					
	PSC		určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Připalek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost skutečné přemísťuje					
50	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,070	7 258,06	508,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	P		Poznámka k souboru cen					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Připalek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost skutečné přemísťuje					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ústřední vytápění - otopná tělesa								
D 735							402 315,73	
51	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2					
	PP		Montáž závitových armatur se 3 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	102,000	112,90	11 516,13	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: viz D 1 4 - Č v 02 03 04					
52	M	55128262	šroubení regulační radiátorové přímé pro adaptér na Cu nebo PH chrom leštěný 1/2"x16					
	PP		šroubení regulační radiátorové přímé pro adaptér na Cu nebo PH chrom leštěný 1/2"x16	kus	51,000	302,42	15 423,39	CS ÚRS 2020 01
53	M	28617082	kus koncový pro připojení otopného tělesa z podlahy 18/300mm systému rozvodů vytápění a vody					
	PP		kus koncový pro připojení otopného tělesa z podlahy 18/300mm systému rozvodů vytápění a vody	kus	51,000	237,90	12 133,06	CS ÚRS 2020 01
54	K	735151152	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W					
	PP		Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa. T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 257 W	kus	9,000	2 101,61	18 914,52	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení					
	P		Poznámka k položce: viz D 1 4 - Č v 02 03 04					
55	K	735151153	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W					
	PP		Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa. T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 308 W	kus	4,000	2 191,94	8 767,74	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení					
	P		Poznámka k položce: viz D 1 4 - Č v 02 03 04					
56	K	735151154	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W					
	PP		Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa. T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 360 W	kus	6,000	2 282,26	13 693,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení					
	P		Poznámka k položce: viz D 1 4 - Č v 02 03 04					
57	K	735151156	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W					
	PP		Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa. T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 463 W	kus	2,000	2 462,90	4 925,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení					
	P		Poznámka k položce: viz D 1 4 - Č v 02 03 04					
58	K	735151252	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 W					
	PP		Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa. T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W	kus	3,000	2 341,94	7 025,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení					
	P		Poznámka k položce: viz D 1 4 - Č v 02 03 04					
59	K	735151253	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 515 W					
	PP		Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa. T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 515 W	kus	4,000	2 477,42	9 909,68	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 02.03.04					
60	K	735151254	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 601 W	kus	5,000	2 614.52	13 072.58	CS ÚRS 2020 01
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1.0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 601 W					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 02.03.04					
61	K	735151256	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900 mm výkon 772 W	kus	2,000	2 894.68	5 769.35	CS ÚRS 2020 01
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1.0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 772 W					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 02.03.04					
62	K	735151373	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 587 W	kus	2,000	2 950.00	5 900.00	CS ÚRS 2020 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1.0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 02.03.04					
63	K	735151375	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 782 W	kus	1,000	3 301.61	3 301.61	CS ÚRS 2020 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1.0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 782 W					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 02.03.04					
64	K	735151376	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 880 W	kus	1,000	3 479.84	3 479.84	CS ÚRS 2020 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1.0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 880 W					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 02.03.04					
65	K	735151452	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W	kus	1,000	2 933.06	2 933.06	CS ÚRS 2020 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1.0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 559 W					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 02.03.04					
66	K	735151459	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1340 W	kus	1,000	4 092.74	4 092.74	CS ÚRS 2020 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1.0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
P			Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 02.03.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	735151552	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška délka 500/500 mm výkon 726 W	kus	1,000	3 364,52	3 364,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa. T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 726 W					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 02.03.04					
68	K	735151553	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška délka 500/600 mm výkon 871 W	kus	3,000	3 586,29	10 758,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa. T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení					
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 02.03.04					
69	K	735151555	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška délka 500/800 mm výkon 1162 W	kus	4,000	4 025,00	16 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa. T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 02.03.04					
70	K	735151556	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška délka 500/900 mm výkon 1307 W	kus	2,000	4 214,52	8 429,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa. T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení					
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 02.03.04					
71	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	9,000	524,19	4 717,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V cenách —4511 a —4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa, tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků); b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka, tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu					
	P		Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 03.04					
72	M	54153010	těleso trubkové přímotopné 900x450mm 200W	kus	4,000	1 058,06	4 232,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		těleso trubkové přímotopné 900x450mm 200W					
73	M	5415301R00	těleso trubkové přímotopné 900x450mm 378W	kus	1,000	1 205,65	1 205,65	
	PP		těleso trubkové přímotopné 900x450mm 378W					
74	M	54153016	těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W	kus	1,000	1 441,13	1 441,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W					
75	M	5415301R01	těleso trubkové přímotopné elektrické 1820x450mm 786W	kus	1,000	3 786,29	3 786,29	
	PP		těleso trubkové přímotopné elektrické 1820x450mm 786W					
76	M	54153024	těleso trubkové přímotopné 1500x600mm 500W	kus	2,000	1 788,71	3 577,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		těleso trubkové přímotopné 1500x600mm 500W					
77	K	735419125	Montáž konvektoru s osazením na konzoly délka do 1290 mm	soubor	2,000	645,16	1 290,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Konvektory montáž konvektorů s osazením na konzoly, stavební délky do 1290 mm					
	P		Poznámka k položce: viz D 1 4 - č.v. 03.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	48455885	konvektor lavicový z Pz plechu 80mm 45/18 824W	kus	2,000	8 484.68	16 969.35	CS ÚRS 2020 01
	PP		poznámka k položce:					
	P		poznámka k položce: otápná lavice s deskou, rozměr 450x315x1000 mm					
79	M	48455971	stojánek lavicového konvektoru na čistou podlahu š 240mm	pár	2,000	632.26	1 264.52	CS ÚRS 2020 01
	PP		stojánek lavicového konvektoru na čistou podlahu š 240mm					
80	K	735419126	Montáž konvektoru s osazením na konzoly délka do 2040 mm	soubor	4,000	806.45	3 225.81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Konvektory montáž konvektoru s osazením na konzoly, stavební délky přes 1290 do 2040 mm					
	P		poznámka k položce:					
	P		viz D 1.4 - č.v. 03.04					
81	M	48455856	konvektor lavicový z Pz plechu 180mm 9/18 1228W	kus	4,000	15 442.74	61 770.97	CS ÚRS 2020 01
	PP		konvektor lavicový z Pz plechu 180mm 9/18 1228W					
	P		poznámka k položce:					
	P		poznámka k položce: otápná lavice s deskou, rozměr 450x315x2000 mm					
82	M	48455971	stojánek lavicového konvektoru na čistou podlahu š 240mm	pár	4,000	632.26	2 529.03	CS ÚRS 2020 01
	PP		stojánek lavicového konvektoru na čistou podlahu š 240mm					
83	K	735511061	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	21,000	786.29	16 512.10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie					
	PSC		poznámka k souboru cen:					
			1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1.					
	P		poznámka k položce:					
	P		viz D 1.4 - č.v. 03.04					
84	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folii	m	35,000	36.29	1 270.16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
	PSC		poznámka k souboru cen:					
			1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1.					
	P		poznámka k položce:					
	P		viz D 1.4 - č.v. 03.04					
85	K	735511064	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	41,500	141.13	5 856.86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil					
	PSC		poznámka k souboru cen:					
			1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1					
	P		poznámka k položce:					
	P		viz D 1.4 - č.v. 03.04					
86	K	735531001	Montáž podlahového vytápění elektrického vysekání drážky pro čidlo termostatu	m	41,500	161.29	6 693.55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože vysekání drážky pro čidlo termostatu					
	P		poznámka k položce:					
	P		viz D 1.4 - č.v. 03.04					
	W		5*8.3		41,500			
	W		Součet		41,500			
87	K	735531003	Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné rohože 150 W/m2	m2	21,000	677.42	14 225.81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože položení samolepící topné rohože 150 W/m2					
	P		poznámka k položce:					
	P		viz D 1.4 - č.v. 03.04					
88	M	8500195850	Topná rohož s termostatem sada Comfort Mat 160/4.2 m2	kus	26,000	1 574.19	40 929.03	
	PP		Topná rohož s termostatem sada Comfort Mat 160/4.2 m2					
	W		"vytápění 1NP- míst. 1.11 - 1m2" 5		5,000			
	W		"vytápění 1NP- míst. 1.15 - 1 m2" 5		5,000			
	W		"vytápění 1NP- míst. 1.15 - 0.5 m2" 1		1,000			
	W		"vytápění 1NP- míst. 1.03 - 0.5m2" 3		3,000			
	W		"vytápění 2NP- míst. 2.13 - 1m2" 6		6,000			
	W		"vytápění 2NP- míst. 2.18 - 0.5m2" 6		6,000			
	W		Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	735531007	Montáž podlahového vytápění elektrického kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží	kus	5,000	435,48	2 177,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží					
	P		Poznámka k položce					
			Poznámka k položce					
			č.v. 03.03					
90	K	735531008	Montáž podlahového vytápění elektrického napojení topné rohože na síť	kus	5,000	967,74	4 838,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky napojení topné rohože na síť					
	P		Poznámka k položce					
			viz D 14 - č.v. 03.04					
91	M	568430000	Napojovací sada	kus	5,000	685,48	3 427,42	
	PP		Napojovací sada					
92	K	735531045	Montáž podlahového vytápění elektrického instalace a napojení termostatu na zed	kus	5,000	403,23	2 016,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zed					
	P		Poznámka k položce					
			viz D 14 - č.v. 03.04					
93	M	73553 R 2	Prostorový termostat příložený	kus	5,000	2 129,03	10 645,16	
	PP		Prostorový termostat příložený					
94	K	998735103	Presun hmot tonažní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	1,130	7 258,06	8 201,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Presun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			Poznámka k souboru cen					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu očeňovaných ve specifikaci.					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.					
			3. Příplatek k cenám - 5161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
			PSC					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 677,42	
95	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40,000	241,94	9 677,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	P		Poznámka k položce					
			Poznámka k položce stavební přípomocce					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 709,68	
96	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	kpl	1,000	4 838,71	4 838,71	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce					
			Poznámka k položce: Vyhodnocení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodávatel provádí tyto projektční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v listěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD					
97	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	3 870,97	3 870,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní dokumentace					
	P		Poznámka k položce: Všechny jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.					
D	VRN4		Inženýrská činnost				13 225,80	
98	K	043002000	Komplexní vyzkoušení zařízení, vyregulování stanovených průtoků vzduchu, seznámení provozovatele s funkcí a zaškolení obsluhy v	kpl	1,000	6 451,61	6 451,61	
	PP		Komplexní vyzkoušení zařízení, vyregulování stanovených průtoků vzduchu, seznámení provozovatele s funkcí a zaškolení obsluhy v používání a údržbě zařízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení - topná zkouška					
	PP		Zkoušky bez rozlišení - topná zkouška					
	P		Poznámka k položce					
			Poznámka k položce 24 hodin					
				kpl	1,000	6 774,19	6 774,19	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 08 - Veřejné osvětlení

KSO:

Příbram, ul. Žežická

CC-CZ:

11.01.2021

Datum:

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

IČ:

056 24 754

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

IČ:

281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

393 006,22

DPH základní

snížená

Základ daně

393 006,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

82 531,31

0,00

Cena s DPH

v CZK

475 537,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 08 - Veřejné osvětlení

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum:

11.01.2021

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS, tel:
+420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		393 006,22
1 - Zemní práce		43 736,00
2 - Zakládání		23 850,00
4 - Vodorovné konstrukce		4 420,00
8 - Trubní vedení		2 210,00
HSV - Práce a dodávky HSV		1 825,23
998 - Přesun hmot		1 825,23
741 - Elektroinstalace - silnoproud		32 101,20
742 - Elektroinstalace - slaboproud		4 452,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		8 651,30
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		24 573,50
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče		4 976,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		224 073,00
21-M - Elektromontáže		13 537,99
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		3 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 08 - Veřejné osvětlení

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum:

11.01.2021

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS. tel:
+420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jírovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	1		Zemní práce				393 006,22	
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000	135,00	43 736,00	
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				1 215,00	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

- Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro karýza vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopky pro konstrukce těles, slupků, boku, předpražku, pražku, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, pluku a hali se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3. I když skutečný objem výkopu je větší.
- Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
- Předepíše-li projekt hloubit jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití tlaviny, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101. Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených výkopůvek.
- Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přetěžení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

"výkop stožárů" 1*1*9								
W	2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	9,000	18,00	162,00 CS ÚRS 2019 01
PP				Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: - Hloubení jam ve srážkách a jam pro základy pro příchyt a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, podháněk, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovnání, plitků a hřbí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m³. i když skutečný objem výkopu je větší. - Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. - Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití tlávin, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 60-1101 a 138 60-1101 a 138 60-1101 Dolování zapážených nebo nezapažených hloubených výkopů. - bi v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně - Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně - V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přeložení výkopku na přilehlém terenu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek - Náklady na systé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
3	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	34 000	850.00	28 900.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneum nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných					
Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na přilehlém terenu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek - V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svistý přesun horniny po házečkách do 2 metru.								
	W		"výkop rýh" 170*0,2*1		34 000			
4	K	131203109	Příplatek za lepidost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	34 000	22.00	748.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneum nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidost horniny tř. 3					
Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na přilehlém terenu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek - V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svistý přesun horniny po házečkách do 2 metru								
	PSC		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14 800	185.00	2 738.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Poznámka k souboru cen: - Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně - V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti - V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce - Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5 - Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. - V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14 800	185.00	2 738.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153 jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obyčejný nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžišti druhého lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu. 3. bi do 4 m visle, světlá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou vislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny								
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,800	15,00	222,00	CS URS 2020 01
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru								
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dne vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omítky na trvalé skládce s předepsaným zhutněním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. Uložení sypaniny do násypu 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti								
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	25,900	150,00	3 885,00	CS URS 2019 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,200	115,00	3 128,00	CS URS 2020 01
Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojné s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
Poznámka k souboru cen 1. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro drény 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky 3. Objem zásypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložných vedení i s jejich obklady a podklady Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odedít i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přičaš-li v úvahu 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zátezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zátezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1108 Připíalek za prohození sypaniny								
D 2 Zakládání								
10	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	9,000	2 650,00	23 850,00	CS URS 2020 01
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příslušk -S511 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pařící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce Bednění se neoceňuje								
W			"základ stožárů" 1*1*9		9,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 420,00	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,800	650,00	4 420,00	CS ÚRS 2020 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého Ø až 4 mm					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami 2. V cenách -S511 a -1192 jsou započteny i náklady na přehození výkopku získaného při zemních pracích								
PSC								
D	8		Trubní vedení				2 210,00	
12	K	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	170,000	13,00	2 210,00	CS ÚRS 2020 01
			Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 825,23	
D	998		Přesun hmot				1 825,23	
13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	33,186	55,00	1 825,23	CS ÚRS 2020 01
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zemnu, sypaniny, štekopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce								
PSC								
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				32 101,20	
14	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	190,000	72,00	13 680,00	CS ÚRS 2020 01
			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz D 1.4 - situace - č.v. 8					
15	M	345713610	trubka elektroinstalací HDPE tuhá dvovláštřová korugovaná D 41/50mm	m	190,000	14,35	2 726,50	CS ÚRS 2020 01
			trubka elektroinstalací HDPE tuhá dvovláštřová korugovaná D 41/50mm					
16	K	741110304	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 133 do 152 mm uložená pevně	m	9,000	84,00	756,00	CS ÚRS 2020 01
			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 133 do 152 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz D 1.4 - situace - č.v. 8					
17	M	345710970 R	trubka elektroinstalací tuhá z PVC DN 160 mm	m	9,000	104,30	938,70	
			trubka elektroinstalací tuhá z PVC DN 160 mm					
18	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2020 01
			Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								
19	K	742112200	Montáž rozvodnice stožárové, IP 54	kus	3,000	536,00	1 608,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž rozvodnice stožárové, IP 54					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - situace - č.v. 8					
20	M	1136641 R	Stožárová svorkovnice	KS	3,000	448,00	1 344,00	
PP			Stožárová svorkovnice					
21	K	742993110.1	Revize, seřízení a uvedení do provozu VO	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Revize, seřízení a uvedení do provozu VO					
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž								
22	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	170,000	12,60	2 142,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - situace - č.v. 8					
23	M	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	170,000	38,29	6 509,30	CS ÚRS 2020 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								
24	K	744431100	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	40,000	18,70	748,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - situace - č.v. 8					
25	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	40,000	13,24	529,60	CS ÚRS 2019 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
26	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	190,000	22,29	4 235,10	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - situace - č.v. 8					
27	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	190,000	100,32	19 060,80	CS ÚRS 2019 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2					
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								
28	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	120,000	19,80	2 376,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - situace - č.v. 8					
29	K	741130024	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	kus	80,000	32,50	2 600,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s uzavřením krytu, průřezu žily do 10 mm2					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - situace - č.v. 8					
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								
30	K	741373003 R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus	3,000	369,00	1 107,00	
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - situace - č.v. 8					
31	M	347742000 R	LED svítidlo 27W, 4000lm, 3000K	kus	3,000	3 445,00	10 335,00	
PP			LED svítidlo 27W, 4000lm, 3000K					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			LED svítidlo 27W, 4000lm, 3000K					
32	K	R1	Montáž kabelové spojky	kus	6,000	640,00	3 840,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž kabelové spojky					
P			Poznámka k položce: viz. D 1 4 - Situace - č. v. 8					
33	M	R1	Kabelová spojka CYKY 4x6mm, odbočná, provedení T	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	
PP			Kabelová spojka CYKY 4x6mm, odbočná, provedení T					
34	K	748719211	Montáž stojárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	1 340,00	8 040,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž stojárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
P			Poznámka k položce: viz. D 1 4 - Situace - č. v. 8					
35	M	316740690	stojár osvětlovací uliční Pz 133/89/60 v 8,0m	kus	6,000	6 717,00	40 302,00	CS ÚRS 2019 01
PP			stojár osvětlovací uliční Pz 133/89/60 v 8,0m					
36	K	748739100	Montáž palic stojárů osvětlení betonových	kus	9,000	330,00	2 970,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž palic stojárů osvětlení betonových					
P			Poznámka k položce: viz. D 1 4 - Situace - č. v. 8					
37	M	404452410 R	palice stojárů osvětlení ostatní betonová	kus	9,000	3 369,00	30 321,00	
PP			palice stojárů osvětlení ostatní betonová					
38	K	748739100 R	D+M Sloupkové svítidlo výšky 848mm, průměr 168mm, hliníkové, včetně FeZn základu, 2700lm, 20W, IK10	kus	6,000	19 943,00	119 658,00	
PP			D+M Sloupkové svítidlo výšky 848mm, průměr 168mm, hliníkové, včetně FeZn základu, 2700lm, 20W, IK10					
P			Poznámka k položce: viz. D 1 4 - Situace - č. v. 8					
D	21-M		Elektromontáže				13 537,99	
39	K	210204201V	Dodávka a montáž elektrovýzbroje stojárů osvětlení 1 okruh	kus	9,000	536,00	4 824,00	
PP			Dodávka a montáž elektrovýzbroje stojárů osvětlení 1 okruh					
P			Poznámka k položce: viz. D 1 4 - Situace - č. v. 8					
40	K	210204211V	Dodávka a montáž drobného materiálu (svorky, stahovky, šrouby atd.)	sada	1,000	7 050,00	7 050,00	
PP			Dodávka a montáž drobného materiálu (svorky, stahovky, šrouby atd.)					
41	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,898	1 853,00	1 663,99	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				3 600,00	
42	K	580108014	Kontrola stavu přes 10 stojárových svítidel parkových nebo sadových	kus	9,000	400,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stojárového svítidla parkového nebo sadového, o počtu světél přes 10					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
43	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 08a - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:

Místo: Příbram, ul. Žežická

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 261 883,79

DPH základní
snižená

Základ daně
1 261 883,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
264 995,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 526 879,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:		DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII	
Objekt:		SO 08a - Silnoproudá elektroinstalace	
Místo:		Příbram, ul. Žežická	Datum: 11.01.2021
Zadavatel:		Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram	Projektant: Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445
Uchazeč:		INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2	Zpracovatel: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 261 883,79
HSV - Práce a dodávky HSV		62 784,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		40 544,37
997 - Přesun sítě		22 240,29
PSV - Práce a dodávky PSV		1 130 870,58
741 - Elektroinstalace - silnoproud		1 121 802,22
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů		9 068,36
M - Práce a dodávky M		35 804,91
21-M - Elektromontáže		32 590,45
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		3 214,46
OST - Ostatní		26 969,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		5 454,55
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		5 454,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 08a - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Zadavatel:

Město Příbram, Týrsova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum:

11.01.2021

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS. tel:
+420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

1 261 883,79

Práce a dodávky HSV

D HSV

62 784,66

Ostlatní konstrukce a práce, bourání

D 9

40 544,37

1	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	359 000	48,36	17 362,55	CS URS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------	----------------

Vysekání vyřtenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

Poznamka k položce
viz D1.4 - č.v 1,2,3

P

2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	3 000,000	7,73	23 181,82	CS URS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------	----------------

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

Poznamka k položce:
viz D1.4 - č.v 1,2,3

P

Přesun sutě

D 997

22 240,29

3	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	11,385	221,74	2 524,47	CS URS 2020 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Poznamka k souboru cen:

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.
2. V ceně jsou započítány i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon sítě nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.).
3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato ložená doprava suti v každém úseku samostatně.

PSC

4	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	91,080	10,30	938,12	CS URS 2020 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km.

Poznamka k souboru cen

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně
2. V ceně jsou započítány i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon sítě nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.).
3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato ložená doprava suti v každém úseku samostatně.

PSC

11,385*8 "Přepočtené koeficientem množství

WV

91,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	997002611	Nakládání suti a vyburaných hmot	t	11,385	123,72	1 408,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání suti a vyburaných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při lomení dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.					
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	11,385	310,25	3 532,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započítány i náklady na a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účtí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pranájem šrozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Šroz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb					
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	11,385	1 215,36	13 836,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné účtení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						1 130 870,58	
D	741		Elektroinstalace - silnoprroud				1 121 802,22	
8	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	359,000	32,15	11 540,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
	P		Poznámka k položce viz D1.4 - č.v.1.2.3					
9	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	359,000	15,15	5 440,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm					
	P		Poznámka k položce krabice univerzální z PH KU 58/2-1903					
10	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	315,45	315,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných					
	P		Poznámka k položce viz D1.4 - č.v.1.2.3					
11	M	1134128	UZEMNOVACÍ PRIPOJNICE 6P 360MM2/11MM /47	kus	1,000	219,55	219,55	
	PP		UZEMNOVACÍ PRIPOJNICE 6P 360MM2/11MM /47					
12	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	3 600,000	20,33	73 178,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	P		Poznámka k položce viz D1.4 - č.v.1.2.3					
13	M	341110336	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	3 600,000	19,57	70 461,82	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	W		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2 5mm ²		3 600,000			
			3000*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		3 600,000			
14	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm ² (CYKY)	m	82,800	26,03	2 155,06	CS ÚRS 2020 01
PP	P		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²					
			Poznámka k položce viz D1.4 - Č.v.1.2.3					
15	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm ²	m	30,000	156,56	4 696,91	CS ÚRS 2020 01
PP	W		kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm ²		30,000			
			25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		30,000			
16	M	34111080 1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm ²	m	52,800	237,11	12 519,36	CS ÚRS 2019 01
PP	W		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm ²		52,800			
			44*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		52,800			
17	K	741122132 1	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x6 mm ² zatažený v trubkách (CYKY)	m	48,000	21,04	1 009,75	
PP	P		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY), počtu a průřezu žil 5x6 mm ²					
			Poznámka k položce: viz D1.4 - Č.v.1.2.3					
18	M	34111072	kabel silový CYKY 5x6mm	m	48,000	75,02	3 600,87	CS ÚRS 2020 01
PP	W		kabel silový CYKY 5x6mm		48 000			
			40*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		48 000			
19	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm ² zatažený v trubkách (CYKY)	m	684,000	20,33	13 903,85	CS ÚRS 2020 01
PP	P		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²					
			Poznámka k položce viz D1.4 - Č.v.1.2.3					
20	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm ²	m	204,000	21,07	4 298,84	CS ÚRS 2020 01
PP	W		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm ²		204,000			
			170*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		204 000			
21	M	34111090 1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	480,000	21,07	10 114,91	CS ÚRS 2019 01
PP	W		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²		480,000			
			400*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		480,000			
22	K	741122143 R	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY), počtu a průřezu žil 3x4 mm ²	m	80,000	20,33	1 626,18	
PP	P		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY), počtu a průřezu žil 3x4 mm ²					
			Poznámka k položce: viz D1.4 - Č.v.1.2.3					
23	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm ²	m	80,000	51,68	4 134,55	CS ÚRS 2020 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm ²		80 000			
24	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	4,000	413,64	1 654,55	CS ÚRS 2020 01
PP	P		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
			Poznámka k položce: viz D1.4 - Č.v.2.6					
25	M	35717503 R1	Rozvaděč R PO, EI30	kus	1,000	20 598,18	20 598,18	
PP			Rozvaděč R PO, EI30		1,000			
26	M	35717503 R2	Rozvaděč RB 1 NP	kus	1,000	74 807,27	74 807,27	
PP			Rozvaděč RB 1 NP		1,000			
27	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000	308,18	616,36	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž svítilidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
28	M	34823741.R	svítilidlo zářivkové exteriérové s kompenzací, polykarbonát, 2x36W, délka 1600mm, IP 65	kus	2,000	847,27	1 694,55	
	PP		svítilidlo zářivkové exteriérové s kompenzací, polykarbonát, 2x36W, délka 1600mm, IP 65					
29	K	R 1	D+M Centrální jednotka požárního odvětrávání, vč. přídavného spínacího kontaktu	kus	1,000	32 545,45	32 545,45	
	PP		D+M Centrální jednotka požárního odvětrávání, vč. přídavného spínacího kontaktu					
	P		Poznámka k položce viz D1.4 - č.v 1					
30	M	35717503.R4	Elektromerový rozvaděč, dvoutarifní, oceloplechový, hl. jistič 3x80A, kroužatěsný, svodič přepětí B	kus	1,000	33 892,73	33 892,73	
	PP		Elektromerový rozvaděč, dvoutarifní, oceloplechový, hl. jistič 3x80A, kroužatěsný, svodič přepětí B					
31	M	35717503.R5	UPS pro výtah a požární ventilátor, záloha 30 minut, 13kW, 400V	kus	1,000	158 490,91	158 490,91	
	PP		UPS pro výtah a požární ventilátor, záloha 30 minut, 13kW, 400V					
32	K	R 2	D+M Diferenční termostat pro vyhřívání žlabu a vpusti	kus	1,000	3 939,09	3 939,09	
	PP		D+M Diferenční termostat pro vyhřívání žlabu a vpusti					
	P		Poznámka k položce viz D1.4 - hromosvod + vyhřívání žlabů č.v 7					
33	K	R 3	D+M Topný kabel pro vyhřívání žlabů, 117m, 2,3kW, vč. příchýtek	kus	1,000	11 438,18	11 438,18	
	PP		D+M Topný kabel pro vyhřívání žlabů, 117m, 2,3kW, vč. příchýtek					
	P		Poznámka k položce viz D1.4 - hromosvod + vyhřívání žlabů č.v 7					
34	K	741310201	Montáž vypínače (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	75,000	109,09	8 181,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
	P		Poznámka k položce viz D1.4 - č.v 1,2,3					
35	M	34535512	spínač jednopolový 10A bílý	kus	75,000	130,41	9 780,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		spínač jednopolový 10A bílý					
36	K	R 4	D+M Prostorový termostat	kus	4,000	917,27	3 669,09	
	PP		D+M Prostorový termostat					
	P		Poznámka k položce viz D1.4 - č.v 2,3					
37	K	741310239	Montáž přepínače (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-krážíový	kus	29,000	123,64	3 585,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-krážíových					
	P		Poznámka k položce viz D1.4 - č.v 1,2,3					
38	M	34535711	přepínač krážíový řazení 7 10A bílý	kus	29,000	174,45	5 059,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		přepínač krážíový řazení 7 10A bílý					
39	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	59,000	116,36	6 865,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 2x (2P + PE) dvojnásobná					
40	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	59,000	145,50	8 584,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		zásuvka 2násobná 16A bílá					
41	K	R 4.1	D+M zásuvková lišta 4ks zásuvek, vč. vypínače a přepětové ochrany	kus	20,000	2 725,45	54 509,09	
	PP		D+M zásuvková lišta 4ks zásuvek, vč. vypínače a přepětové ochrany					
	P		Poznámka k položce viz D1.4 - č.v 2,3					
42	K	741313006	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) s přepětovou ochranou	kus	159,000	116,36	18 501,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
	P		Poznámka k položce viz D1.4 - č.v 1,2,3					
43	M	34555121.R	zásuvka 16A jednonásobná	kus	159,000	122,34	19 451,48	
	PP		zásuvka 16A jednonásobná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	3 000,000	20,33	60 981,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: viz D1 4 - č.v.1,2,3					
	W		2000+1000 "J+O		3 000,000			
	W		Součet		3 000,000			
45	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1 5mm2	m	3 000,000	12,04	36 109,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1 5mm2					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce Kabel silový s Cu jádrem CYKY -J 3x1 5 mm2, 2000 m kabel silový s Cu jádrem CYKY -O 3x1 5 mm2, 1000 m					
46	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	1 000,000	18,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: viz D1 4 - č.v.1,2,3					
47	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	100,000	29,29	2 929,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2					
	P		Poznámka k položce: viz D1 4 - č.v.1,2,3					
48	K	741330301	Montáž ovladač tlačítkový vestavný bez aretace se zapojením vodičů	kus	6,000	135,45	812,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů bez aretace					
	P		Poznámka k položce: viz D1 4 - č.v.1,2,3					
49	M	1612520	TOTAL STOP, celtral stop, požární odvětrávání TLACITKO 590 PR01R4N	kus	6,000	1 777,27	10 663,64	
	PP		TOTAL STOP, celtral stop, požární odvětrávání TLACITKO 590 PR01R4N					
50	K	R 5	D+M LED dobehový spínač vzť pod vypínač. Např. DT3-PR	kus	12,000	765,27	9 183,27	
	PP		D+M LED dobehový spínač vzť pod vypínač. Např. DT3-PR					
	P		Poznámka k položce: viz D1 4 - č.v.2,3					
51	K	R 5.1	D+M LED pásek pod kuch. linku, vč. lišt, 20W/m	kus	2,000	1 902,73	3 805,45	
	PP		D+M LED pásek pod kuch. linku, vč. lišt, 20W/m					
	P		Poznámka k položce: viz D1 4 - č.v.2,3					
52	K	741371011	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní závěsné na trubce 1 zdroj	kus	43,000	308,18	13 251,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 1 zdroj					
	P		Poznámka k položce: viz D1 4 - č.v.1,2,3					
53	M	34823738 R	SVÍTIDLO LED 12,5W hliník, PIR 550 lm	kus	13,000	1 359,09	17 668,18	
	PP		SVÍTIDLO LED 12 5W hliník, PIR 550 lm					
54	M	34823738 R1	SVÍTIDLO nouzové LED 3W, 320 lm	kus	30,000	567,27	17 018,18	
	PP		SVÍTIDLO nouzové LED 3W, 320 lm					
55	K	741371022	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje	kus	157,000	308,18	48 384,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 2 zdroje					
	P		Poznámka k položce: viz D1 4 - č.v.1,2,3					
56	M	34823742	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 2070mm	kus	63,000	705,45	44 443,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 2070mm					
57	M	34823738 R.1	SVÍTIDLO nástěnné, nad umyvadlo, LED, 7W	kus	10,000	717,18	7 171,82	
	PP		SVÍTIDLO nástěnné, nad umyvadlo, LED, 7W					
58	M	34823738	zářivkové svítidlo, 2x24W, stropní, přísazené kruhové	kus	81,000	1 150,91	93 223,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		zářivkové svítidlo, 2x24W, stropní, přísazené, kruhové					
59	M	34823738 R.R2	Zářivkové svítidlo přísazené 2x58W	ks	3,000	872,95	2 618,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	PP		Zářivkové svítidlo přisazené 2x58W					
	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	17 000	308,18	5 239,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových bodových					
61	P		Poznámka k položce viz D1.4 - 6 v 1.2.3					
	M	348144530 R	SVÍTIDLO vestavné LED , 3W, 170lm, do stěny (orientační osvětlení)	kus	17 000	474,64	8 068,82	
	PP		SVÍTIDLO vestavné LED , 3W, 170lm, do stěny (orientační osvětlení)					
62	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	40 000	94,18	3 767,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše					
63	P		Poznámka k položce viz D1.4 - 6 v 1.2.3					
	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	40 000	35,55	1 421,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí					
64	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1 000	5 454,55	5 454,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	PSC		Poznámka k souboru cen. 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů					
65	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	3 000	909,09	2 727,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
	PSC		Poznámka k souboru cen. 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů					
66	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1 000	4 090,91	4 090,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 ks svítidel					
	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	4 562	1 684,55	7 684,90	CS ÚRS 2020 01
67	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen. 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocekovaných ve specifikaci. 2. Pokud není jednoznačně stanoví hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
68	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				9 068,36	
	K	747112026	Montáž ovladač (polo)zapuštěných bezšroubových připojení 6/0-tlačítkový přepínači	kus	37 000	109,09	4 036,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubových připojení ovladačů, řazení 6/0-tlačítkových přepínačích					
69	P		Poznámka k položce viz D1.4 - 6 v 1.2.3					
	M	345354060	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	37 000	136,00	5 032,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340					
Práce a dodávky M								
							35 804,91	
Elektromontáže							32 590,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	210812031	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)					
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	1 000,000	20,33	20 327,27	CS URS 2020 01
	P		Poznámka k položce: viz D1 4 - Č.v.1,2,3					
71	M	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm2	m	1 150,000	10,66	12 263,18	CS URS 2020 01
	PP		vodič silový s Cu jádrem 4mm2		1 150,000			
	W		1000*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		1 150,000			
	W		Součet					
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				3 214,46	
72	K	220270328	Montáž vodič Cu silnoproudý v trubkovodu nebo lištách CY, CYA 25,0 mm2	m	50,000	20,33	1 016,36	CS URS 2020 01
	PP		Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného v trubkovodu nebo v lištách včetně zatažení vodiče do trubek nebo lišt, instalace, manipulace s vodičem, prozvonění a označení, pročištění trubkovodu, otevření a zavření krabic CY, CYA 25,0 mm2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 27-0328 až -0629 nejsou započteny náklady na: a) ukončení vodiče, b) zapojení vodiče.					
	P		Poznámka k položce: viz D1 4 - Č.v.1,2,3					
73	M	34142160.R	vodič silový s Cu jádrem 10mm2	m	30,000	25,72	771,55	CS URS 2020 01
	PP		vodič silový s Cu jádrem 10mm2					
74	M	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm2	m	20,000	71,33	1 426,55	CS URS 2020 01
	PP		vodič silový s Cu jádrem 25mm2					
D	OST		Ostatní				26 969,09	
75	K	K001	D+M Kotvici a spojovací materiál	kpl	1,000	21 595,45	21 595,45	
	PP		D+M kotvici a spojovací materiál					
76	K	K002	D+M protipožární zpevňující tmel 310ml	ks	10,000	537,36	5 373,64	
	PP		D+M protipožární zpevňující tmel 310ml					
	P		Poznámka k položce: řešení stropních a stěnových průstupů					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 454,55	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 454,55	
77	K	1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 454,55	5 454,55	CS URS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 08b - Ochrana před bleskem

KSO:

Příbram, ul. Žežická

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

77 694,05

DPH základní
snížená

Základ daně

77 694,05

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 315,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

94 009,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII
Objekt: SO 08b - Ochrana před bleskem
Místo: Příbram, ul. Žežická
Datum: 11.01.2021
Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram
Projektant: Miroslav Vorel, DiS, tel: +420721590445
Uchazeč: INVESALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
Zpracovatel: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		77 694,05
799 - Hromosvod		31 896,66
741 - Elektroinstalace - silnoproud		45 797,39
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
podpěry vedení hromosvodu na ploché střechy - PV21								
10	K	DM	Jímací tyč 2m, vč. montáže	kus	8 000	512,00	4 096,00	
Poznámka k položce (viz D1.4 - Hromosvod- č.v.7)								
11	K	DM.1	Betonový podstavec 17kg pro jímací tyč vč. pryžové podložky a montáže	kus	8 000	389,00	3 112,00	
Poznámka k položce (viz D1.4 - Hromosvod- č.v.7)								
12	K	DM.2	Jímací tyč 2,5m, vč. montáže	kus	1 000	620,00	620,00	
Poznámka k položce (viz D1.4 - Hromosvod- č.v.7)								
13	K	DM.3	Izolovaná tyč pro jímací tyče, 690mm, vč. montáže a objímek	kus	2 000	350,00	700,00	
Poznámka k položce (viz D1.4 - Hromosvod- č.v.7)								
Elektroinstalace - silnoproud							45 797,39	
D 741								
14	K	741231012.R	Montáž ochranného úhelníku, vč. držáku	kus	8 000	341,00	2 728,00	
Poznámka k položce (viz D1.4 - Hromosvod- č.v.7)								
15	M	354421030.R	Ochranný úhelník, vč. držáku	kus	8 000	269,10	2 152,80	
Ochranný úhelník, vč. držáku								
16	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	150 000	29,74	4 461,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce (viz D1.4 - Hromosvod- č.v.7)								
17	M	354410930.R	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	m	150 000	38,29	5 743,50	
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm								
18	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	240 000	105,00	25 200,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce (viz D1.4 - Hromosvod- č.v.7)								
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše								
P								
Poznámka k položce (viz D1.4 - Hromosvod- č.v.7)								
80+160								
Součet								
19	M	156151850.R	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	m	80 000	24,15	1 932,00	
drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm								
20	M	1248601	DRAT 8 AlMgSi T/4 MEKKY /840028/ BAL=21M	m	160 000	16,10	2 576,00	
DRAT 8 AlMgSi T/4 MEKKY /840028/ BAL=21M								
21	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	8 000	71,00	568,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce (viz D1.4 - Hromosvod- č.v.7)								
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše								
P								
Poznámka k položce (viz D1.4 - Hromosvod- č.v.7)								
22	M	354421100	štítek plastový - čísla svodu	kus	8 000	4,48	35,84	CS ÚRS 2020 01
štítek plastový - čísla svodu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	998741102	Presun hmot tonážní pro silnoprout v objektech v do 12 m Presun hmot pro silnoprout stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Pozvánka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,216	1 853,00	400,25	CS ÚRS 2020 01
PP								
PSC								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
24	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,000	4 000,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
PP								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII
Objekt: SO 08c - Slaboproudá elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Příbram, ul. Žežická	Datum:	11.01.2021
Zadavatel:	Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram	IČ:	002 43 132
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62957678
		DIČ:	CZ62957678
Projektant:		IČ:	056 24 754
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	281 45 968
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 186 801,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 186 801,32	21,00%	249 228,28
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 436 029,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 08c - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Datum:

11.01.2021

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS. tel:
+420721590445

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 349,08

997 - Přesun sutě

29 448,61

741 - Elektroinstalace - silnoproud

815 047,17

742 - Elektromontáže

277 079,18

21-M - Elektromontáže

2 563,63

M - Práce a dodávky M

16 404,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 454,55

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 454,55

VRN4 - Inženýrská činnost

6 454,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII
Objekt: SO 08c - Slaboproudá elektroinstalace
Místo: Příbram, ul. Žežická
Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram
Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum: 11.01.2021
Projektant: Miroslav Vorel,
DiS. tel: +420721590445
Zpracovatel: Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 186 801,32

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	971038251	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkových pl do 0.0225 m2 tl do 450 mm	kus	200.000	22,73	4 545,45	CS ÚRS 2020 01
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkových velikosti plochy do 0.0225 m2, tl. do 450 mm								
Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 4.5								
2	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0.10 m2 hl do 150 mm	kus	245.000	48,36	11 849,09	CS ÚRS 2020 01
Vysekání výklenku nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes, plochy do 0.10 m2, hl. do 150 mm								
Poznámka k položce: kapsy pro krabice zásuvek viz D 1 4 - č.v. 4.5								
3	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	1 000.000	5,91	5 909,09	CS ÚRS 2020 01
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm								
Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 4.5								
4	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	1 000.000	7,73	7 727,27	CS ÚRS 2020 01
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm								
Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 4.5								
5	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	500.000	8,64	4 318,18	CS ÚRS 2020 01
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm								
Poznámka k položce viz D 1 4 - č.v. 4.5								

997 Přesun sutě

6	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	15.075	221,74	3 342,68	CS ÚRS 2020 01
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km								

29 448,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepřímých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.) 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut' z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomná doprava sut' v každém úseku samostatně.								
7	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	120,600	10,30	1 242,18	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započalý 1 km přes 1 km					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepřímých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.) 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut' z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomná doprava sut' v každém úseku samostatně								
		PSC						
		WV	15,075*8 'Prepočtené koeficientem množství		120,600			
8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	15,075	123,72	1 865,05	CS ÚRS 2020 01
		PP	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně								
		PSC						
9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	15,075	310,25	4 677,09	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šhoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m 3. Montáž, demontáž a pronájem srozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb								
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	15,075	1 215,36	18 321,61	CS ÚRS 2019 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařízení do katalogu odpadu pod kódem 170 904					
<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 155/2001 Sb 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů								
		PSC						
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				815 047,17	
11	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	85,000	54,00	4 590,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na rubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
		P	<i>Poznámka k položce</i> viz. D 14 - č.v. 45					
12	M	8500071160	Krabice přístrojová pod omítku, KP 67/2 KA	kus	85,000	10,82	919,55	
		PP	Krabice přístrojová pod omítku, KP 67/2 KA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce Poznámka k položce: Houbka: 45 mm , teplotní odolnost: (-5 , +60 °C) , průměr: 70 mm , jmenovité napětí: <math>\leq 16 A</math> , jmenovitý proud: <math>\leq 16 A</math>								
13	K	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	1 200,000	25,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložných pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2								
P Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 4.5								
14	M	1257376001	KABEL JYTY 4x1, KRUH 20M	m	1 200,000	13,25	15 905,45	
PP KABEL JYTY 4x1, KRUH 20M								
15	K	741210103	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 300 kg	kus	1,000	627,27	627,27	CS ÚRS 2020 01
PP Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 300 kg								
P Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 1								
16	M	35718100 R	Rozváděč rack 600x500mm: vč. routeru, switche min. 40 portů, cat 6a, a podružného materiálu	kus	1,000	19 965,45	19 965,45	
PP Rozváděč rack 600x500mm: vč. routeru, switche min. 40 portů, cat 6a, a podružného materiálu								
17	K	741313053 R	Montáž zásuvky RJ45	kus	21,000	154,00	3 234,00	
PP Montáž zásuvky RJ45								
P Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 4.5								
18	M	1213449	ZASUVKA RJ45-8 CAT6 R304373	kus	21,000	433,64	9 106,36	
PP ZASUVKA RJ45-8 CAT6 R304373								
19	M	1585463	RAMECEK DATOVÝ RJ45 CAT 5 UTP GW30287	kus	21,000	126,36	2 653,64	
PP RAMECEK DATOVÝ RJ45 CAT 5 UTP GW30287								
20	K	741376011	Montáž výstražný majáček s barevnými diodami s podstavcem	kus	27,000	150,00	4 050,00	CS ÚRS 2020 01
PP Montáž speciálních svítek se zapojením vodičů výstražného majáčku s barevnými diodami s podstavcem blikáče								
P Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 4.5								
21	M	404830100	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	27,000	1 527,27	41 236,36	CS ÚRS 2020 01
PP detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový								
22	K	7418207 R	D+M montážní deska pro kamery do zateplení	kus	6,000	439,09	2 634,55	
PP D+M montážní deska pro kamery do zateplení								
P Poznámka k položce: viz D 1.4 - situace č.v. 8								
23	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,035	10 909,09	381,82	CS ÚRS 2020 01
PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
24	K	R 5	D+M rozváděč STA 700x500x150mm, vč. širokopásmová koaxiální přepětová ochrana, Programovaný zesilovač se SAW filtrace a filtrem do 700 MHz, rozbočení na 15 TV.	kpl	1,000	21 425,45	21 425,45	
PP D+M rozváděč STA 700x500x150mm, vč. širokopásmová koaxiální přepětová ochrana, Programovaný zesilovač se SAW filtrace a filtrem do 700 MHz, rozbočení na 15 TV.								
P Poznámka k položce: viz D 1.4 - č.v. 4								
25	K	R 5.1	D+M multimediální rozvodnice, vč.osazení a ukončení vodičů	kpl	1,000	5 627,27	5 627,27	
PP D+M multimediální rozvodnice, vč.osazení a ukončení vodičů								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - č.v. 1.4					
26	K	R 5.2	D+M systém sestra-klient, systém bude umožňovat komunikaci s klientem, signalizace nad dveřmi jednotlivých pokojů, signalizace v sesterně a denní místnosti, 20x lužková jednotka s reproduktorem, 25x bezdrátová klíčenka pro klienta, 10x nouzové táhlo na wc.	kpl	1,000	652 690,00	652 690,00	
PP			D+M systém sestra-klient, systém bude umožňovat komunikaci s klientem, signalizace nad dveřmi jednotlivých pokojů, signalizace v sesterně a denní místnosti, 20x lužková jednotka s reproduktorem, 25x bezdrátová klíčenka pro klienta, 10x nouzové táhlo na wc, 18x svítidlo a denní místnosti, 1x terminál personálu, 2x informační panel, systémový server, VoIP, 5x bezdrátová služební jednotka, vše v provedení IP, napájecí trato do rozvaděče, switch 2x 48port					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - č.v. 4.5					
D	742		Elektromontáže				277 079,18	
27	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 500,000	25,00	37 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
PSC			Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - č.v. 4.5					
28	M	10 058 430	UTP 4x2x0,5 cat.6a lanko bal. 305m	m	1 500,000	9,18	13 772,73	
PP			UTP 4x2x0,5 cat.6a lanko bal. 305m					
P			Poznámka k položce bezhalogenový					
29	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,118	10 909,09	1 287,27	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý sražený díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý sražený díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlumených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
30	K	R 1	Montáž koaxiálního kabelu	m	600,000	25,00	15 000,00	
PP			Montáž koaxiálního kabelu					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - č.v. 4.5					
31	M	R 1	Koaxiální kabel CU, 7mm	m	600,000	9,18	5 509,09	
PP			Koaxiální kabel CU, 7mm					
32	K	R 1.1	Montáž koncová zásuvka TV/SAT/R	kus	13,000	153,64	1 997,27	
PP			Montáž koncová zásuvka TV/SAT/R					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - č.v. 4.5					
33	M	R 1.1	Koncová zásuvka TV/SAT/R	kus	13,000	307,00	3 991,00	
PP			Koncová zásuvka TV/SAT/R					
34	K	R 1.10	D+M Anténa FM H/V pro příjem analogového rozhlasu	kus	1,000	1 757,27	1 757,27	
PP			D+M Anténa FM H/V pro příjem analogového rozhlasu					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - hřippsvod + vyhrňování žilů č.v. 7					
35	K	R 1.11	D+M Antén DAB pro příjem digitálního rozhlasu	kus	1,000	1 843,64	1 843,64	
PP			D+M Antén DAB pro příjem digitálního rozhlasu					
P			Poznámka k položce viz D 1.4 - hřippsvod + vyhrňování žilů č.v. 7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	R.1.12	D+M Anténa UHF s potlačením pásma nad 700 MHz	kus	1,000	1 944,55	1 944,55	
	PP	D+M Anténa UHF s potlačením pásma nad 700 MHz						
	P	Poznámka k položce: viz D.1.4 - Impedance + vyřizování žebů č.v. 7						
37	K	R.1.13	Domovní video telefon pro dva účastníky	kus	2,000	11 554,55	23 109,09	
	PP	Domovní video telefon pro dva účastníky						
	P	Poznámka k položce: viz D.1.4 - č.v. 4						
38	K	R.1.2	D+M IP kamera. Provedení: Bullet kamery. Počet megapixelů: 2 megapixely. Venkovní provedení. Délka přísuvu: 30 metrů. Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; napájení PoE	kus	6,000	3 765,45	22 592,73	
	PP	D+M IP kamera. Provedení: Bullet kamery. Počet megapixelů: 2 megapixely. Venkovní provedení. Délka přísuvu: 30 metrů. Typ objektivu: monofokální. WDR: 120dB reálné; napájení PoE						
	P	Poznámka k položce: viz D.1.4 - situace č.v. 8						
39	K	R.1.3	D+M Spodní patice pro kameru	kus	6,000	532,73	3 196,36	
	PP	D+M Spodní patice pro kameru						
	P	Poznámka k položce: viz D.1.4 - situace č.v. 8						
40	K	R.1.4	D+M Záznamové zařízení: Intel Core i5, RAM 8GB DDR4, Intel HD Graphics 630, 1x SSD 256GB + 1x HDD 4TB 7200 otáček, 2x GLAN, DVD, DVI-D, DisplayPort, USB 3.1 Gen 1, klávesnice, myš, Windows 10 Pro 64-bit	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP	D+M Záznamové zařízení: Intel Core i5, RAM 8GB DDR4, Intel HD Graphics 630, 1x SSD 256GB + 1x HDD 4TB 7200 otáček, 2x GLAN, DVD, DVI-D, DisplayPort, USB 3.1 Gen 1, klávesnice, myš, Windows 10 Pro 64-bit						
	P	Poznámka k položce: viz D.1.4 - č.v. 4						
41	K	R.1.5	D+M LCD monitor : TN, 23,6" 16:9, 1000:1, 250cd/m2, 2ms, Full HD 1920x1080, HDMI, DVI-D, D-Sub, repro. VESA 100x100mm	kus	1,000	3 520,00	3 520,00	
	PP	D+M LCD monitor : TN, 23,6" 16:9, 1000:1, 250cd/m2, 2ms, Full HD 1920x1080, HDMI, DVI-D, D-Sub, repro. VESA 100x100mm						
42	K	R.1.6	D+M Řídící a video-dohledový software (až 32 kamer / 1 záznamové zařízení; min. 4 klientské přístupy v reálném)	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP	D+M Řídící a video-dohledový software (až 32 kamer / 1 záznamové zařízení; min. 4 klientské přístupy v reálném)						
	P	Poznámka k položce: viz D.1.4 - č.v. 4						
43	K	R.1.7	D+M Datový přepínač, L3, řízený, 8 x 10/100 (PoE+) + 2 x kombinace Gigabit SFP, PoE+ (62W), desktop. Lze montovat do rozvaděče.	kus	1,000	4 421,82	4 421,82	
	PP	D+M Datový přepínač, L3, řízený, 8 x 10/100 (PoE+) + 2 x kombinace Gigabit SFP, PoE+ (62W), desktop. Lze montovat do rozvaděče.						
	P	Poznámka k položce: viz D.1.4 - č.v. 4						
44	K	R.1.8	D+M PVC elektro-instační trubka pevná/flexibilní 10mm	m	2 300,000	40,91	94 090,91	
	PP	D+M PVC elektro-instační trubka pevná/flexibilní 10mm						
	P	Poznámka k položce: viz D.1.4 - č.v. 4,5						
45	K	R.1.9	D+M stožár 1,5m, vč. kotvení a prostupu	kus	1,000	2 045,45	2 045,45	
	PP	D+M stožár 1,5m, vč. kotvení a prostupu						
	P	Poznámka k položce: viz D.1.4 - Impedance + vyřizování žebů č.v. 7						
D	Elektromontáže							
46	K	2203005.R	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	kus	21,000	54,55	1 145,45	2 563,63
	PP	Ukončení kabelu UTP v zásuvce						
	P	Poznámka k položce: viz D.1.4 - č.v. 4,5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	220300643	Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 15 mm	kus	26,000	54,55	1 418,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ukončení koaxiálních kabelů pro anténní svody včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu úpravou vnějšího dutého vodiče odstranění izolace z vnitřního vodiče, přiletování na špičky konektorů na kabelu do vnějšího průměru do 15 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen					
	P		1 V cenách 220 30-0641 až -0644 nejsou započítány náklady na dodávku kabelu					
			Poznámka k položce					
			Poznámka k položce bezhalogenový					
Práce a dodávky M								16 404,55
48	K	22030005.R1	Ukončení kabelu UTP v RACK	kus	22,000	49,09	1 080,00	
	PP		Ukončení kabelu UTP v RACK					
	P		Poznámka k položce					
			viz D 1.4 - č.v. 4					
49	K	22030005.R10	Sada montážního příslušenství	kpl	1,000	818,18	818,18	
	PP		Sada montážního příslušenství					
50	K	22030005.R11	Podružný a montážní materiál	kpl	1,000	6 818,18	6 818,18	
	PP		Podružný a montážní materiál					
51	K	22030005.R12	Pomocná montáž mechanická Pomocná montáž elektro	kpl	1,000	2 272,73	2 272,73	
	PP		Pomocná montáž mechanická Pomocná montáž elektro					
52	K	22030005.R5	Sada montážního příslušenství pro IT	kpl	1,000	3 181,82	3 181,82	
	PP		Sada montážního příslušenství pro IT					
53	K	22030005.R9	Měření na kabelu LAN CAT.6	kpl	21,000	106,36	2 233,64	
	PP		Měření na kabelu LAN CAT.6					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								5 454,55
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 454,55	
54	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 454,55	5 454,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN4 Inženýrská činnost								6 454,55
55	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření Oživení, odskousšení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy	kpl	1,000	2 272,73	2 272,73	
	PP		Zkoušky a ostatní měření Oživení, odskousšení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy					
56	K	043002000.R	Protokol o funkčních zkouškách	kpl	1,000	1 090,91	1 090,91	
	PP		Protokol o funkčních zkouškách					
57	K	044002000	Revize Revize elektro	kpl	1,000	3 090,91	3 090,91	
	PP		Revize Revize elektro					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 09 - Vzduchotechnika

KSO:

Příbram, ul. Žežická

CC-CZ:

11.01.2021

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel. +420721590445

IČ:

056 24 754

DIČ:

Žpracovatel:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

IČ:

281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

591 151,04

DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	591 151,04	21,00%	124 141,72
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

715 292,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII		
Objekt:	SO 09 - Vzduchotechnika		
Místo:	Příbram, ul. Žežická	Datum:	11.01.2021
Zadavatel:	Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram	Projektant:	Miroslav Vorel, DiS, tel: +420721590445
Uchazeč:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2	Zpracovatel:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		591 151,04
D1 -		88 661,97
D1 -		110 727,28
D1 -		264 737,51
D1 -		58 427,91
D1 -		33 869,10
D1 -		34 727,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt: SO 09 - Vzduchotechnika

Místo: Příbram, ul. Žežická

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum: 11.01.2021

Projektant: Miroslav Vorel,

DiS. tel:

+420721590445

Ing. arch. Martin

Jírovský, Ph. D.,

MBA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

591 151,04

D D1

1	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	81,350	442,73	88 661,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm				36 015,86	

Poznámka k souboru cen:

1 V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

2 V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových úst, b) tmelení akrylátovým tmelem

3 V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek

P

Poznámka k položce:
pr 100mm: 0,1+2,43+0,73+0,38+0,62+3,17+0,62+0,17+0,47+0,62+0,5+3,17+1,1+1,79+0,38+0,35+1,28+0,4+4,27 pr. 125 mm:
0,53+1,5+0,4+4,78+1,9+2,62+0,47+1,79+2,22+0,38+0,4+0,89+0,38+3,14 pr. 140 mm, 5,38 pr. 160 mm:
5,82+2,75+5,47+8,05+0,3+2,97+1,06+0,4+5,2

viz D 1.4 - VZT č.v. 1,2,3

2	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	ks	5,000	88,18	440,91	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					

P

Poznámka k položce:

viz D 1.4 - VZT č.v. 1,2

3	M	R429001	Oblouk segmentový OS 90 d1 d1=100 mm	ks	3,000	123,64	370,91	
	PP		Oblouk segmentový OS 90 d1 d1=100 mm					

4	M	R429002	Oblouk segmentový OS 45 d1 d1=100 mm	ks	2,000	164,55	329,09	
	PP		Oblouk segmentový OS 45 d1 d1=100 mm					

5	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	4,000	82,73	330,91	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					

P

Poznámka k položce:

viz D 1.4 - VZT č.v. 1,2

6	M	R429003	Oblouk segmentový OS 90 d1 d1=125 mm	ks	2,000	155,45	310,91	
	PP		Oblouk segmentový OS 90 d1 d1=125 mm					

7	M	R429004	Oblouk segmentový OS 30 d1 d1=160 mm	ks	2,000	201,82	403,64	
	PP		Oblouk segmentový OS 30 d1 d1=160 mm					

8	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravodílného do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	6,000	82,73	496,36	
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz D 1.4 - VZT č.v. 2.3					
9	M	R429005	přechod osový D 125/100 mm, pozinkovaný	ks	2,000	134.55	269.09	
PP			přechod osový D 125/100 mm, pozinkovaný					
10	M	R429006	přechod osový D 140/125 mm, pozinkovaný	ks	1,000	150.91	150.91	
PP			přechod osový D 140/125 mm, pozinkovaný					
11	M	R429007	přechod osový D 160/125 mm, pozinkovaný	ks	2,000	161.82	323.64	
PP			přechod osový D 160/125 mm, pozinkovaný					
12	M	R429008	přechod osový D 160/140 mm, pozinkovaný	ks	1,000	170.91	170.91	
PP			přechod osový D 160/140 mm, pozinkovaný					
13	K	751514377	Montáž odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	12,000	88.18	1 058.18	
PP			Montáž odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz D 1.4 - VZT č.v. 2.3					
14	M	429811510	Odbočka jednostranná 90° 100 /100 mm	ks	1,000	233.64	233.64	
PP			Odbočka jednostranná 90° 100 /100 mm					
15	M	R429009	Odbočka jednostranná 90° 125 /125 mm, pozinkovaná	ks	3,000	245.45	736.36	
PP			Odbočka jednostranná 90° 125 /125 mm, pozinkovaná					
16	M	R429010	Odbočka jednostranná 90° 140 /100 mm, pozinkovaná	ks	1,000	260.91	260.91	
PP			Odbočka jednostranná 90° 140 /100 mm, pozinkovaná					
17	M	R429011	Odbočka jednostranná 90° 160 /100 mm, pozinkovaná	ks	3,000	348.18	1 044.55	
PP			Odbočka jednostranná 90° 160 /100 mm, pozinkovaná					
18	M	R429012	Odbočka jednostranná 90° 160 /125 mm, pozinkovaná	ks	4,000	371.82	1 487.27	
PP			Odbočka jednostranná 90° 160 /125 mm, pozinkovaná					
19	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	78 200	177.27	13 862.73	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a chýbu pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněným samolepící hliníkovou páskou potrubí jednotlivě					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz D 1.4 - VZT č.v. 1.2.3					
20	M	631535620	rohož izolační z minerální vlny prošívaná 65 kg/m3 tl.20 mm	m2	78 200	248.18	19 407.82	
PP			rohož izolační z minerální vlny prošívaná 65 kg/m3 tl.20 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> tepelná izolace 20 mm a AL polepem					
21	K	R751001	Spojovací, těsnící závěsové a montážní materiál - závěsy, spojky vnitřní, spojky vnější, objímky, pryžové podložky, šrouby izolační AL páska	sada	1,000	9 454.55	9 454.55	
PP			Spojovací, těsnící závěsové a montážní materiál - závěsy, spojky vnitřní, spojky vnější, objímky, pryžové podložky, šrouby, izolační AL páska					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz D 1.4 - VZT č.v. 1.2.3					
22	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0.542	2 772.73	1 502.82	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou vzdáleností do 100 m v objektech výšky do 12 m					

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Připlátek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se limitem způsobem skutečně přemísťují.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	751111011	Mříž vent axiálního nt nástěného D do 100 mm	ks	7,000	111,82	782,73	
	PP		Poznámka k položce: Mříž vent axiálního nt nástěného D do 100 mm					
	P		viz D 1.4 - VZT č.v. 1.2.3					
24	M	R429013	Odtahový axiální ventilátor 95 m3/h, na stěnu DN 100, dvouotáčkový	ks	7,000	1 913,64	13 395,45	
	PP		Odtahový axiální ventilátor 95 m3/h, na stěnu DN 100, dvouotáčkový					
	P		Poznámka k položce: Plastový ventilátor nástěnný se zpětnou klapkou a doběhem: 13 W / 230 V, specifikace dle technické zprávy, poz. I.1					
25	K	751111012	Mříž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního průměru přes 100 do 200 mm	ks	3,000	768,18	2 304,55	
	PP		Mříž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního průměru přes 100 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 2.3					
26	M	R429014	Potrubní diagonální ventilátor 500/160, s doběhem, dvouotáčkový	ks	3,000	3 793,64	11 380,91	
	PP		Potrubní diagonální ventilátor 500/160, s doběhem, dvouotáčkový					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 560 m3/h, se zpětnou klapkou, specifikace dle technické zprávy, poz. I.3					
27	K	751377011	Mříž odsávacího zákrytu bytového vestavěného	ks	1,000	413,64	413,64	
	PP		Mříž odsávacího zákrytu bytového vestavěného					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 2.3					
28	M	R429015	Odsavač par kuchyňský nástěnný s osvětlením, 290 m3/h	ks	1,000	2 186,36	2 186,36	
	PP		Odsavač par kuchyňský nástěnný s osvětlením, 290 m3/h					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: se zpětnou klapkou, rozměry 523 x 600 mm, 300 W / 230 V, horní odvod pr. 125 mm, specifikace dle technické zprávy, poz. II.1					
29	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	ks	7,000	141,82	992,73	
	PP		Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 1.2.3					
30	M	R429016	Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 100 – 140 x 140	ks	7,000	289,09	2 023,64	
	PP		Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 100 – 140 x 140					
31	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	ks	4,000	141,82	567,27	
	PP		Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 2.3					
32	M	R429017	Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 125 – 160 x 160	ks	1,000	307,27	307,27	
	PP		Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 125 – 160 x 160					
33	M	R429018	Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 160 – 190 x 190	ks	3,000	806,36	2 419,09	
	PP		Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 160 – 190 x 190					
34	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	ks	8,000	141,82	1 134,55	
	PP		Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 1.2.3					
35	M	R429019	Mřížka dveřní, velikost 400 x 100 mm	ks	8,000	260,00	2 080,00	
	PP		Mřížka dveřní, velikost 400 x 100 mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Seř=0,01m2, hliníková mřížka s pevnými lamelami					
36	K	751322011	Montáž talířového ventilu, průměru do 100 mm	ks	7,000	189,09	1 323,64	
	PP		Montáž talířového ventilu, průměru do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 2.3					
37	M	R429020	Talířový ventil 100, odtahový, kovový, včetně montážního kroužku	ks	7,000	225,45	1 578,18	
	PP		Talířový ventil 100, odtahový, kovový, včetně montážního kroužku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	751322012	Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 mm do 200 mm	ks	8,000	189,09	1 512,73	
	PP		Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 mm do 200 mm					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 2.3					
39	M	R429021	Talířový ventil 125, odťahový, kovový, včetně montážního kroužku	ks	8,000	248,18	1 985,45	
	PP		Talířový ventil 125, odťahový, kovový, včetně montážního kroužku					
40	K	751344112	MZ tlumičů hluku do potrubí průměru přes 100 do 200 mm	ks	3,000	413,64	1 240,91	
	PP		MZ tlumičů hluku do potrubí průměru přes 100 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 2.3					
41	M	R429022	Tlumič hluku 160/260, do kruhového potrubí	ks	3,000	1 513,64	4 540,91	
	PP		Tlumič hluku 160/260, do kruhového potrubí					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce: plášť z galvanizovaného plechu, délka 0,6 m					
42	K	R751002	MZ okenní stěrby včetně akustické příčky	ks	21,000	531,82	11 168,18	
	PP		MZ okenní stěrby včetně akustické příčky					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 2.3					
43	M	R429023	Přívodní akustická stěrba 423x59x54 mm, včetně akustické příčky	ks	21,000	1 607,27	33 752,73	
	PP		Přívodní akustická stěrba 423x59x54 mm, včetně akustické příčky					
44	K	R751003	M+D Revizní dvířka 500x500, do SDK konstrukce, včetně vyztužení profily	ks	3,000		0,00	
	PP		M+D Revizní dvířka 500x500, do SDK konstrukce, včetně vyztužení profily					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 2.3					
45	K	R751004	Uvedení do provozu, zaregulování systému větrání	kpl	1,000	13 636,36	13 636,36	
	PP		Uvedení do provozu, zaregulování systému větrání					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce: Měření průtoků, uvedení do provozu, vyregulování VZT systému, návrh provozního řádu, zaškolení obsluhy, popisné šitky na zařízení včetně šipek proudění					
								264 737,51
D	D1							
46	K	75172113	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 4 vnitřních jednotek)	ks	1,000	4 727,27	4 727,27	
	PP		Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 4 vnitřních jednotek)					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 3					
47	M	R429024	Venkovní invertorová jednotka multi-split, chladicí výkon 8,0 kW	ks	1,000	46 918,18	46 918,18	
	PP		Venkovní invertorová jednotka multi-split, chladicí výkon 8,0 kW					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce: 2,29 kW, 10,94 A, 230 V, 69 kg, chladivo R410A, připojení sání pr. 9,52 mm, připojení výtlak pr. 6,35 mm, včetně konzole pro uchycení na střechu. Specifikace dle technické zprávy, poz. III.2					
48	K	75172112	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 3 vnitřních jednotek)	ks	1,000	4 727,27	4 727,27	
	PP		Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 3 vnitřních jednotek)					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 3					
49	M	R429025	Venkovní invertorová jednotka multi-split, chladicí výkon 7,5 kW	ks	1,000	37 345,45	37 345,45	
	PP		Venkovní invertorová jednotka multi-split, chladicí výkon 7,5 kW					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce: 2,2 kW, 10,53 A, 230 V, 69 kg, chladivo R410A, připojení sání pr. 9,52 mm, připojení výtlak pr. 6,35 mm, včetně konzole pro uchycení na střechu. Specifikace dle technické zprávy, poz. III.3					
50	K	75171111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	ks	7,000	1 000,00	7 000,00	
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 3					
51	M	R429026	Vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 1,1 – 3,1 kW	ks	7,000	6 925,45	48 478,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	P		Vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 1,1 – 3,1 kW					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 0,75 kW, 3,15 A, 230 V, 9 kg, chladivo R410A, připojení sání pr. 9,52 mm, připojení výtlak pr. 6,35 mm, včetně delkového ovladače. Specifikace dle technické zprávy, poz. III.1					
52	K	R751005	M+D Cu potrubí včetně tvarovek a izolace	bm	111,080	378,18	42 008,44	
PP	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Propojení vnitřních a venkovních jednotek pomocí potřebyných tlínek a chladicího potrubí, dimenze dle dispozice. Všechné komunikační kabely a izolace viz D 1.4 - VZT č.v. 3 + sřečka					
			M+D Cu potrubí včetně tvarovek a izolace					
53	K	R751006	M+D Naplnění systému chladivem R410a	sada	2,000	3 545,45	7 090,91	
PP	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechné komunikační kabely a izolace viz D 1.4 - VZT č.v. 3 + sřečka					
			M+D Naplnění systému chladivem R410a					
54	K	R751007	M+D Čerpadlo kondenzátu	ks	2,000	1 489,09	2 978,18	
PP	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechné komunikační kabely a izolace viz D 1.4 - VZT č.v. 3					
			M+D Čerpadlo kondenzátu					
55	K	R751008	Montážní a spojovací materiál pro rozvody chlazení	sada	2,000	1 772,73	3 545,45	
PP	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní a spojovací materiál pro rozvody chlazení včetně žabů, listů					
			Montážní a spojovací materiál pro rozvody chlazení					
56	K	R751009	M+D Centrální ovládací panel	ks	1,000	28 009,09	28 009,09	
PP	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Centrální ovládací panel s LCD panelem, s týdenním časovačem					
			M+D Centrální ovládací panel					
57	K	R751010	M+D Ocelový rám pod venkovní inverterovou jednotku, z ocelových profilů I80, hmotnost do 50 kg, včetně kotvicích a spojovacích prvků	kus	2,000	7 090,91	14 181,82	
PP	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ocelový rám pod venkovní inverterovou jednotku, z ocelových profilů I80, hmotnost do 50 kg, včetně kotvicích a spojovacích prvků					
			M+D Ocelový rám pod venkovní inverterovou jednotku, z ocelových profilů I80, hmotnost do 50 kg, včetně kotvicích a spojovacích prvků					
58	K	R751011	Uvedení do provozu, zaregulování systému chlazení	kpl	1,000	17 727,27	17 727,27	
PP	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uvedení do provozu, zaregulování systému chlazení					
			Uvedení do provozu, zaregulování systému chlazení					
D	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí pozink čtýhranné průřezu do 0,13 m2	m	7,310	1 122,73	8 207,14	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtýhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
PSC	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtýhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
			Uvedení do provozu, zaregulování systému chlazení					
59	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí pozink čtýhranné průřezu do 0,13 m2	m	7,310	1 122,73	8 207,14	CS ÚRS 2020 01
PP	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtýhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
			Uvedení do provozu, zaregulování systému chlazení					
60	M	429821040	potrubí VZT čtýhranné Pz průřez do 0,07m2	m	7,310	531,82	3 887,59	CS ÚRS 2020 01
PP	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: potrubí VZT čtýhranné Pz průřez do 0,07m2					
			Uvedení do provozu, zaregulování systému chlazení					
61	K	R751012	Montáž tvarovky z pozinkovaného plechu čtýhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	ks	2,000	153,64	307,27	
PP	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž tvarovky z pozinkovaného plechu čtýhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
			Uvedení do provozu, zaregulování systému chlazení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	R429027	Obložek čtýhranný pozinkovaný průřez do 0,07 m2	ks	2,000	307,27	614,55	
	PP		Obložek čtýhranný pozinkovaný průřez do 0,07 m2					
	P		Poznámka k položce 500 x 250 / 90°					
63	K	751514413	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí čtýhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	ks	2,000	153,64	307,27	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí čtýhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 1					
64	M	429822030	kus přechodový čtýhranný pozinkovaný průřez do 0,13 m2	ks	2,000	212,73	425,45	
	PP		kus přechodový čtýhranný pozinkovaný průřez do 0,13 m2					
	P		Poznámka k položce 500 x 250 / 600 x 350					
65	K	R751013	Montáž izolace požární, utěsnění prostupu	m2	13,160	307,27	4 043,71	
	PP		Montáž izolace požární, utěsnění prostupu					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 1,2					
66	M	R429028	Požární izolace EI 30, tl. 30 mm	m2	13,160	212,73	2 799,49	
	PP		Požární izolace EI 30, tl. 30 mm					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce certifikovaný obklad z minerální vlny					
67	K	R751014	Montáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,13 m2	ks	2,000	153,64	307,27	
	PP		Montáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,13 m2					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 1,2					
68	M	R429029	Obdélníková větrací mřížka 500 x 250 mm, hliníková	ks	2,000	768,18	1 536,36	
	PP		Obdélníková větrací mřížka 500 x 250 mm, hliníková					
69	K	751514681	Montáž regulační klapky se servopohonem	ks	1,000	567,27	567,27	
	PP		Montáž regulační klapky se servopohonem					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 2					
70	M	R429030	Regulační klapka těsná 500 x 250 mm	ks	1,000	850,91	850,91	
	PP		Regulační klapka těsná 500 x 250 mm					
	P		Poznámka k položce					
71	M	R429031	Servopohon ovládání klapky, 24 V	ks	1,000	2 162,73	2 162,73	
	PP		Servopohon ovládání klapky, 24 V					
	P		Poznámka k položce					
	P		Poznámka k položce servopohon pro VZT klapky, napájení 24 V, 2 bodové ovládání					
72	K	R751015	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního, do čtýhranného potrubí do 0,13 m2	ks	1,000	2 186,36	2 186,36	
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního, do čtýhranného potrubí do 0,13 m2					
	P		Poznámka k položce viz D 1.4 - VZT č.v. 1					
73	M	R429032	Potrubní radiální ventilátor 600 x 300 mm	ks	1,000	26 679,09	26 679,09	
	PP		Potrubní radiální ventilátor 600 x 300 mm					
	P		Poznámka k položce					
	P		Poznámka k položce 2800 m3/h, 2,44 kW, 4,6 A, 400 V, specifikace dle technické zprávy, poz. IV.1					
74	K	R751016	Revize protipožárních zařízení včetně vypracování revizní knihy	sada	1,000	3 545,45	3 545,45	
	PP		Revize protipožárních zařízení včetně vypracování revizní knihy					
D D1								
75	K	971033331	Vybourání otvorů ve zděvu chélném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	8,000	79,39	635,13	CS ÚRS 2020 01
							33 869,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	P	76	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu, vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	8,000	134,72	1 077,75	CS URS 2020 01
			Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 1.2.3					
			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm					
PP	P	77	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu, vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	13,000	414,61	5 389,92	CS URS 2020 01
			Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 1.2.3					
			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm					
PP	P	78	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu, vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	277,00	554,00	CS URS 2020 01
			Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 1.2.3					
			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm					
PP	P	79	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu, vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	703,45	703,45	CS URS 2020 01
			Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 1.2.3					
			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm					
PP	P	80	Zhotovení otvorů pro vedení chladiva ve stěně včetně utěsnění a zapravení	ks	7,000	681,82	4 772,73	
			Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 1.2.3					
			Zhotovení otvorů pro vedení chladiva ve stěně včetně utěsnění a zapravení					
PP	P	81	Zhotovení otvorů pro vedení chladiva ve střeše včetně utěsnění, napojení izolace střechy a zapravení	ks	7,000	2 272,73	15 909,09	
			Poznámka k položce: viz D 1.4 - VZT č.v. 1.2.3					
			Zhotovení otvorů pro vedení chladiva ve střeše včetně utěsnění, napojení izolace střechy a zapravení					
PP	P	82	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	2,471	221,74	547,91	CS URS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.) 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sut v každém úseku samostatně					
			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km					
PP	P	83	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	19,768	10,30	203,61	CS URS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.) 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sut v každém úseku samostatně					
			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km					
PP	P	84	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,471	123,72	305,71	CS URS 2020 01
			Poznámka k položce: uložení na skládku Bylitz (8 km)					
			2.471*8 "Přepočtené koeficientem množstvi"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.								
PSC								
85	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,471	310,25	766,64	CS URS 2020 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
PSC								
86	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,471	1 215,36	3 003,16	CS URS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se ocení individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z Katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D D1								
87	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby - Náklady na vyhotovení detailní realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	14 090,91	14 090,91	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby - Náklady na vyhotovení detailní realizační dokumentace stavby					
88	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	11 818,18	11 818,18	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v listěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě								
89	K	013194000	Doklady potřebné ke kolaudaci jiné neuvedené	kpl	1,000	4 090,91	4 090,91	
PP			Doklady potřebné ke kolaudaci jiné neuvedené					
P			Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla					
90	K	022002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením	kpl	1,000	4 727,27	4 727,27	
PP			Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením					

34 727,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 10 - PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY A ODPAD

KSO:

Místo: Příbram, ul. Žežická

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

55 332,53

DPH základní
snížená

Základ daně
55 332,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 619,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

66 952,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 10 - PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY A ODPAD

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Datum:

11.01.2021

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS. tel:
+420721590445

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce - nátěry

55 332,53

23 121,15

6 595,09

368,28

8 900,00

7 257,78

32 211,38

17 554,14

6 351,00

8 306,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 10 - PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY A ODPAD

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Datum:

11.01.2021

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS, tel:

+420721590445

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jírovní, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 332,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 121,15

D 1

Zemní práce

6 595,09

1 K 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3

m3

3 200

205,54

657,73 CS ÚRS 2019 01

pp

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přetvořením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

- Odkopávky a prokopávky v raubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu
- Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3
- Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam
- Ceny lze použít i pro sejmání podomíček. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

Poznámka k položce
viz D 1.1 - č.v. 24

W 5*2*0,32

W Součet

3,200

3,200

2 K 131201101

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

m3

0,132

143,21

18,90 CS ÚRS 2019 01

pp

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: - Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění drá a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopův pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, podhauk, výhonu a pro základy zdi, dlažeb, rovnání, plitků a řatí se oceňují cenami příslušným pro objem výkopu do 100 m³. I když skutečný objem výkopu je větší. - Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území - Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhav, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně - Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. - V cenách jsou započteny náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek - Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu								
P			Poznámka k položce					
W			viz D 1.1 - č v. 24					
W			Základy pro konstrukci					
W			6*0,2*0,55					
W			Součet					
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,332	104,61	348,56	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m		0,132			
					0,132			
Poznámka k souboru cen: - Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemísti výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. - V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti - V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypání do násypů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládě - Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustávení pozn. číslo 5 - Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. - V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
P			Poznámka k položce					
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,656	22,56	601,36	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Poznámka k souboru cen: - Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemísti výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. - V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti - V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypání do násypů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládě - Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustávení pozn. číslo 5 - Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. - V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Uložení na skládce Byřiz (8 km)					
VV			3.332*8 Přepočtené koeficientem množství		26,656			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,332	18,50	61 64	CS URS 2019 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					

- Poznámka k souboru cen
- Cena -1201 je určena i pro:
 - uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 množství výkopku nebo ornice, v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky.
 - zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny.
 - uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži
 - Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 - při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;
 - na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem;
 - na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a);
 - na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní pučy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemísťování výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje;
 - na trvalé skládce s předepsaným zhutněním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypaniny do násypu
 - V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce.
 - V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládky
 - Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích.

6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,330	650,00	4 764,50	CS URS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
VV			3.332*2,2 Přepočtené koeficientem množství		7,330			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10,000	14,24	142,40	CS URS 2019 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					

- Poznámka k souboru cen
- Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu oří pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu.
 - Ceny nelze použít pro urovňování levic (berem) šířky do 3 m přenášejících svahy, pro urovňování dna stíněných a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 162 0-1 Svalňování
 - Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svalňování trvalých svahů do projektovaných profilů.
 - Náklady na urovňování dna a stěn při čišťení příkopu pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828
 - Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

D	2		Zakládání				368,28	
8	K	275313711	Zakladové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,132	2 790,00	368,28	CS URS 2019 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprůkládaného tř. C 20/25					

- Poznámka k souboru cen
- V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonář pod hladinou pažíci betonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů
 - Hloubení s použitím betonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bsdnění se neoceňuje

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: viz D.1.1. - č.v.24								
D 5 Komunikace pozemní								
9	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	10,000	201,00	2 010,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: viz D.1.1. - č.v.24								
10	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	357,00	3 570,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1 Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A, dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B, dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C, dlažby oblozkových tvarů (oblošky, kruhy, apod.). 2 V cenách jsou započteny náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, zřetelně lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 % b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % c) přes 300 m2 ve výši 1 % 4 Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 - 9. Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože								
Poznámka k položce: viz D.1.1. - č.v.24								
11	M	59245292	dlažba zámková vlnová 225x112x80mm přírodní	m2	10,000	332,00	3 320,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: dlažba zámková vlnová 225x112x80mm přírodní								
D 998 Přesun hmot								
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažbovým	t	6,610	194,00	1 282,34	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažbovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,610	904,00	5 975,44	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 762 Konstrukce tesarské								
14	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	30,400	151,00	4 590,40	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pullových, sedlových, valbových, slánových čiřvercového nebo obdélííkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kolevních želez s připojením k dřevěné konstrukci, tyto se oceňují příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky)								
Poznámka k položce: Pozn. usazení konstrukce na betonovou patku bude přes Patku pilíře s deskou								
viz D.1.1. - č.v.24								
P			Pásek 80/80		8,800			
VV			8*1,1					
VV			Zavětr.pásek 100/100		7,600			
VV			4*1,9					
VV			Krokve 80/140		14,000			
VV			7*2		30,400			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,289	6 150,00	1 777,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		8,8*0,08*0,08		0,056			
	W		7,6*0,1*0,1		0,076			
	W		14*0,08*0,14		0,157			
	W		Součet		0,289			
16	K	762332132	Montáž vazaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	12,600	192,00	2 419,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pulových, sedlových, valbových, stanových dvřecového nebo obdřlnkového pŮdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotvících řezů s pŮpjoením k dřevěné konstrukci. lyto se ocení pŮřslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky)					
	P		Poznámka k položce viz D 1.1 - č.v.24					
	W		Sloupek 140/140		12,600			
	W		3*2*3*2,2		12,600			
	W		Součet		0,247	6 240,00	1 541,28	CS ÚRS 2019 01
17	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,247	6 240,00	1 541,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		12,6*0,14*0,14		0,247			
	W		Součet		0,247			
18	K	762332133	Montáž vazaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	10,000	279,00	2 790,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pulových, sedlových, valbových, stanových dvřecového nebo obdřlnkového pŮdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotvících řezů s pŮpjoením k dřevěné konstrukci. lyto se ocení pŮřslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky)					
	P		Poznámka k položce viz D 1.1 - č.v.24					
	W		Vaznice 140/180		10,000			
	W		2*5		10,000			
	W		Součet		0,252	6 240,00	1 572,48	CS ÚRS 2019 01
19	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,252	6 240,00	1 572,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		10*0,14*0,18		0,252			
	W		Součet		0,252			
20	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vazaných kci	m3	0,536	873,00	467,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spojovací prostředky prostorových vazaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační pŮlka					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro soubor cen 762 7 - Montáž prostorových vazaných konstrukcí. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo pŮřslušnými položkami katalogu 800-783 Natěry					
	P		Poznámka k položce viz D 1.1 - č.v.24					
21	M	54825344R001	Pařka pilře M24x250, základny 110 a 80 mm (otvory 4,5/10 mm)	kus	6,000	277,00	1 662,00	
	PP		Pařka pilře M24x250, základny 110 a 80 mm (otvory 4,5/10 mm)					
	P		Poznámka k položce Pařka pilře s deskou je určena pro pŮpěvnřní trámů do betonového pilře nebo základu, je výškově stavřitelná. Montáž pařky do betonového pilře pomocí hmoždinek a vrutů, nebo závitovými tyčemi upevnřnými v pilři chemickou maltou. Tránek se k pařce pŮřsřrubuje pomocí vrutů do dřeva se šestihrannou hlavou nebo vrutů určených pŮřmo do tesarských kovřní. Použitř pro výstavbu pergol, pŮřstřesků, plůtkř a zakřdřních střešeb.					
22	K	998762101	Presun hmoř tonážnř pro kce tesarské v objektech v do 6 m	t	0,450	1 630,00	733,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nete jednoznačné stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limitem způsobem skutečně přemísťuje.					
D		765	Krytina skládaná				6 351,00	
23	K	765142021	Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných na dřevěnou konstrukci	m2	10,000	301,00	3 010,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na dřevěnou konstrukci					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a latování. tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesařské 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské					
P			<i>Poznámka k položce</i> viz D 1.1 - č.v.24		10,000			
VV			2*5		10,000			
VV			Součet					
24	M	28318614	deska komůrková PC s oboustrannou UV ochranou čírá tl.6,0mm	m2	10,000	332,00	3 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP			deska komůrková PC s oboustrannou UV ochranou čírá tl.6,0mm					
25	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,021	1 000,00	21,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nete jednoznačné stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limitem způsobem skutečně přemísťuje.					
D		783	Dokončovací práce - natěry				8 306,24	
26	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	25,616	42,00	1 075,87	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušením					
P			<i>Poznámka k položce</i> viz D 1.1 - č.v.24		7,095			
VV			12,6*0,14*4+2*0,14*0,14		6,450			
VV			10*0,14*2+10*0,18*2+2*0,14*0,18		6,182			
VV			14*0,08*2+14*0,14*2+2*0,08*0,14		3,060			
VV			7,6*0,1*4+2*0,1*0,1		2,829			
VV			8,8*0,08*4+2*0,08*0,08		25,616			
VV			Součet		25,616			
27	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	25,616	4,03	103,23	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
P			<i>Poznámka k položce</i> viz D 1.1 - č.v.24					
28	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	25,616	4,43	113,48	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: viz D 1.1 - č.v.24								
29	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesafských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	25,616	60,80	1 557,45	CS ÚRS 2019 01
PP Napouštěcí nátěr tesafských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický								
Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesafských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvku do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru								
PSC								
Poznámka k položce: viz D 1.1 - č.v.24								
30	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesafských konstrukcí	m2	25,616	213,00	5 456,21	CS ÚRS 2019 01
PP Lazurovací nátěr tesafských konstrukcí dvojnásobný syntetický								
P Poznámka k položce: viz D 1.1 - č.v.24								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

SO 12 - OPLOCENÍ

KSO:

Příbram, ul. Žežická

CC-CZ:

11.01.2021

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram, Týrsova 108, 261 01, Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

Uchazeč:

62957678

CZ62957678

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

IČ:

056 24 754

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

IČ:

281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

219 787,54

DPH základní
snižená

Základ daně
219 787,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
46 155,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

265 942,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:		DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII	
Objekt:		SO 12 - OPLOCENÍ	
Místo:		Příbram, ul. Žežická	
Zadavatel:		Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram	
Uchazeč:		INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2	
		Datum:	11.01.2021
		Projektant:	Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445
		Zpracovatel:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		219 787,54
HSV - Práce a dodávky HSV		219 787,54
1 - Zemní práce		4 966,82
2 - Zakládání		41 246,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		170 221,32
998 - Přesun hmot		3 353,40

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt: SO 12 - OPLOCENÍ

Místo: Příbram, ul. Žežická

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum: 11.01.2021

Projektant: Miroslav Vorel,
DiS. tel: +420721590445

Zpracovatel: Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				219 787,54	
D	1		Zemní práce				219 787,54	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,556	268,73	686,87	CS ÚRS 2019 01
PP							4 966,82	

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek

2. Ceny jsou určeny pro rýhy
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm
3. Náklady na svéle přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu

P	Poznámka k položce viz C - č.v. C 3							
W	17 04*0,3*0,5							
W	Součet							
2	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopkusypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,556	45,54	116,40	CS ÚRS 2019 01
PP								

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen. 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.								
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,448	22,56	461,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započalých 1 000 m					
Poznámka k souboru cen. 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	P		Poznámka k položce					
	W		Uložení na skládce Byřiz (8 km)		20,448			
4	K	171201201	2,556*8 Přepočtené koeficientem množství		2,556	18,50	47,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládce	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice v opacném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v roslém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky b) zasypání korý vodočecí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodočecí nebo nádrži 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tendy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámka č. 1 a). d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní pučy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním: toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypu 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny) v roslém stavu zpravidla ve výkopšši								
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,623	650,00	3 654,95	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovná) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek					
W			2,556*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,623			
D	2		Zakládání				41 246,00	
6	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	17,040	1 150,00	19 596,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20. litušky zdíva přes 200 do 250 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže. Ito se oceňují cenami souboru cen 279 36- základových zdi nosných 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.					
P			Poznámka k položce: viz C - č v C 3		17,040			
W			17,04*1					
W			Součet					
7	K	279361821	Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,500	43 300,00	21 650,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B51 500					
P			Poznámka k položce: viz C - č v C 3					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				170 221,32	
8	K	338171121	Osazování sloupku a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC	kus	10,000	112,00	1 120,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž sloupku a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynachaných otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zařetí (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, tyto se oceňují ve specifikaci. b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1 - 133 - Vrtání jamek pro plošové sloupky tohoto katalogu 3. Výškovou sloupku se rozumí jeho délka před osazením 4. V cenách 338 17-1115 a - 1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení 6. V cenách osazování do zemního vrchu je započten i štek fixující sloupek								
P			Poznámka k položce viz C - č.v. C 3					
9	M	59231120R001	sloupek řadový plotový pro drátěné pletivo 120x150x2500mm nerez	kus	10,000	387,50	3 875,00	
	PP		sloupek řadový plotový pro drátěné pletivo 120x150x2500mm nerez					
10	K	348101210	Osazení vrat a vratek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	253,00	253,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení vrat a vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní reže 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vratek, tyto se oceňují ve specifikaci.					
P			Poznámka k položce viz C - č.v. C 3					
11	M	55342321R001	branka vchodová kovová 1800x1100 mm + příslušenství	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		branka vchodová kovová 1800x1100 mm + příslušenství					
P			Poznámka k položce: branka šířka 1100 mm, výška 1800 mm Materiál pz + komaxit v barvě oplocení výbava: kování klíka - klíka, zámek - vložka					
12	K	348101240R001	Osazení vrat elektricky poháněných na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 6 do 8 m2	pol	1,000	2 263,96	2 263,96	
	PP		Osazení vrat elektricky poháněných na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 6 do 8 m2 vč. pomocných prací (betonování základu atp.)					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní reže. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vratek, tyto se oceňují ve specifikaci.					
P			Poznámka k položce Montáž elektricky ovládaných vrat vč. zapojení motoru, betonování patek sloupů, osazení sloupů atp. viz C - č.v. C 3					
13	M	55342346R001	brána kovová elektricky ovládaná pojezdová 1800x3500mm s brankou	kus	1,000	135 000,00	135 000,00	
	PP		brána kovová elektricky ovládaná pojezdová 1800x3500mm s brankou, materiál pz - dodávka včetně el.pohonu a příslušenství (čidla, ovládání atp.), branka - kování klíka - klíka, zámek - vložka					
P			Poznámka k položce V severní části řešeného území se budou nacházet vjezdová vrata, která budou poháněna elektrickým pohonem a která v sobě budou mít zabudovanou olejířevou branku. Šířka vrat je 3500 mm a šířka branky je 11000 mm, výška 1800 mm. Dodávka včetně příslušenství - motor, čidla, ovládání atp.					
14	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	17,040	82,20	1 400,69	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
P			Poznámka k položce: viz C - č.v. C 3					
15	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m	17,040	76,80	1 308,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm					
D		998	Přesun hmot					3 353,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998011001	Presun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,178	300,00	3 353,40	CS ÚRS 2019 01

PP

Presun hmot pro budovy zděné v do 6 m
Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

- 1. Ceny - 7001 až - 7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb
- 2. K cenám - 7001 až - 7006 lze použít příplatky za zvešlený přesun - 1014 až - 1019 - 2034 až - 2039 nebo - 2114 až 2119
- 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Příbram, ul. Žežická

CC-CZ:

11.01.2021

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ:

DIČ:

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS, tel: +420721590445

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

394 500,00

DPH základní
snižena

Základ daně
394 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
82 845,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

477 345,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Příbram, ul. Žežická

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum:

11.01.2021

Projektant:

Miroslav Vorel,
DiS. tel:
+420721590445

Zpracovatel:

Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní

394 500,00

OST - Ostatní

389 500,00

O02 - Vedlejší náklady

244 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

145 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Příbram, ul. Žežická

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01, Příbram

Uchazeč: INVESALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Datum: 11.01.2021

Projektant: Miroslav Vorel,
DiS, tel: +420721590445

Zpracovatel: Ing. arch. Martin
Jirovský, Ph. D.,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	OST		Ostatní				394 500,00	
D	OST		Ostatní				389 500,00	
1	K	R10001	geodetické vytyčení				244 500,00	
PP			geodetické vytyčení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: "Poznámka k položce: vytyčení nové budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemků. vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření"					

vytyčení nové budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemků,
vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření

1,000
1,000

2	K	R10002	projektová dokumentace skutečného provedení				15 000,00	
PP			projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: "Poznámka k položce: "náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby" "předání objednateli v 3 x v listěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg"					

Projektová dokumentace stavební části technická zařízení budov mají ve své části jednotlivé položky
geometrický plán

3	K	R10003	geometrický plán				85 000,00	
PP			geometrický plán	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	
P			Poznámka k položce: "Poznámka k položce: geometrický plán objektu podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků v 8ti listěných vyhotoveních + 1 x elektronický CD					

geometrický plán objektu podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronický CD		1,000			
W					1,000			
W			Součet					
4	K	R10004	geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla					
			Poznámka k položce					
P			geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky,)					
			ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronický CD					
5	K	R100041	geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla					
			Poznámka k položce					
P			geodetické zaměření řešených inženýrských objektů					
			ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronický CD					
W			geodetické zaměření řešených inženýrských objektů		1,000			
W					1,000			
W			Součet					
6	K	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			publicita projektu dle podmínek dotačního titulu					
			Poznámka k položce					
P			"náklady na zhotovení a osazení dočasného billboardu dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13. Publicita), dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty "					
			UV barevný tisk, výsoce odolný proti bloudnutí a oleru, kovová oka umístěná cca po 0.5 m"					
			"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na stránce https://publicita.dotaaceu.cz/gen/krok1 "					
			"billboard bude mít minimální rozměry 2,1 x 2,2 m (š x v)"					
7	K	R1000711	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
PP			publicita projektu dle podmínek dotačního titulu					
			Poznámka k položce					
P			"náklady na zhotovení a osazení stále pamětní desky dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13. Publicita), dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty "					
			využití generátor na stránce https://publicita.dotaaceu.cz/gen/krok1 "					
			"materiál kov (nerez nebo mosaz), znaky a grafiky gravírované, barevné provedení, minimální rozměry 0,3 x 0,4 m"					
			"montáž na žulovou desku o rozměrech nejméně 0,4 x 0,5 m, houbičky min. 8 cm, místo montáže bude upřesněno objednatelém"					
W			"ostatní náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu dle dotačního titulu"					
W			"náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji zejména o názvu stavby, zhotovitele, investora, projektanta akce, době realizace"					
W			"zajištění zhotovení grafického návrhu inf. panelu vč. návrhu materiálového pojetí"					
W			"provedení inf. panelu bude odpovídat požadavkům manuálu Kraje Vysočina"					
W			"o rozměrech min. 2,5 x 2 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby"					
W			"vypis výrobku PSV ozn. 02/INF"					
W			Součet		1,000			
W					1,000			
8	K	R100072	kompletní dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			kompletní dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: doklady o vlastnostech materiálů, o provedeních zkoušek a měření, o východiscích kontrolách provozuschopnosti o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů návozy k obsluze kopie záručních listů 3 x tištěné + 1 x na CD nosič"								
9	K	R100073	zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy					
	PP		zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy		kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: "náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy"								
	P							
	W		"náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy"					
	W		1					
	W		Součet			1,000		
10	K	R100074	měření radonu v budovách					
	PP		měření radonu v budovách		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací"								
	P							
11	K	R1000741	měření intenzity umělého osvětlení					
	PP		měření intenzity umělého osvětlení		kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení stavby, před kolaudací v případě, že bude vyžadováno toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace"								
	P							
	W		náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení stavby, před kolaudací					
	W		1					
	W		Součet			1,000		
	W		1,000					
12	K	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací					
	PP		zábory veřejných prostranství, vč. komunikací		kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)"								
	P							
13	K	R100076	soubor zimních opatření					
	PP		soubor zimních opatření		kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: náklady spojené s prováděním prací v zimním období (příklady do malt a betonů, ochrana proti zamrznutí malt a betonů - dosažení zmrzovacích pevností zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklizení sněhu nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí"								
	P							
	W		náklady spojené s prováděním prací v zimním období (příklady do malt a betonů, ochrana proti zamrznutí malt a betonů -					
	W		dosažení zmrzovacích pevností					
	W		zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklizení sněhu					
	W		nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
D	O02		Vedlejší náklady				145 000,00	
14	K	R20001	zařízení staveniště	kpl	1 000	85 000,00	85 000,00	
PP			zařízení staveniště					
			Poznámka k položce: "Poznámka k položce: ""veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"" ""včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště"" ""včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"" ""včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou"" ""jedná se o standardní prvky BOZP (mobili oplocení, výstražné označení, přechody výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd."" ""včetně jejich obdržky, montáže, údržby a demontáže resp. likvidace a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů""					
15	K	R20002	poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	
PP			poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání					
			Poznámka k položce: "Poznámka k položce: "poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost objektu ...)"					
P								
W			poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi		1,000			
W			(např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost objektu ...)		1,000			
W			1					
W			Součet					
16	K	R20005	DIO	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních, včetně pronájmu, včetně vyřízení všech potřebných povolení dle PD po celou dobu výstavby					
			Poznámka k položce: "Zpracování DIO vč. zařízení a odstranění přečhodného dopravního značení. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů viz C - č.v. C.4 - DIO					
P								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
17	K	044002000	Revize	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Revize					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2019/I
Stavba: DOMOV SENIORŮ, PŘÍBRAM VII

Datum: 11.01.2021

Kód		Popis	MJ	Vyměra
SO 01				
okna	Okna ostění		m	447,518
	O1	(1,1+1,7+1,7)*18		0,000
	O2			81,000
		(0,75+0,75+1,15)*14		0,000
	O3			37,100
		(1,75+1,75+1,6)*2		0,000
	O4			10,200
		(1,75+4,05+1,75)*1		0,000
	O5			7,550
		(0,75+2,2+0,75)*1		0,000
	O6			3,700
		(0,75+2,6+0,75)*1		0,000
	O7			4,100
		(2,65+2,65+2,6)*4		0,000
	O8			31,600
		(2,6+2,6+2,65)*2		0,000
	O9			15,700
		(2,7+2,65+2,65)*1		0,000
	O10			8,000
		(2,75+2,65+2,65)*1		0,000
	O11			8,050
		(4+2,65+2,65)*1		0,000
				9,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
O12			0,000
	(4+2.65+2.65)*1		9,300
O13			0,000
	(1.75+1.75+2.6)*1		6,100
O14			0,000
	(1.75+1.75+2.75)*2		12,500
O15			0,000
	(4.050+1.75+1.75)*1		7,550
O16			0,000
	(1+0.55+0.55)*4		8,400
O18			0,000
	(2.75+2.584+1.75)*1		180,334
O19			0,000
	(2.7+2.584+1.750)*1		7,034
	Součet		447,518
Použití figury:			
612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	157,527
622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	479,518
622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	447,518
622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	522,168
59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	522,168
Okna2	Okna parapety	m	74,650
	1,1*18		19,800
	1,1*14		15,400
	1,6*2		3,200
	4,05		4,050
	2,2		2,200
	2,6		2,600
	4		4,000
	4		4,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
2,6			2,600
2,75*2			5,500
4,050			4,050
1*4			4,000
1,65			1,650
1,6			1,600
Součet			74,650
Použití figury:			
612232051	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm	m	82,115
622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	522,168
764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	74,650
59051486	profil rohový PVC 15x15mm s vyztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	522,168
61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm	m	74,650

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce: KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrsky
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace

PČ	Poradové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky dana jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole.

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Misto	N	Misto stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítá se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu: Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měna jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sut	A	Sut' položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta


Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2

Časový harmonogram prací

Časový harmonogram průběhu prací „Domov seniorů - Příbram VII, ul. Žežická“

Předpokládaný termín zahájení: na výzvu zadavatele nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy
 Termín dokončení a předání díla: do 12 měsíců od zahájení prací



V Příbrami dne 11. 1. 2021

