

Příloha č.1 Specifikace požadovaných pracíZakázka: **64020004, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS PCE v obvodu OŘ HK)**smlouva: **S 640 062 200 20**Objednávka č.: **2/3/96**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 6. 2021	Pardubice, Pernerovo náměstí 217	Pardubice - opravné práce sociálního zázemí střediska CSS v budově ON.	jednorázová		363 815,23

363 815,23 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Pardubice - opravné práce sociálního zázemí střediska CSS v budově
ON_v. II**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

363 815,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	76 401,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

440 216,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce sociálního zázemí střediska CSS v budově ON_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

363 815,23

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce sociálního zázemí střediska CSS v budově ON_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

363 815,23

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	130,680		
2	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	130,680		
3	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	130,680		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	9 001	zakrytí stávajících dřevěných schodů před poškozením, včetně následného odkrytí	kpl	1,000		
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	53,700		
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,700		
7	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	53,700		
8	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	130,680		

D 997 Přesun sutě

9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,074		
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,074		
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	40,074		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,074		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,480		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,074		

D 998 Přesun hmot

15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,438		
16	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,438		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

17	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000		
18	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	12,870		
19	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	12,870		

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

20	K	725 01	skříňka se zabudovaným dřezem	kpl	1,000		
21	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	3,000		
22	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	3,000		
23	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000		
24	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		
25	K	7252915R03	IN 00 - Doplnky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletního papíru	soubor	2,000		
26	K	7252915R04	IN 01 - Doplnky zařízení koupelen a záchodů WC souprava	soubor	2,000		
27	K	7252915R09	IN 02 - Doplnky zařízení koupelen a záchodů koš drátěný nerezový	soubor	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000		
29	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000		
30	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000		
31	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000		
32	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000		
33	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	3,000		
34	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	526,126		
35	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	526,126		

D 766 Konstrukce truhlářské

36	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000		
37	M	54924003	zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6	kus	3,000		
38	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	3,000		
39	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	3,000		
40	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000		
41	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	3,000		
42	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	97,464		
43	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	97,464		

D 771 Podlahy z dlaždic

44	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	13,800		
45	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	13,800		
46	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,800		
47	K	771575112	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem do 9 ks/m2	m2	13,800		
48	M	59761011.1	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	14,490		
49	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	13,800		
50	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	4,000		
51	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	30,000		
52	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	13,800		
53	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	188,363		
54	K	998771293	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m	%	188,363		

D 776 Podlahy povlakové

55	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	30,000		
56	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	30,000		
57	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	30,000		
58	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	60,000		
59	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	30,000		
60	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	30,000		
61	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	30,000		
62	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	36,000		
63	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	28,000		
64	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	30,000		
65	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	30,000		
66	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	471,180		
67	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	471,180		

D 781 Dokončovací práce - obklady

68	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	32,600		
69	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	32,600		
70	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	32,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	781161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace při styku podlahy se stěnou	m	24,000		
72	M	28376616	provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 12 mm	m	25,000		
73	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	20,000		
74	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,600		
75	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	35,860		
76	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	32,600		
77	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	32,600		
78	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	3,000		
79	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	3,000		
80	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	6,000		
81	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	9,000		
82	K	781495185	Řezání pracnější rovne keramických obkladaček	kus	150,000		
83	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	32,600		
84	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	205,469		
85	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	205,469		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

86	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	6,000		
87	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,000		
88	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000		
89	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,000		
90	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

91	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,680		
92	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	53,700		
93	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	55,000		
94	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,680		
95	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	261,360		

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

96	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	10,000		
97	K	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	20,000		
98	K	23-M 01	Strojové pročištění stávajícího potrubí	m	20,000		

D OST Ostatní

99	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	2 910,522		
----	---	--------	------------------------	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1403988

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d9540bab-1ab8-4d3e-963a-0cd226efa54e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2021 13:55:01



80f3fa34-7170-4bc9-8ff8-6f069d279102