



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

15102/2021/MUZB



2021/285/TS-MUZB

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 4. 3. 2021

Objednávka č. 50/9/21/7000

Objednáváme u Vás opravu chodníku na nám. Osvobození v Zábřehu vč. nástupu na přechod pro chodce dle Vaší cenové nabídky ze dne 3.3.2021.

Záruční doba: 24 měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.oprava chodníku nám. Osvobození - cena smluvní	1	sou bor	232 640, 00	281 494,40
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				281 494,40

Převezme: Tereza Suchá, telefon: 583468202, [REDACTED]

Termín dodání: 30. 6. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 50/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 16.03.2021

Ing. Petr Košťál
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr
0 0 22 19 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0

Správce rozpočtu: [REDACTED] 4.3.2021

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111
fax 583 416 505

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Předláždění chodníku "čtverec", nám. Osvobození	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	27.02.2021	Konec výstavby:	47	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	27.02.2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD Zábřeh - podatelna	č. dopor. zprac.
došlo: 03.03.2021	ld
2021/265/TS - 1023ak	
Přílohy: 2	

Č. j.:
Listy: 10451/2021/MUXB

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 65 957,24 Montáž 114 639,02	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	5 068,42
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		0,00	Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	0,00			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	72 824,68			Ostatní	0,00
ZRN celkem	253 420,95	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem	5 068,42
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	258 489,37
Základ 21%	258 489,37	DPH 21%	54 282,77	Celkem včetně DPH	312 772,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	VINCOUREK 03.03.2021
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	SLEVA 10% Z CENY BEZ DPH 25.849,-	CENA DO SLEVĚ BEZ DPH 232 640
Poznámka:		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: **Předláždění chodníku "čtverec", nám. Osvobození** Doba výstavby: Objednatel:
 Druh stavby: **Předláždění chodníku "čtverec", nám. Osvobození** Začátek výstavby: **27.02.2021** Projektant:
 Lokalita: **Zábřeh** Konec výstavby: **Zhotovitel:**
 JKSO: Datum zpracování **27.02.2021** Zpracoval:

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem/MJ	Celková
		16	Přemístění výkopku				0,00	15 812,67		0,0000
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	15,70275	189,50	0,00	2 975,67		0,0000
2		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,70275	262,50	0,00	4 121,97		0,0000
3		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	15,70275	141,00	0,00	2 214,09		0,0000
4		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč.poplatku	m3	15,70275	414,00	0,00	6 500,94		0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				327,75	1 732,36		1,2591
5		174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	2,159	481,00	0,00	1 038,48		0,0000
6		181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	7,32	47,80	0,00	349,90		0,0000
7		180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	7,32	23,90	12,59	162,36		0,0000
8		167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	0,75396	41,40	0,00	31,21		0,0000
9		162506111R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 3000 m	m3	0,75396	199,50	0,00	150,42		0,0000
10		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	0,75396	418,00	315,16	0,00	315,16	1,6700
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	12 336,31		0,0000
11		215901101RT5	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	135,415	91,10	0,00	12 336,31		0,0000
		27	Základy				2 821,71	1 329,68		2,9088
12		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,152	2 730,01	2 821,71	323,26		2,5250
13		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,9088	345,99	0,00	1 006,42		0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				23 473,10	9 620,31		56,5363
14		564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	75,965	143,50	9 255,58	1 645,40		0,2880

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady / celkem v (Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm	m2	61,675	96,60	4 653,38	1 304,43	5 957,81	0,1935	11,9341
16	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	5,06	150,50	636,70	124,83	761,53	0,3225	1,6319
17	564851111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 15 cm (předláždění)	m2	55,8	185,50	8 927,44	1 423,46	10 350,90	0,3780	21,0924
18	998222012R00	Presun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	56,5363	90,60	0,00	5 122,19	5 122,19	0,0000	0,0000
	59	Kryty pozemních komunikací, leštiť a ploch dlažďených (předlážďy)				29 092,44	39 954,92	69 047,36		19,0684
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	71,79375	261,99	2 934,93	15 874,32	18 809,24	0,0739	5,3056
20	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	1,6	26,30	0,00	42,08	42,08	0,0000	0,0000
21	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	73,70344	315,50	23 253,44	0,00	23 253,44	0,1290	9,5077
22	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená	m2	1,68	547,00	918,96	0,00	918,96	0,1315	0,2209
23	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	19,1	232,51	251,17	4 189,78	4 440,94	0,0003	0,0063
24	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. (předláždění)	m2	55,8	191,50	1 354,82	9 330,88	10 685,70	0,0720	4,0176
25	596291100R	Řezání zámkové dlažby tl. 40 mm	m	31	220,00	379,13	6 440,87	6 820,00	0,0003	0,0102
26	998223011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	18,4055	221,51	0,00	4 077,00	4 077,00	0,0000	0,0000
	90	Hodínové zúčkovací sazby (HZS)				0,00	10 000,00	10 000,00		0,0000
27	90001003R	Demontáž lavíček	kus	7	750,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,0000	0,0000
28	90001003R	Montáž lavíček	soubor	4	800,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,0000	0,0000
29	99001200.R	Demontáž a zpětná montáž odpadkového koše	kus	1	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,0000	0,0000
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				10 242,26	9 784,71	20 026,97		8,3529
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	25,3	291,50	4 183,61	3 191,34	7 374,95	0,1880	4,7564
31	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	28	150,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,0600	1,6800
32	91700,01R	Řezání obrubníků	ks	10	95,00	170,40	779,60	950,00	0,0000	0,0000
33	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,759	2 835,00	1 688,25	463,51	2 151,77	2,5250	1,9165
34	0910,01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,0000	0,0000
35	998223011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	8,3529	221,51	0,00	1 850,25	1 850,25	0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukci				0,00	26 123,92	26 123,92		46,0638
36	113201111R00	Výhrání obrubníků chodníkových a parkových	m	24,6	113,00	0,00	2 779,80	2 779,80	0,2200	5,4120
37	979024441R00	Očištění loží vybour. obrubníků	m	12,7	34,19	0,00	434,21	434,21	0,0000	0,0000
38	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	77,28	60,80	0,00	4 698,62	4 698,62	0,1380	10,6646
39	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (předláždění)	m2	55,8	60,80	0,00	3 392,64	3 392,64	0,1380	7,7004
40	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	12,4175	374,50	0,00	4 650,35	4 650,35	1,3000	16,1428

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
41	96104411R00	Bourání záklád z betonu prostého	m3	3,072	3 309,99	0,00	10 168,29	10 168,29	2,0000	6,1440
	S	Přesuny suti				158,52	60 610,30	60 768,83		0,0000
42	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	47,60388	315,00	0,00	14 995,22	14 995,22	0,0000	0,0000
43	97908712R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	47,60388	125,50	0,00	5 974,29	5 974,29	0,0000	0,0000
44	97908314R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	47,60388	250,50	158,52	11 766,25	11 924,77	0,0000	0,0000
45	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	23,76068	690,00	0,00	16 394,87	16 394,87	0,0000	0,0000
46	979990112R00	Poplatek za skládku suti-kamenivo	t	16,1428	690,00	0,00	11 138,53	11 138,53	0,0000	0,0000
47	998223011R00	Dovoz materiálu ze skládky (SEPALEX)	t	1,54008	221,51	0,00	341,14	341,14	0,0000	0,0000
Celkové náklady:								253 420,95 Kč		