



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

15117/2021/MUZB



2021/284/TS-MUZB

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:
ČÍSLO JEDN.:
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Tereza Suchá
TELEFON: 583 468 111
E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 4. 3. 2021

Objednávka č. 52/9/21/7000

Objednáváme u Vás opravu chodníku na ulici Dlouhá v Zábřehu směrem z železniční zastávce ČD dle Vaši cenové nabídky ze dne 2.3.2021.

Záruční doba: 24 měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava chodníku, ul. Dlouhá_k zastávce ČD - cena smluvní	1	sou bor	183 465, 00	221 992,65
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				221 992,65

Převezme: Tereza Suchá, telefon: 583468202, e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 30. 6. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 52/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 16.03.2021 [REDACTED]

Ing. Petr Košťál

vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr
0 0 22 19 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0

Správce rozpočtu: [REDACTED] 4.3.2021 [REDACTED]

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111
fax 583 416 505

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu


MĚSTSKÝ ÚŘAD Zábřeh - podatelna	č. dopor. ①
došlo: 03.03.2021	zprac. <i>ld</i>
2021/284/TS-1123	č.j. znak
13747/2021/114143	Přílohy:

Název stavby: Oprava chodníku, ul. Dlouhá	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby: 21.01.2021	Konec výstavby:	Položek: 59
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 21.01.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	55 785,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 997,05
	Montáž	93 113,86	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	3 997,05
Přesun hmot a sutí		50 952,90	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		199 852,60	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	203 849,65	Celkem bez DPH	203 849,65
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	42 808,43	Celkem včetně DPH	246 658,08
Projektant		Objednatel				Zhotovitel SLEVA 10% Z CENY BEZ DPH	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis				02.03.2021 20.385,-	
						CENA PO SLEVĚ BEZ DPH	
						183 465,-	
						Datum, razítko a podpis	



f.o.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava chodníku, ul. Dlouhá**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 21.01.2021

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 21.01.2021

Zpracoval:

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkem/MJ	Celková
	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	3 500,00	3 500,00			0,0000
1	0210VD	Vytváření sítí	soubor	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00			0,0000
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	14 282,52	14 282,52			0,0000
2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	7,85356	392,50	0,00	3 082,52	3 082,52			0,0000
3	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3.STROJNĚ	m3	3,45468	625,00	0,00	2 159,18	2 159,18			0,0000
4	167401101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,30824	262,50	0,00	2 968,41	2 968,41			0,0000
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	11,30824	122,99	0,00	1 390,80	1 390,80			0,0000
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč.poplatku	m3	11,30824	414,00	0,00	4 681,61	4 681,61			0,0000
	18	Povrchové úpravy terénu				8 286,52	14 620,61	22 907,14			32,5787
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,58	481,00	0,00	1 721,98	1 721,98			0,0000
8	181301103R00	Rozproštění omice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	76,8	93,39	0,00	7 172,35	7 172,35			0,0000
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	76,8	23,90	132,10	1 703,42	1 835,52			0,0000
10	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	18,94	41,40	0,00	784,12	784,12			0,0000
11	162406111R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 2000 m	m3	18,94	171,00	0,00	3 238,74	3 238,74			0,0000
12	10364200	Omice pro pozemkové úpravy	m3	19,5082	418,00	8 154,43	0,00	8 154,43			1,6700
	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	6 762,54	6 762,54			0,0000
13	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	74,232	91,10	0,00	6 762,54	6 762,54			0,0000
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				9 603,51	6 209,64	15 813,14			2,8849
14	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	3,96	959,00	807,13	2 990,51	3 797,64			0,1925

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15	59228445	Palisáda PASO 60cm přírodní	kus	33,66	91,30	3 073,16	0,00	3 073,16	0,0140	0,4712
16	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 80 cm	m	4,08	1 021,00	1 069,16	3 096,52	4 165,68	0,2475	1,0098
17	59228450	Palisáda PASO 80cm přírodní	kus	34,68	134,20	4 654,06	0,00	4 654,06	0,0185	0,6416
18	99822411R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	2,8949	42,50	0,00	122,61	122,61	0,0000	0,0000
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				10 744,91	4 648,14	15 393,05		26,1967
19	56483111R00	Podklad ze štěrkořiti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	51,72	143,50	6 301,56	1 120,26	7 421,82	0,2880	14,8954
20	56472112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 9 cm	m2	38,96	96,60	2 939,53	824,00	3 763,54	0,1935	7,5388
21	56477211R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s vyplň.kamen. 25 cm (pro zášyp palisády)	m2	3,216	298,00	781,01	177,36	958,37	0,6010	1,9329
22	56467114R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 28 cm (pro zášyp palisády)	m2	1,632	258,01	371,21	49,86	421,07	0,6020	0,9825
23	56472211R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s vyplň.kamen. 8 cm (pro zášyp palisády)	m2	1,584	121,99	129,27	63,96	193,23	0,2039	0,3230
24	56484112R00	Podklad ze štěrkořiti po zhutnění tloušťky 13 cm (pro sil. obrubu)	m2	1,6	163,50	222,32	39,28	261,60	0,3276	0,5242
25	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	26,1967	90,60	0,00	2 373,42	2 373,42	0,0000	0,0000
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				1 024,30	160,03	1 184,33		0,1421
26	577142110R	Beton asfaltový ACO 11+, tl. 10 cm	m2	1	933,00	843,90	89,10	933,00	0,1297	0,1297
27	57321111R00	Postřik živčinný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1	14,80	13,68	1,12	14,80	0,0006	0,0006
28	59914111R00	Vyplnění spár mezi panely živčinnou zálivkou	m	3,3	69,10	166,72	61,31	228,03	0,0036	0,0119
29	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčinný	t	0,1421	59,80	0,00	8,50	8,50	0,0000	0,0000
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				2 657,29	16 564,87	19 222,16		3,1887
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	38,95	261,99	1 592,28	8 612,23	10 204,51	0,0739	2,8784
31	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	0,72	26,30	0,00	18,94	18,94	0,0000	0,0000
32	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená	m2	0,7416	547,00	405,66	0,00	405,66	0,1315	0,0975
33	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	32	232,51	420,80	7 019,52	7 440,32	0,0003	0,0106
34	59684111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	1,2	372,01	238,56	207,85	446,41	0,1685	0,2022
35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	3,1887	221,51	0,00	706,33	706,33	0,0000	0,0000
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochí				23 249,73	16 955,74	40 205,47		19,3819
36	91786211R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	58,46	291,50	9 666,95	7 374,14	17 041,09	0,1880	10,9905
37	59217421	Obrubník chodníkový ABC 14-10 1000/100/250	kus	58	150,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,0600	3,4800
38	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	4,5	177,00	796,50	0,00	796,50	0,0821	0,3695
39	91700,01R	Řezání obrubníků	ks	5	95,00	85,20	389,80	475,00	0,0000	0,0000
40	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,7988	2 835,00	4 001,09	1 098,51	5 099,60	2,5250	4,5420

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažbový	t	19,3819	221,51	0,00	4 293,28	4 293,28	0,0000	0,0000
42	0910.01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukcí				219,58	16 913,91	17 133,49		38,2142
43	11320111R00	Výhrání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	63,5	113,00	0,00	7 175,50	7 175,50	0,2200	13,9700
44	11320211R00	Výhrání obrub obrubníků silničních	m	3	91,90	0,00	275,70	275,70	0,2700	0,8100
45	979024441R00	Očištění loží všech obrubníků	m	3	34,19	0,00	102,57	102,57	0,0000	0,0000
46	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	1,2	38,00	0,00	45,60	45,60	0,2000	0,2400
47	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	66,752	54,00	0,00	3 604,61	3 604,61	0,2250	15,0192
48	979054441R00	Očištění výpour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	67,952	47,40	0,00	3 220,92	3 220,92	0,0000	0,0000
49	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,3	112,50	219,58	151,67	371,25	0,0000	0,0000
50	113108410R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	1	45,70	0,00	45,70	45,70	0,2200	0,2200
51	113152112R00	Odstanění podkladu z kameniva drceného	m3	6,1192	374,50	0,00	2 291,64	2 291,64	1,3000	7,9550
	S	Přesuny sutí				81,44	43 367,32	43 448,76		0,0000
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	44,1339	315,00	0,00	13 902,18	13 902,18	0,0000	0,0000
53	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	24,45692	125,50	0,00	3 069,34	3 069,34	0,0000	0,0000
54	979083113R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	t	24,45692	221,00	81,44	5 323,54	5 404,98	0,0000	0,0000
55	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	16,28192	690,00	0,00	11 234,52	11 234,52	0,0000	0,0000
56	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-kamenivo	t	7,955	690,00	0,00	5 488,95	5 488,95	0,0000	0,0000
57	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-asfalt	t	0,22	460,00	0,00	101,20	101,20	0,0000	0,0000
58	998223011R00	Odvoz materiálu na skládku (SEPAREX)	t	13,75728	221,51	0,00	3 047,38	3 047,38	0,0000	0,0000
59	998223011R00	Dovoz materiálu ze skládky (SEPAREX)	t	5,4183	221,51	0,00	1 200,21	1 200,21	0,0000	0,0000
Celkové náklady:									199 852,60 Kč	