

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/107/Cesty/uprav

Stavba: Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - Cestní síť

KSO:

Místo: K.ú. Rosice u Brna

Zadavatel:

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ: Datum: 27. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 01919652

DIČ: CZ01919652

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 527 720,70

DPH základní sazba daně 21,00%
snižená 15,00%

Základ daně 2 527 720,70
0,00


Výše daně 530 821,35
0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 058 542,05



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - Cestní síť

Objekt:

01 - Realizace cestní sítě

KSO:

K.Ú. Rosice u Brna

CC-CZ:

27. 5. 2020

Datum:

Zadavatel:

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IC: 01919652
DIC: CZ01919652

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel:

IC:
DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 477 720,70

DPH základní
snižená

Základ daně
2 477 720,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
520 321,35
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 998 042,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/107/Cesty/uprav

Stavba: Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - Cestní síť

Místo: k.ú. Rosice u Brna

Datum:

27. 5. 2020

Zadavatel: Město Rosice, Palackého nám. 13,665 01 Rosice u Brna

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215,
679 22

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Realizace cestní sítě	2 477 720,70	2 998 042,05
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00	60 500,00
		2 527 720,70	3 058 542,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - Cestní síť

Objekt:

01 - Realizace cestní sítě

Místo:

k.ú. Rosice u Brna

Zadavatel:

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

27. 5. 2020

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215 679

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	2 477 720,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 477 720,70
1 - Zemní práce	18 055,95
57 - Kryty pozemních komunikací a ploch	320 139,40
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	1 690 475,70
N012 - Založení štiřkového trávníku	1 635 858,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	54 617,00
998 - Přesun hmot	306 220,00
	142 829,65

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - Cestní síť

Objekt:

01 - Realizace cestní sítě

Místo:

k.ú. Rosice u Brna

Datum:

27. 5. 2020

Zadavatel:

Město Rosice, Palackého nám. 13,665 01 Rosice u Brna

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 477 720,70

D HSV Práce a dodávky HSV

2 477 720,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 055,95

1	K	966005111/R	Rozebrání a odstranění zbradil s přemístěním hmoti na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhrutěním silničního zbradil se sloupky osazenými s betonovými pákami.	m	35,000	150,00	5 250,00	vlastní položka
2	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmoti na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhorových	m	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	7,225	150,00	1 083,75	CS ÚRS 2020 01
4	K	997221159	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost Přilátek k ceně za každých dalších 10 m přes 50 m	t	7,225	30,00	216,75	CS ÚRS 2020 01
5	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	7,225	200,00	1 445,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,225	50,00	361,25	CS ÚRS 2020 01
7	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Přilátek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	7,225	12,00	86,70	CS ÚRS 2020 01
8	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prosítěho betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,225	500,00	3 612,50	CS ÚRS 2020 01

D 1 Zemní práce

320 139,40

9	K	122411101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m3	71,000	500,00	35 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výkop šířk_cesta_pl_šířk_cesta"0,25		40,000			
	VV		"výkop schodišřová cesta_pl_schodist_cesta"0,2		31,000			
	VV		Součet		71,000			
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapážené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	465,500	100,00	46 550,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výkop odsek_v_pl_odsek_v"0,37		351,500			
	VV		"výkop cesta šířk_trávník_pl_tráva_cesta"0,3		114,000			
	VV		Součet		465,500			
11	K	167111102	Nakládání, skládání a překládání neuhlihlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	71,000	250,00	17 750,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhlihlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množřiví přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	465,500	40,00	18 620,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	162651132	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozřřutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	71,000	150,00	10 650,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	162651112	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozřřutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	465,500	120,00	55 860,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171151103	Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin	m3	250,000	70,00	17 500,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	171251201	soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	286,500	18,00	5 157,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování	m2	150,000	50,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	182151112	V zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování	m2	235,000	75,00	17 625,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování	m2	320,000	60,00	19 200,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	183403253	násypů v jakékoliv hornině Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	705,000	5,00	3 525,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	183403261	trávník Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	705,000	2,00	1 410,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	181411132	trávník Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	705,000	5,00	3 525,00	CS ÚRS 2019 01
23	M	00572410	trávník osivo směs travní parková	kg	14,100	289,00	4 074,90	CS ÚRS 2020 01
24	K	185803211	705*0,02 Přepočtené koeficientem množství Uválcování trávníku v rovinně nebo na svahu	m2	705,000	2,00	1 410,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	93593211-R	trávník Osazení plastové ochranníky díle pokytnu správce is	m	135,000	55,00	7 425,00	vlastní položka
26	M	286181570-R	ochranníka dělená plastová kabelová ochranníka díle pokytnu správce is	m	135,000	80,00	10 800,00	vlastní položka
27	K	175111101	ochranníka Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od léhu krale, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez průhození sypání.	m3	33,750	330,00	11 137,50	CS ÚRS 2020 01
28	K	181951112	chánika*0,5*0,5 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 330,000	14,00	18 620,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	181951114	pl_odscky+pl_ látva_cesta Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	315,000	20,00	6 300,00	CS ÚRS 2020 01
			pl_schodisl_cesta+pl_štěk_cesta		315,000			
	D	57	Kryty pozemních komunikací a ploch				1 690 475,70	
	D	59	Kryty pozemních komunikací, lejtů a ploch dlažďené				1 635 858,70	
30	K	916241212	Kryty pozemních komunikací, lejtů a ploch dlažďené Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opory, do lože z betonu prostého	m	615,000	150,00	92 250,00	CS ÚRS 2020 01
31	M	58380001	"delka obruby na C1 - odscky a štěk"615 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm, ztrátne 10%	m	676,500	500,00	338 250,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	564871111	"10% ztrátne"615*1 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	950,000	210,00	199 500,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	564201111	pl_odscky Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlnčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	950,000	40,00	38 000,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	591111111	pl_odscky Kladení dlažby z odseku z kostek s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením převýščeného materiálu na krajinici, velkých z kamene, do lože z kameniva těžkého	m2	950,000	380,00	361 000,00	CS ÚRS 2020 01
35	M	58381007-R	pl_odscky odscky z žulových štípaných kostek dlažební nefřiděné, 11=4-6m2	t	247,000	900,00	222 300,00	vlastní položka
36	K	564730011	"10% ztrátne"pl_odscky*1 "převod na tuny pl_odscky"0,1*2600*1000 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého draceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	160,000	100,00	16 000,00	CS ÚRS 2020 01
			pl_štěk_cesta		160,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	564750111	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm pl. štěrk, cesta	m2	160,000	140,00	22 400,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	597361121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	160,000	140,00	22 400,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	434191443R	Osazení schodišťových stupňů dřevěných dubových (akát), vel. 150x300x1500mm do štěrkového lože, ukolivení na vrstvu "pravděpodobný počet kusů hranolí 70x70*1,5	m	8,000	1 100,00	8 800,00	CS ÚRS 2016 01
40	M	B7S-STP10700	Dřevěný trám (hranol) dubový - schodišce, vel. 150x300x1500mm "pravděpodobný počet kusů hranolí 70x70*1,5	bm	105,000	600,00	63 000,00	vlastní položka
41	K	233211111	"pravděpodobný počet kusů hranolí 70x70*1,5 Osazení zemního vrstu pro schody D 20 mm dl 560 mm	kus	105,000	2 100,00	220 500,00	vlastní položka
42	M	42412150	"2ks vrstu na jeden schod"2*70 vrst zemní žebříková betonářská oceli pro dřevěné hranoly 20x550mm, délka 12m	kus	140,000	220,00	30 800,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	564730011	"počet kusů"0,55/12*1,40*0,55/12 Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm pl. štěrk, cesta	kus	6,417	1 100,00	7 058,70	CS ÚRS 2020 01
				m2	160,000	100,00	16 000,00	CS ÚRS 2020 01
			Založení štěrkového trávníku		160,000			
D		N012					54 617,00	
44	K	R-564801111.2	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 20 mm trávník, štěrk	m2	380,000	30,00	11 400,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	184911161	Mulčování záhonů kačikem nebo drceným kaménivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 trávník, štěrk	m2	380,000	35,00	13 300,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	R-564201111.2	Podklad nebo podsyp ze štěrkuřpisku ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. do 10 mm trávník, štěrk*0,8	m2	380,000	15,00	4 560,00	CS ÚRS 2020 01
47	M	103715000.2	subštrať pro trávníky A VL "20% objemu"trávník štěrk*0,1*0,2	m3	304,000	800,00	6 080,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	184911311.2	Podložení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 trávník, štěrk	m2	7,600	10,00	3 800,00	CS ÚRS 2020 01
49	M	693712150.2	trávník štěrk geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	380,000	12,00	4 560,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	185802113.2	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu umělým hnojivem na široko 49,4*0,001 "Přepočtené koeficientem množství	t	0,049	20 000,00	980,00	CS ÚRS 2020 01
51	M	251917550-R1	hnojivo pro založení trávníku čistým dusíkem "dávká 5g/m2"trávník štěrk*0,005	kg	1,900	85,00	161,50	vlastní položka
52	M	251917550-R2	hnojivo pro vylepšení trávníku na bázi silikátových koloidů "dávká 125g/m2"trávník štěrk*0,125	kg	47,500	50,00	2 375,00	vlastní položka
53	K	181411131.1.2	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně urážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 trávník, štěrk	m2	380,000	5,00	1 900,00	CS ÚRS 2020 01
54	M	005724200.2	osivo směs travní pro štěrkový trávník - specifikace dle 17Z 380*0,025 "Přepočtené koeficientem množství	kg	9,500	459,00	4 360,50	CS ÚRS 2020 01
55	K	185803211.1.2	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu trávník, štěrk	m2	380,000	3,00	1 140,00	CS ÚRS 2020 01
					380,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				306 220,00	
56	K	131412501	Hloubení jánek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 0,2*0,2*0,5*50	m3	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
57	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kaménem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	73,000	140,00	10 220,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	55342031	Zábradlí kovové, sloupky hranaté 50x30mm, výpín 4 vodovodních prutů 20x20mm, madlo hranaté 50x30mm, barva základní náter + vchňl kovářská černá	m	73.000	4 000,00	292 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 998								142 829,65
60	K	998225111	Presun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu.	t	1 212,310	60,00	72 738,60	CS ÚRS 2020 01
61	K	998225194	Presun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živičným Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m.	t	1 212,310	28,00	33 944,68	CS ÚRS 2020 01
62	K	998225195	Presun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živičným Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	1 212,310	27,00	32 732,37	CS ÚRS 2020 01
63	K	998232111	Presun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodovodná doprava vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m.	t	5,690	400,00	2 276,00	CS ÚRS 2020 01
64	K	998232124	Presun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m.	t	5,690	200,00	1 138,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámečského parku v Rosicích - Cestní síť

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Rosice u Brna

Zadavatel:

Město Rosice, Palackého nám. 13,665 01 Rosice u Brna

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ: 27. 5. 2020
Datum:
IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652
IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652
IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652

Cena bez DPH

50 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
50 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 500,00
0,00

v CZK

60 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - Cestní síť

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Rosice u Brna

Zadavatel:

Město Rosice, Palackého nám. 13,685 01 Rosice u Brna

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

27. 5. 2020

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679

Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	23 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	19 000,00
	8 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - Cestní síť

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Rosice u Brna

Zadavatel:

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum:

27. 5. 2020

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebřov 215, 679

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	010001000	Vyřízení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	012103000	Průzkumné - geodetické a projektové práce - geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	012303000.1	Průzkumné - geodetické a projektové práce - geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
							23 000,00	

19 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště								
4	K	020001000	Připrava staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	033002000	Připojení na inženýrské sítě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
							8 000,00	

D VRN4 Inženýrská činnost								
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020/107/Cesty/úprav
Stavba: Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - Cestní síť

Datum: 27. 5. 2020

135,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

01 Realizace cestní sítě

chránička	plastová chránička pro is		
135			

Použití figur:

175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození	m	135,000
935932111-R	Osazení plastové chráničky		
286181570-R	dělená plastová kabelová chránička		

pl_odseky

plocha - odseky ze žulové štěpané kostky			
950			

Použití figur:

122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m2	950,000
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m3	465,500
564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP II 40 mm	m2	1 330,000
564871111	Podklad ze štěrkodrně ŠD II 250 mm	m2	950,000
591111111	Kladení dlažby z odseku z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžšího II 40 mm	m2	950,000
58381007R	odseky z žulových štěpaných kostek dlažební netříděné	m2	950,000

pl_schodist_cesta

155			
-----	--	--	--

Použití figur:

122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 5 ručně	m2	247,000
181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním		

pl_šterk_cesta

plocha šterkové komunikace			
160			

Použití figur:

122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 5 ručně	m3	71,000
181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	315,000
564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm II 100 mm	m2	160,000
564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm II 100 mm	m2	160,000

Kod	Popis	MJ	Výměra
564750111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	160,000
pl_tráva_cesta	plocha travnaté komunikace	m2	380,000
380			380,000
Použití figur:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	465,500
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 330,000
travník	plocha založeného trávniku celkem	m2	705,000
150+235+320			705,000
Použití figur:			
181411132	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	705,000
183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	705,000
183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	705,000
185803211	Uválcování trávniku v rovině a svahu	m2	380,000
travník_štěrk	plocha navrženého štěrkového trávniku		380,000
380			380,000
Použití figur:			
181411131.1.2	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	380,000
184911161	Mulčování zahonů kačirkem tl. vrstvy do 0.1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	380,000
184911311.2	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	380,000
185803211.1.2	Uválcování trávniku v rovině a svahu	m2	304,000
R-564201111.2	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 10 mm	m2	380,000
R-564801111.2	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 20 mm	m3	7,600
103715000.2	substrát pro trávniky A VL	kg	1,900
251911550-R1	hnojivo pro založení trávniku čistým dusíkem	kg	47,500
251911550-R2	hnojivo pro vylepšení trávniku na bázi silikátových kolooidů	kg	380,000
693112150.2	textilie netkaná 300 g/m2	m2	