

**Specifikace nákladů\_VPIC Soběsuky, Silnice III/43224**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2021.01

Položková databáze: 2021.01

Název stavby: VPIC Soběsuky, Silnice III/43224

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	21 140,41 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	68 086,46 Kč
MONTÁŽ	76 787,45 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	13 585,42 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 173,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	20 880,36 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	25 175,93 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 229 829,63 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 183 635,26 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 46 194,37 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 817,73 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	15 322,68 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	23.00 m	427,57 Kč
952368 S		Pokládka žlabů TK2,T2N	13.00 m	1 208,48 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	3720.00 JV	3 720,00 Kč
<b>OBETONOVÁNÍ PŘECHODŮ Z pe NA syspro</b>				
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	36.00 m	1 962,36 Kč
954959 S		Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	6.00 m	1 115,52 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	8.00 m	4 333,52 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	2.00 m	1 327,96 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	37.00 m	12 840,48 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	24.00 m	2 379,84 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	13.00 m	21 579,35 Kč
954955 S		Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	14.00 m	15 802,78 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	74.00 m	917,60 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	2.00 m	471,00 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	56.00 m	1 246,56 Kč
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	5.00 m	92,95 Kč
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	61.00 m	3 024,99 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	644,52 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	121.00 ks	4 498,78 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	121.00 ks	2 999,59 Kč

952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	347,04 Kč	
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	644,52 Kč	
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	95.00 ks	2 355,05 Kč	
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	35.00 ks	1 084,65 Kč	
955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	3.00 ks	5 205,63 Kč	
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 177,47 Kč	
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	60.00 m	1 563,60 Kč	
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	31 618,06 Kč	
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	9920.00 JV	9 920,00 Kč	
ROZPOČTOVÁ REZERVA				
957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	3.00 ks	1 876,98 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu kolaudace	3831.60 JV	3 831,60 Kč	
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 105,63 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč	
955066 S	Zrušení spojky smršťitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	818,02 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 060,64 Kč	
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy	4960.00 JV	4 960,00 Kč	
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 564,78 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 173,60 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene NÁHRADA VBŘ - odhadovaná Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.	9600.00 JV	9 600,00 Kč	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 008,30 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 272,06 Kč	
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	48.00 ks	1 824,96 Kč
319092 S		Díl ohybový Syspro 160/110	8.00 ks	1 955,20 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	26.00 m	99,84 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	55.00 m	243,10 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	155.00 m	354,95 Kč
300108 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	30.00 m	1 679,10 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	30.00 m	2 964,30 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	6.00 ks	1 384,92 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	26.00 ks	599,56 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	2.00 ks	303,28 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	4.00 ks	139,04 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	1.00 ks	764,29 Kč
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	3.00 ks	2 581,74 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	78.00 ks	1 588,86 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	13.00 m	6 001,19 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	4.00 ks	2 052,92 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč