

Hřiště Za rybárnou

Technický popis umělé trávy

dText vlákna	tvar vlákna	výška vlákna	počet vpichů/m ²	hmotnost gr/m ²	vsyp kg/m ²
6600	rovné	18 mm	42 000	2 250 gr	20 kg

Informace o sportovišti

délka	šířka	celkem m ²
36	18	648

Položkový rozpočet

		CENA
1	Odstranění cca 20 cm antuky a podkladové vrstvy pro optimální instalaci drenážních vrstev pod umělou travu - vč likvidace.	68144
2	Dodání a instalace obrubníků 200x50x1000 do betonového lože po obvodu sportoviště	43652
3	Dodání a instalace ohrubníků na sportovní oplocení 4900x60 v rozestupu 3 m a vzpěr, které budou umístěny na krajních sloupcích, tak aby při napínání vazacího drátu byl omezen ohyb sloupků. Sloupky budou zabetonovány do hloubky 90 cm a betonová patka bude mít průměr 30 cm. Vstupní branka 1x jednokřídlá, 1x dvoukřídlá branka.	76000
4	Dodání a instalace ochranných sítí po obvodu sportoviště do výšky 4m, síť bude pevnostní s oky 45x45mm a síle vlákna 5mm, síť bude uchycena na napínací ocelová lanka, která budou tažena na 3 úrovních (dole, uprostřed a nahoře) po celém obvodu sportoviště. Uchycení bude po cca 30 cm pomocí kotvicích skob a v rozích bude upevněna pomocí vázacího lanka.	138000
5	Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 32-64 mm ve výšce 120 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	57250
6	Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 16-32 mm ve výšce 30 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	54250
7	Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 8-16 mm ve výšce 20 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	52958
8	Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 4-8 mm ve výšce 20 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	52048
9	Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 0-4 mm ve výšce 10 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	46590
10	Umělá tráva SIT-IN Sport grass SUPER 18— zahrnuje vypracování pokládkového plánu od výrobce s rozdělením barvy na červený střed a zelené okolí (případně celé červené) . Možnost všíti nejvíce vytižených lajn rovnou do umělé trávy pro dosažení delší životnosti.	368737
11	Lajnování na tenis a volejbal (zahrnuje lepidlo, pásky a spojovací materiál) instalace na nejširší 30 cm pásky pro zajištění delší životnosti a pevnosti spojů.	41017
12	Aplikace zdravotně nezávadného, propraného křemičitého písku (celkem 12 tun) Překartáčování a zapravení písku do umělé trávy	60000
13	Instalace volejbalových sloupků	26455
14	Doprava materiálů, strojů a osob	6800
CENA CELKEM		1091901