



MHMPXPFHH6EV

Stejnopis: *Λ*

DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby č. 42473 „*Botanická zahrada – areál západ, dostavba*“

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000672/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 606208

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

2. OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 8010-503087443/0300
zastoupen: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize Čechy, na základě pověření

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/20/04/000675/2018 ze dne 22.3.2019 včetně dodatku č. 1 ze dne 6.10.2019, dodatku č. 2 ze dne 15.10.2020 a dodatku č. 3 ze dne 26.1.2021 (dále také jen „Dodatek“).

1 PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méně práce, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny v Potvrzení změny (PoZ2). Předmět smlouvy, bod. 4, rozšiřuje předmět díla o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Jedná se o vícepráce, které vznikly na základě požadavků Botanické zahrady a zjištěných nových skutečností při realizaci stavby. Popis a ohodnocení změn je obsahem příloh č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) tímto dodatkem o hodnotu 3.860.399,47 Kč bez DPH, z toho vícepráce práce činí 7.202.092,62 Kč bez DPH a méněpráce - 3.341.693,15 Kč bez DPH.

Cenový nárůst související se změnami nepřekročí 30% původní hodnoty závazku (jedná se o nárůst 14,27%) a hodnota změny (jedná se o 19,49%) nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku, jsou tedy splněny podmínky pro schválení Dodatku č. 4 dle ustanovení § 222 odst. 6) písm. a), b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 3) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000672/2018 včetně dodatku č. 1, 2 a 3 budou provedeny ve stejné kvalitě, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
- 4) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné práce a snížením o nerealizované stavební práce se cena díla tímto dodatkem mění takto:

poř. č.	popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
1	základní cena dle SOD	84.614.446,00	17.769.033,66	102.383.479,66
2	cena Dodatku č. 3	3.803.335,22	798.700,40	4.602.035,62
3	nová cena SOD vč. Dodatku. č. 3	88.417.781,22	18.567.734,06	106.985.515,28
4	cena Dodatku č. 4	3.860.399,47	810.683,89	4.671.083,36
	z toho			
	vícepráce	7.202.092,62	1.512.439,45	8.714.532,07
	méněpráce	-3.341.693,15	-701.755,56	-4.043.448,71
5	nová cena SOD	92.278.180,69	19.378.417,94	111.656.598,63

- 5) mění se příloha č. 3 Smlouvy - Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů podle nové ceny díla

2 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ustanovení této smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech jejího podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
4. Dodatek je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.
5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

Doložka schválení Smlouvy

Pravomoc k uzavření tohoto dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2720 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí rady hl. m. Prahy magistrátu hl. m. Prahy ze dne 30.11.2020.

Přílohy

Příloha č. 1 oznámení změny OZ2

Příloha č. 2 návrh ohodnocení změny NOZ2

Příloha č. 3 potvrzení změny PoZ2

Příloha č. 4 specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců –
provozovatelů

OBJEDNATEL:
Hlavní město Praha

Podpis: _____
Jméno: Ing. Ivo Freimann
Funkce: pověřený řízením odboru
investičního MHMP
Datum: 29.01.21

ZHOTOVITEL:
OHL ŽS, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Aleš Kézr
Funkce: ředitel Divize Čechy
Datum: _____

Stavba č. 42473		FO 1	
Botanická zahrada - areál západ, dostavba			
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ <u> 2 </u>	
Komu: MAN		Datum: 03.12.2020	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD DIL/20/04/000672/2018	
Odkazy na specifikaci:	08 - Tumikety 16 - Nový vstup 17 - Oční sprcha + nerez umyvadlo 18 - Zámečnické konstrukce 19 - Průchodky 22 - Obrubník z pásové oceli 23 - Zdravotně technické instalace 24 - Nábytek - doplnění PSV 25 - Dlažba před fatou 27 - ÚT 28 - Čistící zóna 30 - Pergola svítidla 31 - Nábytek interiér 32 - Kabel pro budoucí přemostění 33 - Osoušeče rukou 35 - Pokladní misky 36 - Nástěnná skříňka 13.03 37 - Posuvné dveře 38 - Pokladna 39 - Keramika SO01 40 - Záhony pro popínavé rostliny + rohož 42 - Zvětšení krytu z15 43 - VZT posun potrubí místnost 1.7 44 - Nerezové prvky 45 - SDK 46 - VRN 47 - Redukční ventil 48 - Kontrolní šachty zelená střecha 49 - Gabiony doplnění 50 - Elektroinstalace 51 - Tesařské a stavební práce 52 - Zlepšení podloží a úprava terasovitého svahu 53 - Oprava dlažby po provizorních přeložkách 55 - Zelená stěna 56 - Vodovod io07a - zkrácení		
na výkresy:			
na rozp. podklady:		Změna ve výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb	
na jinou část smlouvy:			
Kategorizace položek		SOD, ÚRS Praha	

ZMĚNA:

8) Turnikety

Požadavek Botanické zahrady na dodávku turniketů společností Nesy spol. s r.o., které jsou využívány ve zbytku areálu.

16) Nový vstup

Z důvodu scelování pozemků, které dříve nebyly ve vlastnictví Botanické zahrady, došlo k úpravě návrhu prostoru nového vstupu se jednalo o vypuštění gabionu G8 včetně oplocení a brány, rozšíření vstupní cesty a protažení odvodňovacího žlabu, zároveň připočet nové navrženého oplocení v místě vstupu. Dále je zde řešen odpočet herních prvků mobiláře a odpočet pískové dopadové plochy.

17) Oční sprcha + nerez umyvadlo

Z důvodu manipulace s chemikáliemi v technické místnosti technologie vodních prvků, byl ze strany provozovatele vznesen požadavek na doplnění oční sprchy a nerezového umyvadla.

18) Zámečnické konstrukce

Obsahem tohoto změnového listu je doplnění chybějící položky poklopů k šachtám RŠ2 a RŠ3, chybějící položky stupadel v těchto šachtách. Dále doplnění chybějící položky poklopu k přečerpávací jímce v technické místnosti 0.01. Odpočet původních položek revizních dvířek ve fasádě na objektu SO01 a SO03 a připočet nových revizních dvířek, oceněných na základě odsouhlasené dílenské dokumentace. Je zde vykázáno navýšení ceny ocelových markýz u objektu SO01 a SO02, z důvodu dořešení vynesení cortenové atiky. Dále jsou zde obsaženy zámečnické prvky nutné k vynesení pultu na objektu SO02 a uložení podlahových svítidel v chodbě objektu SO03.

19) Průchodky

Jedná se o doplnění chybějících kusů vodotěsných a plynotěsných průchodek konstrukcemi, v rámci realizace rozvodů kanalizace, technologie vodních prvků a závlah do prostoru 1.PP objektu SO01.

22) Obrubník z pásové oceli

Doplnění chybějící položky dodávky obrubníku z pásové oceli v rámci realizace komunikací.

23) Zdravotně technické instalace

Úprava počtu kusů zařízení ZTI ve výkazu výměr dle skutečnosti (vypuštění duplicitních položek) plus záměna invalidního WC z kombi na závěsný klozet. Doplnění odvodu kondenzátu od kotlů.

24) Nábytek – doplnění PSV

Doplnění nábytku pro vybavení gastro-technologie. Jedná se o dvě vestavné skříně včetně kovových regálů a dřevěný rošt na uložení brambor. Tyto prvky jsou nezbytné k ucelenému provozu gastro-technologie

25) Dlažba před fatou

Záměna konceptu napojení nového dláždění na stávající stav + s tím související rozebrání původní dlažby a podklad ze štěrkodrtě před skleníkem Fata Morgana, zpětné kladení rozebrané původní dlažby a doplnění dlažby BEST URIKO II pro zachování jednotného barevného vzhledu. Dále je v této změně vykázáno založení nových záhonů, které jsou dodatečným požadavkem Botanické zahrady.

27) ÚT

Na základě zjištěné kolize otopných těles s ostatními profesemi, byla provedena záměna rozměru radiátoru v místnosti 1.12 (chodba). Dále byl zaměněn typ radiátoru v místnosti 1.3 (přednášková místnost).

28) Čistící zóna

Zvětšení rozměru vnitřní čistící zóny v místnosti 1.1, aby i při přímé cestě návštěvníka na toalety bylo zachováno, že po čistící zóně udělá krok oběma nohama.

30) Pergola svítidla

Po záměně lamel pergoly z modřinových hranolů na hliníkové profily, je z důvodu prostorového uložení nutná záměna přísazených zářivkových svítidel za nástěnné subtilní LED pásy v hliníkových profilech.

31) Nábytek interiér

Odpočet nástěnných hodin a odpadkových košů, dále upravení počtu kusů prvků interiéru a doplnění chybějící položky vnitřních parapetů. Jedná se o revizi vybavení interiéru objektu SO01 ze strany projektanta.

- 32) Kabel pro budoucí přemostění**
V rámci realizace dostavba západ, bude provedena příprava napájecího kabelu pro budoucí etapu přemostění. Jedná se o požadavek Botanické zahrady. Tyto práce byly zahrnuty do realizace etapy „západ – dostavba“ z důvodu, aby při budoucí realizaci přemostění nebylo zasahováno do nově provedených konstrukcí.
- 33) Osoušeče rukou**
Na základě prostorového uspořádání sociálních místností, byla provedena záměna osoušečů rukou (s menší stavební hloubkou). Zároveň navýšení počtu kusů, 2 kusy na dámských toaletách, 2 kusy na pánských toaletách a 1 ks na toaletách pro handicapované.
- 35) Pokladní misky**
Z důvodu zachování jednotného systému pokladen v areálu Botanické zahrady byla provedena záměna pokladních točen na přesuvné nerezové misky.
- 36) Nástěnná skříňka 13.03**
Doplnění chybějící položky interiérového vybavení gastrotechnologie. Nástěnná skříňka umístěna v prostoru místnosti 1.9 SO01.
- 37) Posuvné dveře**
Z důvodu zvýšení standardu a zvětšení průchozí šířky dveří, byla provedena záměna shromacích dveří za posuvné. Bylo provedeno vybourání zdiva a zazdění dveřního pouzdra, s touto záměnou se musely přesunout i rozvody vodovodu pro sprchu a vytvoření instalační předstěny.
- 38) Pokladna**
Na základě požadavků Botanické zahrady na doplnění sociálního zázemí v objektu pokladny, byla provedena dispoziční úprava včetně všech návazností. Pro tuto změnu byla zpracována revize projektové dokumentace pro objekt SO02.
- 39) Keramika SO01**
Doplnění chybějící metráže keramických obkladů a dlažeb, doplnění ukončovacích lišt. Jedná se o prostory SO01: výdej gastro, letní výčep.
- 40) Záhony pro popínavé rostliny + rohož**
Na základě dodatečného požadavku Botanické zahrady byly vytvořeny nové záhony pro popínavé rostliny a položena kokosová rohož na zajištění terasovitých svahů proti erozi.
- 42) Zvětšení krytu z15**
V návaznosti na požadavek dodavatele splitových jednotek (odstupové vzdálenosti, přívod vzduchu a správná funkčnost) vznikla potřeba zvětšení rozponu zámečnické konstrukce krytu z15 na střeše SO01. Na základě statického posouzení krytu, bylo nutné upravit profil vodorovného nosného prvku konstrukce z jáklu 100/60/3 na jákl 100/60/5 mm.
- 43) VZT posun potrubí místnost 1.7**
Z důvodu vzniklé kolize VZT potrubí a konstrukce podhledu, muselo být potrubí VZT posunuto a zaplentováno SDK kastlíkem.
- 44) Nerezové prvky**
Na základě požadavku Botanické zahrady z důvodu zajištění přístupu a bezpečnosti bylo provedeno doplnění nerezových schodů do bazénu. Dále doplnění čistící zóny do výtahové chodby. Do výtahové chodby byla také doplněna revizní dvířka, která chyběla ve výkazu výměr.
- 45) SDK**
V této změně je obsaženo vytvoření chybějících SDK kastlíků a instalačních předstěn, dále doplnění revizních dvířek a výřezů v SDK a cembrit podhledech.
- 46) VRN**
Na základě podepsaného termínové dodatku k SoD č. 2 obsahuje tento změnový list nárok zhotovitele na náklady spojené s prodloužením termínu realizace.
- 47) Redukční ventil**
Z důvodu zjištěného vysokého tlaku v soustavě vnitřního vodovodu je nutné doplnit redukční ventil.
- 48) Kontrolní šachty zelená střecha**
Doplnění chybějících kontrolních šachet na střešní vtoky v rámci skladby substrátu a doplnění plastového obrubníku kolem kačirkových pásů na střeše.

49) Gabiony doplnění

Doplnění konce gabionu G2 z důvodu zalícování se schodištěm S2, doplnění rohu gabionu G6 z důvodu svahování a doplnění rohu gabionu G7 z důvodu zajištění terasovitého svahu. Doplnění Gabionu G1 v místě napojení na G9/1 z důvodu proveditelnosti napojení.

50) Elektroinstalace

Na základě požadavku AD byla provedena změna silového rozvaděče umístěného v Gabionech, dále bylo doplněno chybějící připojení a ovládání vyhřívání vpustí. Doplněno chybějící napojení chladících boxů. Dále je v této změně vykázáno doplnění pospojení objektu pergoly, výtahu a veřejného osvětlení u Fata Morgany. Záměna svítidel ze zapuštěných na přisazené v místnosti 1.12, kde jsou monolitické stropy. Doplnění chybějících plastových šachet pro rezervní kabeláž. Na základě požadavku Botanické zahrady doplnění plastových čipů na ovládání vstupního systému a spínání veřejného osvětlení u skleníku pomocí astrohodin.

51) Tesařské a stavební práce

Doplnění chybějící výměry omítek v objektu SO01. Z důvodu vynesení corten opláštění, byly atiky doplněny o pomocné hranoly a záklopy z cetris desek.

52) Zlepšení podloží a úprava terasovitého svahu

Na základě SZZ nutná výměna podloží v aktivní zóně pod obslužnou komunikací okolo stínovité. Náklady spojené s konečnou úpravou drnu a na základě požadavku Botanické zahrady vytvoření funkčních teras.

53) Oprava dlažby po provizorních přeložkách

Úprava komunikace po demontáži provizorních přeložek, v rámci pokládky dlažeb také provedeno přerovnání a doplnění chodníkových obrubníků.

55) Zelená stěna

Na základě požadavku Botanické zahrady bude zrušena vnitřní pěstební stěna v místnosti 1.3.

56) Vodovod io07a - zkrácení

Po dohodě mezi objednatelem a Botanickou zahradou bude zkrácena větev vodovodu (srážková voda) od Fata Morgany do stávajícího pěstebního skleníku. Tento změnový list obsahuje odpočet částí této trasy.

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).** Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis

Počet připojených listů specifikací: _____ Počet výkresů: _____

Oznámení změny je vyvoláno:

ZPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

PŘEVZAL:

Datum:


Datum:

Datum:

Stavba č 42473 Botanická zahrada – areál západ, dostavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ <u> 2 </u>	
NOZ zpracoval:			Datum: 04.01.2021	
NOZ navazuje na:	OZ č.2	PZ č. 2	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo DIL/20/04/000672/2018 předkládáme návrh (a) dohodnuté ceny X zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady příloha NOZ 2 : Cena dodatečných prací: Vícepráce:				
08 - Turnikety				
				530 100,40 Kč bez DPH
16 - Nový vstup				
				- 777 460,70 Kč bez DPH
17 - Oční sprcha + nerez umyvadlo				
				19 912,50 Kč bez DPH
18 - Zámečnické konstrukce				
				136 325,33 Kč bez DPH
19 - Průchodky				
				35 074,30 Kč bez DPH
22 - Obrubník z pásové oceli				
				100 403,41 Kč bez DPH
23 - Zdravotně technické instalace				
				59 060,68 Kč bez DPH
24 - Nábytek doplnění PSV				
				84 392,20 Kč bez DPH
25 - Dlažba před fatou				
				368 276,44 Kč bez DPH
27 - ÚT				
				9 747,00 Kč bez DPH
28 - Čistící zóna				
				24 379,68 Kč bez DPH

30 - Pergola svítidla	12 445,70 Kč bez DPH
31 - Nábytek interiér	- 28 851,20 Kč bez DPH
32 - Kabel pro budoucí přemostění	13 821,77 Kč bez DPH
33 - Osoušeče rukou	131 755,80 Kč bez DPH
35 - Pokladní misky	17 595,20 Kč bez DPH
36 - Nástěnná skříňka 13.03	16 900,00 Kč bez DPH
37 - Posuvné dveře	37 793,51 Kč bez DPH
38 - Pokladna	353 563,47 Kč bez DPH
39 - Keramika SO01	31 169,10 Kč bez DPH
40 - Záhony pro popínavé rostliny	164 020,87 Kč bez DPH
42 - Zvětšení krytu z15	140 096,77 Kč bez DPH
43 - VZT posun potrubí místnost 1.7	10 094,74 Kč bez DPH
44 - Nerezové prvky	157 803,74 Kč bez DPH
45 - SDK	62 574,65 Kč bez DPH
46 - VRN	1 843 604,27 Kč bez DPH
47 - Redukční ventil	9 103,50 Kč bez DPH
48 - Kontrolní šachty zelená střecha	21 628,30 Kč bez DPH

49 - Gabiony doplnění	55 083,79 Kč bez DPH	
50 - Elektroinstalace	120 928,36 Kč bez DPH	
51 - Tesařské a stavební práce	44 991,10 Kč bez DPH	
52 - Zlepšení podloží a úprava terasovitého svahu	543 109,63 Kč bez DPH	
53 - Oprava dlažby po provizorních přeložkách	63 723,03 Kč bez DPH	
55 - Zelená stěna	- 417 543,32 Kč bez DPH	
56 - Vodovod io07a - zkrácení	- 138 224,56 Kč bez DPH	
Vícepráce:		
Cena celkem bez DPH	3 860 399,47 Kč	
DPH 21 %	810 683,89 Kč	
Cena celkem s DPH	4 671 083,36 Kč	
Počet listů příloh: _____		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 3 860 399,47 Kč bez DPH	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:	
Tři miliony osm set šedesát tisíc tři sta devadesát devět korun českých čtyřicet sedm haléřů (bez DPH)	0 kalendářních dnů	
ZPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	PŘEVZAL :

Stavba č. 42473		FO 3	
Botanická zahrada - areál západ, dostavba			
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ <u> 2 </u>	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ na NOZ č.: 2		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/20/04/00672/2018 tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:</p> <p>Nejedná se o podstatnou změnu závazku o zadávání veřejných zakázek dle §222 odst. 6) písm. a), b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je 4,56%. Přípočty a odpočty činí 8,51% a celková hodnota závazku nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.</p>			
Počet připojených listů specifikací: NOZ 2	Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 3 860 399,47 Kč	Změna lhůty dokončení díla: kalendářních dnů		
Nová cena díla pro dodatek č.4 (bez DPH): 92 278 180,69 Kč	Nová lhůta dokončení díla		
Důvod ke změně:			
Práce a dodávky vznikly na základě požadavku MČ, správců sítí a část nebyla zahrnuta v projektu pro stavební povolení a ani v PD pro výběr zhotovitele. Práce jsou nezbytné pro splnění původního záměru. Práce nebylo možné předvídat v době zpracování projektu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo DIL/20/04/00672/2018 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatel:	Podpis zmocněnce Mandatář:	Podpis zmocněnce Zhotovitel:	
			
Datum:	Datum:	Datum:	

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Příloha č. 4

Číslo stavby: 42473
 Název stavby: Botanická zahrada - areál západ, dostavba
 Číslo smlouvy: DIL/20/04/000672/2018
 Příloha č. 3

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	PVS							Ostatní
		3	4	5	6	7	8	9	
Ostatní náklady	1 056 189,95								
SO 01 Občerstvení	28 774 875,72								
SO 02 Pokladna	2 863 900,23								
SO 03 Výchle	5 450 728,99								
SO 04 Opěrné zdi, venkovní schodiště, vodní prvky	17 940 951,71								
IO 01 Příprava území	816 002,26								
IO 02 Komunikace a zpevněné plochy a ČTÚ	4 148 337,88								
IO 03 HTÚ, stavební jáma	7 184 046,40								
IO 04 Venkovní rozvody elektroinstalací	1 509 275,86								
IO 06 Vnitroareálový rozvod plynu	158 887,17								
IO 07 Vodovod, rozvody užitkových vod	3 128 231,24								
IO 08 Vnitroareálová jednotná kanalizace	2 722 832,57								
IO 09 Závlahy	767 233,00								
IO 10 Oplacení	230 357,73								
IO 11 Sedové úpravy	1 606 953,73								
IO 12 Mobilář a herní prvky	1 307 262,26								
PS 01 Technologie vodních prvků	2 692 379,30								
Vedlejší ostatní náklady	2 275 000,00								
Dodatek č.3 - ZL 1-15	3 803 335,22								
Dodatek č.4 - ZL 5, 16-56	3 860 399,47								
Celkem základní cena	92 278 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 21%	19 378 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena stavby včetně DPH	111 656 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zhotovitel: [Redacted]
 Jméno: [Redacted]
 datum: [Redacted]