

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Výměna kolejnic a pražců v úseku Kostelec u Jihlavy - Jihlava hl. n.

Část: Žst. Rantiřov

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 962 091,87 |
| 5 | | | Komunikace pozemní | | | | 1 681 370,01 |
| 1 | TrH | 5905055020 | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce Odstranění KL 5 cm pod LPP ve výhybce č.2 19 | m3 | | | 8 778,00 |
| 2 | TrH | 5905065020 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce Úprava KL pod LPP ve výhybce č.2 110 | m2 | | | 7 480,00 |
| 3 | TrH | 5905060020 | Zřízení nového kolejového lože ve výhybce Zřízení nového KL ve výhybce č.2 19 | m3 | | | 11 020,00 |
| 4 | TrH | 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Doplnění KL při úpravě GPK ve výhybce č.2 (0,1 m3/m rd) 38*0,1 | m3 | | | 2 207,80 |
| 5 | 595 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 Dodávka kameniva pro zřízení nového KL ve výhybce č.2 (1,8 t/m3) 19*1,8 Dodávka kameniva pro doplnění KL při úpravě GPK ve výhybce č.2 (1,8 t/m3) 3,8*1,8 | t | | | 17 318,88 |
| 6 | TrH | 5905095030 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené Úprava KL do profilu výhybky č.2 38 | m | | | 4 370,00 |
| 7 | TrH | 5907020380 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "d" Výměna kolejnic s výměnou pryžových podložek a pružných svěrek "km 84,975 - 85,225 (Lp)" (85,225-84,975)*1000 "km 84,990 - 85,215 (Pp)" (85,215-84,990)*1000 "km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" (85,460-85,370)*1000*2 "km 87,605 - 87,780 (Lp)" (87,780-87,605)*1000 "km 87,580 - 87,780 (Pp)" (87,780-87,580)*1000 | m | | | 291 490,00 |
| 8 | 595 | 5957101000_R | Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m - <i>dodá objednatel</i> Dodávka kolejnic UIC60 dl. 25 m "km 84,975 - 85,225 (Lp)" 10 "km 84,990 - 85,215 (Pp)" 9 "km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 4*2 "km 87,605 - 87,780 (Lp)" 7 "km 87,580 - 87,780 (Pp)" 8 | kus | | | 0,00 |
| 9 | 595 | 5958158030 | Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh) Dodávka pryžových podložek WU7 "km 84,975 - 85,225 (Lp)" 460 "km 84,990 - 85,215 (Pp)" 414 "km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 368 "km 87,605 - 87,780 (Lp)" 322 "km 87,580 - 87,780 (Pp)" 368 | kus | | | 135 240,00 |
| 10 | 595 | 5958134010 | Součásti upevňovací svěrka Skl 14 Dodávka svěrek SK14 "km 84,975 - 85,225 (Lp)" 920 "km 84,990 - 85,215 (Pp)" 828 "km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 736 "km 87,605 - 87,780 (Lp)" 644 "km 87,580 - 87,780 (Pp)" 736 | kus | | | 305 256,00 |
| 11 | TrH | 5911655040 | Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 Demontáž výhybky č.2 37,83 | m | | | 29 885,70 |
| 12 | TrH | 5911671040 | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49 | m | | | 1 437,54 |
| 13 | TrH | 5911641040 | Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49 Zpětná montáž výhybky č.2 37,83 | m | | | 72 747,09 |
| 14 | TrH | 5906005010 | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený Výměna pražců za KV2 směrem do 4.SK (pražce č.49-53) 5 | kus | | | 8 600,00 |
| 15 | 595 | 5956119020_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160 - <i>dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</i> "pražce č.07-01 (před ZV)" 7 | kus | | | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Výměna kolejnic a pražců v úseku Kostelec u Jihlavy - Jihlava hl. n.

Část: Žst. Rantiřov

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | "pražce č.2-7" 6 "pražce č.49-53 (za KV do 4.SK)" 5 | | | | |
| 16 | 595 | 5956119025_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.8-12" 5 | kus | | | 0,00 |
| 17 | 595 | 5956119030_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.13-15" 3 | kus | | | 0,00 |
| 18 | 595 | 5956119035_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.16-18" 3 | kus | | | 0,00 |
| 19 | 595 | 5956119040_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.19-21" 3 | kus | | | 0,00 |
| 20 | 595 | 5956119045_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.22-23" 2 | kus | | | 0,00 |
| 21 | 595 | 5956119050_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.24-25" 2 | kus | | | 0,00 |
| 22 | 595 | 5956119055_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražec č.26" 1 | kus | | | 0,00 |
| 23 | 595 | 5956119060_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.27-28" 2 | kus | | | 0,00 |
| 24 | 595 | 5956119065_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražec č.29" 1 | kus | | | 0,00 |
| 25 | 595 | 5956119070_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.30-31" 2 | kus | | | 0,00 |
| 26 | 595 | 5956119075_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.32-33" 2 | kus | | | 0,00 |
| 27 | 595 | 5956119080_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražec č.34" 1 | kus | | | 0,00 |
| 28 | 595 | 5956119085_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.35-36" 2 | kus | | | 0,00 |
| 29 | 595 | 5956119090_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražec č.37" 1 | kus | | | 0,00 |
| 30 | 595 | 5956119095_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.38-39" 2 | kus | | | 0,00 |
| 31 | 595 | 5956119100_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.40-42" 3 | kus | | | 0,00 |
| 32 | 595 | 5956119105_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.43-44" 2 | kus | | | 0,00 |
| 33 | 595 | 5956119110_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.45-47" 3 | kus | | | 0,00 |
| 34 | 595 | 5956119115_R | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby "pražce č.1 a 48" 2 | kus | | | 0,00 |
| 35 | 595 | 5958134075 | Součásti upevňovací vrtule R1(145) Dodávka vrtulí R1 výhybky č.2 452 | kus | | | 17 628,00 |
| 36 | 595 | 5958134080 | Součásti upevňovací vrtule R2 (160) Dodávka vrtulí R2 výhybky č.2 244 | kus | | | 11 956,00 |
| 37 | 595 | 5958134040 | Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 Dodávka kroužků Fe6 výhybky č.2 696 | kus | | | 7 656,00 |
| 38 | 595 | 5958158070 | Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) Dodávka polyetylenů výhybky č.2 114 | kus | | | 1 938,00 |
| 39 | 595 | 5958173000 | Polyetylenové pásy v kotoučích Dodávka polyetylenů výhybky č.2 | m2 | | | 1 800,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Výměna kolejnic a pražců v úseku Kostelec u Jihlavy - Jihlava hl. n.

Část: Žst. Rantiřov

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|--------------|--|------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | 7,5 | | | | |
| 40 | TrH | 5907050010 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65 Dělení stávajících kolejnic pro výměnu (po 5 m) "km 84,975 - 85,225 (Lp)" (((85,225-84,975)*1000*2)/5)+1 "km 84,990 - 85,215 (Pp)" (((85,215-84,990)*1000*2)/5)+1 "km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" (((85,460-85,370)*1000*2)/5)+2 "km 87,605 - 87,780 (Lp)" (((87,780-87,605)*1000)/5)+1 "km 87,580 - 87,780 (Pp)" (((87,780-87,580)*1000)/5)+1 Zařezání vkládaných kolejnic "km 84,975 - 85,225 (Lp)" 10 "km 84,990 - 85,215 (Pp)" 9 "km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 8 "km 87,605 - 87,780 (Lp)" 7 "km 87,580 - 87,780 (Pp)" 8 | kus | | | 75 384,00 |
| 41 | TrH | 5908005430 | Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 Demontáž styku výhybky č.2 14 | kus | | | 2 352,00 |
| 42 | TrH | 5908005530 | Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49 Zpětná montáž styku výhybky č.2 14 | kus | | | 3 514,00 |
| 43 | TrH | 5910020010 | Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar sériový tv. UIC60 Svaření nových kolejnic po výměně (po 25 m) "km 84,975 - 85,225 (Lp)" 11 "km 84,990 - 85,215 (Pp)" 10 "km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 5*2 "km 87,605 - 87,780 (Lp)" 8 "km 87,580 - 87,780 (Pp)" 9 | svar | | | 285 120,00 |
| 44 | TrH | 5910035010 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 Dosažení UT BK "km 84,975 - 85,225 (Lp)" 1*1 "km 84,990 - 85,215 (Pp)" 1*1 "km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 2*1 "km 87,605 - 87,780 (Lp)" 1*1 "km 87,580 - 87,780 (Pp)" 1*1 | svar | | | 24 000,00 |
| 45 | TrH | 5910040020 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" Umožnění volné dilatace kolejnic "km 84,975 - 85,225 (Lp)" (50+250+50) "km 84,990 - 85,215 (Pp)" (50+225+50) "km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" (50+90+50)*2 "km 87,605 - 87,780 (Lp)" (50+175+50) "km 87,580 - 87,780 (Pp)" (50+200+50) | m | | | 44 010,00 |
| 46 | TrH | 5910040120 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d" Umožnění volné dilatace kolejnic "km 84,975 - 85,225 (Lp)" (50+250+50) "km 84,990 - 85,215 (Pp)" (50+225+50) "km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" (50+90+50)*2 "km 87,605 - 87,780 (Lp)" (50+175+50) "km 87,580 - 87,780 (Pp)" (50+200+50) | m | | | 50 530,00 |
| 47 | TrH | 5909041010_R | Uprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Uprava GPK výhybky č.2 v žst. Rantiřov 1 | kpl | | | 240 000,00 |
| 48 | TrH | 5906120010 | Zkrácení dřevěného pražce odřezáním Zařízení pražců za KV2 směrem do 2.SK 4 Zařízení pražců za KV2 směrem do 4.SK 5 | kus | | | 702,00 |
| 49 | 595 | 5956131005 | Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210) Dodávka protištěpné spony po zařazení pražců za KV2 4+5 | kus | | | 189,00 |
| 50 | TrH | 5911305020 | Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49 | kus | | | 5 173,00 |
| 51 | SEE | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech Demontáž ukolejnění "km 84,975 - 85,225 a 84,990 - 85,215" 11 "km 85,370 - 85,460" 4 "km 87,605 - 87,780 a 87,580 - 87,780" 6 | kus | | | 5 754,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Výměna kolejnic a pražců v úseku Kostelec u Jihlavy - Jihlava hl. n.

Část: Žst. Rantířov

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 52 | SEE | 7497351560 | Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | 7 833,00 |

Zpětná montáž ukolejení
 "km 84,975 - 85,225 a 84,990 - 85,215" 11
 "km 85,370 - 85,460" 4
 "km 87,605 - 87,780 a 87,580 - 87,780" 6

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

280 721,86

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|-----|--|--|-----------|
| 53 | R | 9 001_R | Nezadatelné práce SEE a SSZT - zajistí objednatel | kpl | | | 0,00 |
| 54 | XDp | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | | | 14 655,84 |

Naložení kolejnic UIC60 v žst. Rantířov (60,03 kg/m)
 (8*25*60,03)/1000
 Naložení výhybkových pražců v žst. Rantířov (900 kg/m3)
 (2,6*18)+(2,7*5)+(2,8*3)+(2,9*3)+(3,0*3)+(3,1*2)+(3,2*2)+(3,3*1)+(3,4*2)+(3,5*1)+(3,6*2)+(3,7*2)+(3,8*1)+(3,9*2)+(4,0*1)+(4,1*2)+(4,2*3)+(4,3*2)+(4,4*3)+(4,5*2)=194,4
 (194,4*0,26*0,16)*0,9

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|-----|--|--|-----------|
| 55 | XDp | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | | | 39 000,00 |
| 56 | XDp | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | | | 68 000,00 |

Doprava ASPV na stavbu
1

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|---|--|--|----------|
| 57 | XDp | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | | | 8 946,72 |
|----|-----|------------|--|---|--|--|----------|

Doprava kameniva 31,5/63 BI pro zřízení a doplnění KL ve výhybce č.2 na stavbu (1,8 t/m3)
 (19+3,8)*1,8

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|---|--|--|-----------|
| 58 | XDp | 9902100400 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km | t | | | 21 409,20 |
|----|-----|------------|--|---|--|--|-----------|

Odvoz odstraněného KL z výhybky č.2 na skládku (1,8 t/m3)
19*1,8

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|---|--|--|-----------|
| 59 | XDp | 9902200100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | | | 45 561,50 |
|----|-----|------------|--|---|--|--|-----------|

Doprava kolejnic UIC60 ze žst. Kostelec na stavbu (60,03 kg/m) - viz. **SO 01**
 (34*25*60,03)/1000
 Odvoz vyzískaných kolejnic na úložiště do žst. Kostelec (60,03 kg/m)
 (1030*60,03)/1000
 Odvoz odřezaných zbytků kolejnic zpět na úložiště do žst. Kostelec (60,03 kg/m)
 (((42*25)-1030)*60,03)/1000
 Odvoz svěrek Sk14 na úložiště do žst. Kostelec (0,492 kg/ks)
 (3864*0,492)/1000
 Odvoz vrtulí R1 (0,516 kg/ks) a R2 (0,568 kg/ks) na úložiště do žst. Kostelec
 (452*0,516)/1000
 (244*0,568)/1000
 Odvoz kroužků Fe6 na úložiště do žst. Kostelec (0,09 kg/ks)
 (696*0,09)/1000

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|---|--|--|----------|
| 60 | XDp | 9902200400 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km | t | | | 3 817,91 |
|----|-----|------------|--|---|--|--|----------|

Doprava svěrek Sk14 na stavbu (0,492 kg/ks)
 (3864*0,492)/1000
 Doprava pryžových podložek WU7 na stavbu (0,18 kg/ks)
 (1932*0,18)/1000
 Odvoz pryžových podložek WU7 na skládku (0,18 kg/ks)
 (1932*0,18)/1000
 Doprava vrtulí R1 (0,516 kg/ks) a R2 (0,568 kg/ks) na stavbu
 (452*0,516)/1000
 (244*0,568)/1000
 Doprava kroužků Fe6 na stavbu (0,09 kg/ks)
 (696*0,09)/1000
 Doprava polyetylenových podložek na stavbu (0,09 kg/ks; 1,5 kg/m2)
 (114*0,09)/1000
 (7,5*1,5)/1000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Výměna kolejnic a pražců v úseku Kostelec u Jihlavy - Jihlava hl. n.

Část: Žst. Rantiřov

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | Odvoz polyetylenových podložek na skládku (0,09 kg/ks; 1,5 kg/m ²) (114*0,09)/1000 (7,5*1,5)/1000 | | | | |
| 61 | XDp | 9902200700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km | t | | | 13 930,09 |
| | | | Odvoz dřevěných výhybkových pražců na skládku (900 kg/m ³) (194,4*0,26*0,16)*0,9 | | | | |
| 62 | XDp | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | | | 27 018,00 |
| | | | Poplatek za skládku odstraněného KL z výhybky č.2 (1,8 t/m ³) 19*1,8 | | | | |
| 63 | XDp | 9909000300 | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor | t | | | 36 390,00 |
| | | | Poplatek za skládku dřevěných výhybkových pražců (900 kg/m ³) (194,4*0,26*0,16)*0,9 | | | | |
| 64 | XDp | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | | | 1 992,60 |
| | | | Poplatek za skládku pryžových podložek WU7 (0,18 kg/ks) (1932*0,18)/1000 | | | | |
| | | | Poplatek za skládku polyetylenových podložek (0,09 kg/ks; 1,5 kg/m ²) (114*0,09)/1000 (7,5*1,5)/1000 | | | | |

Celkem

1 962 091,87

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1408413

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 64ab4a2a-36b9-4b65-9bc9-1a37daba8930

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2021 07:57:01



d5758a45-31a4-40ea-a831-a9503f41b701