



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJIP01G84HQ


Kraj Vysočina

956/21

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Úspory energií – Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH a DH“
ID 143543

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Marcela Zejdová
Tel: +420 564 602 276
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4211011832/6800

a

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
se sídlem: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
zastoupený: Františkem Kubů - předsedou představenstva,
Jiřím Kosem – členem představenstva
zástupce pro věci smluvní: Jiří Kos
stavbyvedoucí: Jiří Kos
tel.: +420 565 532 305, +420 777 755 204
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 487

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohláší, že

výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění



považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečňována v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátc, k uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Úspory energií – Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH a DH“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektových dokumentací včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pod názvem:

- „Úspory energií – Hotelová škola a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH“ vypracované Ing. Milanem Pelikánem, Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 18117422;
- „Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH“ vypracované projekční kanceláří GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 15544451.


Projektové dokumentace v listinné podobě budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a



podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do provádění díla i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hluchnost podle hygienických předpisů.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.


2.3. Rozsah a kvalita díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření,



ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu do stavebního deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a po dohodě obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

- 2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.
- 2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.
- 2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svou kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 223



odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. **Zhotovitel předloží Časový plán provádění díla (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Časový plán bude respektovat specifický provoz v areálu školy, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu respektující minimálně následující časové milníky:

- vnitřní práce na obou halách pouze v termínu **16. 6. – 27. 8. 2021**;
- **od 1. 6. 2021 do 15. 6. 2021** nebudou probíhat žádné práce (závěrečné zkoušky);

Časový plán (harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Pokud nebude zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram prací), který zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto považováno za závažné porušení této smlouvy. Před zahájením každé etapy bude podrobný postup provádění jednotlivých prací projednán s uživatelem a odsouhlasen zápisem do stavebního deníku.

Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné provést formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů povinen doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se zpracovanými změnami.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Zahradní 1434, 594 01 Velké Meziříčí

3.2. Termín plnění

Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dílo realizovat v následujících termínech:

- dokončení výměny výplní otvorů **nejpozději do 27. 8. 2021**;
- dokončení celého díla **nejpozději do 8 měsíců po převzetí staveniště zhotovitelem.**

3.3. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,



- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště, v areálu školy a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu provádění díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).



4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 18 391 629,91 Kč

DPH 21 %: 3 862 242,28 Kč

Cena celkem s DPH činí: **22 253 872,22 Kč**

slovy: dvacet dva miliónů dvě stě padesát tři tisíc osm set sedmdesát dva korun českých
dvacet dva haléřů (dále jen „cena“)

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH,

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc samostatně pro jednotlivé řešené stavební objekty, které objednatel upřesní nejpozději při předání staveniště. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací v listinné i elektronické podobě (formát Excel) bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.



- 5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:
- 5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
- 5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.
- 5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.
- 5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název projektu dle pokynů objednatele. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.
- 5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodloužení.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 16).
- 6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.



- 6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 6.4. **Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.**
- 6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola plnění provádění prací a časového harmonogramu, připomínky a podněty objednatele, osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla


- 7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
 - veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,
 - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
 - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
 - kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
- Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.



- 7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.
- 7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
- 7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
- 7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
 - podpis stavbyvedoucího zhotovitele.
- 7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.2. **Výkon Technického dozoru stavebníka** bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.
- 8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.



- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odhalit práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatel a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatel doložit.
- 8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatel postupným prováděním prací.
- 8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
- 8.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatel, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



- 8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředložil-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
- 8.15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.16. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 8.17. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.
- 8.18. Vzhledem k tomu, že dílo je součástí realizace projektů „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, horní hala (staré dílny)“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011671 a „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny)“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011748 spolufinancovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2032, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Minimálně do 31. 12. 2032 je zhotovitel povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a kontrolních orgánů) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána **v délce 60 měsíců**.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku



oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

- 9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
- 9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.
- 9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
- 9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
- 9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
- 9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
- 9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění zhotovitele


- 10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 50 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.
- 10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.



- 10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě jeho požadavku kdykoliv v rámci provádění díla.
- 10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s termínem uvedeným v aktuálním harmonogramu zpracovaném dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - 11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
 - 11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
 - 11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.



12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
- 12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - 12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - 12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práci na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - 12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,
 - 12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),
 - 12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
 - 12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.11 této smlouvy,
 - 12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
- 12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
- 12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.
 - 12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - 12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
- 12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.
- 12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.



13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
- 13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.
- 13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- a
- 13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
- 13.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 13.9. **Nedílnou součástí této smlouvy jsou:**
 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb) akce „Úspory energií – Hotelová škola a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH“;
 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb) akce „Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH.




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

V dne **15. 03. 2021**


za zhotovitele:


.....
František Kubů
předseda představenstva


.....
Jiří Kos
člen představenstva

V Jihlavě, dne **8.3.2021**

za objednatele:


.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Kraj Vysočina
Jihlava, 8.3.2021



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Příloha

Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb) akce **„Úspory energií – Hotelová škola a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH“**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2463** Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH

Zadavatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
58601 Jihlava-Jihlava

Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.** IČO: **46679120**
Nádražní 998 DIČ: **CZ46679120**
396 01 Humpolec

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 275 118,50
PSV			1 535 278,21
MON			57 400,00
Vedlejší náklady			95 500,00
Ostatní náklady			37 500,00
Celkem			4 000 796,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 000 796,71 CZK
Základní DPH	21 %	840 167,31 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **4 840 964,02 CZK**

v _____ dne _____


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	133 000,00	27 930,00	
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	133 000,00	27 930,00	
	Stavební objekt			0,00	
001	Hotelová škola a SOS Remesel Velké Meziříčí	0,00	3 867 796,71	812 237,31	4 680 033,72
001.1	Pavilon HH	0,00	3 867 796,71	812 237,31	4 680 033,72
Celkem za stavbu		0,00	4 000 796,71	840 167,31	4 840 964,02

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			307 393,43	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			43 149,48	1
33	Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	HSV			9 781,01	0
5	Komunikace	HSV			147 478,86	4
6.1.	Parapety - vnitřní	HSV			27 845,60	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			48 063,43	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 012 841,25	25
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			36 242,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			22 847,81	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			107 120,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 440,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 395,07	1
97	Prorážení otvorů	HSV			14 622,18	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			235 511,37	6

	Izolace proti vodě	PSV			51 757,88	1
712	Živičné krytiny	PSV			9 048,68	0
713	Izolace tepelné	PSV			188 534,85	5
763	Dřevostavby	PSV			8 869,19	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			161 301,26	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			63 128,36	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			61 659,30	2
767-8	Průmyslová vrata	PSV			137 370,00	3
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			90 292,00	2
770	Hliníkové výplně otvorů	PSV			725 975,00	18
783	Nátěry	PSV			5 405,92	0
784	Malby	PSV			2 800,66	0
786	Čalounické úpravy	PSV			26 305,91	1
787	Zasklívání	PSV			2 829,20	0
M21	Elektromontáže	MON			32 400,00	1
M211	Hromosvod	MON			25 000,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			225 387,01	6
VN	Vedlejší náklady	VN			95 500,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			37 500,00	1
Cena celkem					4 000 796,71	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				95 500,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ II
2	005127 RT	Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč. dopravy	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 20/ II
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 20/ II
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00		RTS 20/ II
6	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				37 500,00		
7	00852T	Každodenní úklid dotčených ploch stavbou	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
8	00896T	Oplocení staveniště po celou dobu výstavby	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ II
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ II
Celkem						133 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				307 393,43		
1	113106121R00	Rozetržení komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek odstranění stávajícího okapového chodníku z betonové dlažby : 46,50*0,50 13,00*0,50 5,58+8,73+13,05	m2	57,11000	61,00	3 463,71	822-1	RTS 20/ II
				23,25000				
				6,50000				
				27,36000				
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odstranění stávajícího okapového chodníku z betonové dlažby : stávající podkladní šterk : 46,50*0,50 13,00*0,50 5,58+8,73+13,05	m2	57,11000	44,00	2 512,84	822-1	RTS 20/ II
				23,25000				
				6,50000				
				27,36000				
3	113107640R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm odstranění stávajícího živичného povrchu kolem objektu : stávající podkladní šterk : 8,75*1,15 46,00*0,65 13,75*0,65 1,00*1,25 19,50	m2	69,65000	88,00	6 129,20	822-1	RTS 20/ II
				10,06250				
				29,90000				
				8,93750				
				1,25000				
				19,50000				
4	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm odstranění stávajícího živичného povrchu kolem objektu : 8,75*1,15 46,00*0,65 13,75*0,65 1,00*1,25 19,50	m2	69,65000	47,00	3 273,55	822-1	RTS 20/ II
				10,06250				
				29,90000				
				8,93750				
				1,25000				
				19,50000				
5	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v homině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. odkopy po obvodu objektu pro zateplení : (2*48,69+2*12,81)*1,20*1,00	m3	147,60000	200,00	29 520,00	800-1	RTS 20/ II
				147,60000				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek odkopy po obvodu objektu pro zateplení : ruční dočištění cca 20% objemu : Začátek provozního součtu (2*48,69+2*12,81)*1,20*1,00 Konec provozního součtu 147,60*0,20	m3	29,52000	800,00	23 616,00	800-1	RTS 20/ II
				147,60000				
				29,52000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz zeminy na skládku : odkopy po obvodu objektu pro zateplení : (2*48,69+2*12,81)*1,20*1,00	m3	147,60000	267,00	39 409,20	800-1	RTS 20/ II
				147,60000				
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz zeminy na skládku : odkopy po obvodu objektu pro zateplení : Začátek provozního součtu (2*48,69+2*12,81)*1,20*1,00 Konec provozního součtu 147,60*10	m3	1 476,00000	21,00	30 996,00	800-1	RTS 20/ II
				1 476,00000				
				1 476,00000				
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neutěhého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z hominy 1 až 4 odvoz zeminy na skládku : odkopy po obvodu objektu pro zateplení : (2*48,69+2*12,81)*1,20*1,00	m3	147,60000	68,00	10 036,80	800-1	RTS 20/ II
				147,60000				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odvoz zeminy na skládku : odkopy po obvodu objektu pro zateplení : (2*48,69+2*12,81)*1,20*1,00	m3	147,60000	19,00	2 804,40	800-1	RTS 20/ II
				147,60000				
11	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, zápsy šterkem po obvodu objektu pro zateplení : (2*48,69+2*12,81)*1,20*0,80	m3	118,08000	279,00	31 881,60	800-1	RTS 20/ II
				118,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	280,44000	142,00	39 882,80
		odvoz zeminy na skládku :				
		odkopy po obvodu objektu pro zateplení :				
		Začátek provozního součtu				
		(2*48,69+2*12,81)*1,20*1,00		147,60000		
		Konec provozního součtu				
		147,60*1,90		280,44000		
13	58337333R	šetrkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm, třída A	T	224,35200	374,00	83 907,65
		zápsy šetrkem po obvodu objektu pro zateplení :				
		Začátek provozního součtu				
		(2*48,69+2*12,81)*1,20*0,80		118,08000		
		Konec provozního součtu				
		118,08*1,90		224,35000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						43 149,48
14	310238211RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,25160	4 740,00	1 192,58
		dozdívka nad nové ocelové překlady IPE 160 nad vraty :				
		3,70*0,34*0,10		0,13000		
		3,70*0,34*0,10		0,13000		
15	317234410RT2	Vyzdivka mezi nosníky cementovou	m3	0,40260	5 470,00	2 202,22
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, ocelový překlad nad vrata IPE 160 :				
		3,70*0,34*0,16		0,20000		
		3,70*0,34*0,16		0,20000		
16	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,23380	8 650,00	2 022,37
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L				
		ocelový překlad nad vrata IPE 160 :				
		Začátek provozního součtu				
		4*3,70		14,80000		
		Konec provozního součtu				
		14,80*15,80*0,001		0,23380		
17	319201316R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm	m2	143,45940	200,00	28 691,88
		maltou nebo tmelem ze suché směsi bez pomocného lešení, vyrovnání fasády větších tlouštěk - cca 30% plochy :				
		fasáda :				
		Začátek provozního součtu				
		pohled jižní				
		45,93*4,00		183,72000		
		2*1,00		2,00000		
		odpočet otvorů :				
		-9*(1,185*1,785)		-19,04000		
		-5*(1,20*2,385)		-14,31000		
		-1,60*2,00		-3,20000		
		-2*(3,35*2,90)		-19,43000		
		pohled severní :				
		45,93*4,00		183,72000		
		2*1,00		2,00000		
		odpočet otvorů :				
		-12*(1,20*2,385)		-34,34000		
		-0,90*1,60		-1,44000		
		-3*(0,885*1,15)		-3,05000		
		-0,585*1,15		-0,67000		
		pohled východní :				
		12,45*4,40		54,78000		
		(12,45*1,50)/2		9,34000		
		pohled západní :				
		12,45*4,40		54,78000		
		(12,45*1,50)/2		9,34000		
		Konec provozního součtu				
		404,1880*0,30		121,26000		
		sokl :				
		Začátek provozního součtu				
		pohled jižní :				
		45,93*0,50		22,96000		
		(12,80*1,20)/2		7,68000		
		pohled severní :				
		45,93*0,50		22,96000		
		pohled východní :				
		14,72		14,72000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		pohled západní : 5,68 Konec provozního součtu 74,01*0,30			5,68000			
18	346244381RT2	Přelitování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, ocelový překlad nad vrata IPE 160 : 4*(3,70*0,16)	m2	2,36800	561,00	1 565,25	801-1	RTS 20/ II
19	13383430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375), průřez IPE, výška 160 mm ocelový překlad nad vrata IPE 160 : Začátek provozního součtu 4*3,70 Konec provozního součtu 14,80*15,80*0,001*1,20	T	0,28060	26 640,00	7 475,18	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 33		Sloupky a pilíře, stožary, stojky				9 781,01		
20	331231124RT2	Zdivo pilířů z cihel pálených plných, délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo rezné (bez spárování) dozdívka pilířů u vrat : 0,30*0,34*3,60 0,30*0,34*3,60	m3	0,73440	6 070,00	4 457,81	801-1	RTS 20/ II
21	380932225R00	Dodatečné vlepění betonářské výztuže D 12 mm, do betonu, malta, dovolené namáhání v tahu 12 kN dozdívka pilířů u vrat : nakotvení do stávajícího zdiva 6*0,40 6*0,40	m	4,80000	1 109,00	5 323,20	801-4	RTS 19/ II
Díl: 5		Komunikace				147 478,86		
22	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním zpětné doplnění asfaltové plochy : 83,32*19,50	m2	102,82000	186,00	19 124,52	822-1	RTS 20/ II
23	564841111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 120 mm nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50 mm : 5,58*8,73*13,05	m2	27,36000	126,00	3 447,36	822-1	RTS 20/ II
24	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou zpětné doplnění asfaltové plochy : 83,32*19,50	m2	102,82000	258,00	26 527,56	822-1	RTS 20/ II
25	577131211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 zpětné doplnění asfaltové plochy : 83,32*19,50	m2	102,82000	330,00	33 930,60	822-1	RTS 20/ II
26	577151113RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2 zpětné doplnění asfaltové plochy : 83,32*19,50	m2	102,82000	477,00	49 045,14	822-1	RTS 20/ II
27	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50 mm : v místě napojení dlažby na obvodové zdivo bude dlažba dotažena až ke stěně a spára bude vymazána tmelem došikrna : 5,58*8,73*13,05	m2	27,36000	563,00	15 403,68	822-1	RTS 20/ II
Díl: 6.1.		Parapety - vnitřní				27 845,60		
28	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu dřevotřískový postformingový parapet s nosem : přesná specifikace dle tabulky vnitřních parapetů : parapet 01/O : 8*1,185 parapet 01a/O : 1,185 parapet 02/O : 5*1,20 parapet 02a/O : 12*1,20 parapet 03/O : 6*1,185 parapet 04/O : 0,585	m	41,41500	210,00	8 697,15	801-1	RTS 20/ II
						9,48000		
						1,19000		
						6,00000		
						14,40000		
						7,11000		
						0,59000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		parapet 05/O 3*0,885		2,65000		
29	60780013R	parapet vnitřní š = 300 mm, materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm, materiál - jádro vinylodolná DTD 16 mm, dekor bílý dřevotřískový postformingový parapet s nosem přesná specifikace dle tabulky vnitřních parapetů Začátek provozního součtu parapet 01/O 8*1,185 parapet 01a/O 1,185 parapet 02/O 5*1,20 parapet 02a/O 12*1,20 parapet 03/O 6*1,185 parapet 04/O 0,585 parapet 05/O 3*0,885 Konec provozního součtu 41,415*1,02	m	42,24330	380,00	16 052,41
30	60780050R	krytka parapetu plast, rozměr 600 mm dřevotřískový postformingový parapet s nosem přesná specifikace dle tabulky vnitřních parapetů parapet 01/O 8*2,00 parapet 01a/O 2,00 parapet 02/O 5*2,00 parapet 02a/O 12*2,00 parapet 03/O 6*2,00 parapet 04/O 2,00 parapet 05/O 3*2,00	kus	72,00000	43,00	3 096,00 SPCM RTS 20/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				48 063,43
31	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nové špalety kolem oken, dveří a vrat z vnitřních prostor okna Začátek provozního součtu (2*1,785+1,185)*8 2*1,785+1,185 (2*2,385+1,20)*17 2*1,785+1,185 2*1,15+0,585 2*1,15+0,885 Konec provozního součtu 155,11*0,30 dveře Začátek provozního součtu 2*2,10+0,90 2*2,40+1,60 Konec provozního součtu 11,50*0,30 vrata Začátek provozního součtu 6*3,35 Konec provozního součtu 20,10*0,30 omítka kolem ocelových překladů nad vrata 4,00*0,50 4,00*0,50 3,60*0,50 3,60*0,50	m2	63,61300	600,00	38 167,80 801-4 RTS 20/ II
32	622473187RT2	Příplatek za okenní zastiňovací lištu včetně dodávky	m	186,71000	53,00	9 895,63 801-1 RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		začišťovací lišty kolem oken, dveří a vrat z vnitřních prostor :						
		okna						
		(2*1,785+1,185)*8		38,04000				
		2*1,785+1,185		4,75000				
		(2*2,385+1,20)*17		101,49000				
		2*1,785+1,185		4,75000				
		2*1,15+0,585		2,88000				
		2*1,15+0,885		3,19000				
		dveře :						
		2*2,10+0,90		5,10000				
		2*2,40+1,60		6,40000				
		vrata :						
		6*3,35		20,10000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 012 841,25		
33	602011189R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	2,32000	545,00	1 264,40	801-1	RTS 20/II
		boční zidky u vstupu :						
		sokl - stěrka z mramorové drti v barvě tmavě šedé :						
		(1,30+0,30+1,30)*0,40		1,16000				
		(1,30+0,30+1,30)*0,40		1,16000				
34	602011195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	2,32000	75,00	174,00	801-1	RTS 20/II
		po jednotlivých vrstvách						
		boční zidky u vstupu :						
		sokl - stěrka z mramorové drti v barvě tmavě šedé :						
		(1,30+0,30+1,30)*0,40		1,16000				
		(1,30+0,30+1,30)*0,40		1,16000				
35	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného ložení	m2	84,10840	40,00	3 364,34	801-1	RTS 20/II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu						
		nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		okna :						
		15*(1,185*1,785)		31,73000				
		17*(1,20*2,385)		48,65000				
		0,585*1,15		0,67000				
		3*(0,885*1,15)		3,05000				
36	622300131R00	Připrava podkladu vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	478,19800	80,00	38 255,84	801-1	RTS 20/II
		vyrovnaní fasády :						
		fasáda :						
		pohled jižní :						
		45,93*4,00		183,72000				
		2*1,00		2,00000				
		odpočet otvorů :						
		-9*(1,185*1,785)		-19,04000				
		-5*(1,20*2,385)		-14,31000				
		-1,80*2,00		-3,20000				
		-2*(3,35*2,90)		-19,43000				
		pohled severní :						
		45,93*4,00		183,72000				
		2*1,00		2,00000				
		odpočet otvorů :						
		-12*(1,20*2,385)		-34,34000				
		-0,90*1,60		-1,44000				
		-3*(0,885*1,15)		-3,05000				
		-0,585*1,15		-0,67000				
		pohled východní :						
		12,45*4,40		54,78000				
		(12,45*1,50)/2		9,34000				
		pohled západní :						
		12,45*4,40		54,78000				
		(12,45*1,50)/2		9,34000				
		sokl :						
		pohled jižní :						
		45,93*0,50		22,96000				
		(12,80*1,20)/2		7,68000				
		pohled severní :						
		45,93*0,50		22,96000				
		pohled východní :						
		14,72		14,72000				
		pohled západní :						
		5,68		5,68000				
37	622321520R01	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	2,06000	1 235,00	2 544,10	801-1	RTS 20/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
		nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Požadavek investora_lambda 0,035 W/Mk pohled západní : zateplení elektroskříňky na fasádě XPS tl.60 mm : 1,60*1,10 0,15*1,00 0,15*1,00				1,76000 0,15000 0,15000		
38	622321524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Požadavek investora_lambda 0,035 W/Mk zateplení soklové části z XPS tl.140 mm nad úroveň terénu viz pohledy : pohled jižní : 27,68 pohled severní : 20,41 pohled východní : 14,72 pohled západní : 5,68	m2	69,49000	1 500,00	102 735,00	801-1	RTS 20/ II
39	622321524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Požadavek investora_lambda 0,035 W/Mk zateplení soklové části z XPS tl.140 mm pod úroveň terénu 500 mm : (2*46,29+2*12,81)*0,50	m2	59,10000	1 000,00	59 100,00	801-1	RTS 20/ II
40	622321130RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Požadavek investora_lambda 0,039 W/Mk zateplovací systém tl.60 mm na vnitřních stěnách nad stropem . řez A až A2 + řez B1 a B2 . štít obvodový západní : 12,10*1,10 12,10*0,20 (12,10*1,55)/2 štít vnitřní : 12,10*0,40 (12,10*1,40)/2 štít obvodový východní : 12,10*1,10 12,10*0,20 (12,10*1,55)/2 boční podélné stěny : řez A : 15,70*1,50 15,70*1,50 řez A1 : 20,70*0,50 20,70*0,50 řez A2 : 9,00*1,50 9,00*0,50	m2	149,32500	632,00	94 373,40	801-1	RTS 20/ II
41	622321131RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hřazená, vrstvou 2 mm nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Požadavek investora_lambda 0,039 W/Mk řez A : zateplení stříšky nad vstupem : spodní část : 1,45*3,50 boky : (1,45+3,50+1,45)*0,28	m2	6,86700	1 028,00	7 059,28	801-1	RTS 20/ II
42	622321131RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.	m2	5,07500	664,00	3 369,80	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně rohových listů na hranách budov. Požadavek investora_lambda 0,039 W/MK tež A : zateplení stříšky nad vstupem : vrchní část : 1,45*3,50 5,07500						
43	622321136RT3	Zateplení fasády expandovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm. nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Požadavek investora_lambda 0,039 W/MK zateplení obvodových stěn tl.180 mm : výměra převzata od projektanta : pohled jižní : 119,78 pohled severní : 135,98 pohled východní : 64,07 pohled západní : 52,38	m2	372,19000	1 150,00	428 018,50	801-1	RTS 20/ II
44	622321136RV1	Zateplení fasády expandovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Požadavek investora_lambda 0,039 W/MK zateplovací systém tl.180 mm na vnitřních stěnách nad stropem : tež A2 + tež B1 a B2 : (6,00+9,30)*0,85 11,80*1,10 (11,80*1,55)/2	m2	35,13000	830,00	29 157,90	801-1	RTS 20/ II
45	622321554RT3	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka. nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapníčkou, napojovacích listů a výztužné tkaniny. Požadavek investora_lambda 0,035 W/MK zateplení ostění vrat z XPS tl.40 mm : (6*3,35)*0,50	m2	10,05000	1 800,00	18 090,00	801-1	RTS 20/ II
46	622391121R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelné izolační zátky, s dodávkou hmoždinek. plochy jednotlivých ploch fasád : 149,3250+6,8670+372,19+35,13+2,06+68,49+59,10+10,05	m2	703,21200	20,00	14 064,24	801-1	RTS 20/ II
47	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelné izolační zátky, s dodávkou hmoždinek. plochy jednotlivých ploch fasád : 149,3250+6,8670+372,19+35,13+2,06+68,49+59,10+10,05	m2	703,21200	27,00	18 986,72	801-1	RTS 20/ II
48	622321016R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 180 mm. zakládací lišta : 2*46,29+2*12,81	m	118,20000	213,00	25 176,60	801-1	RTS 20/ II
49	622401939R00	Příplatky k omítkě vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracovní u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítnuté fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohrazených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky bílozlaté a z umělého kamene (měří se délka přechodu barvy).	m	350,00000	12,00	4 200,00	801-1	RTS 20/ II
50	622422311R00	Oprava vnějších omítek Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád. bez otlučení vadných míst bez otlučení vadných míst obnovení omítek lokálně v poškozených místech fasády : fasáda : pohled jižní : 45,93*4,00 2*1,00 odpočet otvorů : -9*(1,185*1,785) -5*(1,20*2,385) -1,60*2,00 -2*(3,35*2,90) pohled severní : 45,93*4,00 2*1,00 odpočet otvorů : -12*(1,20*2,385)	m2	478,19800	100,00	47 819,80	801-4	RTS 20/ II
						183,72000 2,00000 -19,04000 -14,31000 -3,20000 -19,43000 183,72000 2,00000 -34,34000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,90*1,60		-1,44000		
		-3*(0,885*1,15)		-3,05000		
		-0,585*1,15		-0,67000		
		pohled východní :				
		12,45*4,40		54,78000		
		(12,45*1,50)/2		9,34000		
		pohled západní :				
		12,45*4,40		54,78000		
		(12,45*1,50)/2		9,34000		
		sokl :				
		pohled jižní :				
		45,93*0,50		22,96000		
		(12,80*1,20)/2		7,68000		
		pohled severní :				
		45,93*0,50		22,96000		
		pohled východní :				
		14,72		14,72000		
		pohled západní :				
		5,68		5,68000		
51	622428971R00	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	703,21200	41,00	28 831,69;801-4
		bez otlučení vadných míst				
		plochy jednotlivých ploch fasád :				
		149,3250+6,8670+372,19+35,13+2,06+68,49+59,10+10,05		703,21000		
52	622473187RT2	Příplatek za okenní zaštitovací lištu včetně dodávky	m	186,71000	53,00	9 895,63;801-1
		zaštitovací lišty kolem oken, dveří a vrat z fasády				
		okna :				
		(2*1,785+1,185)*8		38,04000		
		2*1,785+1,185		4,75000		
		(2*2,385+1,20)*17		101,49000		
		2*1,785+1,185		4,75000		
		2*1,15+0,585		2,88000		
		2*1,15+0,885		3,19000		
		dveře :				
		2*2,10+0,90		5,10000		
		2*2,40+1,60		6,40000		
		vrata :				
		8*3,35		20,10000		
53	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	594,95800	40,00	23 798,32;801-1
		očištění fasády :				
		fasáda				
		pohled jižní				
		45,93*4,00		183,72000		
		2*1,00		2,00000		
		odpočet otvorů :				
		-9*(1,185*1,785)		-19,04000		
		-5*(1,20*2,385)		-14,31000		
		-1,60*2,00		-3,20000		
		-2*(3,35*2,90)		-19,43000		
		pohled severní :				
		45,93*4,00		183,72000		
		2*1,00		2,00000		
		odpočet otvorů :				
		-12*(1,20*2,385)		-34,34000		
		-0,90*1,60		-1,44000		
		-3*(0,885*1,15)		-3,05000		
		-0,585*1,15		-0,67000		
		pohled východní :				
		12,45*4,40		54,78000		
		(12,45*1,50)/2		9,34000		
		pohled západní :				
		12,45*4,40		54,78000		
		(12,45*1,50)/2		9,34000		
		sokl :				
		pohled jižní :				
		45,93*0,50		22,96000		
		(12,80*1,20)/2		7,68000		
		pohled severní :				
		45,93*0,50		22,96000		
		pohled východní :				
		14,72		14,72000		
		pohled západní :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,68		5,68000				
		očištění zdíva pod úroveň terénu : (2*45,93+2*12,45)*1,00		116,76000				
54	624472610RT2	Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezním můstkem, zaplnění prohlubně výplňovou maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0,5 do 1 m2 boční zidky u vstupu : vyspravení : 2,00	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	801-4	RTS 20/ II
55	627451631R00	Oprava spárování zdíva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, cementovou maltou spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení. nové vyspárování zdíva fasády : fasáda : pohled jižní : 45,93*4,00 2*1,00 odpočet otvorů : -9*(1,185*1,785) -5*(1,20*2,385) -1,60*2,00 -2*(3,35*2,90) pohled severní : 45,93*4,00 2*1,00 odpočet otvorů : -12*(1,20*2,385) -0,90*1,60 -3*(0,885*1,15) -0,585*1,15 pohled východní : 12,45*4,40 (12,45*1,50)/2 pohled západní : 12,45*4,40 (12,45*1,50)/2 sokl : pohled jižní : 45,93*0,50 (12,80*1,20)/2 pohled severní : 45,93*0,50 pohled východní : 14,72 pohled západní : 5,68	m2	478,19800	25,00	11 954,95	801-4	RTS 20/ II
56	622-001	D+M očištění a vyspravení obnažených stěn, pod úroveň terénu (2*45,93+2*12,45)*1,00	m2	116,76000	195,00	22 768,20		Vlastní
57	622-002	D+M odtrhové zkoušky na přidrženost, konkrétního lepicího tmelu k podkladu	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
58	622-003	D+M tanké zkoušky na konkrétní typ, použitých hmoždinek	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
59	283502543R	zátky polystyrenové, pro zakrytí hmoždinek; d = 70,0 mm; barva bílá plochy jednotlivých ploch fasád : Začátek provozního součtu 149,3250+5,8670+372,19+35,13+2,06+68,49+59,10+10,05 Konec provozního součtu 703,2120*6	kus	4 219,27200	2,00	8 438,54	SPCM	RTS 20/ II
				4 219,27000				
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					36 242,00		
60	001/F	D+M úprava kabelů vedoucích skrz obvodovou stěnu přesná specifikace dle výpisu úprava na fasádě : 2,00	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
61	002/F	D+M úprava trasy přívodu plynu přesná specifikace dle výpisu úprava na fasádě : 1,00	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
62	003/F	Demontáž a zpětná montáž hasicího přístroje, vč. nového nátěru krytu přesná specifikace dle výpisu úprava na fasádě : 1,00	kus	1,00000	970,00	970,00		Vlastní
63	004/F	Demontáž háků pro zajištění vrat přesná specifikace dle výpisu úprava na fasádě : 4,00	kus	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
64	005/F	Demontáž a zpětná montáž cedulek u vstupu přesná specifikace dle výpisu úprava na fasádě : 3,00	kus	3,00000	330,00	990,00		Vlastní
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
65	006/F	Demontáž a zpětná montáž venkovního osvětlení, vč. prodloužení přívodu přesná specifikace dle výpisu úprava na fasádě 5,00	kus	5,00000	750,00		
66	007/F	Demontáž a zpětná montáž venkovního, slaboproudého zařízení vč. prodloužení přívodu přesná specifikace dle výpisu úprava na fasádě 1,00	kus	1,00000	800,00		
67	008/F	Demontáž a zpětná montáž venkovního osvětlení, vč. prodloužení přívodu přesná specifikace dle výpisu úprava na fasádě 1,00	kus	1,00000	3 000,00		
68	009/F	Demontáž a zpětná montáž antény, vč. prodloužení přívodu přesná specifikace dle výpisu úprava na fasádě 1,00	kus	1,00000	1 150,00		
69	900-001	D+M prodloužení prostupu VZT pro trubku DN 125, vč. žaluziové klapky samočinné s okapničkou výkres č.02 1,00	kus	1,00000	1 500,00		
70	900-002	D+M prodloužení prostupu VZT pro trubku DN 150, vč. žaluziové klapky samočinné s okapničkou výkres č.02 6,00	kus	6,00000	1 600,00		Vlastní
71	900-003	D+M úprava gajgru u svodu, nutno pootočit výkres č.02 6,00	kus	6,00000	950,00		Vlastní
72	900-004	D+M odříznutí trapézového plechu střešiny, v šířce 100 mm pro zateplení štítové stěny výkres č.0 odříznutí trapézového plechu střešní krytiny pro zateplení vnitřní strany obvodových stěn štítů zateplení tl. 50 mm po zateplení bude prostor zakryt boční krycí listou 3b/K 4*6,60	m	26,40000	55,00		Vlastní
Díl: 91					Doplňující práce na komunikaci		
					22 847,81		
73	457621412R00	Pláštové těsnění z vodotěsného asfaltobetonu všechny sklony, úprava spár závlivkou, přes 1 do 2 kg závlivky na 1 m spáry doplněná asfaltová plocha vyčištění a utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou závlivkou 8,75+48,25+14,75+1,25+16,25	m	89,25000	89,00		7 943,25 832-1 RTS 20/ II
74	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm zahradní obrubník pro ohraničení nového okapového chodníku 1,00+5,58+1,00 1,00+8,73+1,00 1,00+13,05+1,00	m	33,36000	156,00		5 204,16 822-1 RTS 20/ II
75	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody odstranění stávajícího živého povrchu kolem objektu 8,75+48,25+14,75+1,25+16,25	m	89,25000	82,00		7 318,50 822-1 RTS 20/ II
76	592173070R	obrubník zahradní materiál beton, l = 500,0 mm, š = 50,0 mm, h = 200,0 mm, barva šedá zahradní obrubník pro ohraničení nového okapového chodníku Začátek provozního součtu 1,00+5,58+1,00 1,00+8,73+1,00 1,00+13,05+1,00 Konec provozního součtu 33,36*2*1,02	kus	68,05440	35,00		2 381,90 SPCM RTS 20/ II
Díl: 94					Lešení a stavební výtahy		
					107 120,00		
77	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení lešení kolem objektu (2*50,00+2*15,00)*4,00	m2	520,00000	63,00		32 760,00 800-3 RTS 20/ II
78	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započít měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení lešení kolem objektu Začátek provozního součtu (2*50,00+2*15,00)*4,00 Konec provozního součtu 520,00*2	m2	1 040,00000	30,00		31 200,00 800-3 RTS 20/ II
79	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m lešení kolem objektu (2*50,00+2*15,00)*4,00	m2	520,00000	45,00		23 400,00 600-3 RTS 20/ II
80	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken lešení kolem objektu	m2	520,00000	14,00		7 280,00 800-3 RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001:1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*50,00+2*15,00)*4,00		520,00000				
81	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken lešení kolem objektu Začátek provozního součtu (2*50,00+2*15,00)*4,00 Konec provozního součtu 520,00*2	m2	1 040,00000	8,00	8 320,00	800-3	RTS 20/ II
82	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken lešení kolem objektu (2*50,00+2*15,00)*4,00	m2	520,00000	8,00	4 160,00	800-3	RTS 20/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 440,00		
83	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropsení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů jakékoliv výšky podlaží úklid dotčených ploch kolem objektu (2*50,00+2*20,00)*2,00	m2	280,00000	48,00	13 440,00	801-1	RTS 20/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 395,07		
84	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vybourání stávajících oken: okna 1185x1785 mm : 8,00+1,00+6,00 okna 885x1150 mm : 1,00 okna 885x1150 mm : 3,00	kus	19,00000	10,00	190,00	801-3	RTS 20/ II
85	968061136R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat, plochy do 4 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vybourání stávajících vrat : 4,00	kus	4,00000	78,00	312,00	801-3	RTS 20/ II
86	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání stávajících oken : okna 585x1150 mm : 0,585*1,15 okna 885x1150 mm : 3*(0,885*1,15)	m2	3,72600	333,00	1 240,76	801-3	RTS 20/ II
87	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání stávajících oken : okna 1185x1785 mm : 15*(1,185*1,785)	m2	31,72840	157,00	4 981,36	801-3	RTS 20/ II
88	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vybourání stávajících dveří : dveře 850x1970 mm : 1,00	kus	1,00000	30,00	30,00	801-3	RTS 20/ II
89	968072356R00	Vybourání a vyjmoutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 4 m2 vybourání stávajících oken : okna 1200x2385 mm : 17*(1,20*2,385)	m2	48,65400	206,00	10 022,72	801-3	RTS 20/ II
90	968072455R00	Vybourání a vyjmoutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 vybourání stávajících dveří : dveře 850x1970 mm : 0,85*1,97	m2	1,67450	293,00	490,63	801-3	RTS 20/ II
91	968072558R00	Vybourání a vyjmoutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2 vybourání stávajících vrat : 3,35*3,50 3,35*3,50	m2	23,45000	173,00	4 056,85	801-3	RTS 20/ II
92	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, odstranění stávajících vnitřních parapetů : 9*1,185+17*1,20+6*1,185+0,585*3*0,885	m	41,41500	50,00	2 070,75	801-3	RTS 20/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů				14 622,18		
93	973031336R00	Vysekaní v chladném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 450 mm kapsy pro osazení ocelových překladů IPE nad vrata : 2,00	kus	2,00000	339,00	678,00	801-3	RTS 20/ II
94	978015241R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1 až 4 stupni složitosti v rozsahu do 30 %	m2	478,19800	20,00	9 563,96	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		otlučení omítek vč. vyškrobání a vyčištění spár :				
		fasáda :				
		pohled jižní :				
		45,93*4,00		183,72000		
		2*1,00		2,00000		
		odpočet otvorů :				
		-9*(1,185*1,785)		-19,04000		
		-5*(1,20*2,385)		-14,31000		
		-1,60*2,00		-3,20000		
		-2*(3,35*2,90)		-19,43000		
		pohled severní :				
		45,93*4,00		183,72000		
		2*1,00		2,00000		
		odpočet otvorů :				
		-12*(1,20*2,385)		-34,34000		
		-0,90*1,60		-1,44000		
		-3*(0,885*1,15)		-3,05000		
		-0,585*1,15		-0,67000		
		pohled východní :				
		12,45*4,40		54,78000		
		(12,45*1,50)/2		9,34000		
		pohled západní :				
		12,45*4,40		54,78000		
		(12,45*1,50)/2		9,34000		
		sokl :				
		pohled jižní :				
		45,93*0,50		22,96000		
		(12,80*1,20)/2		7,68000		
		pohled severní :				
		45,93*0,50		22,96000		
		pohled východní :				
		14,72		14,72000		
		pohled západní :				
		5,68		5,68000		
95	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrobáním spár, s očištěním zdíva	m2	63,48140	69,00	4 380,22
		5. až 7. stupni složitosti v rozsahu do 100 %				801-3
		otlučení omítek ostění vč. vyškrobání a vyčištění spár				RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu				
		okna				
		(2*1,785+1,185)*8		38,04000		
		2*1,785+1,185		4,75000		
		(2*2,385+1,20)*17		101,49000		
		2*1,785+1,185		4,75000		
		2*1,15+0,585		2,88000		
		2*1,15+0,885		3,19000		
		dveře				
		2*2,10+0,90		5,10000		
		2*2,40+1,60		6,40000		
		vrata :				
		6*3,35		20,10000		
		Konec provozního součtu				
		186,71*0,34		63,48000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			235 511,37	
96	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů	t	392,51895	800,00	235 511,37
		výšky do 25 m				801-4
		oborů 801, 803, 811 a 812				RTS 20/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,35,37,38,39,40,41,42,43,44,				
		45,48. :				
		49,50,51,52,53,54,55,73,74,76,77,78,86,87,89,90,91,93. :				
		Součet : 392,51895		392,51895		
Díl: 711		Izolace proti vodě			51 757,88	
97	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	118,76000	440,00	51 374,40
		obnova hydroizolační vrstvy na obnažených stěnách pod úrovní terénu :				800-711
		(2*45,93+2*12,45)*1,00		118,76000		RTS 20/ II
98	996711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	t	0,39698	968,00	383,48
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				600-711
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				RTS 20/ II
		97. :				
		Součet : 0,39698		0,39698		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	712	Živičné krytiny				9 048,68		
99	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvě z ploch jednotlivě přes 20 m řez A až A2 + B až B1 odstranění difúzní fólie ze stávajícího zateplení stropu 45,30*11,75	m2	532,27500	17,00	9 048,68	800-711	RTS 20/II
				532,27000				
Díl:	713	Izolace tepelné				188 534,85		
100	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve. řez A až A2 + B až B1 nové dodatečné zateplení stropu minerální vatou tl.160 mm 45,30*11,75	m2	532,27500	100,00	53 227,50	800-713	RTS 20/II
				532,27000				
101	713131142R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na cihly plné výkres č.04: podélné řezy: schéma bednění římsy: tepelná izolace z minerální vaty tl.80 mm 45,50*0,29 45,50*0,29	m2	28,39000	186,00	4 908,54	800-713	RTS 20/II
102	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střešních desek, na lepidlo řez A: doplnění spádové tepelné izolace pod zateplení stříšky nad vstupem, EPS 150 S tl.5-55 mm vrchní část: 1,45*3,50 zateplení atiky XPS tl.70 mm viz prvek 3/K klempířských výrobků: 26,80*0,40	m2	15,79500	125,00	1 974,38	800-713	RTS 20/II
103	713141221R06	Montáž tepelné izolace plochých střešních montáž parozábrany na piný podklad plochých střešních výkres č.04: řez A až A2 + B až B1 nová kontaktní difúzní fólie stropu 45,30*11,75	m2	532,27500	118,00	61 743,90	800-713	RTS 20/II
104	283754601R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren, povrch strukturovaný, rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obl. hmotnost 35,00 kg/m3 zateplení atiky XPS tl.70 mm viz prvek 3/K klempířských výrobků: Začátek provozního součtu 26,80*0,40 Konec provozního součtu 10,72*0,07*1,05	m3	0,78790	2 800,00	2 206,12	SPCM	RTS 20/II
105	28375972R	deska spádová, klin EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK řez A: doplnění spádové tepelné izolace pod zateplení stříšky nad vstupem, EPS 150 S tl.5-55 mm vrchní část: Začátek provozního součtu 1,45*3,50 Konec provozního součtu 5,0750*0,03*1,05	m3	0,15990	2 000,00	319,80	SPCM	RTS 20/II
106	56284031R	hmoždinka latělová zatlučovací; polyetylenové pouzdro, polyamidový tm vyztužený skelnými vlákny pr. tláčku 60 mm, délka 115 mm mm, použití: pro kotvení v betonu a plněm stavebním materiálu pro upevnění tepelné izolačních desek výkres č.04: podélné řezy: schéma bednění římsy: tepelná izolace z minerální vaty tl.80 mm Začátek provozního součtu 45,50*0,29 45,50*0,29 Konec provozního součtu 26,3*4*1,05	kus	110,46000	5,00	552,30	SPCM	RTS 20/II
107	63150876R	deska izolační lamelová; minerální vlákno, orientace vláken kolmá; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 1,900 m2K/W; obl. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno výkres č.04: podélné řezy: schéma bednění římsy: tepelná izolace z minerální vaty tl.80 mm Začátek provozního součtu 45,50*0,29 45,50*0,29 Konec provozního součtu 26,39*1,10	m2	29,02900	212,00	6 154,15	SPCM	RTS 20/II
108	631521407R	rohož, pas izolační skelná vlákna, bez formaldehydu; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 4,100 m2K/W Požadavek investora: lambda 0,039 W/mK řez A až A2 + B až B1:	m2	558,88870	100,00	55 888,87	SPCM	RTS 20/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nové dodatečné zateplení stropu minerální vatou tl 160 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		45,30*11,75		532,27500		
		Konec provozního součtu				
		532,2750*1,05		558,88875		
109	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	1,74417	894,00	1 559,281
		50 m vodorovně				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, :				
		Součet: 1,74417		1,74417		
Díl: 763	Dřevostavby					8 869,19
110	763611132R00	Montáž bednění střech, z desek tl do 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	15,79500	200,00	3 159,00
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu				
		bednění atiky z desek tl 18 mm :				
		viz prvek 3/K klempířských výrobků :				
		26,80*0,40		10,72000		
		bednění stříšky nad vstupem z desek tl 18 mm :				
		viz prvek 4/K klempířských výrobků :				
		1,45*3,50		5,08000		
111	80725038R	deska dřevostépková tl 18 mm pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana pero/drážka, tl = 18,0 mm	m2	17,37450	316,00	5 490,34
		bednění atiky z desek tl 18 mm				
		viz prvek 3/K klempířských výrobků :				
		Začátek provozního součtu				
		26,80*0,40		10,72000		
		Konec provozního součtu				
		10,72*1,10		11,79000		
		bednění stříšky nad vstupem z desek tl 18 mm :				
		viz prvek 4/K klempířských výrobků :				
		Začátek provozního součtu				
		1,45*3,50		5,08000		
		Konec provozního součtu				
		5,0750*1,10		5,58000		
112	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,17311	1 270,00	219,85
		50 m vodorovně				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		110, 111, :				
		Součet: 0,17311		0,17311		
Díl: 764	Konstrukce klempířské					161 301,26
113	764411122R00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 225 mm	m	42,93500	500,00	21 467,50
		hliníkový tažený parapet r.š 225 mm, barva antracit, povrchová úprava prášková barva (komaxit)				
		přesná specifikace dle tabulky venkovních parapetů :				
		parapet 01/O :				
		8*1,185		9,48000		
		parapet 01a/O :				
		0,885*1,82		2,71000		
		parapet 02/O :				
		5*1,20		6,00000		
		parapet 02a/O :				
		12*1,20		14,40000		
		parapet 03/O :				
		6*1,185		7,11000		
		parapet 04/O :				
		0,585		0,59000		
		parapet 05/O :				
		3*0,885		2,65000		
114	764411155R00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu Boční krytky k parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 195-240 mm	pár	35,00000	275,00	9 625,00
		hliníkový tažený parapet r.š 225 mm, barva antracit, povrchová úprava prášková barva (komaxit)				
		přesná specifikace dle tabulky venkovních parapetů :				
		parapet 01/O :				
		8,00		8,00000		
		parapet 01a/O :				
		0,00				
		parapet 02/O :				
		5,00		5,00000		
		parapet 02a/O :				
		12,00		12,00000		
		parapet 03/O :				
		6,00		6,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		parapet 04/O : 1,00 parapet 05/O : 3,00		1,00000 3,00000				
115	764908110RT3	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě metalické, dodávka a montáž střešní svod : přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : prvek 2/K : 28,70	m	28,70000	860,00	24 682,00	800-764	RTS 20/ II
116	764908106RT3	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě metalické, průměr 190 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací střešní žlab : přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : prvek 1/K : 92,50	m	92,50000	420,00	38 850,00	800-764	RTS 20/ II
117	764908103RT3	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě metalické, pro žlab šířky 190 mm, dodávka a montáž žlabový kotlík : přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : prvek 1a/K : 6,00	kus	6,00000	620,00	3 720,00	800-764	RTS 20/ II
118	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° odstranění stávajícího oplechování stříšky : 6,00	m2	6,00000	67,00	402,00	800-764	RTS 20/ II
119	764331830R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° odstranění stávajícího lemování mezi střešou a atikovým zdívkem : 26,80	m	26,80000	25,00	670,00	800-764	RTS 20/ II
120	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° odstranění stávajících střešních žlabů : 92,50	m	92,50000	30,00	2 775,00	800-764	RTS 20/ II
121	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, sklonu do 30° odstranění stávajícího kotlíku : 6,00	kus	6,00000	35,00	210,00	800-764	RTS 20/ II
122	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm odstranění stávajících venkovních parapetů : 9*1,185+17*1,20+6*1,185+0,585+3*0,885	m	41,41500	30,00	1 242,45	800-764	RTS 20/ II
123	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm odstranění stávajícího oplechování atiky : 26,80	m	26,80000	55,00	1 474,00	800-764	RTS 20/ II
124	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm odstranění stávajících svodů : 28,70	m	28,70000	30,00	861,00	800-764	RTS 20/ II
125	003a/K	D+M oplechování atiky r.š.660 mm, plech ocel.poplást_vrchní plech přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : prvek 3a/K : 26,80	m	26,80000	925,00	24 790,00		Vlastní
126	003b/K	D+M oplechování atiky r.š.495 mm, plech ocel.poplást_boční krycí plech přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : prvek 3b/K : 26,80	m	26,80000	690,00	18 492,00		Vlastní
127	004a/K	D+M oplechování stříšky nad vstupem, plech ocel.poplást_falcovaný plech přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : prvek 4a/K : 5,30	m2	5,30000	1 350,00	7 155,00		Vlastní
128	004b/K	D+M oplechování stříšky nad vstupem, plech ocel.poplást_okap r.š.330 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : prvek 4b/K : 3,50	m	3,50000	370,00	1 295,00		Vlastní
129	004c/K	D+M oplechování stříšky nad vstupem, plech ocel.poplást_napojení na zeď r.š.330 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : prvek 4c/K : 3,50	m	3,50000	320,00	1 120,00		Vlastní
130	004d/K	D+M oplechování stříšky nad vstupem, plech ocel.poplást_boční závěrná lišta r.š.200 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : prvek 4d/K : 3,00	m	3,00000	270,00	810,00		Vlastní
131	005/K	D+M oplechování parapetu r.š.305 mm a 295 mm, atyp_plech ocel.poplást přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : prvek 5/K :	m	2,90500	295,00	856,98		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena
		0,885*1,82*0,20		2,90000		
132	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 113,115,116,117, : Součet : 0,43190	t	0,43190	1 850,00	
				0,43190		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				63 128,30
133	766423341R00	Montáž obložení podhledů členitých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikostí do 0,6 m2 výkres č.04 : podélné řezy : schéma bednění římsy : bednění římsy z desek tl.20 mm : 60,00	m2	60,00000	327,00	19 620,00
				60,00000		
134	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt výkres č.04 : podélné řezy : schéma bednění římsy : dřevěné latě 60x50 mm 96,00	m	96,00000	99,00	9 504,00
				96,00000		
135	59590781R	deska cementotřísková l = 3 350 mm, š = 1 250 mm, tl. 20,0 mm, povrch, úprava základní nátěr, výkres č.04 : podélné řezy : schéma bednění římsy : bednění římsy z desek tl.20 mm : 60,00*1,10	m2	66,00000	460,00	30 360,00
				66,00000		
136	50517103R	lat jehličnaté(SMJJD), průřez do 25 cm2, jakost I, l = 4 000 až 6 000 mm výkres č.04 : podélné řezy : schéma bednění římsy : dřevěné latě 60x50 mm : Začátek provozního součtu 96,00 Konec provozního součtu 96,00*(0,08*0,05)*1,10	m3	0,31680	6 365,00	2 016,43
				96,00000		
				0,32000		
137	998768101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 133,134,135,136, : Součet : 1,99992	t	1,99992	814,00	1 627,93
				1,99992		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				61 659,30
138	767112811R00	Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných výběrání stávajících vstupních kovových dveří : 1,60*2,40	m2	3,84000	315,00	1 209,60
				3,84000		
139	76796801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg výkres č.02 : demontáž původní mříže v M1.05 : 1*15,00	kg	15,00000	44,00	660,00
				15,00000		
140	001/Z	D+M úprava přístřešku na kovový odpad, kompletní provedení přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků : 1,00	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00
				1,00000		
141	767-001	D+M kotvení úhelník 70/70/55/2,5 mm, kompletní provedení výkres č.04 : podélné řezy : schéma bednění římsy : 160,00	kus	160,00000	90,00	14 400,00
				160,00000		
142	767-002	D+M kotvení úhelník 125/70/55/2,5 mm, kompletní provedení výkres č.04 : podélné řezy : schéma bednění římsy : 160,00	kus	160,00000	110,00	17 600,00
				160,00000		
143	767-003	D+M ocelový profil U85 délky 4650 mm, žárový pozink výkres č.02 : pro kotvení pojezdů garážových vrat : 4,00	kus	4,00000	2 900,00	11 600,00
				4,00000		
144	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 139,140,141,142,143, :	t	1,82475	1 206,00	2 189,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Remesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: 1,82475		1,82475				
Díl: 767-8		Průmyslová vrata				137 370,00		
145	002/D	D+M průmyslová sekční výsuvná garážová vrata, s otevíracím dveřním křídlem, rozměr 3350x3350 mm	kus	2,00000	68 685,00	137 370,00		Vlastní
		přesná specifikace dle výpisu dveří a vrat:						
		2,00		2,00000				
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				90 292,00		
146	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2	kus	4,00000	1 288,00	5 152,00	800-766	RTS 20/ II
		montáž plastových oken:						
		přesná specifikace dle výpisu oken:						
		Okno 04/O:						
		1,00		1,00000				
		Okno 05/O:						
		3,00		3,00000				
147	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2	kus	9,00000	1 534,00	13 806,00	800-766	RTS 20/ II
		montáž plastových oken:						
		přesná specifikace dle výpisu oken:						
		Okno 01/O:						
		8,00		8,00000				
		Okno 01a/O:						
		1,00		1,00000				
148	001/O	Okno plastové 1185x1785 mm, barva Antracit/bílá, izolační trojsklo	kus	8,00000	6 272,00	50 176,00		Vlastní
		dodávka plastových oken:						
		přesná specifikace dle výpisu oken:						
		8,00		8,00000				
149	001a/O	Okno plastové 1185x1785 mm, barva Antracit/bílá, izolační trojsklo	kus	1,00000	6 272,00	6 272,00		Vlastní
		dodávka plastových oken:						
		přesná specifikace dle výpisu oken:						
		1,00		1,00000				
150	004/O	Okno plastové 585x1150 mm, barva Antracit/bílá, izolační trojsklo	kus	1,00000	3 192,00	3 192,00		Vlastní
		dodávka plastových oken:						
		přesná specifikace dle výpisu oken:						
		1,00		1,00000				
151	005/O	Okno plastové 885x1150 mm, barva Antracit/bílá, izolační trojsklo	kus	3,00000	3 896,00	11 694,00		Vlastní
		dodávka plastových oken:						
		přesná specifikace dle výpisu oken:						
		3,00		3,00000				
Díl: 770		Hliníkové výplně otvorů				725 975,00		
152	001/D	D+M vstupní 1kf dveře 850x1970 mm, plně, rám hliníkový tříkomorový	kus	1,00000	32 838,00	32 838,00		Vlastní
		přesná specifikace dle výpisu dveří a vrat:						
		1,00		1,00000				
153	002/O	D+M okno hliníkové 1200x2385 mm, barva Antracit/bílá, izolační trojsklo	kus	5,00000	28 941,00	144 705,00		Vlastní
		dodávka plastových oken:						
		přesná specifikace dle výpisu oken:						
		5,00		5,00000				
154	002a/O	D+M okno hliníkové 1200x2385 mm, barva Antracit/bílá, izolační trojsklo	kus	12,00000	28 941,00	347 292,00		Vlastní
		dodávka plastových oken:						
		přesná specifikace dle výpisu oken:						
		12,00		12,00000				
155	003/D	D+M vstupní 2kf dveře 1600x1970 mm, bezp sklo, CO+NEX, rám hliníkový, izolační trojsklo	kus	1,00000	76 418,00	76 418,00		Vlastní
		přesná specifikace dle výpisu dveří a vrat:						
		1,00		1,00000				
156	003/O	D+M okno hliníkové 1185x1785 mm, barva Antracit/bílá, izolační trojsklo	kus	6,00000	20 787,00	124 722,00		Vlastní
		dodávka plastových oken:						
		přesná specifikace dle výpisu oken:						
		6,00		6,00000				
Díl: 783		Nátěry				5 405,92		
157	783102821R00	Odstěrnění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B", opálením nebo poklepním	m2	4,00000	162,00	648,00	800-783	RTS 20/ II
		ocelové sloupky u vstupu:						
		očistění a odmaštění:						
		4*(2,50*0,40)		4,00000				
158	783172510R00	Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí těžkých "A", dvojnásobné s 2 x emailováním	m2	4,00000	361,00	1 444,00	800-783	RTS 20/ II
		ocelové sloupky u vstupu:						
		nový nátěr v tmavě šedé barvě:						
		4*(2,50*0,40)		4,00000				
159	783782205R00	Nátěry ocelových konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	21,12000	66,00	1 393,92	800-783	RTS 20/ II
		protiplísňové, protiplísňové proti ohni a škůdcům						
		výkres č.04:						
		podélné řezy:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		schéma bednění římsy :				
		dřevěné latě 60x50 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		96,00		96,00000		
		Konec provozního součtu				
		96,00*(2*0,06+2*0,05)		21,12000		
160	783-001	D+M očištění, odmaštění a nový nátěr dveří, nátěr tmavě šedý	kus	2,00000	900,00	1 920,00
		pohled východní :				
		1,00		1,00000		
		pohled západní :				
		1,00		1,00000		
Díl: 784		Malby				2 800,66
161	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	56,01300	15,00	840,20
		nové špalety kolem oken, dveří a vrat z vnitřních prostor :				
		okna :				
		Začátek provozního součtu				
		(2*1,785+1,185)*8		38,04000		
		2*1,785+1,185		4,75000		
		(2*2,385+1,20)*17		101,49000		
		2*1,785+1,185		4,75000		
		2*1,15+0,585		2,88000		
		2*1,15+0,885		3,19000		
		Konec provozního součtu				
		155,11*0,30		46,53000		
		dveře :				
		Začátek provozního součtu				
		2*2,10+0,90		5,10000		
		2*2,40+1,50		6,40000		
		Konec provozního součtu				
		11,50*0,30		3,45000		
		vrata :				
		Začátek provozního součtu				
		6*3,35		20,10000		
		Konec provozního součtu				
		20,10*0,30		6,03000		
162	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	56,01300	35,00	1 960,46
		nové špalety kolem oken, dveří a vrat z vnitřních prostor :				
		okna :				
		Začátek provozního součtu				
		(2*1,785+1,185)*8		38,04000		
		2*1,785+1,185		4,75000		
		(2*2,385+1,20)*17		101,49000		
		2*1,785+1,185		4,75000		
		2*1,15+0,585		2,88000		
		2*1,15+0,885		3,19000		
		Konec provozního součtu				
		155,11*0,30		46,53000		
		dveře :				
		Začátek provozního součtu				
		2*2,10+0,90		5,10000		
		2*2,40+1,60		6,40000		
		Konec provozního součtu				
		11,50*0,30		3,45000		
		vrata :				
		Začátek provozního součtu				
		6*3,35		20,10000		
		Konec provozního součtu				
		20,10*0,30		6,03000		
Díl: 786		Čalounické úpravy				26 305,91
163	786622211R2	Zastíhující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	49,76440	528,00	26 176,07
		žaluzie k plastovým oknům :				
		přesná specifikace dle výpisu oken :				
		Okno 01/O :				
		8*(1,185*1,785)		16,92000		
		Okno 01a/O :				
		1,185*1,785		2,12000		
		Okno 02/O :				
		5*(1,20*2,385)		14,31000		
		Okno 02a/O :				
		0,00				
		Okno 03/O :				

Položkový soupis prací a dodávek

S	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6*(1,185*1,785)		12,69000				
		Okno 04/O		0,67000				
		0,585*1,15		0,67000				
		Okno 05/O		0,67000				
		3*(0,885*1,15)		3,05000				
164	998786101R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m	t	0,19010	683,00	129,84	800-786	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 787		Zasklívání				2 829,20		
165	787100802R00	Vysklení stěn, příček, balk zábradlí a výtah šachet sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	39,29440	72,00	2 829,20	800-787	RTS 20/ II
		vybourání stávajících oken :						
		okna 585x1150 mm :						
		0,585*1,15		0,67000				
		okna 885x1150 mm :						
		3*(0,885*1,15)		3,05000				
		vybourání stávajících oken :						
		okna 1185x1785 mm :						
		15*(1,185*1,785)		31,73000				
		vybourání stávajících vstupních kovových dveří :						
		1,80*2,40		3,84000				
Díl: M21		Elektromontáže				32 400,00		
166	210-001	D+M úprava stávajícího osvětlení	kus	20,00000	1 100,00	22 000,00		Vlastní
		výkres č.02 :						
		- demontáž svítidel :						
		- úprava kabelového vedení :						
		- zpětná montáž svítidel :						
		10,00*10,00		20,00000				
167	210-002	D+M úprava pozice vypínače kvůli instalaci garážových vrat	kus	2 00000	700,00	1 400,00		Vlastní
		výkres č.02 :						
		1,00*1,00		2,00000				
168	210-003	D+M zřízení přívodu ELEKTRO pro ovládání garážových vrat	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
		výkres č.02 :						
		1,00*1,00		2,00000				
Díl: M211		Hromosvod				25 000,00		
169	010/F	oprava hromosvodu vč.revizí a revizní zprávy, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		přesná specifikace dle výpisu úprava na fasádě :						
		1,00		1,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				225 387,01		
170	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	134,47912	227,09	30 526,76	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,69,70,71,72,86,87,89,90,91,92,93,94,95,99,118,119,120,121,122,123,124,138,139,160,1						
		65 :						
		Součet : 134,47912		134,47912				
171	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 899,89441	10,00	38 998,94	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,69,70,71,72,86,87,89,90,91,92,93,94,95,99,118,119,120,121,122,123,124,138,139,160,1						
		65 :						
		Součet : 3899,89441		3 899,89441				
172	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	134,47912	318,09	42 764,36	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,69,70,71,72,86,87,89,90,91,92,93,94,95,99,118,119,120,121,122,123,124,138,139,160,1						
		65 :						
		Součet : 134,47912		134,47912				
173	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	67,23956	600,00	40 343,74	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,69,70,71,72,86,87,89,90,91,92,93,94,95,99,118,119,120,121,122,123,124,138,139,160,1						
		65 :						
		Součet : 67,23956		67,23956				
174	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	37,65415	850,00	32 006,03	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,69,70,71,72,86,87,89,90,91,92,93,94,95,99,118,119,120,121,122,123,124,138,139,160,1						
		65 :						
		Součet : 37,65415		37,65415				
175	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	29,58541	900,00	26 626,87	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,69,70,71,72,86,87,89,90,91,92,93,94,95,99,118,119,120,121,122,123,124,138,139,160,1						
		65 :						
		Součet : 29,58541		29,58541				
176	97908212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	134,47912	105,00	14 120,31	800-2	RTS 20/ II
		na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,69,70,71,72,86,87,89,90,91,92,93,94,95,99,118,119,120,121,122,123,124,138,139,160,1						
		65 :						
		Součet : 134,47912		134,47912				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2463	Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH
O:	001	Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
R:	001.1	Pavilon HH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						3 867 15



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

Příloha

Položkové rozpočty (oceněné soupisy
stavebních prací, dodávek a služeb)
akce „**Úspory energií - Hotelová škola
a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí
pavilon DH**“

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH	Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	IČ/DIČ:
Stavební úpravy pavilonu DH	Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČ/DIČ: 15544451/KZ15544451
K.ú. Velké Meziříčí(779091)	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
átek výstavby	Konec výstavby:	Položek: 484
ISO: 8013419	Zpracoval: Bohuslav Hemaia	Datum: 10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady		
HSV	Dodávky 2 886 998,35	Práce přesčas	0,00		
	Montáž 2 427 607,25	Bez pevné podl.	0,00		
PSV	Dodávky 4 644 381,29	Kulturní památka	0,00		
	Montáž 2 384 211,02				
"M"	Dodávky 108 705,88				
	Montáž 881 720,27				
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	1 057 209,12				
ZRN celkem	14 390 833,20	DN celkem	0,00		
		DN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	14 390 833,20 Kč
Základ 21%	14 390 833,20 Kč	DPH 21%	3 022 074,97 Kč	Celkem včetně DPH	17 412 908,20 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Informace pro uchazeče k VR

- veškeré položky na přímou dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitelem (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů.
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- součástí jednotkových cen jsou i vícenásobky související s výstavbou v nepříznivém klimatickém období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (stěpého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílu má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH		Doba výstavby:	Objednatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	
Stavební úpravy pavilonu DH		Začátek výstavby:	Projektant:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziří	
k.ú. Velké Meziříčí(779091)		Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO: 8013419		Zpracováno dne: 10.04.2020	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	
80.01.0	Přípravné a bourací práce pro fasádu	39 610,31	774 870,37	814 480,68	118,09
80.01.1	Zateplení fasády	2 002 622,09	1 790 682,99	3 793 305,09	356,09
80.01.2	Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy	25 954,40	1 115 335,71	1 141 290,11	269,12
80.01.3	Zateplení střechy	2 401 073,21	1 164 159,72	3 565 232,93	65,84
80.01.4	Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů	9 806,11	136 983,65	146 789,76	26,39
80.01.5	Výplně otvorů	2 658 785,51	622 885,10	3 281 670,61	16,21
80.02	Záchytný systém - ochrana proti pádu	134 539,51	67 501,69	202 041,21	0,14
80.03	Elektrická instalace - vnitřní	33 714,00	209 249,00	242 963,00	0,40
80.04	Elektrická instalace - vnější	21 730,51	203 460,00	225 190,51	0,03
Celkem:		14 390 833,20 Kč			

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

ev stavby:	Uspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH	Doba výstavby	Objednatel	Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
ruh stavby:	Stavební úpravy pavilonu DH	Začátek výstavby:	Projektant:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	k.ú. Velké Meziříčí(779091)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8013419	Zpracováno dne 10.04.2020	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Naklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž		
SO 01.0		Přípravné a bourací práce pro fasádu	39 610,31	774 870,37	814 480,68	118,09
SO 01.0	1	Zemní práce	0,00	277 057,64	277 057,64	28,52
SO 01.0	71	Izolace	0,00	10 541,76	10 541,76	7,70
SO 01.0	76	Konstrukce	3 911,47	129 108,76	133 020,23	20,65
SO 01.0	78	Dokončovací práce	26 641,59	77 766,41	104 408,00	1,75
SO 01.0	9	Dokončovací práce, demolice	9 057,26	280 395,79	289 453,05	59,48
SO 01.1		Zateplení fasády	2 002 622,09	1 790 682,99	3 793 305,09	356,09
SO 01.1	1	Zemní práce	139,91	5 721,91	5 861,82	0,00
SO 01.1	2	Zaklady, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	57 993,88	28 575,09	86 568,97	132,71
SO 01.1	3	Svislé a kompletní konstrukce	462 517,43	137 676,33	600 193,77	4,87
SO 01.1	4	Vodorovné konstrukce	10 868,00	3 518,13	14 386,13	4,41
SO 01.1	5	Komunikace	56 831,68	25 269,04	82 100,72	46,51
SO 01.1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	626 802,00	652 531,43	1 279 333,43	50,96
SO 01.1	71	Izolace	184 838,06	143 828,76	328 666,82	1,83
SO 01.1	72	Zdravotně technické instalace	26 504,34	3 383,96	29 888,30	0,70
SO 01.1	76	Konstrukce	237 653,08	244 078,62	481 731,70	5,43
SO 01.1	77	Podlahy	10 378,46	3 121,54	13 500,00	0,14
SO 01.1	78	Dokončovací práce	34 810,61	51 430,74	86 241,35	0,28
SO 01.1	9	Dokončovací práce, demolice	293 284,63	491 547,45	784 832,09	108,26
SO 01.2		Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy	38 554,40	1 115 335,11	1 153 889,50	269,12
SO 01.2	71	Izolace	0,00	112 964,81	112 964,81	36,93
SO 01.2	72	Zdravotně technické instalace	0,00	3 392,00	3 392,00	0,10
SO 01.2	76	Konstrukce	2 353,45	206 447,10	208 800,55	11,53
SO 01.2	78	Dokončovací práce	36 200,94	105 669,42	141 870,36	2,38
SO 01.2	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	686 861,79	686 861,79	218,19
SO 01.3		Zateplení střechy	2 401 073,21	1 168 159,72	3 569 232,93	66,84
SO 01.3	3	Svislé a kompletní konstrukce	3 402,68	5 719,42	9 122,10	0,10
SO 01.3	4	Vodorovné konstrukce	1 228 258,32	221 648,23	1 449 906,55	9,98
SO 01.3	71	Izolace	851 350,51	407 786,96	1 259 137,47	12,90
SO 01.3	72	Zdravotně technické instalace	33 785,55	3 693,45	37 479,00	0,01
SO 01.3	76	Konstrukce	166 934,14	239 098,35	406 032,49	4,13
SO 01.3	78	Dokončovací práce	41 613,53	65 531,47	107 145,00	0,44
SO 01.3	9	Dokončovací práce, demolice	73 728,48	224 681,84	298 410,32	39,28
SO 01.4		Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů	9 806,11	136 983,65	146 789,76	26,39
SO 01.4	76	Konstrukce	6 809,76	24 739,09	31 548,85	1,43
SO 01.4	9	Dokončovací práce, demolice	2 996,35	112 244,57	115 240,91	24,96
SO 01.5		Výplně otvorů	2 858 785,51	622 885,10	3 481 670,61	16,21
SO 01.5	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	22 710,34	133 172,08	155 882,42	6,42
SO 01.5	76	Konstrukce	2 764 576,61	419 371,60	3 183 948,21	6,07
SO 01.5	78	Dokončovací práce	71 201,28	41 360,50	112 561,78	1,71
SO 01.5	9	Dokončovací práce, demolice	297,27	28 980,93	29 278,20	0,01
SO 02		Záchytný systém -ochrana proti pádu	134 539,51	67 501,69	202 041,21	0,14
SO 02	71	Izolace	3 271,86	5 150,92	8 422,78	0,03
SO 02	76	Konstrukce	131 267,65	31 150,78	162 418,43	0,11
SO 02	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00
SO 03		Hromosvod	130 354,81	360 449,49	490 804,30	38,49
SO 03	9	Dokončovací práce, demolice	130 354,81	360 449,49	490 804,30	38,49
SOVORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	500 218,64	500 218,64	0,00
SOVORN	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	500 218,64	500 218,64	0,00
SOZS		Zařízení staveniště	24 739,57	213 660,90	238 400,47	5,55
SOZS	1	Zemní práce	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
SOZS	76	Konstrukce	8 278,39	96 126,28	104 404,67	0,89
SOZS	8	Trubní vedení	5 241,86	6 008,14	11 250,00	4,66
SOZS	9	Dokončovací práce, demolice	11 219,32	96 526,48	107 745,80	0,00

Celkem: 14 390 833,20 Kč

Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny

Uspory energie - Hotelová škola a SOS Remesel Velké Meziříčí pavilon DH		Doba výstavby:	Objednatel:	Kraj Vysočina, Žiskova 57/1882, 587 33 Jihlava	
avby:	Stavební úpravy pavilonu DH	Začátek výstavby:	Projektant:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	
ita:	k.ú. Velké Meziříčí(779091)	Konec výstavby	Zhotovitel:		
SO:	8013419	Zpracováno dne: 10.04.2020	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem
SO 01.0		Přípravné a bourací práce pro fasádu	39 610,31	774 870,37	814 480,68
SO 01.0	1	Zemní práce	0,00	8 861,40	8 861,40
SO 01.0	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	21 848,09	21 848,09
SO 01.0	13	Hloubené výkopávky	0,00	157 076,40	157 076,40
SO 01.0	16	Přemístění výkopky	0,00	89 271,75	89 271,75
SO 01.0	713	Izolace tepelné	0,00	10 541,76	10 541,76
SO 01.0	764	Konstrukce klempířské	0,00	2 750,00	2 750,00
SO 01.0	766	Konstrukce truhlářské	0,00	54 244,08	54 244,08
SO 01.0	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 911,47	72 114,68	76 026,15
SO 01.0	783	Nátěry	26 641,59	77 766,41	104 408,00
SO 01.0	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	8 610,66	6 062,88	15 273,54
SO 01.0	96	Bourání konstrukcí	0,00	18 768,00	18 768,00
SO 01.0	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	446,60	65 418,36	65 864,96
SO 01.0	S	Přesuny sutí	0,00	189 546,55	189 546,55
SO 01.1		Zateplení fasády	2 002 622,09	1 790 682,99	3 793 305,09
SO 01.1	18	Povrchové úpravy terénu	139,91	5 721,91	5 861,82
SO 01.1	21	Úprava podloží a základové spáry	57 993,88	28 575,09	86 568,97
SO 01.1	34	Stěny a příčky	462 517,43	137 676,33	600 193,77
SO 01.1	43	Schodiště	10 868,00	3 518,13	14 386,13
SO 01.1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	3 826,34	544,18	4 370,52
SO 01.1	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné	4 461,10	6 171,50	10 632,60
SO 01.1	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	18 724,66	6 515,94	25 240,60
SO 01.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	29 819,58	12 037,42	41 857,00
SO 01.1	60	Omlítky ze suchých směsí	167 367,01	99 667,24	267 034,25
SO 01.1	62	Úprava povrchů vnější	459 434,99	552 864,19	1 012 299,18
SO 01.1	711	Izolace proti vodě	102 706,61	85 870,55	188 577,16
SO 01.1	713	Izolace tepelné	82 131,45	57 958,21	140 089,66
SO 01.1	721	Vnitřní kanalizace	26 504,34	3 383,96	29 888,30
SO 01.1	764	Konstrukce klempířské	56 510,74	49 499,36	106 010,10
SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	181 142,34	194 579,26	375 721,60
SO 01.1	777	Podlahy ze syntetických hmot	10 378,46	3 121,54	13 500,00
SO 01.1	783	Nátěry	34 810,61	51 430,74	86 241,35
SO 01.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	1 400,00	18 900,00	20 300,00
SO 01.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	61 747,55	20 791,67	82 539,23
SO 01.1	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	21 312,82	3 579,18	24 892,00
SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy	139 510,59	201 199,27	340 709,86
SO 01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	5 099,93	29 270,07	34 370,00
SO 01.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	209 301,00	209 301,00
SO 01.1	M21	Elektromontáže	64 213,75	8 506,25	72 720,00
SO 01.2		Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy	38 654,40	1 115 335,11	1 153 989,50
SO 01.2	712	Izolace střech (živčinné krytiny)	0,00	73 850,58	73 850,58
SO 01.2	713	Izolace tepelné	0,00	39 114,23	39 114,23
SO 01.2	721	Vnitřní kanalizace	0,00	1 000,00	1 000,00
SO 01.2	728	Vzduchotechnika	0,00	2 392,00	2 392,00
SO 01.2	764	Konstrukce klempířské	0,00	108 091,35	108 091,35
SO 01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2 353,45	98 355,75	100 709,20
SO 01.2	783	Nátěry	36 200,94	105 669,42	141 870,36
SO 01.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	8 000,00	8 000,00
SO 01.2	96	Bourání konstrukcí	0,00	160 502,53	160 502,53
SO 01.2	S	Přesuny sutí	0,00	520 359,26	520 359,26
SO 01.3		Zateplení střechy	2 401 073,21	1 168 159,72	3 569 232,93
SO 01.3	31	Ždi podpěrné a volné	3 402,68	5 719,42	9 122,10
SO 01.3	44	Zastřešení	1 228 258,32	221 648,23	1 449 906,55
SO 01.3	712	Izolace střech (živčinné krytiny)	302 906,28	213 543,32	516 449,60
SO 01.3	713	Izolace tepelné	548 444,23	194 243,65	742 687,88
SO 01.3	721	Vnitřní kanalizace	33 785,55	3 693,45	37 479,00
SO 01.3	762	Konstrukce tesařské	20 063,72	19 496,03	39 559,75
SO 01.3	764	Konstrukce klempířské	101 268,20	168 676,51	269 944,72
SO 01.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	47 602,22	50 925,81	98 528,03
SO 01.3	783	Nátěry	39 433,78	58 261,22	97 695,00
SO 01.3	784	Malby	2 179,74	7 270,26	9 450,00
SO 01.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	5 000,00	5 000,00
SO 01.3	94	Lešení a stavební výtahy	73 536,23	165 125,02	238 661,25
SO 01.3	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	192,25	16 007,75	16 200,00
SO 01.3	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	38 549,07	38 549,07
SO 01.4		Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů	9 806,11	136 983,65	146 789,76
SO 01.4	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	6 809,76	24 739,09	31 548,85
SO 01.4	96	Bourání konstrukcí	2 996,35	41 263,76	44 260,10
SO 01.4	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	23 143,81	23 143,81
SO 01.4	S	Přesuny sutí	0,00	47 837,00	47 837,00
SO 01.5		Výplně otvorů	2 858 785,51	622 885,10	3 481 670,61
SO 01.5	61	Úprava povrchů vnitřní	22 710,34	133 172,08	155 882,42
SO 01.5	764	Konstrukce klempířské	79 406,89	129 757,77	209 164,66
SO 01.5	766	Konstrukce truhlářské	700 669,55	71 213,83	771 883,38
SO 01.5	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 984 500,17	218 400,00	2 202 900,17
SO 01.5	781	Obklady (keramické)	4 192,11	9 987,37	13 279,48
SO 01.5	784	Malby	6 468,69	21 575,51	28 044,20
SO 01.5	786	Calounické úpravy	60 540,48	10 897,62	71 238,10
SO 01.5	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	297,27	24 752,73	25 050,00
SO 01.5	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 228,20	4 228,20
SO 02		Záchytný systém - ochrana proti pádu	134 539,51	67 501,69	202 041,21
SO 02	712	Izolace střech (živčinné krytiny)	3 271,86	5 150,92	8 422,78
SO 02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	131 267,65	31 150,78	162 418,43
SO 02	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	31 200,00	31 200,00
SO 03		Hromosvod	130 354,81	360 449,49	490 804,30
SO 03	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	51 100,00	51 100,00
SO 03	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	30 600,00	30 600,00
SO 03	M20	Rozvaděč, vybavení	11 059,23	10 154,77	21 214,00
SO 03	M21	Elektromontáže	101 045,16	212 093,84	313 140,00
SO 03	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	6 750,00	6 750,00
SO 03	M46	Zemní práce při montážích	18 249,42	49 750,88	68 000,30
SOVORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	500 218,64	500 218,64
SOVORN	M	Montážní přírázky	0,00	500 218,64	500 218,64
SOZS		Zařízení staveniště	24 739,57	213 660,90	238 400,47

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka
SOZS	18	Povrchové úpravy terénu	0,00
SOZS	762	Konstrukce tesáfské	3 145,72
SOZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zamečnické)	5 132,67
SOZS	83	Potrubí z trub kameninových	5 241,86
SOZS	H01	Budovy občanské výstavby	0,00
SOZS	M22	Montáže sdálovací a zabezpečovací techniky	11 219,32
SOZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00
Celkem:			87 839,57

Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 567 33 Jihlava

GRÉMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Bohuslav Hernalsa

Rozpočet Hotelová škola a SOS Řemesel VM DH vítěz.xls. Stránka 9

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka				
65	SO 01.1	622311524RV1	Zateplovací systém sodd XPS tl. 140 mm,zakončený stěrkou s vyztuženou tkaninou. Součástí tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK., viz PD	m2	105,380	1 143,00	72 600,44	41			
66	SO 01.1	622311514R00	Izolace suterenu XPS tl. 140 mm, bez PU. Součástí tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK., viz PD	m2	118,152	950,00	81 125,34	31 116,58			
67	SO 01.1	713131531RT1	Izolace stěn bituménové lep.celoplošně/příplatek k lepení bitumeny- soklůva část)	m2	239,244	250,00	43 649,42	16 161,58			
68	SO 01.1	622481211RT2	Montáž výztuže síťe (perlinky) do stěrky-ostění stěny včetně výztuže síťe a stérkového tmele	m2	119,021	200,00	5 997,05	17 807,15			
69	SO 01.1	622481211RT2	Montáž výztuže síťe (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztuže síťe a stérkového tmele-roby kolem oken 45stupňu 200°500mm.	m2	20,800	200,00	1 048,04	3 111,96			
70	SO 01.1	620991121R00	Zakrývání vyplní vnějších otvorů z lešení	m2	282,082	40,00	3 222,19	8 050,29			
71	SO 01.1	622421491R00	Doplňky zatepl.systémů rohová lišta s okapnickou	m	403,940	82,00	8 969,76	24 153,32			
72	SO 01.1	622421494R00	Doplňky zatepl.systémů podokrajpetní lišta s tkán	m	78,300	85,00	1 727,49	4 828,01			
73	SO 01.1	622421121RT2	Omitka vyplní stěn M.VC hrubá zatřená	m2	511,318	130,00	28 017,24	38 454,10			
74	SO 01.1	622904112R00	Odstžení fasád lakovanou vodou složitostí 1 - 2	m2	725,192	35,00	1 683,53	23 718,19			
75	SO 01.1	620452101R00	Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsnosti rovna	m2	239,244	450,00	13 383,37	94 276,43			
76	SO 01.1	620452105R00	Vnější omítka cem. rovna příplatek ze další 1 cm	m2	239,244	130,00	3 977,05	27 124,67			
77	SO 01.1	713133112R00	Montáž základní lišty pro izolaci plná obla	m	135,410	118,00	1 559,63	14 418,75			
78	SO 01.1	553927481A	Profil soklový ETICS s 140 mm Hřbitková hlata + okapnickou pro použití ve všech zateplovacích systémech délka 2,5 m.	kus	138,321	260,00	35 863,46	0,00			
79	SO 01.1	55392746	Profil soklový ETICS s 80 mm.viz PD	m	6,611	55,00	229,61	0,00			
80	SO 01.1	622311521RV1	Zateplovací systém sodd XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s vyztuženou tkaninou.viz PD	m2	1,528	866,00	685,90	637,35	1 323,25		
81	SO 01.1	622311511R00	Izolace suterenu XPS tl. 80 mm,zakončený stěrkou s vyztuženou tkaninou, bez PU, viz PD	m2	4,584	694,00	2 066,73	1 114,57	3 181,30		
82	SO 01.1	711132311R00	Prov. izolace novoutv. fólii sváře, vě uchyty prvku	m2	147,971	200,00	6 549,09	23 054,11	29 594,20		
83	SO 01.1	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bituménová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace	m2	239,244	660,00	96 157,52	61 743,52	157 901,04		
84	SO 01.1	999711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,120	966,00	0,00	1 081,92	1 081,92	0,00	
85	SO 01.1	713151391RU5	Nářet prolisov dvojvrstvy neopri ocelové konstrukce stěn R30	m2	506,910	275,00	82 131,45	57 268,80	130 400,25	0,00	
86	SO 01.1	99971102R00	Přesun hmot pro izolace teplem, výšky do 12 m	t	0,710	971,00	0,00	689,41	689,41	0,00	
87	SO 01.1	721211520RT2	Vypust dvorní HL606,klapka lapáč šlitnová mřížka šlitový ram. D 110,	kus	2,000	4 000,00	7 537,27	462,73	8 000,00	0,09	
88	SO 01.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast.gum.kroužek DN 150	kus	26,000	50,00	6,11	1 293,69	1 300,00	0,00	
89	SO 01.1	13611148.A	Trubka kanalizační KGFW SN s PVC 125x3,2-1000 mm	kus	8,000	93,00	744,00	0,00	744,00	0,00	
90	SO 01.1	13615375.A	Odpadka HTGA-D 125/110 mm.4S PP	kus	2,000	249,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
91	SO 01.1	13615307.A	Kolejna HTB Ø 125 mm.4S PP	kus	18,000	90,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	
92	SO 01.1	712124210RT2	Lapač střešních splavení PE-HL600,klobuk	kus	6,000	2 915,00	17 496,96	1 193,04	17 496,96	0,08	
93	SO 01.1	999721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace, výšky do 6 m	t	0,696	624,00	0,00	434,30	434,30	0,00	
94	SO 01.1	764829503R00	Podlahová stěrka ex.syst.epoxydová.Dekorativní povrch podlah	m2	55,000	249,00	128,84	13 511,16	13 640,00	0,00	
95	SO 01.1	13851110	Poplast pletch zabud. pletch. tl. 0,8 1000 x 2000 mm. Pz.jedno- barva	m2	9,160	2 189,00	17 862,24	0,00	17 862,24	0,01	
96	SO 01.1	582513881	Tin k objemu -prodloužení přes ETICS- 140 mm podl.pozice	kus	32,000	75,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	
97	SO 01.1	55351615	Upevňující svazek 120 do zd.- tm včetně objemu	kus	20,000	116,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	
98	SO 01.1	764812670R00	Oplechování rohů stěn z lakovaného Pz pletchu, rš 500 mm	m	27,360	561,00	7 188,82	8 160,04	15 348,96	0,00	
99	SO 01.1	76481261SR00	Oplechování vnitřní roh stěn z lakovaného Pz pletchu, rš 190 mm	m	127,480	391,00	22 595,12	27 249,56	49 844,68	0,00	
100	SO 01.1	28355472	Páska tesnění PE 3x3 mm.viz PD	m	267,706	15,00	4 015,82	0,00	4 015,82	0,00	
101	SO 01.1	999764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 12 m	t	0,283	2 200,00	0,00	578,60	578,60	0,00	
102	SO 01.1	767995105R00	Vyroba a montaz kov atypických konstr. pro doplnění ocelové konstrukce stěn pro zateplení fasády a vyplni otvorů viz PD	kg	4 294,926	50,00	29 543,97	185 202,33	214 746,30	0,00	
103	SO 01.1	133301520000D	Uvazky rovinarmemny L,kapoti S235 50x50x3 mm	kg	237,497	31,00	3 949,61	0,00	3 949,61	0,00	
104	SO 01.1	136112140C	Profil odpadků, ušatí svazovaný S235 140x140x4 mm	m	2,125	30 600,00	85 025,00	0,00	85 025,00	1,00	
105	SO 01.1	14587796S	Profil odpadků, ušatí svazovaný S235 140x60x3 mm	m	1,543	30 600,00	47 215,80	0,00	47 215,80	1,00	
106	SO 01.1	14587796A	Profil odpadků, ušatí svazovaný S235 120x120x3 mm	m	0,163	30 600,00	4 987,80	0,00	4 987,80	1,00	
107	SO 01.1	14587796S	Profil odpadků, ušatí svazovaný S235 120x120x3 mm	m	0,817	30 600,00	5 200,00	0,00	5 200,00	1,00	
108	SO 01.1	14587795	Profil odpadků, ušatí svazovaný S235 120x60x3 mm	m	0,231	30 600,00	7 068,90	0,00	7 068,90	1,00	
109	SO 01.1	14587763	Profil řezecový ušatí svazovaný S235 50 x 3 mm	m	0,087	30 600,00	2 682,20	0,00	2 682,20	1,00	
110	SO 01.1	13319138	Uvazky rovinarmemny L,kapoti S235 100x100x10 mm	kg	6,228	27 568,00	6 370,00	0,00	6 370,00	1,00	
111	SO 01.1	13611228	Plech řadový kapoti S235 10x190x2000 ovs	m	0,426	26 500,00	11 289,00	0,00	11 289,00	1,00	
112	SO 01.1	953981102R00	D+M Chemické kotvy do betonu, Hl. do 130 mm, M 10, ampule,vývrtání a vyčištění otvorů,zasunutí ampule,zavrtání svorníku s hrotem, malici a podložkou	kus	39,000	130,00	2 610,16	2 459,84	5 070,00	0,00	
113	SO 01.1	999767102R00	Přesun hmot pro záměrné konstr. výšky do 12 m	t	5,162	1 340,00	0,00	6 917,08	6 917,08	0,00	
114	SO 01.1	777511113R00	Podlahová stěrka ex.syst.epoxydová.Dekorativní povrch podlah a vlných prostor v exteriéru	m2	13,500	1 000,00	10 378,46	3 121,54	13 500,00	0,01	
115	SO 01.1	783124220R00	Nářet syntetický stavající OK "B" 1x + 2x email NÁTER (OLE ČSN EN ISO 12944 PRO STUPEN KOROZNÍ AGRESIVITY C3) RAL 9002	m2	506,910	130,00	26 599,31	39 269,99	65 869,30	0,00	
116	SO 01.1	783124220R00	Nářet syntetický doplněk OK "B" 1x + 2x email NÁTER (OLE ČSN EN ISO 12944 PRO STUPEN KOROZNÍ AGRESIVITY C3) RAL 9002	m2	156,485	130,00	8 211,30	12 131,75	20 343,05	0,00	
117	SO 01.1	904 R00	Demontáž a zpětná montáž mont. nerez komínu-včetně prodloužení průchodu o etics	h	30,000	350,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
118	SO 01.1	909 R00	Hes-nezmetelne stavebni prace-demontaz a skřini.vypinaců,spinačů,konzol,kamer,dieli a přívodních kabelů a jejich zpětná montáž na zař.systém	h	24,000	350,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	
119	SO 01.1	357117181	Skříně malová do zateplení fasády pro zkrvy sřazovacího rozváděče,prod.č.ETICS	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	
120	SO 01.1	916581111RT2	Doplňky konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	156,100	190,00	21 024,50	8 634,50	29 659,00	0,12	
121	SO 01.1	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou lože z C 12/15,včetně obrubníku najezdové 1000/150/150	m	12,000	378,00	2 997,96	1 538,04	4 536,00	0,20	
122	SO 01.1	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obrubny dlažeb z C 12/15	m3	17,113	2 825,00	37 725,08	10 810,13	48 544,23	2,53	
123	SO 01.1	935121111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	m	48,000	193,00	5 677,82	3 579,18	9 457,00	0,15	
124	SO 01.1	5927516	Osazení přík.řebu do C8/10 tl.10cm z tvármě 50cm	kus	102,900	150,00	15 435,00	0,00	15 435,00	0,06	
125	SO 01.1	941941013R00	Lešení a stavební vřady	m2	1 363,260	64,00	27,57	87 221,07	87 248,64	0,02	
126	SO 01.1	941941192R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š. do 1 m, H 10 m	m2	1 089,780	30,00	110 854,56	112 693,40	122 693,40	0,00	
127	SO 01.1	941941181R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 363,260	52,00	0,00	70 889,52	70 889,52	0,00	
128	SO 01.1	944940111R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š. do 1 m, H 10 m	m2	1 363,260	13,00	0,00	17 722,38	17 722,38	0,00	
129	SO 01.1	944940311R00	Příplatek za ochranné síť z umělých vláken	m2	4 089,780	7,00	28 628,46	0,00	28 628,46	0,20	
130	SO 01.1	944940481R00	Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4011	m2	1 363,260	8,00	0,00	19 006,08	19 006,08	0,00	
131	SO 01.1	943950313R00	Demontáž ochranné síť z umělých vláken	m2	49,460	30,00	0,00	1 483,80	1 483,80	0,01	
132	SO 01.1	943895831R00	Montáž lešení podlahy bez přílohy, H do 10 m	m2	49,460	23,00	0,00	1 137,58	1 137,58	0,00	
133	SO 01.1	953943121R00	Demontáž leš. podlahy bez přic. a podel. H 10 m	m2	49,460	23,00	0,00	1 137,58	1 137,58	0,00	
134	SO 01.1	953941145RA0	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních staveb	kg	168,000	90,00	396,90	14 723,10	15 120,00	0,00	
135	SO 01.1	953941106R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 ko / kus	kus	35,000	550,00	4 703,03	14 546,97	19 250,00	0,02	
136	SO 01.1	953941106R00	Odvětrání plochy střechy aluokl.1450 mm, chl., vycourání otvorů atic, osazení a dodávka odvětrávací trubky a kulaté lakové větrací mřížky	kus	35,000	550,00	4 703,03	14 546,97	19 250,00	0,02	
137	SO 01.1	953941106R00	Odstupit přestupy hmot	t	348,835	600,00	0,00	209 301,00	209 301,00	0,00	
138	SO 01.1	953941106R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	348,835	600,00	0,00	209 301,00	209 301,00	0,00	
139	SO 01.1	210010347RT3	Elektromontáže	kg	168,000	420,00	63 648,73	6 910,77	70 560,00	0,00	
140	SO 01.1	210010003RU3	Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně dodávky	kus	45,000	48,00	564,52	1 595,48	2 160,00	0,00	
141	SO 01.1	712500631RT3	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky	m	1 173,600	50,00	0,00	73 850,68	73 850,68	0,01	
142	SO 01.1	712500632RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	586,800	22,00	0,00	12 909,60	12 909,60	0,02	
143	SO 01.1	712500633RT3	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky	m	1 173,600	50,00	0,00	73 850,68	73 850,68	0,01	
144	SO 01.1	712500634RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	586,800	22,00	0,00	12 909,60	12 909,60	0,02	
145	SO 01.1	712500635RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	586,800	22,00	0,00	12 909,60	12 909,60	0,02	
146	SO 01.1	712500636RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	586,800	22,00	0,00	12 909,60	12 909,60	0,02	
147	SO 01.1	712500637RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	586,800	22,00	0,00	12 909,60	12 909,60	0,02	
148	SO 01.1	712500638RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	586,800	22,00	0,00	12 909,60	12 909,60	0,02	
149	SO 01.1	712500639RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	586,800	22,00	0,00	12 909,60	12 909,60		

Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
					Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
210220372RT1	Uhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdva, včetně ochranné uhlíku + 2 držáky do zdi, ochranný uhlíku OÚ 1700mm	kus	15,000	300,00	1 691,30	2 808,70	4 500,00	0,00	0,05	RTS I / 2020
210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	80,000	90,00	2 446,35	4 753,65	7 200,00	0,00	0,08	RTS I / 2020
35441421	Podpora vedení do zdva PV 1x-25	kus	85,000	15,00	1 369,00	0,00	1 384,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
35441542	Podpora vedení na ploché stře, pleť, pleť PV 21x2	kus	230,000	17,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,23	RTS I / 2020
35441213A	Držák T odděleného uzemňovací	kus	5,000	46,00	229,00	0,00	275,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
35441213A	Stojan příslužný 3 m na plochu střechy	m	1,000	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,20	RTS I / 2020
35441213A	Držák ochranného uhlíku, OÚ 1700-35 do zdva	kus	45,000	26,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
34195	Material pro elektroinstalaci-doplnkový-Betonový podstavec P85 9kg 4ks+průž podložka, Betonový podstavec P819 + podložka	sada	2,000	832,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
34195	Material pro elektroinstalaci-Objímka lim cyto, Objímka lim 3N nerez 3x5, Len avonka L55 6ks, Nerez limto 3 mm 12m, Klapin, sroub N36 3ks, Distanční díl 10ks	sada	1 500	325,00	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
220890202R00	Výchozí revizebleskovodu vč. revizní zprávy	h	15,000	450,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
M46	Zemní práce při montážích				18 249,42	48 750,88	66 000,30	0,00	37,19	RTS I / 2020
460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm, hor. 3, ruční výkop rýhy	m	80,000	290,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
460560263RT1	Zához rýhy 50/80 cm, horní třída 3, ruční zához rýhy se zhutněním	m	80,000	80,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
841980211RAF	Příplatek za trasu vedení v asfaltobetonu či betonu včetně řezu a zapravení	m	42,667	900,00	18 249,42	20 150,88	38 400,30	0,87	37,19	RTS I / 2020
SOVORN	Montážní přírůstek				0,00	500 218,64	500 218,64	0,00	0,00	
220890084R00	Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace	h	35,000	300,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	30,000	300,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
220890084R00	Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	105,000	300,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
220890084R00	Účast statika na stavbě-prohlídka po odstranění stf a stěn obložení	h	35,000	400,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
220890084R00	Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě, včetně protokolů	h	30,000	400,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO - zpracování a přejíždění, řízení dopravy apod.)	%	136 522,141	2,00	0,00	273 044,28	273 044,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
201 R00	Kompletování a koordinátní činnost hlavního dodavatele stavby	%	136 522,141	1,00	0,00	136 522,14	136 522,14	0,00	0,00	RTS I / 2020
208	Rezerva - stavebních úprav při rekonstrukci	%	136 522,141	0,10	0,00	13 652,21	13 652,21	0,00	0,00	
18	Povrchové úpravy terénu				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
181050010RA0	Terénní modelace-nebo uklid staveniště po ukončení stavby	m2	200,000	75,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
762	Konstrukce terasové				9 145,72	76 974,28	80 120,00	0,00	0,29	
762088116R00	Zakrytí provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění (ochrana materiálu sypaných stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)	kus	2,000	16 020,00	3 145,72	28 894,28	32 040,00	0,14	0,29	RTS I / 2020
762991111R00	Montáž a demontáž stavebního výtahu nebo vratku (popř. jeřabu)	m	9,000	520,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
762991121R00	Pronájem stavebního výtahu, vratku (popř. jeřabu)	den	124,000	350,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
767	Konstrukce doplnkové stavební (tržní technika)				5 132,67	18 152,00	24 284,67	0,00	0,00	
767914130R00	Montáž polcení ramenního H do 2,0 m	m	56,000	212,00	0,00	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
767914830R00	Demontáž oplocení ramenního H do 2 m	m	56,000	130,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,01	0,52	RTS I / 2020
553437218	Panel mobilního oplocení 305 cm s branou dvojitým čtverečným amortizací	kus	0 100	4 463,00	446,50	0,00	446,50	0,05	0,01	
553437205	Panel mobilního oplocení 305x183 (s rozložením amortizací)	kus	1 887	2 516,00	4 696,17	0,00	4 696,17	0,04	0,08	RTS I / 2020
63	Petrní z trub a zeminových				5 241,86	6 098,14	11 250,00	0,00	4,66	
63123010RA0	Vadovodní přípojka-oprava pro staveniště	m	25,000	450,00	5 241,86	6 098,14	11 250,00	0,19	4,66	RTS I / 2020
H01	Budovy občanské výstavby				0,00	5 855,80	5 855,80	0,00	0,00	
988014206R00	Přesun hmot. mobilní budovy, příplatek do 5 km	t	4,500	803,00	0,00	3 693,80	3 693,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
988014206R00	Přesun hmot. mobilní budovy, příplatek za dalších 5 km	t	23,000	94,00	0,00	2 162,00	2 162,00	0,06	0,00	RTS I / 2020
M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				11 219,32	3 270,68	14 490,00	0,00	0,00	
220110583R00	Montáž celoplošné rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,000	1 640,00	9,32	3 270,68	3 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
37501303	Nástěnné rozvaděčová skříň systémová DM1031(staveništní rozvaděč blávný s měření a vedlejší stavební)	kus	2,000	5 935,00	11 210,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
M43	Montáž ocelových konstrukcí				0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	
430941062R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	46,000	400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	
430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	46,000	500,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
430-pronajem	Pronájem buněk pro soc. zařízení a sklad	měsíc	24,000	1 700,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	
430-pronajem WC	Pronájem WC zařízení	měsíc	26,000	200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	

Celkem:

14 390 833,20 Kč

Výkaz výměr

stavby: Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH
 Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
 Stavby: Stavební úpravy pavilonu DH
 Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
 Skladba: k.u. Velké Meziříčí(779091)
 Zhotovitel:
 Zpracoval: Bohuslav Hemala
 Zpracováno dne: 10.04.2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		1	Zemní práce			
1	SO 01.0	100001500R00	Dočistění stěny (24,44*2+24,73)*0,8 0,8*(24,725*2+24,63)	m2	118,152 58,89 59,264	0,00
		11	Přípravné a přídržné práce			
2	SO 01.0	113108312R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm (32,258*0,8*2)*0,8	m2	40,526 40,53	0,00
3	SO 01.0	460030058RT2	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry 81,008*0,5+49*0,5	m2	65,004 65,00	0,00
4	SO 01.0	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 49,056+6,5*24,45+0,5*2	m	81,008 81,01	0,00
		13	Hroubené výkopávky			
5	SO 01.0	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a sáček v hornině tř. 4-pod dlažby okapové chodníky (49,058*2+24,655*2+0,5*6+49*4)*0,8*0,8 / u vrat 1,1*0,8*0,8 schodiště	m3	130,897 130,19 0,704	0,00
		16	Přemístění výkopku			
6	SO 01.0	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 1000 m 130,897	m3	130,897 130,90	0,00
7	SO 01.0	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km 130,897*10	m3	1 308,970 1 308,97	0,00
8	SO 01.0	162702199R00	Poplatek za skládku výkopků 130,897	m3	130,897 130,90	0,00
9	SO 01.0	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor 1-4, do 10m 130,897	m3	130,897 130,90	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu			
10	SOZS	181050010RA0	Terénní modelace-nebo uklid staveniště po ukončení stavby 200	m2	200,000 200,00	0,00
11	SO 01.1	181300014RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm,dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou k obrubě (9+0,8+49,145+0,8*2+24,73+0,8)*0,3 k obrubě	m2	25,823 25,82	0,00
		21	Úprava podloží a základové spáry			
12	SO 01.1	211561111RK1	Vyplnění odvodňovacích žebírek kam. hrubé drcen. 16 mm (49,145*2+24,73*2+0,5*4)-(5,7+3)*0,8*0,7 0,75*1,1*0,7 pod schod	m3	79,566 79,99 0,576	0,00
13	SO 01.1	212971110R00	Opláštění travnatých z geotext., do sklonu 1:2,5 (49,145*2+24,73*2+0,5*4)-(5,7+3)*(0,7+0,8)*2	m2	441,150 441,15	0,00
14	SO 01.1	59370514	Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m 441,15	m2	507,323 441,15	0,00
			zhrané 15%, 66 1725		65 173	
		31	Zdi podpěrné a volné			
15	SO 01.3	319211332RT1	Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm 23,65*23,26*2	m	70,170 70,17	0,00
		34	Stěny a příčky			
16	SO 01.1	342172236R00	Mtž sendvičových panelů PIR k oc.prof.,stěna složitá-horizontální kladení modul 1000mm,tl.120 mm, včetně lištování 389,14	m2	389,140 389,14	0,00
17	SO 01.1	61210428-120	Panel fasádní sendvičový stěnový systémový tl. jádra 120 mm, Součinitel tepelné vodivosti: 0,022 W/mK,mikroprofil 0,8x1,3mm včetně lištování viz PD 389,14	m2	400,614 389,14	0,00
			zhrané 3%, 11 6742		11 673	
		43	Schodiště			
18	SO 01.1	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 1,1*0,75*0,8+1,2/2 k D04	m3	0,825 0,83	0,00
19	SO 01.1	631319153R00	Příplatek za přeház. mazanin pod povlaky 0,825	m3	0,825 0,83	0,00
20	SO 01.1	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí 1,1*0,75*0,00304*1,25	t	0,003 0,00	0,00
21	SO 01.1	434121415R00	Osazení žebírek stupňů na schodnice, broušených-do betonu 2*1,5	m	3,000 3,00	0,00
22	SO 01.1	58388015	Stupeň schod. plný 150x300x1000 vyzlábkována podst.nebo rovny(možný i jiný rozměr dle tvary a délky schodiště) 2	kus	2,000 2,00	0,00
23	SO 01.1	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 0,75*0,5*2	m3	0,750 0,75	0,00
24	SO 01.1	311351805R00	Bednění nadzákl.zdi,pohled.hl.,oboustranné-zřízení 0,75*2*0,5	m2	0,750 0,75	0,00
25	SO 01.1	311351806R00	Bednění nadzákl.zdi,pohled.hl.,oboustr.-odstranění 0,75	m2	0,750 0,75	0,00
		44	Zastřešení			
26	SO 01.3	444172227R00	Mtž sendvičových panelů PIR k oc.prof., střecha siož.,tl.150 mm (25,03*2*12,836-2,847*1*8	m2	619,794 619,79	0,00
27	SO 01.3	61210406-140	Panel střešní sendvičový systémový PIR tl. jádra 140 mm,Součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK,ext. - MIKROPROF.HL. 0,8mm,int. - 1,3mm viz PD (25,03*2*12,836-2,847*1*8	m2	681,773 619,79 61,979	0,00
			zhrané 10%, 61 9794		61 979	
28	SO 01.3	444172227R0A	Mtž prosvětlovacích panelů k sendvičovým PIR k oc.prof., střecha slož.,tl.150 mm 8*2,847*1	m2	22,776 22,78	0,00
29	SO 01.3	61210406-140A	Panel střešní prosvětlovací systémový do otvoru cca 2847x1000mm, včetně doplňků, k sendvičovým střešním trap.panellum PIR tl. jádra 140 mm viz PD 2,847*1*8	m2	25,054 22,78 2,276	0,00
			zhrané 10%, 2 2776		2 278	
30	SO 01.3	767316514R00	Montáž světlíků bodových pl.do 2 m2, pevných 20	kus	20,000 20,00	0,00
31	SO 01.3	61100157A	W08 Světlik AL pr.s polykarb.kopuli-neotvar,s vnější oc.manžetou0,75x1,2x0,5m+roz.obr.1,05x1,5,bezpeč.trojsklo Uw=1,1 vč.všech doplňků a prací viz PD 20	kus	20,000 20,00	0,00
32	SO 01.3	909 R00	Hzs-nezmenitelné stavební práce-úprava ostění světlíků 20*6	h	120,000 120,00	0,00
33	SO 01.3	611403974B	Ostění -systémové pro světlíky(nebo jiný obdobný systémový povrch) , včetně kotvení viz PD 20	kus	20,000 20,00	0,00

3	SO 01.0	460030058RT2	Vytváření beton. dlaždic, lože MC, zatíže spáry	m2	65,004	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
34	SO 01.1	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 12 cm	m2	16,940	
			16,94		16,94	
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné			
35	SO 01.1	572763151R00	Vyspravení asfaltobetonem k obrubě po stav. úpravách soklové části	t	3,222	
			(48,2+0,8*2+0,8*2,5)*0,2*0,15*2,3		3,22	
		58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot			
36	SO 01.1	581200088RAB	Komunikace s CB krytem - cementový beton CB II 210 mm, bez výkopových prací, CB II 210 mm ŠDA 200 mm celkem 410 mm	m2	16,940	
			4*1,2*3 u vrat		14,40	
			(24,7-9,3)*0,2 dobetonování u štitu		2,540	
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)			
37	SO 01.1	596291111R00	Řezání dlažby tl. 60 mm	m	20,000	0,00
			0,5*(4+4+8+4)+10		20,00	
38	SO 01.1	596841111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom. pro pěší do lože z MC, včetně dlaždic betonových HRB 50/50/5 cm	m2	74,725	0,00
			(4*3,5-3,3)*0,5 u vrat		-1,65	
			(48,145*2+24,73*2-0,5*4+1*2+0,5*2)*0,5		76,375	
		60	Omitky ze suchých směsí			
39	SO 01.1	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky stropy a ostění bílý	m2	119,021	0,00
			119,021		119,021	
40	SO 01.1	601011188RT7	Stěrka na podhledech/ostění silikonová, barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	119,021	0,00
			119,021		119,021	
41	SO 01.1	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	1 006,856	0,00
			446,152+49,386		495,54	
			511,318 přechodový mostek		511,318	
42	SO 01.1	602011188RU7	Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	495,538	0,00
			446,152+49,386		495,54	
43	SO 01.1	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	119,680	0,00
			118,152+1,528		119,68	
44	SO 01.1	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl. min. 2 mm	m2	119,680	0,00
			119,68		119,68	
		61	Úprava povrchů vnitřní			
45	SO 01.5	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	397,660	0,00
			((2,1+2,1)*2*26+(1,2+1,5)*2*9+(0,9+2,1)*2*10+(1,5+2,1)*2*2+(1,4+3)*2)+2,35*2+1,5*2		357,90	
			((3,05+3,45)*2+(1,05+3,25)*2+(0,9+2,02)*2*2+(0,9+2,34)*2)		39,760	
46	SO 01.5	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu	m2	127,938	0,00
			127,938		127,94	
47	SO 01.5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	127,938	0,00
			((2,1+2,1)*2*26+(1,2+1,5)*2*9+(0,9+2,1)*2*10+(1,5+2,1)*2*2+(1,4+3)*2+1,5*2+2,35*2)*0,3		107,37	
			((3,05+3,45)*2+(1,05+3,25)*2+(0,9+2,02)*2*2+(0,9+2,34)*2)*0,3+1,2*2*3*1,2		20,568	
48	SO 01.5	610991111R00	Zakrytí výplně vnitřních otvorů	m2	187,562	0,00
			((2,1*2,1)*26+(1,2*1,5)*9+(0,9*2,1)*10+(1,5*2,1)*2+(1,4*3)*2+1,5*2,35)		167,99	
			((3,05*3,45)+(1,05*3,25)+(0,9*2,02)*2+(0,9*2,34))		19,677	
49	SO 01.5	622904112R00	Očištění ostění tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	127,938	0,00
			127,938		127,94	
		62	Úprava povrchů vnější			
50	SO 01.1	622311134RV1	Zateplovací systém: fasáda, EPS 70F tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK	m2	446,152	0,00
			(24,44*2+24,73)*0,6		593,30	
			(-2,1*2,1*(12+4)+0,9*2,1*11+1,5*2,1*2+1,2*1,5*9) okna		-157,950	
			(-3,05*3,15+1,4*3+0,9*2,02+1,1*2,95) dveře		-18,871	
			24,73*2,4/2 štit		28,676	
51	SO 01.1	622311831RV1	Zatepl. syst. fasáda, miner. desky PV 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	49,386	0,00
			(1,66*1,08*2)*(9+0,9)+(1,66*2+1,08*2)*(11,32-9) komin.		49,39	
52	SO 01.1	622311524RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK	m2	105,380	0,00
			(24,44*2+24,73)*0,4		29,44	
			1,2*(24,725*2+24,63*3,6*3) sokl pod panely		75,936	
53	SO 01.1	622311514R00	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK	m2	118,152	0,00
			(24,44*2+24,73)*0,8		58,89	
			0,8*(24,725*2+24,63)		59,264	
54	SO 01.1	713131531RT1	Izolace stěn, bitumenové lep. celoplošně (příplatek k lepení bitumeny- soklová část)	m2	239,244	0,00
			1,528+4,584+105,38+118,152+4*0,6*3		239,24	
55	SO 01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-ostění stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu	m2	119,021	0,00
			((2,1+2,1)*2*26+(0,9+2,1)*2*11+(1,5+2,1)*2*2+(1,2+1,5)*2*9)*0,15 okna		52,11	
			((3,05+3,45)*2+(1,4+3)*2+(0,9+2,02)*2+(1,1+3,25)*2)*0,15 dveře		5,451	
			(1,55*2+1,08*2)*3 komin.		15,780	
			(3,2*2+0,3+0,08*2)*4 stěna vstupu		27,440	
			(3,2*5,7) strop vstupu		16,240	
56	SO 01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu-rohy kolem oken 45 stupňů 200*500 mm	m2	20,800	0,00
			(26+11+2+9)*0,2*0,5*4 okna		19,20	
			(4)*0,2*0,5*4 dveře		1,600	
57	SO 01.1	620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů z lešení	m2	282,062	0,00
			(3,6*4,2*3+0,9*2,02*2) dveře		49,00	
			(4*2*2+5*2*2+1*4+15*1) okna		55,000	
			(2,1*2,1*26+0,9*2,1*11+1,5*2,1*2+1,2*1,5*9) okna		157,950	
			(3,05*3,45+1,4*3+0,9*2,02+1,1*3,25) dveře		20,116	
58	SO 01.1	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapníčkou	m	403,940	0,00
			11,3*3*2*2+3*2*6*2*2		59,90	
			8,4*2*4*2+3,7*6		36,500	
			((2,1+2,1)*2*26+(0,9+2,1)*2*11+(1,5+2,1)*2*2+(1,2+1,5)*2*9) okna		347,400	
			((3,05+3,45)*2+(1,4+3)*2+(0,9+2,02)*2+(1,1+3,25)*2) dveře		36,340	
			-76,2		-76,200	
59	SO 01.1	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan.	m	78,300	0,00
			(2,1*26+0,9*11+1,5*2*1,2*9) okna		78,30	
60	SO 01.1	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatížená	m2	511,318	0,00
			446,152+65,166		511,32	
61	SO 01.1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	725,192	0,00
			446,152+1,528+4,584+49,386+105,38+118,152		725,19	
62	SO 01.1	620452101R00	Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn. rovná	m2	239,244	0,00
			239,244		239,24	
63	SO 01.1	620452105R00	Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm	m2	239,244	0,00
			239,244		239,24	
64	SO 01.1	713133112R00	Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla	m	135,410	0,00
			(24,44*2+24,73*0,9*1,1-5,7)		65,91	
			(24,725*2+24,63*3,6*3)		63,280	
			(5,7*0,3+0,55*2-1,9) stěna vstupu		2,400	
			1,08*2+1,5+0,08*2 komin.		3,820	
65	SO 01.1	553927491A	Profil soklový ETICS s. 140 mm, Hliníková lišta s okapníčkou pro použití ve všech zateplovacích systémech délka 2,5 m.	kus	138,321	0,00

SO 01.0	460030058RT2	Vytrhání beton, dlaždic, lože MC, zalité spáry 1,35,41-1,5-0,008*2+1,08*2 zhruba 5%, 0,5897	m2	65,004	0,00
SO 01.1	56392746	Profil soklový ETICS 5, 80 mm 1,08*2+1,5+0,08*2 zhruba 5%, 0,191	m	4,011	0,00
SO 01.1	622311521RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm (1,08*2+1,5+0,08*2)*0,4 komín	m2	1,528	0,00
SO 01.1	622311511R00	Izolace suterénu XPS tl. 80 mm, bez PU (1,08*2+1,5+0,08*2)*1,2 komín	m2	4,584	0,00
SO 01.1	7111132311R00	Izolace proti vodě Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc. prvků (24,44*23,8*2)*0,8+0,15 (0,8+0,15)*(24,725*2+24,63)+3,5*2*1,05+0,3*1,05	m2	147,971	0,00
SO 01.1	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace 239,244	m2	239,244	0,00
SO 01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 1,1195	t	1,120	0,00
SO 01.3	712372111RV1	Izolace střeš (živičné krytiny) Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace 220-550 mm, fólie ve specifikaci 23,65*23,26	m2	550,099	0,00
SO 01.3	712371801RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci (24,73*23,8*2)*(0,55+0,1) atika	m2	47,015	0,00
SO 01.3	283220012	Fólie izolační tl. 1,5 mm, 5. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují vyztuženou PES (polyesterovou) vložku (B root (t3)) (550,099+47,015) zhruba 10%, 3,875	m2	656,835	0,00
SO 01.3	712378003R00	D+M Systémové lemování atiky pro lepení střešní fólie z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm RS 250 mm (24,73*23,8*2) atika 5,7*3,5*2 lem stříška	m	85,030	0,00
SO 01.3	712391171RZ5	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie min. 300g/m2 550,099+47,015	m2	597,114	0,00
SO 01.3	712311101RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP 550,099 (24,73*23,8*2)*(0,55+0,1) atika	m2	597,114	0,00
SO 01.3	712341559RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 597,114	m2	597,114	0,00
SO 01.3	628522691	Pás modifikovaný asfalt AI, 40, mineral 597,114 zhruba 10%, 89,567	m2	686,681	0,00
SO 01.3	712348105RT4	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 125 mm 4	kus	4,000	0,00
SO 01.3	712499097RT3	Povlaková krytina přípi za pl. do 10 m2, pro NAIP, plochy jednotlivé od 5 do 10 m2 47,15	m2	47,150	0,00
SO 01.3	712499096RT3	Povlaková krytina přípi za pl. do 10 m2, pro AIP, plochy jednotlivé od 5 do 10 m2 47,15	m2	47,150	0,00
SO 01.3	712378102RT1	Komínek odvětrání střešy s manžetou z PVC, DN 50 mm 14	kus	14,000	0,00
SO 01.3	712378008R00	Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastovaného plechu RS 50 mm (24,73*23,8*2)*0,2*2 atika	m	28,932	0,00
SO 01.3	712378006R00	Rohová lišta vnější ze systémové popl. plechu RS 100 mm, pro lepení střešních fólií (24,73*23,8*2) atika (1,05+1,5)*2*20 světlíky	m	174,330	0,00
SO 01.3	712378007R00	Rohová lišta vnitřní ze systémové popl. plechu RS 100 mm, pro lepení střešních fólií (24,73*23,8*2)*0,5*3 atika (1,05+1,5)*2*20 světlíky	m	172,830	0,00
SO 01.3	712378001R00	Lemování ke stěně z poplastovaného plechu systémové ke střešní krytině tl. 0,6 mm Pz jadro 24,73+0,2*2+0,3*2+2*1,5*2+1,2*3+1*4+0,6*4+0,8*2+0,6*2 5,7	m	49,230	0,00
SO 01.3	712372111RS1	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci 5,7*3,5 stříška	m2	19,950	0,00
SO 01.3	712371801RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci (22,5+1,5*3+19,5+1*9+6*13+2)*0,5 chodníček na rovné střeše	m2	38,750	0,00
SO 01.3	28322342	Fólie střešní mPVC-HI, 2,4mm pro vytvoření chodníčku na střeších (22,5+1,5*3+19,5+1*9+6*13+2)*0,5 zhruba 10%, 3,875	m2	42,625	0,00
SO 01.3	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 5,5336	t	5,534	0,00
SO 01.2	712500831RT3	Odstranění živičné krytiny střeš oblič 1 vrstva 24,45*24*2	m2	1 173,600	0,00
SO 01.2	712500832RT3	Odstranění živičné krytiny střeš oblič 2 vrstva 586,8	m2	586,800	0,00
SO 01.2	712300834RT3	Přípiat za odstr. každé další vrstvy, střešy do 10° 565,245*2 lepenky a nátěry	m2	1 130,490	0,00
SO 02	712961901RT1	Udržba proniků střeš fólií lepenou, zalití okrajů, 1 vrstva - fólie ve specifikaci 12	kus	12,000	0,00
SO 02	712971801RT1	Překrytí spár fólií PVC přitav k podkladu rs 50 cm, 712971801RT1 12	m	12,000	0,00
SO 02	28322103.A	Fólie tl. 1,5, 5. 1300 mm - střešní sedá, fólie je vyztužena polyesterovou textilií mlíčkou, která dodává materiálu vysokou 12 zhruba 10%, 1,2	m2	13,200	0,00
SO 02	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 0,1417	t	0,142	0,00
SO 01.3	713141125R00	Izolace tepelné střeš, desky, na tepidlo PUK 550,099*2 vrstvy 100*120mm 550,099 spádový (24,73*23,8*2)*0,65 atika bok (24,73*23,8*2)*0,44 atika spádová	m2	1 729,137	0,00
SO 01.3	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK 550,09*0,22 vrstvy 100*120mm (24,73*23,8*2)*0,65*0,08 atika bok zhruba 2%, 2,49562	m3	127,277	0,00
SO 01.3	28375972	Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K 550,099*0,22+0,5/2 5,7*3,5*(0,01+0,04)/2 zhruba 2%, 1,55026	m3	79,063	0,00
SO 01.3	283754601	Polystyren extrudovaný XPS-spád atika 42,675*0,08	m3	3,482	0,00

3	SO 01.0	460030058RT2	Výhrání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry	m2	65,004	
			ztrátě 2%, 0,06828		0,068	
103	SO 01.3	713511381RU5	Náter protipož. dvouvrstvý neopl. ocelové konstrukce střešy R30	m2	693,090	
			693,09		693,09	
104	SO 01.3	713521141R00	Izolace příček požár. 1str. obkladem deskami 1vrstvá	m2	36,000	
			0,6*4*1,2*4 - prostupy vzduchotechnické šikmou střechou		11,52	
			(0,6*4*0,9*2+0,6*2*1,2*2+1,2*1*2*1,2*2+1,5*2*1,6*2)*1,2		24,480	
105	SO 01.3	69534520.A	Systémová deska požární 1300 x 2500 x20 mm min. EI30	m2	41,400	
			36		36,00	
			ztrátě 13%, 5,4		5,400	
106	SO 01.3	246333205	protipožární tmel spárovací vinylový bílý 10 kg	kg	96,000	
			0,6*4*1,2 - prostupy vzduchotechnické šikmou střechou		12,20	
			(0,6*4*0,9*2+0,6*2*1,2*2+1,2*1*2*1,2*2+1,5*2*1,6*2)*2		40,800	
			ztrátě 10%, 6		6,000	
107	SO 01.3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	7,365	0,00
			7,3654		7,37	
108	SO 01.2	713100828R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. nad 5 cm	m2	565,245	0,00
			23,85*23,7		565,25	
109	SO 01.2	713101121R00	Odstr. tep. izol. stropů, volné, minerál tl. do 100 mm	m2	683,910	0,00
			683,91 - mezi plechy		683,91	
110	SO 01.0	713103311R00	Odstr. tep. izolace stěn, lepené EPS tl. do 100 mm	m2	16,980	0,00
			1,5*11,32 - komin		16,98	
111	SO 01.1	713511381RU5	Náter protipož. dvouvrstvý neopl. ocelové konstrukce stěn R30	m2	506,910	0,00
			1200-693,09 - stěny		506,91	
112	SO 01.1	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,710	0,00
			0,7097		0,71	
113	SO 01.0	713103221R00	Odstr. tep. izol. stěn, kotvené, minerál tl. do 100 mm	m2	493,128	0,00
			493,128		493,13	
		721	Vnitřní kanalizace			
114	SO 01.3	721231114RT4	S1 - Vtok střešní v povlak krytině, zatepl. v 300 mm, průměr 125 mm	kus	4,000	0,00
			4		4,00	
115	SO 01.3	28348323	Nástavec prodlužovací	kus	4,000	0,00
			4		4,00	
116	SO 01.3	28348329	Ochranný koš perforovaný v200	kus	4,000	0,00
			4		4,00	
117	SO 01.3	28348324	Odvodňovací kroužek pro koš	kus	4,000	0,00
			4		4,00	
118	SO 01.3	721231331R00	Vyhřívací sada pro střešní vtoky	kus	4,000	0,00
			4		4,00	
119	SO 01.3	721231335R00	Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje	kus	4,000	0,00
			4		4,00	
120	SO 01.3	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,015	0,00
			0,0145		0,02	
121	SO 01.2	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	4,000	0,00
			4		4,00	
122	SO 01.1	721211520RT2	Vpust dvorní HL606, klapka, lapač, litinová mřížka, litinový rám, D 110,	kus	2,000	0,00
			2		2,00	
123	SO 01.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	26,000	0,00
			15*6*2		26,00	
124	SO 01.1	28611146.A	Trubka kanalizační KGEH SN 4 PVC 125x3 2x1000 mm	kus	8,000	0,00
			6*2		8,00	
125	SO 01.1	28615375.A	Odbočka HTEA D 125/ 110 mm 45° PP	kus	2,000	0,00
			2		2,00	
126	SO 01.1	28615302.A	Kolekto HTB D 125 mm 45° PP	kus	16,000	0,00
			6*2*2*2		16,00	
127	SO 01.1	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	6,000	0,00
			6		6,00	
128	SO 01.1	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,696	0,00
			0,6956		0,70	
		728	Vzduchotechnika			
129	SO 01.2	728618811R00	Demontáž ventilační turbíny	kus	4,000	0,00
			4		4,00	
		762	Konstrukce tesařské			
130	SO 01.3	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	63,650	0,00
			(24,73+23,8*2)*0,44*2 - atika		63,65	
131	SO 01.3	60596002	Razbo - točný, hranoly-konický spalný 80/40/40mm dl.cca250mm díle atiky a pod	m3	0,233	0,00
			63,65*0,04*0,08		0,20	
			ztrátě 14%, 0,02656		0,029	
132	SO 01.3	762911121R00	Impregnace feziva tlakovaková, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo.	m3	0,233	0,00
			0,233		0,23	
133	SO 01.3	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,233	0,00
			0,233		0,23	
134	SO 01.3	762441113R00	Montáž obložení atiky, dřevostěpkové desky, 1vrst. hmoždinkami	m2	55,375	0,00
			(24,73+23,8*2)*(0,54+0,05) - atika		42,68	
			(5,7+3,5*2)*2*0,5 - svíška		12,700	
135	SO 01.3	607250361	Deska dřevostěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N nebrousená strana	m2	59,805	0,00
			55,375		55,38	
			ztrátě 8%, 4,43		4,430	
136	SO 01.3	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,021	0,00
			1,0207		1,02	
137	SOZS	762088116R00	Zakrytí provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění ochrana materiálů sybkých, stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)	kus	2,000	0,00
			2		2,00	
138	SOZS	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního výtahu nebo vrátku (popř. jeřábu)	m	9,000	0,00
			9		9,00	
139	SOZS	762991121R00	Pronájem stavebního výtahu, vrátku (popř. jeřábu)	den	124,000	0,00
			31*4		124,00	
		764	Konstrukce klempířské			
140	SO 01.5	764410491R00	Montáž oplechování parapetů Al viz PD	m	73,600	0,00
			3*0,9*2*1*26+1,2*6+1,2*3+1,5*2*1+2,35		73,60	
141	SO 01.5	553420451	Parapet vnější Al termolakovany tažený š. 240 mm	m	84,640	0,00
			3*0,9*2*1*26+1,2*6+1,2*3+1,5*2*1+2,35		73,60	
			ztrátě 15%, 11,04		11,040	
142	SO 01.5	553420562	Boční krytka parapetu s. 195 - 240 mm - Al	kus	82,000	0,00
			62		82,00	
143	SO 01.2	764900060RA0	Demontáž oplechování zdi	m	248,900	0,00
			24,45*2*24*2 - u atiky a haly		96,90	
			2*2*1,5*2*0,6*4+0,9*2*0,6*2+1,2*2*0,6*2+1*2*2*0,6*4*1*4 - lemování kominu a prostupů		36,000	
			(1,6*2*1,1*2)*20 - lem střešních svídků		116,000	
144	SO 01.2	764900020RA0	Demontáž oplechování zdi-atika	m	72,450	0,00
			24,45*24*2		72,45	
145	SO 01.2	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	50,660	0,00

149	SO 01.0	460030058RT2	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry 25,33*2	m2	65,004	0,00
					50,66	
150	SO 01.2	764900010RAB	Demontáž krytiny střeš. z plechu Al 683,91	m2	683,910	0,00
					683,91	
151	SO 01.2	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt. do 30° 1,5*2+0,1*2	m2	3,200	0,00
					3,20	
152	SO 01.3	764813810R00	D+M Lemování z lak. Pz. komínů a ostatních prostupů na vnitř. krytině v ploše (1,56*1,56*2+1,2*2+1*4*4+0,6*4+0,8*2+0,6*2+1*2*2+0,9*2)*0,4 i ostatní prostupy 1,75*1,2*2 oplechování blavy komínů 0,75*1,5 oplechování HUP 36 úprava po požárním obkladu	m2	54,157	0,00
					12,83	
					4,200	
					1,125	
					36,000	
153	SO 01.1	764929503R00	M odpadní trouby z lak. plechu, kruhové do D120 mm 6*8,5*4	m	55,000	0,00
					55,00	
154	SO 01.1	13851110	Poplast plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz. jádro-barva 51*0,18	m2	8,160	0,00
					8,16	
155	SO 01.1	553512861	Trn z objemce -prodloužení přes ETICS= 140 mm popl. pozinka 8*1	kus	32,000	0,00
					32,00	
156	SO 01.1	55351615	Upaštění svodu 120 do zdi - trn včetně objemky 8*2	kus	20,000	0,00
					16,00	
					4,000	
157	SO 01.3	764919512R00	M. žlabů z lak. plech podokapní půlkruhové rš 330mm 25,67*2+5,7	m	57,040	0,00
					57,04	
158	SO 01.3	55351590	Mlak žlabový t= 320 mm prům 150 mm viz PD 62	kus	64,000	0,00
					64,00	
159	SO 01.3	55351588	Čela žlabové (125 unwarzalni, 150 - LFP) 6*150 6	kus	6,000	0,00
					6,00	
160	SO 01.3	13851110	Poplast plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz. jádro-barva 51*0,18	m2	25,000	0,00
					25,00	
					22,82	
					2,282	
161	SO 01.3	764928106R00	Z+M oplech. parapetu a ostění výplní otvorů z systémového lak. plechu vč. rohů rš 400 viz PD 2,85*2*8+1,5*2*6 oplechování kolem světlíků	m	69,600	0,00
					69,60	
162	SO 01.3	13851110	Poplast plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz. jádro-barva 51*0,18	m2	32,016	0,00
					32,016	
					27,84	
					4,176	
163	SO 01.3	764814811R00	Zachytáče sněhu s roztečí 333mm pro RWčko v barvě viz PD 78	kus	78,000	0,00
					78,00	
164	SO 01.0	764900040RAA	Demontáž odpadních trub 8,5*6*4	m	55,000	0,00
					55,00	
165	SO 01.5	764928106R00	Z+M oplech. parapetu z lak. plechu vč. rohů rš 400 viz PD 24,705*2+24,59*3,8*3 oplechování soklu pod montované stěny	m	62,600	0,00
					62,60	
166	SO 01.5	13851110	Poplast plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz. jádro-barva viz PD 170,35*0,18	m2	31,344	0,00
					27,28	
					4,064	
167	SO 01.5	764928106R00	Z+M oplech. parapetu a ostění výplní otvorů z systémového lak. plechu vč. rohů rš 400 viz PD 15,2*1*2+4*2*3*2+3*2*3+3,45*3+4*2*3*2*2*2+5*2*2+4*2*2+5*2*2*3*2*2+2 oplechování soklu pod montované stěny	m	170,350	0,00
					170,35	
168	SO 01.5	13851110	Poplast plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz. jádro-barva 170,35*0,18	m2	78,361	0,00
					68,14	
					10,221	
169	SO 01.5	764928108R00	Z+M vrat. ostění výplní otvorů z systémového lak. plechu vč. rohů rš 600 4,5*2*3+4,7*3	m	41,100	0,00
					41,10	
170	SO 01.5	13851110	Poplast plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz. jádro-barva 41,1*0,6	m2	28,369	0,00
					24,56	
					3,809	
171	SO 01.5	28355462	Páska těsnící PE 3x20 mm viz PD 73,6*3+82,6*3+170,35*3+41,1*2	m	1051,943	0,00
					1001,85	
					50,093	
172	SO 01.5	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 1,9848	t	1,985	0,00
					1,99	
173	SO 01.3	764928108R00	Z+M hřebene střechy z systémového lak. plechu vč. rohů rš 600 25,03	m	25,030	0,00
					25,03	
174	SO 01.3	764918933R00	Z+M hřebene střechy z ocel. lak. plechu rš 400mm-spodní 25,03	m	25,030	0,00
					25,03	
175	SO 01.3	764918935R00	Z+M hřebene střechy z ocel. lak. plechu rš 660 mm 25,03	m	25,030	0,00
					25,03	
176	SO 01.3	13851110	Poplast plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz. jádro-barva 25,03*0,66*0,6	m2	30,512	0,00
					26,53	
					3,980	
177	SO 01.3	764812620R00	D+M Oplechování fims z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm-u okapu 25,03*2	m	50,060	0,00
					50,06	
178	SO 01.3	764812615R00	D+M Oplechování fims z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm- u žlabu 25,03*2	m	50,060	0,00
					50,06	
179	SO 01.3	764813280R00	D+M Lemování zdi lak. Pz. TK, krycí plech 2dlly, rš 900 mm - štítů (stěna) 12,84*2*2	m	51,360	0,00
					51,36	
180	SO 01.3	28355472	Páska těsnící PE 3x9 mm viz PD 25,03*2*2 šířky 25,03*2 hřeben	m	165,193	0,00
					100,12	
					50,060	
					15,018	
181	SO 01.3	283554893	Páska těsnící PE 5x25 mm viz PD 25,03*2*2 šířky straně 5%, 5,006	m	105,126	0,00
					100,12	
					5,006	
182	SO 01.3	28355482	Páska těsnící PE 3x20 mm viz PD 25,03*2*2 straně 5%, 5,006	m	105,126	0,00
					100,12	
					5,006	
183	SO 01.1	764812670R00	Oplechování rohů stěn z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm 6,64*4	m	27,360	0,00
					27,36	
184	SO 01.1	764812619R00	Oplechování vnitřní roh stěn z lakovaného Pz plechu, rš 190 mm 6,64*4+25,03*2*2	m	127,480	0,00
					127,48	
185	SO 01.1	28355472	Páska těsnící PE 3x9 mm viz PD 127,48*2 roh straně 5%, 12,748	m	267,708	0,00
					254,96	
					12,748	
186	SO 01.1	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 0,2629	t	0,263	0,00
					0,26	
187	SO 01.3	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 2,0766	t	2,079	0,00
					2,08	
		766	Konstrukce truhlářské			
188	SO 01.5	766694111R00	Montáž parapetních desek s do 30 cm, dl. do 100 cm 2*1	kus	3,000	0,00
					3,00	
189	SO 01.5	766694112R00	Montáž parapetních desek s do 30 cm, dl. do 160 cm 3*8*2	kus	11,000	0,00
					11,00	
190	SO 01.5	766694113R00	Montáž parapetních desek s do 30 cm, dl. do 260 cm 26*1	kus	27,000	0,00
					27,00	
191	SO 01.5	60790084	Parapet interiér s. 350 mm- laminátová (CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlnkudolná DTD 18 mm, nos 40*25mm	m	84,640	0,00

3	SO 01.0	460030058RT2	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry 3*0,9+2,1*20+1,2*8+1,2*3+1,5*2,1*2,35 zhruba 15%, 11,04	m2	65,004	
					73,60	
					11,040	
188	SO 01.5	60780092	Krytka boční parapetní s 195-380 mm plast 27+11+3*2	kus	82,000	
					82,00	
189	SO 01.5	766601213RT3	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie 101,325+19,677	m	462,802	
					121,00	
					341,800	
190	SO 01.5	766670029RA0	W01 25ks-Okno plast 4dlílné 2,1*2,1m V+OS+V+OS,izol. trojsklo,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá,kování bezpečnostní viz.PD 2,1*2,1*25	m2	110,250	
					110,25	
191	SO 01.5	766670029RA0	W02 6ks-Okno plast 1dlílné 1,2*1,5m V,izol. trojsklo,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá,kování bezpečnostní viz.PD 1,2*1,5*6	m2	10,800	0,00
					10,80	
192	SO 01.5	766670029RA0	W02a 3ks-Okno plast 1dlílné 1,2*1,5m fix,izol. trojsklo,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá viz.PD 1,2*1,5*3	m2	5,400	0,00
					5,40	
193	SO 01.5	766670029RA0	W03 10ks-Okno plast 2dlílné 0,9*2,1m V+OS,izol. trojsklo,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá viz.PD 0,9*2,1*10	m2	18,900	0,00
					18,90	
194	SO 01.5	766670029RA0	W04 2ks-Okno plast 4dlílné 1,5*2,1m V+OS+V+OS,izol. trojsklo,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá,kování bezpečnostní viz.PD 1,5*2,1*2	m2	6,300	0,00
					6,30	
195	SO 01.5	766670059RA0	D02 1ks-Dveře plast.dvojkř.+sv.do otv.1,4*3m,izol. dvoj/trojsklo+bez folie,Uw=1,2W/(m2.K),barva- bílá,kování bezp.viz. PD 1,5*3	m2	4,500	0,00
					4,50	
196	SO 01.5	998766101R00	Přesun hmot.pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 3,6256	t	3,626	0,00
					3,63	
197	SO 01.0	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 -PVC lamely 493,128	m2	493,128	0,00
					493,13	
198	SO 01.0	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 493,128	m2	493,128	0,00
					493,13	
		787	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
199	SO 01.5	767616111R00	Montáž oken a stěn z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popsy varianta a RTS) 2,1*2,1*0,9*2,1+2,35*1,5+1*0,5*29+1*1*77	m2	101,325	0,00
					101,33	
200	SO 01.5	55341411	W1a -1ks AL-okno 4-dílné 2,1*2,1m,V+OS+V+OS, Uw=max 0,96W/(m2K), hl. 75mm,trojsklo,mikroventilace,,elox-barva RAL bílá viz PD(bude dle výběru) 2,1*2,1	m2	4,410	0,00
					4,41	
201	SO 01.5	55341411	W3a -1ks AL-okno 2-dílné 0,9*2,1m,V+OS, Uw=max 0,96W/(m2K), hl. 75mm,trojsklo,mikroventilace,,elox-barva RAL šedá viz PD(bude dle výběru) 0,9*2,1	m2	1,890	0,00
					1,89	
202	SO 01.5	55341411	W07 -1ks AL-okno 2-dílné 2,35*1,5m,OS+OS, Uw=max 0,96W/(m2K), hl. 75mm,trojsklo,mikroventilace,,elox-barva RAL šedá viz PD(bude dle výběru) 2,35*1,5	m2	3,525	0,00
					3,53	
203	SO 01.5	55341411	W08 -29ks AL-okno 1-dílné 1*0,5m,V, Uw=max 0,96W/(m2K), hl. 75mm,trojsklo,mikroventilace,,elox-barva RAL šedá viz PD(bude dle výběru) 1*0,5*29	m2	14,500	0,00
					14,50	
204	SO 01.5	55341411	W08a -29ks AL-okno 1-dílné 1*0,5m,V, Uw=max 0,96W/(m2K),-pákový ovladač, hl. 75mm,trojsklo,mikroventilace,,elox-barva RAL šedá viz PD(bude dle výběru) 1*0,5*29	m2	14,500	0,00
					14,50	
205	SO 01.5	55341411	W09 -77ks AL-okno 1-dílné 1*1m,Fix, Uw=max 0,96W/(m2K),-pákový ovladač, hl. 75mm,trojsklo,mikroventilace,,elox-barva RAL šedá viz PD(bude dle výběru) 1*1*77	m2	77,000	0,00
					77,00	
206	SO 01.5	767616111R00	Montáž vchodových dveří z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popsy varianta a RTS), příslušenství dle vyhlášky 396/2009Sb. 3,05*3,45+1,05*3,25+0,9*2,02*2+0,9*2,34	m2	19,677	0,00
					19,68	
207	SO 01.5	55341411	D01-1ks AL stěna s dvojkř. dveřmi do otvoru 3,05*3,45 ,Uw=max 1,2W/(m2K), hl. 75mm,dvoj/trojsklo-bezpec. + el,kování,samozařívac,elox-barva-viz. PD 3,05*3,45	m2	10,523	0,00
					10,52	
208	SO 01.5	55341411	D03 -1ks AL dveře do otvoru 0,9*2,02, Uw=max 1,2W/(m2K), hl. 75mm,dvoj/trojsklo- bezpec,elox-barvabílá viz. PD 0,9*2,02	m2	1,818	0,00
					1,82	
209	SO 01.5	55341411	D04 -1ks AL dveře +nads do otvoru 1,05*3,25 Uw=max 1,2W/(m2K), hl. 75mm,trojsklo- bezpec.samozařívac,elox-barvabílá viz. PD 1,05*3,25	m2	3,413	0,00
					3,41	
210	SO 01.5	55341411	D05 -1ks AL dveře do otvoru 0,9*2,02 Uw=max 1,2W/(m2K), hl. 75mm,dvoj/trojsklo- bezpečnostní,elox-barva šedá viz. PD 0,9*2,02	m2	1,818	0,00
					1,82	
211	SO 01.5	55341411	D06 -1ks AL dveře +nads do otvoru 0,9*2,34, Uw=max 1,2W/(m2K), hl. 75mm,dvoj/trojsklo-bezpec.,elox-barva šedá viz. PD 0,9*2,34	m2	2,106	0,00
					2,11	
212	SO 01.5	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg- zábradlí fr dveře(bude dle výběru Pz nebo nerez) 45	kg	45,000	0,00
					45,00	
213	SO 01.5	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky-pro kompletní zábradlí Pz+nátér(bude dle výběru) 45	kg	49,500	0,00
					45,00	
					4,500	
214	SO 01.5	767657240R00	Montáž vrat sekčních nad 13 m2, včetně přípojky el.kabelu 3	kus	3,000	0,00
					3,00	
215	SO 01.5	5534451320	D07 - SEKČNÍ VRATA S VESTAVNÝMI DVEŘAMI, s 3800 h 4000 mm,vedení vrat,vnitřní závěra,řetězový pohon,vlož.akryl.okna2ks.ovl.panel,modrá barva viz.PD 3	kus	3,000	0,00
					3,00	
216	SO 01.3	767833100R00	Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi 9,5*10,5	m	20,000	0,00
					20,00	
217	SO 01.3	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků A+B viz.PD (8,385*2+1,464*2+1,8*2+1,35*2+1,1*4)*3,77 L50/50/5 (7,185*5+0,7*3,14*7)*3,14*2 pásovina 6*2*0,4*3,77*2 pracky (8,43*30+1,3*2+1,1*2+0,54*4)*2,47*2 špruše,medlo,zábradlí D20 0,2*0,2*(4+5*2)*40*2 pásovina 200*200*5	kg	626,513	0,00
					122,22	
					322,233	
					36,192	
					101,072	
					44,800	
218	SO 01.3	55399994.A	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky.Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-zárově pozinkované- viz PD 625,513	kg	675,554	0,00
					625,51	
					50,041	
219	SO 01.0	767900090RAC	Demontáž atypických ocelových konstrukcí-žebřík včetně konzol 626,523	kg	626,523	0,00
					626,52	
220	SO 01.2	767900030RAB	Demontáž krytiny střech z plechů-trapéz,spoje šroubované 13,5*2*25,33	m2	683,910	0,00
					683,91	
221	SO 01.2	767900035RAD	Demontáž ocelových světlíků 20	m2	20,000	0,00
					20,00	
222	SO 01.2	767900090RAD	Demontáž atypických ocelových konstrukcí 270 měněné prvky	kg	270,000	0,00
					270,00	
223	SO 01.3	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce-doplnění prvků statiky střechy 50	kg	50,000	0,00
					50,00	
224	SO 01.5	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	20,790	0,00

SO 01.0	460030059RT2	Vytrhání beton, dlaždic, lože MC, zaité spáry 21*2,1*4+1,5*2,1	m2	65,004	0,00
				20,79	
SO 01.5	37501307	Mříž okenní - včetně kotvě viz PD	m2	31,830	0,00
				20,79	
				1,040	
SO 01.4	767712811R00	Demontáž mříž-výkladců zapuštěných šroubovaných 21*2,1*4+1,5*2,1	m2	20,790	0,00
				20,79	
SO 01.5	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. - výšky do 6 m	t	2,461	0,00
				2,46	
SO 01.1	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. pro doplnění ocelové konstrukce stěn pro zateplení fasády a výplň otvorů viz PD 4,2*3*15,04 u vrat do betonu L100/100/10 (0,65+1,72*2+7,62+24,66+13)*2,235 L1,2,3,4,5 16,3*(8*5,83+4*3+6,05+3*0,4+3*1,18+7,3*6) H1,2,3,9,10,V1 8,69*(10*6,5) D3 8,69*(2,65+6,05+6*4+6*1,18+6*0,4+14*3+5*1) H4,5,6,7,8,V2,3 10,47*(2*6,8) D1 9,6*(0,4*0) D4 8,12*(2*12,4) D2 4,38*(6*1,2+6*1,68) A+B 74*5 palní plech	kg	4 294,926	0,00
				189,50	
				110,789	
				1 848,257	
				564,850	
				776,712	
				142,392	
				15,360	
				201,376	
				75,686	
				370,000	
SO 01.1	133301520000D	Úhelník rovnoramenný L, jakost S235 50x50x3 mm (0,85+1,72*2+7,62+24,66+13)*2,235 L1,2,3,4,5 ztrátě 15% 16,61835	kg	127,407	0,00
				110,79	
				16,618	
SO 01.1	13511214C	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 140x140x4 mm 16,3*0,001*(8*5,83+4*3+6,05+3*0,4+3*1,18+7,3*6) H1,2,3,9,10,V1 ztrátě 15% 0,2372	t	2,125	0,00
				1,03	
				0,277	
SO 01.1	14587796B	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 140x80x3 mm 8,69*0,001*(10*6,5) D3 8,69*0,001*(2,65+6,05+6*4+6*1,18+6*0,4+14*3+5*1) H4,5,6,7,8,V2,3 ztrátě 15% 0,2013	t	1,543	0,00
				0,57	
				0,777	
				0,201	
SO 01.1	14587796A	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 120x120x3 mm 10,47*0,001*(2*6,8) D1 ztrátě 15% 0,0213	t	0,163	0,00
				0,14	
				0,021	
SO 01.1	14587796B	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 120x100x3 mm 9,6*0,001*(0,4*0) D4 ztrátě 15% 0,00225	t	0,017	0,00
				0,02	
				0,002	
SO 01.1	14587795	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 120x60x3 mm 8,12*0,001*(2*12,4) D2 ztrátě 15% 0,03015	t	0,231	0,00
				0,20	
				0,030	
SO 01.1	14587263	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 60 x 3 mm 4,38*0,001*(6*1,2+6*1,68) A+B ztrátě 15% 0,0114	t	0,087	0,00
				0,08	
				0,011	
SO 01.1	13331838	Úhelník rovnoramenný L, jakost S235 100x100x10 mm 4,2*3*15,04+0,001 ztrátě 20% 0,038	t	0,228	0,00
				0,19	
				0,038	
SO 01.1	13611228	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm 74*5*0,001 palní plech ztrátě 15% 0,0535	t	0,426	0,00
				0,37	
				0,058	
SO 01.1	953981102R00	D+M Chemické kotvy do betonu, hl. do 130 mm, M 10, ampule, vyvrtání a vylštění otvoru, zasunutí ampule, zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou 5*3+8*4	kus	39,000	0,00
				39,00	
SO 01.1	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. - výšky do 12 m	t	5,162	0,00
				5,16	
SO 01.4	767900090RAD	Demontáž atypických ocelových konstrukcí 1000 - méněné prvky	kg	1 000,000	0,00
				1 000,00	
SO 01.0	767900090RAD	Demontáž atypických ocelových konstrukcí 230 - méněné prvky	kg	230,000	0,00
				230,00	
SO 01.0	767900090RAB	Demontáž krytiny stěn z plechů-trapéz, spoje šroubované 493 128	m2	493,128	0,00
				493,13	
SOZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 12*10+12*10+12	m	56,000	0,00
				56,00	
SOZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m 56	m	56,000	0,00
				56,00	
SOZS	553437218	Panel mobilního oplocení 305 cm s branou dvojkřídlou (jen amortizace) 1/10	kus	0,100	0,00
				0,10	
SOZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm (jen amortizace) (56)/3/10	kus	1,867	0,00
				1,87	
SO 02	767841525R0B	U1 - Kotvici bod LX-SW-N-333-KS nerez, sendv. panel a trap. viz PD 18	kus	18,000	0,00
				18,00	
SO 02	767841533R0A	U3 - Kotvici bod LX-SW-N-333-ZW-KS nerez, sendv. panel a trap. viz PD 4	kus	4,000	0,00
				4,00	
SO 02	767849133R00	Ztužující nerezová trubka prům. 42 mm, délka viz PD, Ztužující trubka pro kotvici body, pro koncové a zlomové body v systémech s nerez. lanem viz PD 4	kus	4,000	0,00
				4,00	
SO 02	767842370RT1A	U2 - Kotvici bod LX-SR-B 700, délka 700 mm nerez, beton, střeš viz PD 12	kus	12,000	0,00
				12,00	
SO 02	767849116R00	Nerezové lano 6 mm, Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení, viz PD 98	m	98,000	0,00
				98,00	
SO 02	767849121R00	Naplnací nerez koncovka k lanu 6 mm viz PD 3	kus	3,000	0,00
				3,00	
SO 02	767849125R00	Spojovací nerezové oko viz PD 2	kus	2,000	0,00
				2,00	
SO 02	767849123R00	Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, vidlicová koncovka viz PD 1	kus	1,000	0,00
				1,00	
SO 02	767849125R0A	Kladka zlomového bodu-Rohový prvek viz PD 3	kus	3,000	0,00
				3,00	
SO 02	767849131R00	Štítek k označení jednotlivých úseků kotv. vedení viz PD 3	kus	3,000	0,00
				3,00	
SO 02	767849142R00	Montážní lano 14 mm, délka 23 m 1	kus	1,000	0,00
				1,00	
SO 02	767849142R0A	Set na osobní ochranu, pro zachytňné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením, viz PD 1	kus	1,000	0,00
				1,00	
SO 02	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. - výšky do 12 m 0,1079	t	0,108	0,00
				0,11	
SO 01.3	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky komínová lávka viz PD 33*0,25*1,2 rošt podlahový 5 - repasé kotvě	kg	14,900	0,00
				9,90	
				5,000	
SO 01.3	55399994.A	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky, Kotvy, úhelníky apod atypické výrobky-zároveň pozinkované- viz PD 9,9+5 ztrátě 8%, 1,192	kg	15,992	0,00
				14,90	
				1,192	
SO 01.3	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky nové typové konstrukce antény na skladbu rovné střechy mPVC viz PD	kg	66,725	0,00

3	SO 01.0	460030058RT2	Vytrhání beton dlaždic, lože MC, zalité spáry 7,85*(4+1,5*3) anténní nosník	m2		
263	SO 01.3	55399994,A	Kohvy, úhevníky, atyp. prvky Kohvy, úhevníky apod atypické výrobky-žárové pozinkované- viz PD	kg		
			85,723			
264	SO 01.3	59245010	Draždice betonová 50/50/10 -zatížení antény	kus		
			3			
265	SO 01.3	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 12 m	t		
			1,026			
		777	Podlahy ze syntetických hmot			
266	SO 01.1	777511113R00	Podlahová stěrka ext.syst.epoxydová,Dekorativní povrch podlah a vlhkých prostor v exteriéru	m2		13,500
			4,5*3 podlaha u vstupu			13,50
		781	Obklady (keramické)			
267	SO 01.5	781950010RAA	Odsekání stávy obkladu vnitř. a zřízení nového,včetně dodávky obkladu	m2		7,920
			(1,2*2*8+0,9*8)*0,3 ostění v sociálkách			7,92
268	SO 01.5	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům - jen hrana rohu	m		7,920
			7,92			7,92
269	SO 01.5	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m		7,920
			7,92			7,92
270	SO 01.5	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t		1,094
			1,0937			1,09
		783	Nátěry			
271	SO 01.3	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2		751,500
			683 stávající konstrukce nosná			693,00
			1*2*3*4+1,2*3*4 H - VZT			38,400
			1,2*0,25*3 lávka			0,900
			1*1,2*4*4 stávající ventilátory C			19,200
272	SO 01.2	783108813RT2	Tryskání minerál.materiálem,stupeň očištění Sa 2,5-ocelové konstrukce(odstranění starých nátěrů a případně rzi, tryskáním popř.chem.+ kartáč.),	m2		701,270
			12,84*25,03*2 stávající konstrukce nosná			642,77
			1*2*3*4+1,2*3*4 H - VZT			38,400
			1,2*0,25*3 lávka			0,900
			1*1,2*4*4 stávající ventilátory C			19,200
273	SO 01.2	959571001R00	Odklizení pisku po tryskání do 1000 m	t		2,377
			2,3773			2,38
274	SO 01.1	783124220R00	Nátěr syntetický stávající OK "B" 1x + 2x email,NÁTĚR (DLE ČSN EN ISO 12944 PRO STUPEN KOROZNI AGRESIVITY C3) RAL 9002	m2		506,910
			506,91 konstrukce nosná			506,91
275	SO 01.0	783108813RT2	Tryskání minerál.materiálem,stupeň očištění Sa 2,5-ocelové konstrukce(odstranění starých nátěrů a případně rzi, tryskáním popř.chem.+ kartáč.),	m2		516,090
			1200-683,91			516,09
276	SO 01.0	959571001R00	Odklizení pisku po tryskání do 1000 m	t		1,750
			1,7496			1,75
277	SO 01.1	783124220R00	Nátěr syntetický doplnění OK "B" 1x + 2x email,NÁTĚR (DLE ČSN EN ISO 12944 PRO STUPEN KOROZNI AGRESIVITY C3) RAL 9002	m2		156,485
			(0,85+1,72*2+7,62+24,66)*(0,05*4) L1,2,3,4			7,31
			(10*6,5)*(0,12+0,06)*2 B3			23,400
			(2,85+6,05+6*4+6*1,18+6*0,4+14*3+5*1)*(0,12+0,06)*2 H4,5,6,7,8,V2,3			32,177
			(9*5,85+6,05+2*5,85+3*0,4+3*1,18+14*3)*(0,14*4) H1,2,3,9,10,V1			65,598
			(0,18*2+0,12*2)*(2*6,8) D1			8,160
			(0,12+0,06)*2*(2*12,4)			8,928
			0,05*4*(6*1,2+6*1,68) A+B			3,456
			149,033*0,05			7,452
		784	Malby			
278	SO 01.3	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2		150,000
			150 strop kolem světlíků			150,00
279	SO 01.3	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2		150,000
			150			150,00
280	SO 01.3	784165511R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x	m2		150,000
			150			150,00
281	SO 01.5	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2		445,146
			22*3*6,65 jen stěny u ostění			438,90
			-(2*1*2,1)*25+(1,2*1,5)*9+(0,9*2,1)*10+(1,5*2,1)*2+(1,4*3)*2+1,5*2,35			-163,575
			-(3,05*3,45)+(1,05*3,29)+(0,9*2,02)*2+(0,9*2,34)			-19,677
			(24*2+24-3,8*3)*1,2 vnitřní sokl			72,720
			116,778 ostění			116,778
282	SO 01.5	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2		445,146
			445,146			445,15
283	SO 01.5	784165511R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x	m2		445,146
			445,146			445,15
		786	Čalounické úpravy			
284	SO 01.5	786622211R00	Montáž - Žaluzie horizontální vnitřní	m2		135,135
			2,1*2,1*26+0,9*2,1*1+1,5*2,1*2			122,85
			žratné 10%; 12,285			12,285
285	SO 01.5	55348630	Žaluzie horizont. exteriérová viz PD	m2		135,135
			2,1*2,1*26+0,9*2,1*1+1,5*2,1*2			122,85
			žratné 10%; 12,285			12,285
286	SO 01.5	998786101R00	Přesun hmot pro zastlň. techniku, výšky do 6 m	t		0,230
			0,2297			0,23
		83	Potrubi z trub keramických			
287	SOZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m		25,000
			25			25,00
		89	Hodinové účtovací sazby (H2S)			
288	SO 01.2	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce-demontáž kompletní antény včetně podstavců a koaxiálu	h		8,000
			8			8,00
289	SO 01.3	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce-zpětná montáž anteny včetně propojení rozvodů a servis	h		20,000
			20			20,00
290	SO 01.2	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce -demontáž vedení hromosvodů na střeše, včetně podložek	h		15,000
			16			16,00
291	SO 02	905 R01	Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)	h		24,000
			8*3			24,00
292	SO 02	909 R00	Úprava podkladu, prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce	h		15,000
			15			15,00
293	SO 01.1	904 R00	Demontáž a zpětná montáž mont nerez komínu-včetně prodloužení průduchu o etics	h		30,000
			30			30,00
294	SO 01.1	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce -demontáž el.sklepí,vypínačů,spínačů,konzol,kamer,čidel a přírodních kabelů a jejich zpětná montáž na zat systém	h		24,000
			24			24,00
295	SO 01.1	357117181	Sklepí plastová do zateplení fasády pro zakrytí stávajícího rozvaděče-prodí o ETICS	kus		1,000
			1			1,00

SO 01.0	460030058RT2	Vyhrání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry	m2	65,004	0,00
SO 03	909 R00	Demontáž stávajících elektro prvků z fasády a ocelových sloupů a jejich opětovná montáž	h	20,000	0,00
		20		20,00	
SO 03	909 R00	Demontáž staré jímecí soustavy	h	80,000	0,00
		80		80,00	
SO 03	909 R00	Napojení svodů na zemnicí soustavu	h	20,000	0,00
		20		20,00	
SO 03	905 R01	Úpravy v rozvaděči RMS3 3	h	5,000	0,00
		5		5,00	
SO 03	909 R00	Nepředvídatelné práce	h	10,000	0,00
		10		10,00	
SO 03	904 R01	Měření zemního odporu stávající zemnicí soustavy	h	11,000	0,00
		11		11,00	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
SO 01.0	919735114R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm	m	52,258	0,00
		49,058+0,8*2+0,8*2		52,26	
SO 01.0	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	28,000	0,00
		16+4*3		28,00	
SO 01.1	916561111RT2	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	156,100	0,00
		-(4*3-5,7-3)*0,5 u vrat		-1,65	
		(49,145*2+24,73*2+0,5*4+1*2+0,5*2)+0,5*10		157,750	
SO 01.1	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	12,000	0,00
		4*3 u vrat		12,00	
SO 01.1	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	17,113	0,00
		49*0,7*0,1+749,6*0,15*0,25		9,04	
		74,725*0,1+12*0,2*0,25		8,073	
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			
SO 01.1	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 50cm	m	49,000	0,00
		49		49,00	
SO 01.1	93227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13	kus	102,900	0,00
		49*2		98,00	
		ztrátě 5% 4,9		4,900	
	94	Lešení a stavební výtahy			
SO 01.1	941941031R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	1 363,260	0,00
		(24,73*2+49,2*2+1*4)*9+24,73*3*2		1 363,26	
SO 01.1	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1032	m2	4 089,780	0,00
		1363,26*3		4 089,78	
SO 01.1	941941831R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	1 363,260	0,00
		1363,26		1 363,26	
SO 01.1	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 363,260	0,00
		1363,26		1 363,26	
SO 01.1	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	4 089,780	0,00
		4089,78		4 089,78	
SO 01.1	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 363,260	0,00
		1363,26		1 363,26	
SO 01.1	943955031R00	Montáž lešeničové podlahy bez příčků, H do 10 m	m2	49,460	0,00
		24,73*2 podlažková podlaha pod lešení na střeše		49,46	
SO 01.1	943955831R00	Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél. H 10 m	m2	49,460	0,00
		49,46		49,46	
SO 01.3	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	150,000	0,00
		10*15 pro světlíky		150,00	
SO 01.3	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	4 970,250	0,00
		23,5*23,5*9 pro konstrukci haly a střechy		4 970,25	
SO 01.3	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	14 910,750	0,00
		4970,25*3		14 910,75	
SO 01.3	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	4 970,250	0,00
		4970,25		4 970,25	
SO 03	949942101R0A	Pronájem plošiny pojízdné	h	25,500	0,00
		8,5*3		25,50	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
SO 01.1	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	168,000	0,00
		168		168,00	
SO 01.5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - po montáži oken/střechy a pracovní cesty	m2	334,000	0,00
		22*22-150 po osazení výplní otvorů		334,00	
SO 01.1	953941145RA0	Odvětrání ploché střechy atikou tl. 450 mm, cihla, vyloučení otvoru v atice, osazení a dodávku odvětrávací trubky a kulaté plastové větrací mřížky	kus	35,000	0,00
		35		35,00	
SO 01.3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	150,000	0,00
		150 pro světlíky rovné střechy		150,00	
	96	Bourání konstrukcí			
SO 01.0	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,800	0,00
		(24,7-9,3)*0,8*0,25+4*3*1,2*0,25		6,14	
		0,75*1,1*0,8 oprava vstupu a schody		0,660	
SO 01.4	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2	kus	6,000	0,00
		2*3		6,00	
SO 01.4	767920860R00	Demontáž vrat do 20 m2	kus	3,000	0,00
		3		3,00	
SO 01.4	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,000	0,00
		1+1+1+1		4,00	
SO 01.4	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,272	0,00
		0,9*2,02*4		7,27	
SO 01.4	968062458R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	14,723	0,00
		3,05*3,45+1,4*3		14,72	
SO 01.4	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,000	0,00
		2		2,00	
SO 01.4	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,000	0,00
		2		2,00	
SO 01.4	968096001R00	Bourání parapetů š. do 20 cm	m	73,600	0,00
		73,6		73,60	
SO 01.4	968096002R00	Bourání parapetů š. do 50 cm	m	62,600	0,00
		62,6		62,60	
SO 01.2	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	45,220	0,00
		565,245*0,08		45,22	
SO 01.2	965082933RT1	Odstranění šterkového násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. 50-250mm	m3	84,787	0,00
		23,85*23,7*(0,05+0,25)/2		84,79	
SO 01.4	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	137,000	0,00
		26*4+11*2+2*4+1*2		137,00	
SO 01.4	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	9,000	0,00
		9		9,00	
SO 01.4	968062354R00	Vybourání dřevěných rámců oken dvojíků pl. 1 m2	m2	0,683	0,00

3	SO 01.0	460030058RT2	Vytřetí beton, dlaždic, lože MC, zalité spáry 1,05*0,65*1	m2		
341	SO 01.4	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 0,9*2,1*1	m2		
342	SO 01.4	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,2*1,5*9+1,5*2,1*2+1,5*2*1	m2		
343	SO 01.4	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad. 4 m2 2,1*2,1*26	m2		
344	SO 01.4	967031744R00	Přilepkování plošné zdva cihelného na MC tl. 30 cm-ostění 1,2*2*3*0,3 pro vrata	m2		
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
345	SO 01.0	976082131R00	Vybourání obližmek, držáků apod. ze zdva cihelného 168	kus	168,000	
346	SO 01.0	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm 45	m	45,000	
347	SO 01.0	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 % nebo blízolit 239,244+511,318	m2	750,562	
348	SO 01.4	978300020RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 % nebo blízolitových-ostění ((2,1+2,1)*2*26+(1,2+1,5)*2*9+(0,9+2,1)*2*10+(1,4+3)*2+2,35*2+1,5*2*0,3 ((3,05+3,45)*2+(1,05+3,25)*2+(0,9+2,02)*2*2+(0,9+2,34)*2*0,3	m2	119,298	
		H01	Budovy občanské výstavby			
349	SOZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km 4,6	t	4,600	
350	SOZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km 4,6*5	t	23,000	
		H99	Ostatní přesuny hmot			
351	SO 01.5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 16,2126-1,985-3,626-2,461-1,094	t	7,047	
352	SO 01.3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 66,8445-5,534-7,365-0,015-1,021-2,079-1,026	t	49,805	
353	SO 01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 355,9139-1,12-0,71-0,263-4,986	t	348,835	
		M	Montážní přístroje			
354	SOVORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace 35	h	35,000	
355	SOVORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.) 30	h	30,000	
356	SOVORN	220890084R00	Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) 105	h	105,000	
357	SOVORN	220890084R00	Účast statika na stavbě-prohlídka po odstranění stří a stěn obložení 35	h	35,000	
358	SOVORN	220890084R00	Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu 30	h	30,000	
359	SOVORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%		
360	SOVORN	201 R00	Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby	%		
361	SOVORN	208	Rezerva - stavebních úprav při rekonstrukci	%		
		M204VD	Rozvaděč, vybavení			
362	SO 03	220110561R00	Montáž-Oceloplechová nástěnná rozvodnice 2x24 modulu, rozměry 543x450x140 (5xVxH), včetně plných dveří- dle výkresu PD, vyrobí oprávněná firma 1	kus	1,000	
363	SO 03	357123521	Oceloplechová nástěnná rozvodnice 2x24 modulu, rozměry 543x450x140 (5xVxH), včetně plných dveří viz PD EL 1	kus	1,000	
364	SO 03	210112701R00	Montáž odpínače -Pojistkový odpínač válcových pojistkových vložek OPVP14-3 1	kus	1,000	
365	SO 03	358247717	Pojistkový odpínač válcových pojistkových vložek OPVP14-3 viz PD EL 1	kus	1,000	
366	SO 03	220110092R00	Montáž pojistek -Pojistka válcová PV14 32A gG 3	kus	3,000	
367	SO 03	358251014	Pojistka válcová PV14 32A gG viz PD EL 3	kus	3,000	
368	SO 03	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříní 1	kus	1,000	
369	SO 03	35822002315	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 viz PD EL 1	kus	1,000	
370	SO 03	210120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A-jen montáž 1	kus	1,000	
371	SO 03	358290405	Proudový chránič LFE-25-4-030 viz PD 1	kus	1,000	
372	SO 03	210120402R00	Jistič vzduch 1pólový 6*5	kus	11,000	
373	SO 03	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, jistič LTE-16B-1 viz PD EL 3	kus	3,000	
374	SO 03	35822001012	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, jistič LTE-6B-1 viz PD EL 2	kus	2,000	
375	SO 03	210120679R0A	Montáž prepéčová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu 1	kus	1,000	
376	SO 03	358890505A	Kombinovaný svodič bleskového proudu a prepéči, třída T1+T2 SVBC-12,5-3-MZ viz PD EL 1	kus	1,000	
377	SO 03	210290321R00	Osazení vývodek za rozvaděče-místek.vod/kabeř D 23 2*3*2	kus	7,000	
378	SO 03	34572605A	Kabelová vývodka Pg11 2	kus	2,000	
379	SO 03	34572605	Kabelová vývodka Pg13,5 3	kus	3,000	
380	SO 03	34572615	Kabelová vývodka Pg21 2	kus	2,000	
381	SO 03	222300961R00	Montáž-Připojovací můstek CBC 2 (2,5 mm2) 5	kus	5,000	
382	SO 03	34561112A	Připojovací můstek CBC.2 (2,5 mm2) viz PD EL 5	kus	5,000	
383	SO 03	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče , včetně kompletace 1	kus	1,000	
384	SO 03	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný aid. viz PD EL 4	ks	4,000	
		M21	Elektromontáže			
385	SO 03	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm 1	m	22,500	

SO 01 0	460030058RT2	Vyřhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry 15*15	m2	65,004	0,00
				22,50	
SO 03	210220010R00	Náter zemního pásu do 120 mm2 15	m	15,000	0,00
				15,00	
SO 03	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-svislá část 9*15+15	m	150,000	0,00
				150,00	
SO 03	210220101RT3	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-rovná střecha 25*4+25*4+35	m	235,000	0,00
				235,00	
SO 03	210220101RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-sedlová střecha a komíny 26*5+13*2*4+41	m	275,000	0,00
				275,00	
SO 03	354441180	Drát 8 AlMgSi T/4 650	m	747,500	0,00
				550,00	
				97,500	
				97,500	
SO 03	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku,Výstražná plastová tabulka "Za bouřky dodržujte odstup 3 m od svodu! Jste v ohrož 15	kus	15,000	0,00
				15,00	
SO 03	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplnkový pomocný-držáky a podložky-nespecifikovaný 15	sada	15,000	0,00
				15,00	
SO 01 1	210010347RT3	Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně dodávky 10*8+8+8+6*7+11+7*12 pro kolvení hromosvodu,svodu,světel,čidel a ostatních prvků na fasádu	kus	188,000	0,00
				188,00	
SO 01 1	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky 45	m	45,000	0,00
				45,00	
SO 03	210020131R00	Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm 40	m	40,000	0,00
				40,00	
SO 03	5531200630A	Kabelový - Žlab plechový NIXKZN 20x40 neděrovaný nerez vč. lomových a rozbočovacích dílu, materiálu pro zavěšení viz PD EL 40	m	40,000	0,00
				40,00	
SO 03	5531200500A	Víko pro plechový žlab NIXKZN - NIXV 40 nerez viz PD EL 40	kus	40,000	0,00
				40,00	
SO 03	210020551R00	Konzola kotevní s 1 napínačem 300	kus	300,000	0,00
				300,00	
SO 03	5531203700	Podpěra vedení pro trapezový plech, 8-10 mm- 300	kus	300,000	0,00
				300,00	
SO 03	34195	Pásky, ořezky, pomocný materiál pro připojení kabelu na stávající kabelovou trasu viz PD EL 9	ks	9,000	0,00
				9,00	
SO 03	210020341R0A	Podpěrka -montáž Betonový podstavec pro nerez. plech žlab na plochou střechu PV21D 40	kus	40,000	0,00
				40,00	
SO 03	35441544	Betonový podstavec pro nerez. plech žlab na plochou střechu PV21D 40	kus	40,000	0,00
				40,00	
SO 03	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5 130	m	130,000	0,00
				130,00	
SO 03	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x2,5 75	m	75,000	0,00
				75,00	
SO 03	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 4x10 45	m	45,000	0,00
				45,00	
SO 03	210800648RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně,včetně dodávky Kabel CY 16 10	m	10,000	0,00
				10,00	
SO 03	210010002RU3	Trubka ohebná d20,včetně dodávky viz PD 15	m	15,000	0,00
				15,00	
SO 03	210010004RU3	Trubka ohebná d32,včetně dodávky viz PD 10	m	10,000	0,00
				10,00	
SO 03	210010016RT2	Trubka pevná d20, 3m, včetně dodávky trubky 50	m	50,000	0,00
				50,00	
SO 03	210010018RT2	Trubka pevná d32, 3m,včetně dodávky trubky 15	m	15,000	0,00
				15,00	
SO 03	34195	Pomocný instalační materiál pro kabelové trasy atd. viz PD EL 4	ks	4,000	0,00
				4,00	
SO 03	210220212RT2	Týč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi-komín včetně příslušenství 2	kus	2,000	0,00
				2,00	
SO 03	210220221R00	Týč jímací s upev. na stř.hřeben do 4 m, na konstr. 4*3+2*4+2	kus	11,000	0,00
				11,00	
SO 03	35443178C	Jímací tyč se základnou pro trapezové plechy D 10/10mm L 2000mm -SET- viz PD EL 4	kus	4,000	0,00
				4,00	
SO 03	35444172B	Týč jímací 4 m FeZn, 18 mm viz PD EL 3	kus	3,000	0,00
				3,00	
SO 03	35444172A	Týč jímací 3 m FeZn, 18 mm viz PD EL 2	kus	2,000	0,00
				2,00	
SO 03	35444172	Týč jímací 2 m FeZn, 18 mm viz PD EL 4	kus	4,000	0,00
				4,00	
SO 03	210220231R00	Týč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan 4*5+1	kus	10,000	0,00
				10,00	
SO 03	35444170	Týč jímací 1 m FeZn, 18 mm 10	kus	10,000	0,00
				10,00	
SO 03	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS 400	kus	400,000	0,00
				400,00	
SO 03	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SZ 15	kus	15,000	0,00
				15,00	
SO 03	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm 35	kus	35,000	0,00
				35,00	
SO 03	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm 65	kus	65,000	0,00
				65,00	
SO 03	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ 10	kus	10,000	0,00
				10,00	
SO 03	35441905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm 10	kus	10,000	0,00
				10,00	
SO 03	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 54*50	kus	104,000	0,00
				104,00	
SO 03	35441930	Svorka na okap. roury s páskem 54	kus	54,000	0,00
				54,00	
SO 03	35441850	Svorka univerzální SU 50	kus	50,000	0,00
				50,00	
SO 03	210220302RT5	Svorka k tyči, FeZn, pro průměr 8-10/16mm,včetně dodávky svorky k jímací tyči 2*11+10	kus	23,000	0,00
				23,00	
SO 03	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdva,včetně ochrann.úhelníku + 2 držáky do zdi,ochranný úhelník OÚ 1700mm 15	kus	15,000	0,00
				15,00	
SO 03	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm	m	80,000	0,00

3	SO 01.0	460030058RT2	Vytrhání beton dlaždic, lože MC, zalité spáry	m2	65,004	
432	SO 03	35441421	Podpěra vedení do zděva PV 1a-25	kus	80,00	
433	SO 03	35441542	Podpěra vedení na ploché stř. plast. stěrk PV 21-c	kus	85,000	
434	SO 03	35441213A	Držák T oddáleného hromosvodu	kus	230,000	
435	SO 03	35441233A	Stojan jímací tyče 4 m na ploché střeše	kus	230,00	
436	SO 03	35441840	Držák ochranného úhelníku DQUa-25 do zděva	kus	6,000	
437	SO 03	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplnkový-betonový podstavec P89 9kg 4ks+pryž podložka, Betonový podstavec P819 +podložka	sada	1,000	
438	SO 03	34195	Materiál pro elektroinstalaci-Objímka jím. tyče, Očnice lan. 3N nerez. 3ks, Lan. svorka LS5 6ks, Nerez. janko 3 mm 12m, Napln. sroub NS6 3ks, Dilatační díl 10ks	sada	2,000	0,00
		M22	Montáž sdrňovací a zabezpečovací techniky		1,50	
439	SO 03	220890202R00	Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy	h	15,000	0,00
440	SOZS	220110583R00	Montáž celoploš. rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,000	0,00
441	SOZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	2,000	0,00
		M43	Montáž ocelových konstrukcí		2,00	
442	SOZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	46,000	0,00
443	SOZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	46,000	0,00
444	SOZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc. zařízení a sklady	měsíc	24,000	0,00
445	SOZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení	měsíc	24,000	0,00
		M46	Zemní práce při montážích		26,00	
446	SO 03	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor. 3, ruční výkop rýhy	m	80,000	0,00
447	SO 03	460560263RT1	Zához rýhy 50/80 cm, homina třídy 3, ruční zához rýhy se zhuťněním	m	80,000	0,00
448	SO 03	841990211RAF	Příplatek za trasu vedení v asfaltobetonu či betonu včetně řezu a zapravení	m	42,667	0,00
		S	Přesuny sutí		42,67	
449	SO 01.4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	26,390	0,00
450	SO 01.4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	26,39	
451	SO 01.4	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	158,340	0,00
452	SO 01.4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,390	0,00
453	SO 01.4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,39	0,00
454	SO 01.4	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	263,900	0,00
455	SO 01.4	979990163R00	Poplatek za skládku sutí - ocel+sklo	t	9,247	0,00
456	SO 01.2	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	0,561	0,00
457	SO 01.2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2 NP a 1.PP	t	218,201	0,00
458	SO 01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	218,20	
459	SO 01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	50,874	0,00
460	SO 01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	269,119	0,00
461	SO 01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	269,12	
462	SO 01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 345,595	0,00
463	SO 01.2	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	269,12	
464	SO 01.2	979990142R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata+kombideska	t	2 691,190	0,00
465	SO 01.0	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2 691,19	
466	SO 01.0	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	26,734	0,00
467	SO 01.0	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	26,73	
468	SO 01.0	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,197	0,00
469	SO 01.0	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,20	
470	SO 01.0	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal kam.-asfalt do 30x30	t	118,090	0,00
471	SO 01.0	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	118,09	
472	SO 01.0	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	236,180	0,00
473	SO 01.4	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	118,09	
474	SO 01.4	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	118,090	0,00
475	SO 01.4	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	118,09	
476	SO 01.2	979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy	t	1 180,900	0,00
477	SO 01.2	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	10,699	0,00
478	SO 01.2	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	10,70	
				t	0,908	0,00
				t	0,97	
				t	3,637	0,00
				t	3,64	
				t	1,740	0,00
				t	1,74	
				t	2,634	0,00
				t	2,63	
				t	12,208	0,00
				t	12,21	
				t	5,022	0,00
				t	5,02	
				t	0,286	0,00
				t	0,28	
				t	5,829	0,00
				t	5,83	

SO 01.0	460030058RT2	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC. zalité spáry	m2	65,004	0,00
SO 01.2	979990163R00	Poplatek za skládku sutí - ocel/piast+sklo	t	0,500	0,00
		0,0804+0,42		0,50	
SO 01.2	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	220,567	0,00
		269 118-26,734-10 197-5,008-0,285-5 829-0,5		220,57	
SO 01.0	979990141R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka	t	0,053	0,00
		0,0532		0,05	
SO 01.0	979990142R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata+omítka	t	7,644	0,00
		7,6435		7,64	
SO 01.0	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	13,905	0,00
		1,7496+12 1556		13,91	
SO 01.0	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	81,244	0,00
		118,09-10,699-0,908-3,537-0,053-7,644-13,905		81,24	

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	Přípravné a bourací práce pro fasádu				
	Zemní práce				
00R00	Dočištění stěny		m2	118,15	
	Přípravné a přidružené práce				
0012R00	Odstranění asfaltové vrstvy tl. do 50 m2, tl. 12 cm		m2	40,53	
00058RT2	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry	z plochy 5-10 m2	m2	65,00	
001111R00	Vytrhání obrubníku chodníkůvých a parkových		m	81,01	
	Hloubené vykopávky				
001103R00	Ruční vykop jam, rýh a šachet v hornině tl. 4-pod dlažby okapové chodníky		m3	130,90	
	Přemístění vykopku				
162301102R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 1000 m		m3	130,90	
162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km		m3	1 308,97	Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.
162702199R00	Poplatek za skládku vykopků		m3	130,90	
162201203R00	Vodorovné přemíst. vykopku, kolečko hor. 1-4, do 10m		m3	130,90	
	Izolace tepelné				
13103311R00	Odstr. tep. izolace stěn, lepené, EPS tl. do 100 mm		m2	16,98	
13103221R00	Odstr. tep. izol. stěn, kotvené, minerál tl. do 100 mm		m2	493,13	
	Konstrukce klempířské				
64900040RAA	Demontáž odpadních trub	z plechu pozinkovaného	m	55,00	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,003 t/m konstrukce.
	Konstrukce truhlářské				
66411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 -PVC lamely		m2	493,13	Položka není určena pro oceňování demontáže obložení stěn výšky nad 2,5 m, tztto práce se oceňují položkami souboru 766 42 Demontáž obložení podhledu.
66411822R00	Demontáž podkladových roštu obložení stěn		m2	493,13	Položka není určena pro oceňování demontáže obložení stěn výšky nad 2,5 m, tztto práce se oceňují položkami souboru 766 42 Demontáž obložení podhledu.
	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
7900090RAC	Demontáž atypických ocelových konstrukcí-žebřík včetně konzol	100 - 250 kg/kus	kg	626,52	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.
7900090RAD	Demontáž atypických ocelových konstrukcí	250 - 500 kg/kus	kg	230,00	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.
7900030RAB	Demontáž krytiny stěn z plechu-trapéz, spoje šroubované	spoje šroubované	m2	493,13	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,007 t/m2 konstrukce.
	Nátěry				
3108813RT2	Tryskání minerál.materiálem, stupeň očištění Sa 2,5-ocelové konstrukce(odstranění starých nátěrů a případné rzi, traskáním popř.chem+ kartáč.),	tryskací materiál přírodní granát GMA	m2	516,09	"Velmi důkladné otryskání" (na téměř čistý kov) dle ČSN ISO 8501-1. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.
9571001R00	Odklizení písků po tryskání do 1000 m		t	1,75	
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
9735114R00	Rezáni stávajícího živnicového krytu tl. 15 - 20 cm		m	52,26	V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.
9735123R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm		m	28,00	
	Bourání konstrukcí				
042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	6,80	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případně výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
082131R00	Vybourání objímek, držáků apod. ze zdiva cihelného		kus	168,00	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm		m	45,00	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

C	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
25	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem 100 % nebo břizolit	stupeň složitosti 1-4	m2	750,56	V položce není kalkulována vybouraná suť. Tyto náklady jsou individuálně podle místních podmínek a hmotnost vybouraných konstrukcí.
	S	Přesuny suti				
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	118,09	Včetně případného složení na střeše
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	236,18	
28	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti		t	118,09	
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	118,09	
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	1 180,90	
31	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30		t	10,70	Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30 cm (technologický materiál určený k recyklaci)
32	979951111R00	Výkup kovu - železný šrot tl. do 4 mm		t	0,91	
33	979951161R00	Výkup kovu - zinek, plechy		t	3,64	
34	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka		t	0,05	Zateplovací systémy.
35	979990142R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka		t	7,64	Zateplovací systémy
36	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky		t	13,91	
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti		t	81,24	
		Zateplení fasády				
	18	Povrchové úpravy terénu				
	181300014RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou k obrubě	dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	25,82	
	21	Úprava podloží a základové spáry				
	211561111RK1	Výplň odvodňovacích žebírek kam. hrubé drcen. 16 mm	kraj Jihočeský	m3	79,57	
	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5		m2	441,15	
	89370514	Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m		m2	507,32	dráha - Je vyroben ze 100% POP střihu. Plní funkci separační, ochrannou, zpevňovací Použití: při výstavbě silnic, dálnic, železnic, parkovišť, mostů, tunelů, místních komunikací, lesních cest, letištních ploch, benzinových čerpadel, zpevnění hrází, skládek NO, TKO a jejich sanaci
	34	Stěny a příčky				
	342172236R00	Mtž sendvičových panelů PIR k oc.prof., stěna složitá-horizontální kladení modul 1000mm, tl. 120 mm, včetně lištování		m2	389,14	Stěna složitá - členitá s otvory.
	51210426-120	Panel fasádní sendvičový stěnový systémový tl. jádra 120 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK, mikropofil. 0,8+1,3mm vč.lištování viz.PD		m2	400,81	SYSTEM STĚNOVÝCH SENDVIČOVÝCH PANELŮ S VÝPLNÍ PIR TL.120mm, KLADENÝ VODOROVNĚ PROVEDENÍ: OCELOVÝ PLECH OBOUSTRANNĚ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ (min. 275g . m-2) PLOŠNA HMOTNOST: 13,28 kg . m-2 SOUCINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,022 W/mK PROFILACE: ext. - MIKROPROFILACE HL. 0,8mm int. - PROFILACE HL. 1,3mm VLASTNOSTI: VZDUCHOVÁ NEPRUZVUČNOST Rw= 26dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: DLE PBŘ. BAREVNÝ ODSTÍN: a/ : RAL 5010 (MODRÁ) / RAL 9002 (ŠEDÁ) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: a/ LAKOVÁNÍ + PES 25 / LAKOVÁNÍ SPOJENÍ PODÉLNĚ /PŘÍČNĚ: VIDITELNÉ / VIDITELNÉ TYPOVÉ OMEGA LIŠTY OPLECHOVÁNÍ: LAKOVANÉ POZINK. PLECHY, PŘÍP. HLINÍKOVÉ PLECHY LAKOVANÉ UPEVNŮVACÍ PRVKY: VODOTĚSNÉ, NEREZ OCEL (VČETNĚ TEPELIZOLAČNÍ PODLOŽKY, KRYTKY) (ŘEZANÉ PLOCHY OPATŘIT PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU VE STUPNI C2) PŘÍSLUŠENSTVÍ: POMOČNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE, TĚSNÍČÍ PRVKY, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ATD.....)- VEŠKERÉ DOPLŇKY (TĚSNÍČÍ A KOTEVNÍ PRVKY, OPLECHOVÁNÍ APOD.) - POMOČNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO VÝPLNĚ OTVORŮ (VÝMĚNY APOD.) JSOU
		Schodiště				

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25		m3	0,83	Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tloušťek nad 24 cm se oceňují položkami souboru 41131 Beton klenb v nadzemních podlažích. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.
3R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky		m3	0,83	Položka je určena pro přehlazení povrchu betonové mazaniny min. C 8/10 ocelovým hladítkem.
1RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,00	Položka je určena pro výztuž stupňů, schodnic, ramen a podest s nosníky.
15R00	Osazení žebet. stupňů na schodnice, broušených-do betonu		m	3,00	V položce jsou zakalkulovány náklady na vypárování styčných spár, na provizorní dřevěné zábradlí a dočasné zakrytí stupnic prkny.
5	Stupň schod. plný 150x300x1000 vyžlábkovná podst. nebo rovny (možný i jiný rozměr dle tvaru a délky schodiště)		kus	2,00	
25R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30		m3	0,75	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce s pečlivým hutněním při lici konstrukce pro dosažení neporušeného stavu povrchu. Bednění a výztuž se oceňují samostatně. V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdvo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.
05R00	Bednění nadzákl.zdi.pohled.hl.,oboustranné-zřízení		m2	0,75	Bednění pro pohledový hladký beton. Do měrných jednotek se zadává plocha obou stran.
06R00	Bednění nadzákl.zdi.pohled.hl.,oboustr.-odstranění		m2	0,75	
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm		m2	16,94	
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice				
151R00	Vyspravení asfaltobetonem k obrubě po stav.úpravách soklové části		t	3,22	
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				
088RAB	Komunikace s CB krytem -cementový beton CB II 210 mm,bez výkopových prací,CB II 210 mm ŠDA 200 mm celkem 410 mm	bez výkopových prací	m2	16,94	Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací": CB II 210 mm ŠDA 200 mm celkem 410 mm
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)				
111R00	Rezání dlažby tl. 60 mm		m	20,00	
111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	74,73	
	Omitky ze suchých směsí				
1193R00	Kontaktní nátěr pod omítky stropy a ostění bílý		m2	119,02	Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.
1188RT7	Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm	zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	119,02	Omítka z pastovité směsi vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na penetrační nátěr. Oceňuje se položkami č. 601 01-1191 až -1193. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.
11193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý		m2	1 006,86	Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.
11188RU7	Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm	NZC+přísada COOL, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	495,54	Omítka z pastovité směsi, vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr (oceňuje se položkami č. 602 01-1191 až -1193).
11195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky		m2	119,68	Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.

Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl.min.2mm		m2	119,68	Omitka z pastovité směsi. Položka je kalkulována jako skladby. Položky za jednotlivé se sčítají. V položce nejsou na pomocné lešení a náklady oceňuje se položkou č. 602 01.
62	Úprava povrchů vnější				
622311134RV1	Zateplovací systém fasáda, EPS 70F tl.140 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.,viz.PD	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	446,15	Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení a natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.
622311831RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,viz.PD	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	49,39	Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování desek stěr. hmotou, nanášení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.
622311524RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.,viz.PD	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	105,38	Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.
622311514R00	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PÚ, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.,viz.PD		m2	118,15	V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.
713131531RT1	Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- soklová část)	bez dodávky desek	m2	239,24	V položce je zakalkulována dodávka a aplikace penetrační a asfaltového lepidla pro celoplošné lepení desek. V položce není zakalkulována dodávka desek z pěnového skla. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Položka je určena pro montáž izolace z desek z pěnového skla na betonovou nebo zděnou vnitřní stěnu.
622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	119,02	Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozetření tmelu.
622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm	včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	20,80	Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozetření tmelu.
620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení		m2	282,06	Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukci, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nástřikovaných ploch a osaemých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhu o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno.
622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou		m	403,94	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž rohové listy s okapničkou - plast + tkanina
622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan		m	78,30	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž podparapetní listy - plast + tkanina
622421121RT2	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřena	s použitím suché maltové směsi	m2	511,32	
622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2		m2	725,19	
620452101R00	Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná		m2	239,24	
620452105R00	Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm		m2	239,24	
713133112R00	Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla		m	135,41	V položce není zakalkulována dodávka lišty.
553927491A	Profil soklový ETICS s. 140 mm,Hliníková lišta s okapničkou pro použití ve všech zateplovacích systémech délka 2,5 m.		kus	138,32	Hliníková lišta s okapničkou pro použití ve všech zateplovacích systémech délka 2,5 m.
55392746	Profil soklový ETICS s. 80 mm		m	4,01	Hliníková lišta s okapničkou pro použití ve všech zateplovacích systémech délka 2,5 m.
622311521RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,viz.PD	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,53	Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	Popis
100	Izolace suterénu XPS tl. 80 mm, bez PÚ, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, viz. PD		m2	4,58	V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dopravu desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.
	Izolace proti vodě				
100	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc. prvků		m2	147,97	S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění.
RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace	tl. 4 mm, penetrace	m2	239,24	Bitumenová stěrka tl. 4 mm ve dvou vrstvách. Aplikace pomocí hladítka. Položka je určena pro izolaci proti stojaté prosakující vodě a tlakové vodě. Položka obsahuje penetraci podkladu z nanesené stěrky hmoty vodou, 2 vrstvy stěrky, mezi vrstvy stěrky je vložena tkanina ze skelných vláken.
1R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	1,12	
	Izolace tepelné				
11RU5	Nátěr protipož. dvouvrstvý neopl. ocelové konstrukce stěn R30	R 30, poměr Am/V do 270	m2	506,91	Nátěr je tvořen základním a zpěňujícím nátěrem. Nátěr je určen do interiéru, provádí se na očistěný povrch. Poměr Am/V je podíl obvodu a plochy příčného průřezu natíraného ocelového profilu. Spotřeba požární ochranného materiálu je stanovena k zajištění teploty oceli pro návrhovou (kritickou) teplotu 500°C.
02R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m		t	0,71	
	Vnitřní kanalizace				
520RT2	Vpust dvorní HL606, klapka, lapač, litinová mřížka, litinový rám, D 110,	litinová mřížka, litinový rám, D 110, 160 mm	kus	2,00	
1123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150		kus	26,00	Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.
146.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm		kus	8,00	KGEM, DN 125, nástrčné hrdlo opatřené těsnícím kroužkem z elastomeru 125/1
5375.A	Odbočka HTEA D 125/ 110 mm 45° PP		kus	2,00	HTEA125/100/45
5302.A	Koleno HTB D 125 mm 45° PP		kus	16,00	HTB125/45
42110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	zápachová klapka, koš na listy, DN 125	kus	6,00	S košem pro zachytávání nečistot, odtok s otáčivým kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90 stupňů, suchá nezámrzná klapka proti pronikání zápachu, připojení dešťových svodů do průměru 110 mm.
721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m		t	0,70	
	Konstrukce klempířské				
1929503R00	M odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D120 mm		m	55,00	Položka je kalkulována včetně nákladů na montáž zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. Materiál se oceňuje ve specifikaci dle předpisů jednotlivých výrobců (dodavatelů).
13851110	Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva		m2	8,16	fóliové hydroizolační systémy je zároveň pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvení a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstevným nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechu je možné všemi běžnými postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užité vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního zároveň pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřena vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobě vyvíjené a LindabRainline k objímkám SSV a SV všech velikostí
553512861	Trn k objímce -prodloužení přes ETICS= 140 mm popl.pozink		kus	32,00	
55351615	Upevnění svodu 120 do zdi - trn včetně objímky		kus	20,00	

C	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
98	764812670R00	Oplechování rohů stěn z lakovaného Pz plechu, rs 500 mm		m	27,36	Zhotovení, dodávka a montáž včetně spojovacího materiálu a přípravy podkladu mechanicky.
99	764812619R00	Oplechování vnitřní roh stěn z lakovaného Pz plechu, rs 190 mm		m	127,48	Dodávka a montáž oplechovacího spojovacího materiálu a přípravy mechanicky.
100	28355472	Páska těsnicí PE, 3x9 mm viz.PD		m	267,71	3x9 mm (role 20 m) páska s krycí vrstvou vhodný pro: -vytvoření lužky pro těsnění ve vzduchotechnice -distancování obvodových plastů atd. Spolehlivě zajišťuje těsnění proti prachu a průniku teplejšího vzduchu a zamezení nežádoucí konstrukci. Materiál: pěnový materiál na převažně uzavřenou strukturu buněk, jednostranně kaučukovým lepidlem a krycí proužkem oddělujícím jednotlivé vrstvy v ro
101	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	0,26	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
02	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. pro doplnění ocelové konstrukce stěn pro zateplení fasády a výpň otvorů viz.PD		kg	4 294,93	
03	133301520000D	Uhelník rovnoramenný L, jakost S235 50x50x3 mm		kg	127,41	hmotnost 2,235 kg/m TYČ ROVN. L VALC. ZA TEPLA ČSN 42 5541, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0 - ROVNANÁ
04	13611214C	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 140x140x4 mm		t	2,13	hmotnost 1 m2 = 32 kg Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 140x140x4 jakost S235JRG2 dle EN 10025 PLECH VALC ZA TEPLA EN 10051+A1, zn. S235JRG2 DLE EN 10025+A1
05	14587796B	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 140x60x3 mm		t	1,54	hmotnost 24m/2 Tenkostěnné profily uzavřené obdélníkového průřezu (TPU) PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6936.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0 PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH
5	14587796A	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 120x120x3 mm		t	0,16	hmotnost 24m/2 Tenkostěnné profily uzavřené obdélníkového průřezu (TPU) PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6936.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0 PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH
	14587796B	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 120x100x3 mm		t	0,02	hmotnost 24m/2 Tenkostěnné profily uzavřené obdélníkového průřezu (TPU) PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6936.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0 PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH
	14587795	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 120x60x3 mm		t	0,23	hmotnost 8,12 kg/m Tenkostěnné profily uzavřené obdélníkového průřezu (TPU) PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6936.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0
	14587263	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 50 x 3 mm		t	0,09	hmotnost 4,35 kg/m Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU) PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0 PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH
	13331838	Uhelník rovnoramenný L, jakost S235 100x100x10 mm		t	0,23	hmotnost 15,04 kg/m profilová ocel neuslechtila válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425541 TYČ ROVN. L VALC. ZA TEPLA ČSN 42 5541, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0 - ROVNANÁ
	13611228	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm		t	0,43	hmotnost 1 m2 = 80 kg plechy válcované za tepla, jakost S235JRG2 dle EN 10025 PLECH VALC ZA TEPLA EN 10051+A1, zn. S235JRG2 DLE EN 10025+A1
	953981102R00	D+M Chemické kotvy do betonu, hl. do 130 mm, M 10, ampule, vyvrtání a vyčištění otvoru, zasunutí ampule, zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou		kus	39,00	V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH-M10 x 170/57. Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel.
	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	5,16	
	777	Podlahy ze syntetických hmot				
	777511113R00	Podlahová stěrka ext.syst.epoxydová,Dekorativní povrch podlah a vlhkých prostor v exteriéru		m2	13,50	Dekorativní povrch podlah a vlhkých prostor v exteriéru. Položka obsahuje dodávku a montáž penetračního nátěru zasypaného křemičitým pískem, dekorativní stěrku Epoxy tl. 3 mm a uzavírací nátěr ve dvou vrstvách.
	783	Nátěry				
	783124220R00	Nátěr syntetický stávající OK "B" 1x + 2x email,NÁTĚR (DLE ČSN EN ISO 12944 PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C3) RAL 9002		m2	506,91	
	783124220R00	Nátěr syntetický doplnění OK "B" 1x + 2x email,NÁTĚR (DLE ČSN EN ISO 12944 PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C3) RAL 9002		m2	156,49	

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
R00	Demontáž a zpětná montáž mont.nerez.komínu-včetně prodloužení průduchu o etics		h	30,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na
R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce - demontáž el.skříní,vypínačů,spínačů,konzol,kamer,či děl a přívodních kabelů a jejich zpětná montáž na zat.systém		h	24,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na
51	Skříň plastová do zateplení fasády pro zakrytí stávajícího rozvaděče-prodl.o ETICS		kus	1,00	
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
11RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 50/5/20 cm	včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	156,10	
11RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	včetně obrubníku 1000/150/150	m	12,00	Snížený obrubník pro nájezd ze silnice.
1R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15		m3	17,11	
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
1R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm		m	49,00	
	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13		kus	102,90	Dílce pro vedení povrchové vody
	Lešení a stavební výtahy				
1R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m		m2	1 363,26	V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.
2R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032		m2	4 089,78	
1R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m		m2	1 363,26	

Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken		m2	1 363,26	
944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011		m2	4 089,78	
944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken		m2	1 363,26	
943955031R00	Montáž lešerňové podlahy bez příčnic, H do 10 m		m2	49,46	
943955831R00	Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél., H 10 m		m2	49,46	
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus		kus	168,00	Položka je určena pro osazování drobných kovových předmětů jinde neuvedených (kotvy), se zajištěním polohy k bednění či před zabetonováním, bez dodání. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
953941145RA0	Odvětrání ploché střechy atikou tl.450 mm, cihla., vybourání otvoru v atice, osazení a dodávku odvětrávací trubky a kulaté plastové větrací mřížky.	Položka obsahuje vybourání otvoru v atice, přemístění vybourané suti a odvoz na skládku, osazení a dodávku odvětrávací trubky a kulaté plastové větrací mřížky.	kus	35,00	Položka obsahuje vybourání otvoru v atice, přemístění vybourané suti a odvoz na skládku, osazení a dodávku odvětrávací trubky a kulaté plastové větrací mřížky.
H99	Ostatní přesuny hmot				
999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	348,84	
M21	Elektromontáže				
210010347RT3	Montážní deska do zateplení, bez zapojení, včetně dodávky	včetně dodávky MDZ XL	kus	168,00	
210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky	včetně dodávky	m	45,00	
	Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy				
712	Izolace střech (živičné krytiny)				
712500831RT3	Odstranění živičné krytiny střech obých 1vrstva	z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	1 173,60	
712500832RT3	Odstranění živičné krytiny střech obých 2vrstva	z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	586,80	
712300834RT3	Příplat.za odstr.každé další vrstvy, střechy do 10°	z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	1 130,49	
713	Izolace tepelné				
713100828R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. nad 5 cm		m2	565,25	
713101121R00	Odstr.tep.izol.stropů,volně,minerál tl.do 100 mm		m2	683,91	
721	Vnitřní kanalizace				
721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125		kus	4,00	
728	Vzduchotechnika				
728618811R00	Demontáž ventilační turbíny		kus	4,00	
764	Konstrukce klempířské				
764900060RA0	Demontáž oplechování zdi		m	248,90	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.
764900020RA0	Demontáž oplechování zdi-atika		m	72,45	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.
764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových		m	50,66	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,005 t/m konstrukce.
764900010RAB	Demontáž krytiny střech,z plechu Al	z plechu Al	m2	683,91	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,007 t/m2 konstrukce.
764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°		m2	3,20	Položka je určena i pro demontáž lemování zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině.
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
767900030RAB	Demontáž krytiny střech z plechů-trapéz, spoje šroubované	spojе šroubované	m2	683,91	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,007 t/m2 konstrukce.
767900035RA0	Demontáž ocelových světlíků		m2	20,00	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,210 t/m2 konstrukce.
767900090RAD	Demontáž atypických ocelových konstrukcí	250 - 500 kg/kus	kg	270,00	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	Platnost
	Nátěry				
001R00	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očistění Sa 2,5-ocelové konstrukce(odstranění starých nátěrů a případně rzi, traskáním popř. chem+ kartáč.),	tryskací materiál přírodní granát GMA	m2	701,27	"Velmi důkladné otryskání" (na téměř čistý kov) dle ČSN ISO 8501-1. Odstraní se viditelné okraje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbyvající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.
	Odklizení písku po tryskání do 1000 m		t	2,38	
	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce- demontáž kompletní antény včetně podstavce a koaxialu		h	8,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatel, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatel je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na
909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce - demontáž vedení hromosvodu na střeše, včetně podložek		h	16,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatel, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatel je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na
96	Bourání konstrukcí				
965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	45,22	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.
8	Odstranění šterkového násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.50-250mm	tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	84,79	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
5	Přesuny sutí				
979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	s naložením do shozu	t	218,20	Ruční přemístění sutí z dopravního prostředku (kolečka) do násypky (násypka nad úroveň dopravního prostředku).

Kód	Zkrácený popis	Variant	MJ	Množství	RTS komentář
979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	50,87	Položka je určena pro dopravu hmot za prvé podlaží nad neobývanými podlažími. Svislá doprava suti se neoceňuje. Základním podlažím.
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	269,12	Včetně případného složení na střeše
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	1 345,60	
979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti		t	269,12	
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	269,12	
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	2 691,19	
979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy		t	26,73	
979990142R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata+kombideska		t	10,20	Zateplovací systémy
979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy		t	5,02	
979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm		t	0,29	
979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy		t	5,83	
979990163R00	Poplatek za skládku suti - ocel/plast+sklo		t	0,50	Okna, dveře atd.
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti		t	220,57	
	Zateplení střechy				
31	Zdi podpěrné a volné				
319211332RT1	Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm	maltaou webertec 933	m	70,17	
44	Zastřešení				
444172227R00	Mtž sendvičových panelů PIR k oc.prof, střecha slož.,tl.150 mm		m2	619,79	Střecha složitá - rovná nebo oblouková s otvory.
61210406-140	Panel střešní sendvičový systémový PIR tl. jádra 140 mm,Součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK,ext. - MIKROPROF HL. 0,8mm,int. - 1,3mm viz.PD		m2	631,77	SYSTEM: STĚNOVÝCH SENDVIČOVÝCH PANELU S VÝPLNÍ PIR TL.140mm, KLADENÝ SVISLE PROVEDENÍ: OCELOVÝ PLECH OBOUSTRANNĚ ZÁROVĚ ZINKOVANÝ (min. 275g . m-2) PLOŠNÁ HMOTNOST: 13,63 kg . m-2 SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,022 W/mK PROFILACE: ext. - MIKROPROFILACE HL. 0,8mm int. - PROFILACE HL. 1,3mm VLASTNOSTI: VZDUCHOVÁ NEPRUZVUČNOST Rw= 26dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: DLE PBŘ. BAREVNÝ ODSTÍN: e/i : RAL 5010 (MODRÁ) / RAL 9002 (ŠEDÁ) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: e/i LAKOVÁNÍ + PES 25 / LAKOVÁNÍ SPOJENÍ PODÉLNĚ /PŘÍČNĚ: VIDITELNĚ / VIDITELNĚ TYPOVĚ OMEGA LIŠTY OPLECHOVÁNÍ: LAKOVANÉ POZINK. PLECHY, PŘÍP. HLINÍKOVÉ PLECHY LAKOVANÉ UPEVNŮVACÍ PRVKY: VODOTĚSNÉ, NEREZ OCEL (VČETNĚ TEPELIZOLAČNÍ PODLOŽKY, KRYTKY) (ŘEZANÉ PLOCHY OPATŘIT PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU VE STUPNI C2) PŘÍSLUŠENSTVÍ: POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE, TĚSNICÍ PRVKY, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ATD.....)
3	444172227R0A	Mtž prosvětlovacích panelů k sendvičovým PIR k oc.prof, střecha slož.,tl.150 mm	m2	22,78	Střecha složitá - rovná nebo oblouková s otvory.
7	61210406-140A	Panel střešní prosvětlovací systémový do otvoru cca 2847x1000mm, včetně doplňku, k sendvičový střešní trap.panelum PIR tl. jádra 140 mm viz.PD	m2	25,05	SYSTEM: PROSVĚTLOVACÍ PANEL V SYSTEMU STĚNICH SENDVIČOVÝCH PANEL... PROVEDENÍ: KOM.ŘKOVY POLYKARBONAT tl. 40 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: U = 1,09 W E m-2 E K-1 VLASTNOSTI: INITEL PROSTUPU SV.TLA Ťv = 36 % CELKOVÝ INITEL SOLARNÍ ENERGIE g = 45% POŽÁRNÍ ODOLNOST: DLE PBŘ. BAREVNÝ ODSTÍN: PR.SVITNÝ
3	767316514R00	Montáž světlíků bodových pl.do 2 m2, pevných	kus	20,00	Položka obsahuje montáž podstavce, kopule (jehlanu) včetně spojovacích prostředků. Položka neobsahuje dodávku podstavce, kopule (jehlanu), oceňuje se samostatně ve specifikaci.
3	61100167A	W06 Světlík AL pr.s polykarb.kopuli-neotvír,s vnitřní oc.manžetou0,75x1,2x0,5m+roz.obr.1,05x1,5,bezpeč.trojsklo Uw=1,1,vě.všech doplňku a prací viz.PD	kus	20,00	BODOVÝ STŘEŠNÍ SVETLIK, NEOTEVÍRAVÝ, POLYKARBONÁTOVÁ PŘESKLIVACÍ KOPULE, OCELOVÁ MANŽETA v. 500 mm, VNITŘNÍ ROZMĚRY MANŽETY 750x1200 mm, ROZŠÍŘENÁ OBRUBA 1050x1500 mmIZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO/TROJSKLOU MAX. [W/(m2.K)] 1,1HLINÍKOVÝ PROFIL

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
10	Hzs-nezmeritelné stavební práce-úprava ostění světlíků		h	120,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (H-ZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na
3974B	Ostění -systemové pro světlíky(nebo jiný obdobný systémový povrch) , včetně kotvení viz.PD		kus	20,00	
	Izolace střech (živičné krytiny)				
372111RV1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton.tl. izolace 220-550 mm, fólie ve specifikaci	tl. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci	m2	550,10	Položka je určena pro montáž krytiny střech objektu výšky do 8 m, fólii připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve specifikaci) a dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují položkami v kapitole 712 37-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám.
2371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci	1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	47,02	Povlaková krytina je provedena fólií PVC položenou volně. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.
263220012	Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))		m2	656,83	Fólie jsou vyráběny z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku. Barevně provedení těchto fólií je šedé. Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci šikmých a strmých střech. Fólie se kotví k podkladu zpravidla ve spojích, v případě potřeby vysokého počtu kotev i v ploše fólie. Fólie má nejširší rozsah použití střešních skladeb do požární nebezpečného prostoru. Tloušťka 1,5 mm Šířka 1600 mm Délka 15 m
712378003R00	D+M Systémové lemování atiky pro lepení střešní fólie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ 250 mm		m	85,03	Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.
712391171RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie min.300g/m2	1 vrstva - včetně dodávky textilie geo	m2	597,11	
712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky ALP	1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	597,11	Plochy povlakové krytiny střech jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9095.
712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve specifikaci	1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	597,11	Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.

	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
39	628522691	Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral		m2	686,68	AL 40 MINERAL je hydrofobní modifikovaný asfalt s nosností (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny. Na horním povrchu je pás opatřen separačním posypem. Na spodní straně opatřen separační PE fólií. AL 40 určený pro použití do povlakových a spodní stavby plnicích zároven funkcí pronikání radonu do staveb. Ve střechách použit jako parotěsnicí vrstvu. Pás hydrofobního modifikovaného asfaltu vložená nosná kaširovaná skleněnými vlákny povrchová vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu 1 m
40	712348105RT4	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 125 mm	průměr prostupu 125 mm	kus	4,00	Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šroubováním kolem prostupu PU pěnou a natavením manžety prostupu k parozábraně (k první vrstvě asfaltového pásu).
41	712499097RT3	Povlaková krytina přípl. za pl. do 10 m2, pro NAIP, plochy jednotlivé od 5 do 10 m2	plochy jednotlivé od 5 do 10 m2	m2	47,15	Položka není určena pro oceňování oprav a údržby.
42	712499096RT3	Povlaková krytina přípl. za pl. do 10 m2, pro AIP, plochy jednotlivé od 5 do 10 m2	plochy jednotlivé od 5 do 10 m2	m2	47,15	Položka není určena pro oceňování oprav a údržby.
43	712378102RT1	Komíněk odvětrání střechy s manžetou z PVC, DN 50 mm	DN 50 mm	kus	14,00	Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. Včetně dodávky.
44	712378008R00	Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastovaného plechu RŠ 50 mm		m	28,93	Položka obsahuje dodávku a montáž pásku RŠ 50 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.
45	712378006R00	Rohová lišta vnější ze systémové popl. plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií		m	174,33	Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnější lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.
46	712378007R00	Rohová lišta vnitřní ze systémové popl. plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií		m	172,83	Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.
47	712378001R00	Lemování ke stěně z poplastovaného plechu systémové ke střešní krytině tl. 0,6 mm Pz jádro		m	49,23	Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 150 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách, celkem 12 ks/m.
48	712372111RS1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	19,95	Položka je určena pro montáž krytiny střech objektu výšky do 8 m, fólii připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve specifikaci) a dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují položkami v kapitole 712 37-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám.
49	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	38,75	Povlaková krytina je provedena fólií PVC položenou volně. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.
50	28322342	Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníku na střechách		m2	42,63	výrobce doporučuje jako materiál pro většinu teras a balkonů jako konečnou pochozí vrstvu všude tam, kde je v tomto smyslu vyžadována trvanlivost a bezpečnost. Tato fólie může být instalována na téměř všechny pevné podklady. Tloušťka 2,4 mm Rozměry 2 x 10 m
51	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m		t	5,53	
52	713	Izolace tepelné				
53	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK		m2	1 729,14	Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, polyuretan, nebo desky z fenolových pryskyřic, na plný podklad přilepením na lepidlo nanášené v pásce. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Dodávka izolantu se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
54	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK		m3	127,28	EPS 150 jsou tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích se zvýšenými požadavky na zatížení tlakem. Typické použití pro podlahové, stěnové a střešní aplikace se zatížením maximálně 3000 kg/m2 při stlačení max 2%. Dodávají se v základních rozměrech 1000 x 500 mm a v tloušťkách 20-300 mm, pro střešní aplikace pak v rozměrech 2500 x 1000 mm. Veškeré izolace EPS jsou zdravotně nezávadné, trvale odolávají vlhkosti, lehce se zpracovávají a dodávají se výhradně v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10): 150 kPa

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K		m3	79,06	Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K. Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech. Spádové desky jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavku zákazníka. Formát: 1000 x 1000 mm 1000 x 500 mm
601	Polystyren extrudovaný XPS-spád ařka		m3	3,48	Rozměry 1250 x 500 mm, strukturovaný povrch
3511381RU5	Nátěr protipož.dvouvrstvý neopl. ocelové konstrukce střechy R30	R 30, poměr Am/V do 270	m2	693,09	Nátěr je tvořen základním a zpevňujícím nátěrem. Nátěr je určen do interiéru, provádí se na očistěný povrch. Poměr Am/V je podíl obvodu a plochy příčného průřezu natíraného ocelového profilu. Spotřeba požární ochranného materiálu je stanovena k zajištění teploty oceli pro návrhovou (kritickou) teplotu 500°C.
3521141R00	Izolace příček požár.1str.obkladem deskami 1vrstvá		m2	36,00	
534520.A	Systémová deska požární 1200 x 2500 x20 mm min. EI30		m2	41,40	vápenocementová, bez azbestu, samonosná, pro požární ochranu staveb, výroba samonosných požárně odolných ventilačních vedení 500 EI 30 - EI 120, kabelových kanálů a obklad plechových kanálů EI 30 - EI 120, standardní formát. Stupeň hořavosti: A, nehohlava podle ČSN 73 0862 Tepelná vodivost: 0,09 W/m.K Objemová hmotnost: cca 500 kg/m3
1633205	protipožární tmel spárovací vinylový bílý 10 kg		kg	66,00	Tmel k okamžitému použití je speciálně vyvinutý, vysoce plastifikovaný hotový výrobek na bázi vinylu a dalších přísad pro ruční a strojní zpracování. Má přílnavost jako spárovací hmota, snadno se brousí a vyhlazuje jako produkt pro dokončovací úpravu. K vyplňování a vyhlazování spár mezi deskami, dár a tržlin ve zdech, na střeších a v obložení. Celoplošné zatmelování ploch z desek a jiných minerálních stavebních materiálů. Zatmelování spár a rohů, hlav šroubů a hřebů svorek. Tmel k okamžitému použití se používá v interiérech, ne však ve vyložené mokrych prostorách. Spotřeba: 200 - 300 g/m2 Balení: plastová nádoba 10 kg
38713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m		t	7,37	
21	Vnitřní kanalizace				
21231114RT4	S1 - Vtok střešní v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm,průměr 125 mm	průměr 75-125 mm	kus	4,00	Vtok ve střeše s povlakovou krytinou a tepelnou izolací tl. do 300 mm. Položka obsahuje: osazení vpusti, vyplnění prostoru mezi vpustí a stropní konstrukcí tepelné izolačním materiálem, ukotvení vpusti šrouby, //, vytvoření otvoru v tepelné izolaci a zahloubení mělké misy, osazení těsnícího kroužku do potrubí, osazení nástavce vpusti a jeho případná délková úprava, ukotvení do podkladu, přitavení hydroizolace k manžetě, doplnění manžety pojistnou závlvkovou hmotou, osazení koše. Včetně dodávky materiálu. Bez zřízení otvoru ve stropní konstrukci.
8343323	Nástavec prodlužovací		kus	4,00	Prodlužovací nástavec pro prodloužení terasového nástavce o max. 120 mm. Přesnou výšku nástavce lze vždy upravit přímo na stavbě. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabíl.
8348329	Ochranný koš perforovaný v200		kus	4,00	Perforovaný ochranný koš nové generace pro střechy s kačirkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím. Koš lze prodloužit odvodňovacím kroužkem vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabíl. Velikost otvoru 15x15 mm. určení: ochrana střešní vpusti, sanační vpusti, nástavce proti propadnutí kameniva na střeších s přitěžující vrstvou kačírku materiál: polyamid PA6 třída zatížení: K3 - 300kg Univerzální koš pro střešní vpusti DN 70, 100 a 125, nástavce do střešních vpusti, sanační vpusti a prodloužené vpusti. Koš pro střešní vpusti DN 150 a nástavce do vpusti XL.
8348324	Odvodňovací kroužek pro koš		kus	4,00	Odvodňovací kroužek pro prodloužení perforovaného koše nebo terasového nástavce vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabíl. Velikost otvoru odvodňovacího kroužku 15x15 mm.
721231331R00	Vyhřívací sada pro střešní vtoky		kus	4,00	- samoregulační topný kabel pro střídavé napětí 230 V, 50 Hz (délka topné části 0,4 m, délka přívodního kabelu 1,5 m) - 2 ks plastových montážních pásek pro fixaci kabelu ke vpustí - hliníková lepicí páska pro finální fixaci topného kabelu
721231335R00	Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje		kus	4,00	Včetně nastavení.
998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m		t	0,02	
762	Konstrukce tesarské				
762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci		m	63,65	
60596002	Rezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/40/40mm dl.cca250mm dle atiky a pod		m3	0,23	JMDZ

S	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
220	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo.		m3	0,23	Koncentrovaný vodou ředitelný insekticidní přípravek na dřevonoše poskytuje dlouhodobou ochranu dřevokaznému hmyzu, dřevokazným plísním.
221	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy		m3	0,23	Položka je určena pouze pro soubornou montáž vazaných konstrukcí krovů, bednění a laťování, 762 35 Montáž nosných konstrukcí, 762 36 Montáž spádových konstrukcí.
222	762441113R00	Montáž obložení atiky, dřevostěpkové desky, 1 vrst., hmoždinkami		m2	55,38	Montáž z desek dřevostěpkových připevněných hmoždinkami a šrouby. V položce nejsou zahrnuté náklady na dodávku materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, doporučuje ve výši 8 %. V položce nejsou zahrnuté náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňují položkou 762 59-5000.
223	607250361	Deska dřevostěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlnkém prostředí N - nebroušená strana		m2	59,81	- konstrukční deska pro použití ve vlnkém prostředí N - nebroušená strana jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení definovaných dřevěných třísek ve třech na sebe navzájem kolmých vrstvách. Rozměry, tvar a směr orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších stavebně-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Oproti výrobě klasických desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd. rozměr 2500 x 1250 mm
224	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t	1,02	
	764	Konstrukce klempířské				
225	764813810R00	D+M Lemování z lak.Pz.komínů a ostatních prostupů na vlnité krytině, v ploše		m2	54,16	Položka je kalkulována pro lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, včetně listů.
226	764919512R00	M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové r.s 330mm		m	57,04	Položka je kalkulována včetně montáže háku, čel, rohu, rovných hrdel a dilatací. V položkách je započítána montáž klempířských prvků a oprava nátěru poškozeného při montáži. Veškerý materiál včetně profezů a překrytí se oceňuje ve specifikaci dle předpisu jednotlivých výrobců (dodavatelů).
227	55351590	Hak žlabový l=320 mm prům 150 mm viz.PD		kus	64,00	
228	55351588	Čelo žlabové (125 univerzální, 150 - L/P) 6"=150		kus	6,00	
229	13851110	Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva		m2	25,10	foliové hydroizolační systémy je zároveň pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkkého PVC. Je určen pro kotvení a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstevným nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechu je možné všemi běžnými postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užité vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřená vrstvou měkkého PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobě vyvíjené a
230	764928106R00	Z+M oplech.parapetů a ostění výplní otvorů z systémového lak.plechu vč.rohů r.s 400 viz.PD		m	69,60	V položce je započítáno zhotovení a montáž oplechování parapetů včetně rohů, zednické výpomoci a oprava nátěru. Ocelový lakovaný plech, správková barva (včetně příp.pospý) a vruty (popř. šrouby nebo hřebíky) se oceňují ve specifikaci. Proféz pro ocelový poplastovaný plech se doporučuje ve výši 10 %.

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
13851110	Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm. Pz jádro-barva		m2	32,02	foliové hydroizolační systémy Viplanyl 60 je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvici a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstevným nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechu je možné všemi běžnými postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užité vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřena vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobě vyvíjené a
764814811R00	Zachytače sněhu s roztečí 333mm pro RWčko v barvě viz.PD		kus	78,00	
764928108R00	Z+M hřebene střechy z systémového lak.plechu vč.rohů rš 600		m	25,03	V položce je započítáno zhotovení a montáž oplechování parapetů včetně rohů, zednické výpomoci a oprava nátěru. Ocelový lakovaný plech, správková barva (včetně příp.posypu) a vruty (popř. šrouby nebo hřebíky) se oceňují ve specifikaci. Prořez pro ocelový poplastovaný plech se doporučuje ve výši 10 %.
764918933R00	Z+M hřebene střechy z ocel. lak. plechu rš 400mm-spodní		m	25,03	Položka je určena pro zhotovení a montáž hřebene a nároží z ocelových lakovaných plechu. V položkách je započítáno zhotovení a montáž klempířských prvků a oprava nátěru poškozeného při montáži. Veškerý materiál pro klempířské práce se oceňuje ve specifikaci. Přídavek pro plech na prořez, spoje a překrytí se doporučuje ve výši 10 %.
764918935R00	Z+M hřebene střechy z ocel. lak. plechu rš 660 mm		m	25,03	Položka je určena pro zhotovení a montáž hřebene a nároží z ocelových lakovaných plechů. V položkách je započítáno zhotovení a montáž klempířských prvků a oprava nátěru poškozeného při montáži. Veškerý materiál pro klempířské práce se oceňuje ve specifikaci. Přídavek pro plech na prořez, spoje a překrytí se doporučuje ve výši 10 %.
13851110	Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva		m2	30,51	foliové hydroizolační systémy Viplanyl 60 je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvici a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstevným nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechu je možné všemi běžnými postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užité vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřena vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobě vyvíjené a
764812620R00	D+M Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm-u okapu		m	50,06	Zhotovení, dodávka a montáž oplechování říms včetně spojovacího materiálu a připevnění k podkladu mechanicky.

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
238	764812615R00	D+M Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm- u žlabu		m	50,06	Zhotovení, dodávka a montáž včetně spojovacího materiálu a podkladu mechanicky.
239	764813280R00	D+M Lemování zdi lak.Pz.TK,krycí plech 2díly,rš 900 mm -střítu (stecha /stěna)		m	51,36	Položka je kalkulována pro lemování tvrdou krytinou s krycím plechem z dvou dílů.
240	28355472	Páska těsnicí PE 3x9 mm viz.PD		m	165,20	3x9 mm (role 20 m) PE páska s krycím materiálem vhodným pro: -vytvoření lužky pro těsnění -těsnění ve vzduchotechnice -páska v obvodových plastech atd. Spolehlivě funguje jako základní těsnění proti prachu a pruvanu, přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí. Materiál: pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený jednostranně kaučukovým lepidlem a krycím proužkem oddělujícím jednotlivé vrstvy v roli.
241	283554893	Páska těsnicí PE 5x25 mm viz.PD		m	105,13	5x25 mm (role 15 m) PE páska bez krycí fólie je materiál vhodný pro: -vytvoření lužky pro těsnění -těsnění ve vzduchotechnice -distanční páska v obvodových plastech atd. Spolehlivě funguje jako základní těsnění proti prachu a pruvanu, přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí. Materiál: pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený jednostranně kaučukovým lepidlem a PP vrstvou na straně druhé
242	28355462	Páska těsnicí PE 3x20 mm viz.PD		m	105,13	3x20 mm (role 30 m) PE pěnová páska je těsnicí a vymazovací materiál vhodný pro aplikace jako: -sádkokartonové příčky (těsnění mezi nosným profilem a podkladem) -těsnění ve vzduchotechnice -měkké uložení ocelových konstrukcí -distanční páska v obvodových plastech Primární páska slouží pro: -přerušení tepelného mostu -zamezení vzniku galvanického članku -těsnění vůči prachu a pruvanu. Materiál: Polyetylenová páska z pěněného plastu bez krycí fólie. Materiál je jednostranně opatřený kaučukovým lepidlem usnadňujícím montáž
243	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	2,08	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
244	767833100R00	Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi		m	20,00	
245	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříku A+B viz.PD		kg	626,51	
246	55399994.A	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované viz PD		kg	675,55	
247	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce-doplnění prvků statiky střechy	5 - 10 kg/kus	kg	50,00	
248	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky komínová lávka viz.PD		kg	14,90	
249	55399994.A	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované viz PD		kg	16,09	
250	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky nové typové konstrukce antény na skladbu rovné střechy mPVC viz.PD		kg	66,73	
251	55399994.A	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované viz PD		kg	66,73	
252	59245010	Dílaždice betonová 50/50/10 -zatížení antény		kus	3,00	
253	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	1,03	
	783	Natěry				
254	783124220R00	Natěr syntetický OK "B" 1x + 2x email		m2	751,50	
	784	Malby				
255	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x		m2	150,00	
256	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x		m2	150,00	Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém). Bez vyspravení sádrů.
257	784165511R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x		m2	150,00	Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém). Bez vyspravení sádrů.
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce-zpětná montáž anteny včetně propojení rozvodů a servis		h	20,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS kde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na
	Lešení a stavební výtahy				
1955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m		m2	150,00	
3943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m		m3	4 970,25	
13943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222		m3	14 910,75	
43943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m		m3	4 970,25	
5	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
352901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		m2	150,00	Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
H99	Ostatní přesuny hmot				
999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	49,81	
	Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů				
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
767712811R00	Demontáž mříží-výkladu zapuštěných šroubovaných		m2	20,79	
767900090RAD	Demontáž atypických ocelových konstrukcí	250 - 500 kg/kus	kg	1 000,00	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.
96	Bourání konstrukcí				
968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2		kus	6,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.
767920860R00	Demontáž vrat do 20 m2		kus	3,00	
968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2		kus	4,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.
968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2		m2	7,27	V položce není kalkulována manipulace se sutf, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křidel.
968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2		m2	14,72	V položce není kalkulována manipulace se sutf, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11 Vyvěšení dřevěných křidel.
968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2		kus	2,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
273	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2		kus	2,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
274	968096001R00	Bourání parapetů š. do 20 cm		m	73,60	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
275	968096002R00	Bourání parapetů š. do 50 cm		m	62,60	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
276	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2		kus	137,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
277	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2		kus	9,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
278	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2		m2	0,68	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.
279	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2		m2	20,79	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.
280	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2		m2	25,50	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.
281	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2		m2	114,66	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.
282	967031744R00	Prisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm-ostění		m2	2,16	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
283	978300020RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 % nebo březolitových-ostění		m2	119,30	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,092 t/m2 konstrukce.
	5	Přesuny suti				
284	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	26,39	Včetně případného složení na staveništní deponii.
285	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	158,34	
286	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti		t	26,39	
287	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot. na skládku do 1 km		t	26,39	
288	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	263,90	
289	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo		t	9,25	Okna, dveře atd.
290	979990163R00	Poplatek za skládku suti - ocel+sklo		t	0,56	Okna, dveře atd.
291	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky		t	1,74	
292	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm		t	2,63	
293	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm		t	12,21	Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).
		Výpíné otvorů				
	61	Úprava povrchů vnitřní				
294	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří		m	397,66	
295	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny.včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	127,94	Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozetření tmelu.
296	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	s použitím suché maltové směsi	m2	127,94	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
297	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů		m2	187,66	
298	622904112R00	Očištění ostění tlakovou vodou složitost 1 - 2		m2	127,94	
	764	Konstrukce klempířské				
299	764410491R00	Montáž oplechování parapetů Al viz.PD		m	73,60	Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.

		Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
		Parapet vnější Al thermolakovany tažený š. 240 mm		m	84,64	Parapety jsou vyrobeny z optimální slitiny z vysoce jakostních surovin přesnou technologií Al Mg Si 0,5 F22. Sítla stěny se dle sítky pohybuje mezi 1,8 a 2,6 mm. Barvy: bílá, hnědá, světle hnědá
	252	Boční krytka parapetu š.195 - 240 mm - Al		kus	82,00	B 258 - pod omítku B 264 - k omítkě
	764928106R00	Z+M oplech.parapetu z lak.plechu vč.rohu rš 400 viz.PD		m	62,60	V položce je započítáno zhotovení a montáž oplechování parapetů včetně rohů, zednické výpomoci a oprava nátěru. Ocelový lakovaný plech, správková barva (včetně příp.posypu) a vruty (popř. šrouby nebo hřebíky) se oceňují ve specifikaci. Prořez pro ocelový poplastovaný plech se doporučuje ve výši 10 %.
	13851110	Poplast.plech tabule plech, š. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva viz.PD		m2	31,34	foliové hydroizolační systémy Viplanyl 60 je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkkého PVC. Je určen pro kotvici a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstevním nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechu je možné všemi běžnými postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užité vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřená vrstvou měkkého PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobé vyvíjené a
	764928106R00	Z+M oplech.parapetů a ostění výplní otvorů z systémového lak.plechu vč.rohů rš 400 viz.PD		m	170,35	V položce je započítáno zhotovení a montáž oplechování parapetů včetně rohů, zednické výpomoci a oprava nátěru. Ocelový lakovaný plech, správková barva (včetně příp.posypu) a vruty (popř. šrouby nebo hřebíky) se oceňují ve specifikaci. Prořez pro ocelový poplastovaný plech se doporučuje ve výši 10 %.
	13851110	Poplast.plech tabule plech, tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva		m2	78,36	foliové hydroizolační systémy Viplanyl 60 je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkkého PVC. Je určen pro kotvici a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstevním nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechu je možné všemi běžnými postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užité vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřená vrstvou měkkého PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobé vyvíjené a
306	764928106R00	Z+M vrat. ostění výplní otvorů z systémového lak.plechu vč.rohů rš 600		m	41,10	V položce je započítáno zhotovení a montáž oplechování parapetů včetně rohů, zednické výpomoci a oprava nátěru. Ocelový lakovaný plech, správková barva (včetně příp.posypu) a vruty (popř. šrouby nebo hřebíky) se oceňují ve specifikaci. Prořez pro ocelový poplastovaný plech se doporučuje ve výši 10 %.

C	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
307	13851110	Poplast,plech tabule plech, š. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva		m2	28,36	foliové hydroizolační systémy - pozinkovaný plech, povrchové měkčeného PVC. Je určen pro dokončovací plechové prvky hydroizolačního systému na bázi PVC. Vlastnosti PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barvy, změnám, - vysoká odolnost proti "bílení", je dána vícevrstevným nátěrovým systémem na stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost s běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechu je možné všemi běžnými postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užité vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního zárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřena vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podla dlouhodobě vyvíjené a
308	28355462	Páska těsnicí PE 3x20 mm viz.PD		m	1 051,94	3x20 mm (role 30 m) Ilbruck TN115 PE pěnová páska je těsnicí a vymezovací materiál vhodný pro aplikace jako: -sádkokartonové příčky (těsnění mezi nosným profilem a podkladem) -těsnění ve vzduchotechnice -mákké uložení ocelových konstrukcí -distanční páska v obvodových pláštích. Primární páska slouží pro -přerušení tepelného mostu -zamezení vzniku galvanického článku -těsnění vůči prachu a pruvanu. Materiál: Polyetylenová páska z peněného plastu bez krycí fólie. Materiál je jednostranně opatřený kaučukovým lepidlem usnadňujícím montáž
309	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m		t	1,99	
	766	Konstrukce truhlářské				
310	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm		kus	3,00	
311	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm		kus	11,00	
312	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm		kus	27,00	
313	60780084	Parapet interier š. 350 mm- laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkudoelná DTD 18 mm ,nos 40*25mm		m	84,64	MATERIAL: povrch - laminátová fólie 0,7 mm jádro vlhkudoelná DTD 18 mm spodní strana - impregnovaný protitah DÉLKA TYČE: dle požadavku ŠÍŘE: 350 mm TLOUŠŤKA: 19 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 18 mm voděodolné DTD desky. Předností parapetu je, že základní nosná deska je silná 18 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost celého výrobku. Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátů v Evropě. Laminát je stálbarevný a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám. Dekory: Bílá, Antracit, Aluminium
314	60780092	Krytka boční parapetní š. 195-360 mm plast		kus	82,00	
315	766601213RT3	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	PT folie šířky 75 mm; PP folie šířky 150 mm	m	462,80	Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.
316	766670029RA0	W01 25ks-Okno plast.4dílné 2,1*2,1m V+OS+V+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá,kování bezpečnostní viz.PD		m2	110,25	Bez dodávky a montáže parapetu.
317	766670029RA0	W02 6ks-Okno plast.1dílné 1,2*1,5m V,,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá,kování bezpečnostní viz.PD		m2	10,80	Bez dodávky a montáže parapetu.
318	766670029RA0	W02a 3ks-Okno plast.1dílné 1,2*1,5m fix,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá viz.PD		m2	5,40	Bez dodávky a montáže parapetu.
319	766670029RA0	W03 10ks-Okno plast. 2dílné 0,9*2,1m V+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá viz.PD		m2	18,90	Bez dodávky a montáže parapetu.
320	766670029RA0	W04 2ks-Okno plast.4dílné 1,5*2,1m V+OS+V+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá,kování bezpečnostní viz.PD		m2	6,30	Bez dodávky a montáže parapetu.

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
59RA0	D02 1ks-Dveře plast.dvojkř.+sv.do otv.1,4*3m,izol. +bez.folie,Uw=1,2W/(m2.K),barva- bílá,kování bezp.viz. PD	PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNĚ PROSKLENÝ ZASKLENÍ PANELU OD V. 400 mm, BÍLÁ BARVA,KLIKA- PRAHOVÁ TĚSNIČÍ LIŠTA 1.2	m2	4,50	
766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	3,63	
	Konstrukce doplňkové stavební (zamečnické)				
7616111R00	Montáž oken a stěn z Al - profilu(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS)		m2	101,33	
341411	W1a -1ks AL-okno 4-dílné 2,1*2,1m,V+OS+V+OS., Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75Mm,mikroventilace,elox-barva RAL bílá viz.PD		m2	4,41	
341411	W3a -1ks AL-okno 2-dílné 0,9*2,1m,V+OS., Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,mikroventilace,elox-barva RAL šedá viz.PD		m2	1,89	
5341411	W07 -1ks AL-okno 2-dílné 2,35*1,5m,OS+OS, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75Mm,mikroventilace,elox-barva RAL šedá viz.PD		m2	3,53	
5341411	W08 -29ks AL-okno 1-dílné 1*0,5m,V, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75Mm,mikroventilace,elox-barva RAL šedá viz.PD		m2	14,50	
55341411	W08a -29ks AL-okno 1-dílné 1*0,5m,V, Uw=max.0,96W/m2K).-pákový ovladač, hl. 75Mm,mikroventilace,elox-barva RAL šedá viz.PD		m2	14,50	
55341411	W09 -77ks AL-okno 1-dílné 1*1m,Fix. Uw=max.0,96W/m2K).-pákový ovladač, hl. 75mm,mikroventilace,elox-barva RAL šedá viz.PD		m2	77,00	
767616111R00	Montáž vchodových dveří z Al - profilu(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS),příslušenství dle vyhlášky 396/2009Sb.		m2	19,68	
55341411	D01-1ks AL stěna s dvojkř. dveřmi do otvoru 3,05*3,45 ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75Mm,-bezpeč.,+ el.kování,samozavírač,elox-barva-viz. PD		m2	10,52	HLINIKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNĚ PROSKLENÝ ZASKLENÍ PANELU OD V. 400 mm, KONTRASTNĚ OZNAČENY VE DVOU VÝŠKÁCH, PANIKOVÁ FUNKCE, NA VNITŘNÍ STRANĚ AKTIVNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÝ MADLO, VYBAVENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009, ŠEDÁ BARVA,SVI. MADLO/KLIKA,ZAPUŠTĚNÁ PRAHOVÁ TĚSNIČÍ LIŠTA
55341411	D03 -1ks AL dveře do otvoru 0,9*2,02 ,Uw=max.1,2W/m2K, hl. 75Mm,- bezpeč,elox-barvabílá viz. PD		m2	1,82	HLINIKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, ŠEDÁ BARVA,KLIKA/KLIKA,PRAHOVÁ TĚSNIČÍ LIŠTA
55341411	D04 -1ks AL dveře +nads.do otvoru 1,05*3,25 ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm- bezpeč.samozavírač,elox-barvabílá viz. PD		m2	3,41	HLINIKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, ŠEDÁ BARVA,KLIKA/KLIKA,PRAHOVÁ TĚSNIČÍ LIŠTA
55341411	D05 -1ks AL dveře do otvoru 0,9*2,02 ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75Mm,- bezpečnostní,elox-barva šedá viz. PD		m2	1,82	HLINIKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, ŠEDÁ BARVA,KLIKA/KLIKA,PRAHOVÁ TĚSNIČÍ LIŠTA
55341411	D06 -1ks AL dveře +nads.do otvoru 0,9*2,34 ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm- bezpeč.,elox-barva šedá viz. PD		m2	2,11	HLINIKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, ŠEDÁ BARVA,KLIKA/KLIKA,PRAHOVÁ TĚSNIČÍ LIŠTA
36	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg- zábradlí fr.dveře(bude dle výběru Pz nebo nerez)	kg	45,00	
37	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky-pro kompletní zábradlí Pz+nátěr(bude dle výběru)	kg	49,50	
38	767657240R00	Montáž vrat sekčních nad 13 m2, včetně přípojky el.kabelu	kus	3,00	
339	5534451320	D07 - SEKČNÍ VRATA S VESTAVNÝMI DVEŘMI, s 3800 h 4200 mm,vedení vrat,vnitřní závara,řetízkový pohon,vlož.akryl.okna2ks,ovl.paneř,modrá barva viz PD	kus	3,00	Součinitel prostupu tepla: cca U = 1,2 W/m2K (závisí na rozměru a příslušenství)
340	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	20,79	
341	37501307	Mříž okenní , včetně kotev viz PD	m2	21,83	
342	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,46	
781	Obklady (keramické)				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
343	781950010RAA	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového, včetně dodávky obkladu	včetně dodávky obkladu	m2	7,92	
344	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům - jen hrana rohu	profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	7,92	Pokládání do tmele.
345	781111111R00	Rezáni obkladaček diamantovým kotoučem		m	7,92	Položka obsahuje : - rozměření a řezání obkladaček.
346	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m		t	1,09	
	784	Malby				
347	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x		m2	445,15	
348	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x		m2	445,15	Univerzální sněhové bílá matná disperzní okamžitěmu použití do vnitřních prostor, odolná oteru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na systém. Bez vyspravení sádkou.
349	784165511R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x		m2	445,15	Univerzální sněhové bílá matná disperzní barva okamžitěmu použití do vnitřních prostor, odolná oteru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanac. systém. Bez vyspravení sádkou.
	786	Čalounické úpravy				
350	786622211R00	Montáž - Žaluzie horizontální vnitřní		m2	135,14	
351	55346630	Žaluzie horizont. exteriérová viz.PD		m2	135,14	
352	998786101R00	Přesun hmot pro zastín. techniku, výšky do 6 m		t	0,23	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
353	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m-po montáži oken/střechy a pracovní cesty		m2	334,00	Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
	H99	Ostatní přesuny hmot				
354	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	7,05	
		Záchytný systém -ochrana proti pádu				
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				
355	712961901RT1	Údržba proniku střech fólií lepenou, zalití okrajů, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	1 vrstva - fólie ve specifikaci	kus	12,00	
356	712971801RT1	Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rs.50 cm, 712971801RT1	1 vrstva - fólie ve specifikaci	m	12,00	
357	28322103.A	Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní sadá.Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou		m2	13,20	je základní typ střešní hydroizolační fólie. Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou strukturní pevnost a zajišťuje její dobrou rozměrovou stabilitu. Fólie se vyrábí vedle standardní barvy světle šedé také v barvě oranžové, červené, modré a zelené. Fólie je určena především pro povlakové krytiny plochých střech novostaveb, mechanicky kotvené k podkladu, bez zatěžovací vrstvy. Jednovrstvé izolační systémy na bázi této fólie zajišťují minimální přitížení u střech bez možnosti přitížení ochrannou nebo provozní vrstvou. navín 26 m2
358	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m		t	0,14	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
359	767841525R0B	U1 - Kotvici bod LX-SW-N-333-KS nerez, sendv. panel a trap. viz.PD		kus	18,00	Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel a trapézové plechy od tl. 0,45 mm. Rozměr základny 290x200 mm. Instalace pomocí speciálních nerezových nýtů.
360	767841533R0A	U3 - Kotvici bod LX-SW-N-333-ZW-KS nerez, sendv. panel a trap. viz.PD		kus	4,00	Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel a trapézové plechy od tl. 0,45 mm. Rozměr základny 362x200 mm. Instalace pomocí speciálních nerezových nýtů.
361	767849133R00	Ztužující nerezová trubka prům.42 mm, délka viz.PD,Ztužující trubka pro kotvicí body. pro koncové a zlomové body v systémech s nerez.lanem viz.PD		kus	4,00	Ztužující trubka pro kotvicí body. Je určena pro koncové a zlomové body v systémech s nerezovým lanem.
362	767842370RT1A	U2 - Kotvicí bod LX-SR-B 700, délka 700 mm nerez, beton.střech viz.PD	na chemické kotvy	kus	12,00	Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce min. tl. 80 mm. Určený pro beton třídy C20/25 a vyšší. Průměr sloupku 42 mm. Kotvicí základna je o rozměru 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaného otvoru pomocí chemické kotvy. V poloze je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy.
363	767849116R00	Nerezové lano 6 mm,Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. viz.PD		m	98,00	Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení.
364	767849121R00	Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz.PD		kus	3,00	Určená pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení, provedení z nerez oceli.
365	767849125R00	Spojovací nerezové oko viz.PD		kus	2,00	Umožňuje napojení více navazujících úseků permanentního kotvicího vedení.
366	767849123R00	Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, Vidlicová koncovka viz.PD		kus	1,00	Koncovka určená k nalisování na nerezové lano. Délky 140 mm.

		viz.PD				
		Štítek k označení jednotlivých úseků kotv. vedení viz.PD		kus	3,00	Slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795.
		Montážní lano 14 mm, délka 23 m		kus	1,00	Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením.
		Set na osobní ochranu, pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD		kus	1,00	Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením.
		Presun hmot pro zamečnické konstr., výšky do 12 m		t	0,11	
		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				
905	R01	Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)	Revize	h	24,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výzkovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na
909	R00	Úprava podkladu, prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce		h	15,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výzkovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na
		Hromosvod				
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				

	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
4	909 R00	Demontáž stávajících elektro prvků z fasády a ocelových sloupů a jejich opětovná montáž		h	20,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HVS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžadované objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) reparační práce na objektech nebo jejich částech, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výzkovými specialisty a potápěči, g) práce zařazené do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HVS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na
5	909 R00	Demontáž staré jímací soustavy		h	80,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HVS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžadované objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výzkovými specialisty a potápěči, g) práce zařazené do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HVS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
R00	Napojení svodů na zemnicí soustavu		h	20,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na
905 R01	Úpravy v rozvaděči RMS3.3	Revize	h	5,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na

C	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
378	909 R00	Nepředvídatelné práce		h	10,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžadované objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladu k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na
379	904 R01	Měření zemního odporu stávající zemnicí soustavy	Komplexní vyzkoušení	h	11,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžadované objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladu k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na
	94	Lešení a stavební výtahy				
380	949942101R0A	Pronájem plošiny pojízdné		h	25,50	
	M204VD	Rozvaděč, vybavení				
381	220110561R00	Montáž-Oceloplechová nástěnná rozvodnice 2x24 modulů, rozměry 543x450x140 (ŠxVxH), včetně plných dveří dle výkresu PD, vyrobí oprávněná firma		kus	1,00	
382	357123521	Oceloplechová nástěnná rozvodnice 2x24 modulů, rozměry 543x450x140 (ŠxVxH), včetně plných dveří viz PD EL		kus	1,00	Oceloplechová nástěnná rozvodnice 2x24 modulů, rozměry 543x450x140 (ŠxVxH), včetně plných dveří
383	210112701R00	Montáž odpínače -Pojistkový odpínač válcových pojistkových vložek OPVP14-3		kus	1,00	

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
17	Pojistkový odpínač válcových pojistkových vložek OPVA14-3 viz PD EL		kus	1,00	Odpínače válcových pojistek OPVA 41022 Pojistkové odpínače OPVA14 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PVA14 do 50 A velikost 14x51. Umožňují bezpečné vypínat jmenovité proudy a nadproudy. Přístroje splňují podmínky pro bezpečné odpojení. Opačné připojení je přípustné a nemá vliv na technické parametry ani na bezpečnost obsluhy. Pojistkové odpínače OPVA14 lze v uzavřeném stavu zaplombovat. Přístroje jsou řešeny jako modulární a pro výřez v rozváděči 45 mm. Montáž na „U“ listu typu TH35 dle ČSN EN 60715 nebo na desku (doporučena ocelová lišta). Stav pojistkových vložek lze signalizovat pomocí elektronické signalizace.
10092R00	Montáž pojistek -Pojistka válcová PV14 32A gG		kus	3,00	
51014	Pojistka válcová PV14 32A gG viz PD EL		kus	3,00	
20453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni		kus	1,00	
2002315	Jistič do 80 A 3 pol. charakterist. B, LTN-25B-3 viz PD EL		kus	1,00	
120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A-jen montáž		kus	1,00	Odizolování vodičů, vyformování a zapojení. Osazení chrániče na listu.
590405	Proudový chránič LFE-25-4-030 viz PD		kus	1,00	
120402R00	Jistič vzduch. 1pólový		kus	11,00	
22001015	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B, Jistič LTE-16B-1 viz PD EL		kus	3,00	
122001012	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B, Jistič LTE-6B-1 viz PD EL		kus	2,00	
3120579R0A	Montáž přepěťová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN listu		kus	1,00	
8690505A	Kombinovaný svodič bleskového proudu a přepětí, třída T1+T2 SVBC-12,5-3-MZ viz PD EL		kus	1,00	Kombinovaný svodič bleskového proudu a přepětí, třída T1+T2 SVBC-12,5-3-MZ
10290321R00	Osazení vývodek za rozváděč-místk.vod/kabel D 23		kus	7,00	
4572605A	Kabelová vývodka Pg11		kus	2,00	
4572605	Kabelová vývodka Pg13,5		kus	3,00	
4572615	Kabelová vývodka Pg21		kus	2,00	
122300961R00	Montáž-Připojovací mustek CBC.2 (2,5 mm2)		kus	5,00	
34561112A	Připojovací mustek CBC.2 (2,5 mm2) viz PD EL		kus	5,00	
210230272R00	Revize a zprovoznění rozváděče , včetně kompletace		kus	1,00	
34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný atd. viz PD EL		ks	4,00	
M21	Elektromontáže				
210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	včetně drátu FeZn 10 mm	m	22,50	
210220010R00	Nátěr zemnicího pásu do 120 mm2		m	15,00	
210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-svislá část		m	150,00	
210220101RT3	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-rovná střecha	včetně dodávky drátu FeZn 8 mm	m	235,00	
210220101RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-sedlová střecha a komíny	včetně dodávky drátu FeZn 8 mm	m	275,00	
35444180	Drát 8 AlMgSi T4		m	747,50	vodič pro instalaci hromosvodu drát nerez drát pr. 8 mm (0,135kg/m) drát 8 AlMgSi T4, měkky
210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku,Výstražná plastová tabulka "Za bouřky dodržujte odstup 3 m od svodu! Jste v ohrož	včetně dodávky štítkuVýstražná plastová tabulka "Za bouřky dodržujte odstup 3 m od svodu! Jste v ohrožení života!"	kus	15,00	
1 34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-žrátky a podložky-nespecifikovaný		sada	15,00	
2 210020131R00	Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm		m	40,00	
13 5531200620A	Kabelový - Žlab plechový NIXKZN 20x40 neděrovaný nerez vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení viz PD EL		m	40,00	Kabelový pozinkovaný žlab, s integ. spojkou 50x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení
14 5531200500A	Víko pro plechový žlab - V 40 nerez viz PD EL		kus	40,00	Víko pro plechový žlab V 40 nerez
15 210020551R00	Konzola kotevní s 1 napínačem		kus	300,00	
16 5531203700	Podpěra vedení pro trapézový plech, 8-10 mm-		kus	300,00	
17 34195	Pásky, příchytky, pomocný materiál pro připojení kabelů na stávající kabelovou trasu viz PD EL		ks	9,00	
18 210020341R0A	Podpěrka -montáž Betonový podstavec pro nerez. plech žlab na plochou střechu PV21D		kus	40,00	
19 35441544	Betonový podstavec pro nerez. plech žlab na plochou střechu PV21D		kus	40,00	podpěra vedení na ploché střechy použití: upravení vodiče na plochých střechách materiál: plast s přichycenou betonovou kostkou

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
420	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5	včetně dodávky kabelu	m	130,00	
421	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x2,5	včetně dodávky kabelu	m	75,00	
422	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 4x10	včetně dodávky kabelu	m	45,00	
423	210800648RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky Kabel CY 16	včetně dodávky vodiče CY 16	m	10,00	
424	210010002RU3	Trubka ohebná d20, včetně dodávky viz.PD		m	15,00	
425	210010004RU3	Trubka ohebná d32, včetně dodávky viz.PD	včetně dodávky	m	10,00	
426	210010016RT2	Trubka pevná d20, 3m, včetně dodávky trubky	včetně dodávky trubky	m	50,00	
427	210010018RT2	Trubka pevná d32, 3m, včetně dodávky trubky	včetně dodávky trubky	m	15,00	
428	34195	Pomocný instalační materiál pro kabelové trasy atd. viz PD EL		ks	4,00	
429	210220212RT2	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi-komin včetně příslušenství	včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1	kus	2,00	
430	210220221R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 4 m, na konstr		kus	11,00	
431	35443178C	Jímací tyč se základnou pro trapezové plechy D 16/10mm L 2000mm -SET- viz.PD EL		kus	4,00	Jímací tyč se základnou pro trapezové plechy D 16/10mm L 2000mm -SET-
432	35444172B	Tyč jímací 4 m FeZn, 18 mm viz.PD EL		kus	3,00	Tyč jímací 4 m FeZn, 18 mm
433	35444172A	Tyč jímací 3 m FeZn, 18 mm viz.PD EL		kus	2,00	Tyč jímací 3 m FeZn, 18 mm
434	35444172	Tyč jímací 2 m FeZn, 18 mm viz.PD EL		kus	4,00	Tyč jímací 2 m FeZn, 18 mm
435	210220231R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan		kus	10,00	
436	35444170	Tyč jímací 1 m FeZn, 18 mm		kus	10,00	Tyč jímací 1 m FeZn, 18 mm
437	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	včetně dodávky svorky SS	kus	400,00	
438	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	včetně dodávky svorky SZ	kus	15,00	
439	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	35,00	
440	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	65,00	
441	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/		kus	10,00	
442	35441905	Svorka přípojovací SO okapových žlabů d 8-12 mm		kus	10,00	Svorka na okapové žlaby SOa použití: připojování kruhového vodiče k okapovým žlabům
443	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/		kus	104,00	
444	35441930	Svorka na okap. roury s páskem		kus	54,00	Svorka na okapové trouby ST použití: připojování okapových trub ke kruhovému vodiči
445	35441850	Svorka univerzální SU		kus	50,00	nahrazuje několik doposud vyráběných svorek použití pouze jednoho šroubu se čtyřhranem pod hloubou značné zrychluje a zjednodušuje montáž způsoby použití: souběžné spojení křížové spojení spojení ve tvaru T souosé spojení spojení s plochým materiálem
446	210220302RT5	Svorka k tyči, FeZn, pro průměr 8-10/16mm, včetně dodávky svorky k jímací tyči	včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	23,00	
447	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi, ochranný úhelník OÚ 1700mm	včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	15,00	
448	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn. D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	včetně drátu FeZn 10 mm	m	80,00	
449	35441421	Podpěra vedení do zdiva PV 1a-25		kus	85,00	Podpěra vedení do zdiva, PV1a-25 délka 250 mm použití: upevnění hromosvodného vodiče do zdiva nebo dřeva
450	35441542	Podpěra vedení na ploché stř. plast. šterk PV 21-c		kus	230,00	podpěra vedení na ploché střešy použití: upevnění vodiče na plochých střechách materiál: plast PE se šterkovou výplní
451	35441213A	Držák T oddáleného hromosvodu		kus	6,00	
452	35441233A	Stojan jímací tyče 4 m na ploché střeše		kus	1,00	
453	35441840	Držák ochranného úhelníku -25 do zdiva		kus	45,00	Držák ochranného úhelníku a-25 délka 250 mm použití: upevnění ochranného úhelníku k objektu
454	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplnkový. Betonový podstavec PB9 9kg 4ks+prýž.podložka, Betonový podstavec PB19 +podložka,		sada	2,00	

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	Materiál pro elektroinstalaci-Objímka jím.tyče,Očnice lan.3N neraz.3ks,Lan.svorka LS5 6ks,Nerez.Janko 3 mm 12m,Napín.šroub NSS 3ks,Ořezací nůž 10ks		sada	1,50	
	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				
90202R00	Výchozí revizebleskovodu vč. revizní zprávy		h	15,00	
	Zemní práce při montážích				
200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3,ruční výkop rýhy	ruční výkop rýhy	m	80,00	
560263RT1	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3 ,ruční zához rýhy se zhutněním	ruční zához rýhy	m	80,00	
1990211RAF	Příplatek za trasu vedení v asfaltobetonu či betonu včetně řezu a zapravení	šířka rýhy 80 cm	m	42,67	V položce je zakalkulováno: odstranění krytu živice tl. do 15 cm, odstranění podkladu z kameniva též tl. do 10 cm, naložení suti a odvoz do 5 km, zřízení podkladu ze šterkopísku tl. 10 cm, podkladu z kameniva obalovaného asfaltem tl. 10 cm a krytu z litého asfaltu tl. 3 cm. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,238 t/m konstrukce.
	Vedlejší a rozpočtové náklady				
	Montážní přírážky				
20890084R00	Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace		h	35,00	
220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)		h	30,00	
220890084R00	Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)		h	105,00	
220890084R00	Účast statika na stavbě-prohlídka po odstranění stř.a stěn obložení		h	35,00	
220890084R00	Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu		h	30,00	
110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)		%		
201 R00	Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby		%		Přírážka je určena ke krytí nákladů na přidružené výkony, které jsou nezbytné k provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulační jednotici (a nejsou proto součástí jednotkových cen montáží). Jsou to: a) osvětlení pracoviště, skladových prostorů a přístupu k nim v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, včetně elektrické energie. Osvětlení ostatních veřejných přístupových ploch užívaných účastníky výstavby, není touto přírážkou kryto. b) zapůjčení (opotřebení) materiálu pro pomocná lešení do výšky 1900 mm, přičemž materiál na lešení musí být uložen nejvýše 100 m od místa postavení lešení. Přírážkou jsou kryty i náklady na uložení materiálu po dokončení prací na místě, odkud byl odebrán, nebo na jiné určené místo, nejvýše však v okruhu 100 m od místa postavení lešení a záruka za poškození materiálu na lešení nad mez normálního opotřebení. c) strážní a požární služba pracoviště s výjimkou služby vyvolané provozem investora. Do základny pro určení nákladů nepatří: a) tyto práce určené podle ceníku M 21 - venkovní vedení včetně svodů - veřejná i neveřejná venkovní osvětlení provedená venkovním nebo závěsným vedením - závěsná vedení - elektrizace železnic - uzemnění výše uvedených souborů prací - práce na stávajících výše uvedených objektech b) práce určené podle ceníku M 22 (kromě oddílů 01 až 04 a 80 až 90) c) práce za HZS d) rozpočtové náklady dodávek rozpočtovaných ve specifikacích, rozpočtové náklady stavebních prací a vedlejší rozpočtové

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
467	208	Rezerva - stavebních úprav při rekonstrukci		%		Přirážka je určena k ocenění podílu prací jiných profesí při ocenění M 22 (včetně R-položek) 32 až 74. Touto přirážkou jsou kryty vynechání nebo vysekání rýh, kapes, rozvody a upevňovací prvky (špalíky, závěsy, konzoly) do velikosti: rýhy o hloubce 7x3 cm, kapsy pro špalíky a krabice do prostupu průřezu do 0,01 m ² ; ve zdivu nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu b) zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se neodečítá od kubatury zdiva (zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se odečítá od kubatury zdiva se rozpočítá samostatnými položkami) c) dodání, osazení, zazdění, zabetonování a zalití špalíků a latí d) dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsu a konzol e) vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a pro stoupači, průchozí a jiné manipulační skříně f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupačích, průchozích a jiných manipulačních skříní g) zazdění nebo zabetonování prostupů ve zdech a stropích. Základnu pro použití sazeb tvoří náklady určené pomocí ceníkových položek, popř. R-položek vč. nosného a podružného materiálu. Pokud je potřeba připevňovat prvky nastřelováním nebo pomocí hmoždinek, rozpočtují se podle ceníku 801-1 a 801-4.
	18	Zřízení staveniště				
	181050010RA0	Povrchové úpravy terénu				
468	181050010RA0	Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby		m ²	200,00	
	762	Konstrukce tesarské				
469	762088116R00	Zakryvání provizorní plachtou 15x20m.vč.odstranění(ochrana materiálu sypkých.stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)		kus	2,00	
470	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního výtahu nebo vrátku(popř.jeřábu)		m	9,00	V položce je zakalkulována instalace vrátku, uklínování v horní části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem. Položka obsahuje i demontáž zařízení. Položku nelze použít současně s položkami 998 76-2.. Přesun hmot.
471	762991121R00	Pronájem stavebního výtahu, vrátku(popř.jeřábu)		den	124,00	Položku nelze použít současně s položkami 998 76-2.. Přesun hmot.
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
472	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m		m	56,00	
473	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m		m	56,00	
474	553437218	Panel mobilního oplocení 305 cm s branou dvojkřídlovou(jen amortizace)		kus	0,10	
475	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizace)		kus	1,87	
	83	Potrubi z trub kameninových				
476	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště		m	25,00	V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svíslé přemístění, lože pod potrubí ze šterkopisku, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových hrdlových vnějšího průměru dle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí šterkopiskem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.
	H01	Budovy občanské výstavby				
477	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km		t	4,60	
478	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km		t	23,00	
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				
479	220110583R00	Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení		kus	2,00	
480	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)		kus	2,00	
	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
481	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití		100 kg	46,00	
482	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště		100 kg	46,00	
483	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady		měsíc	24,00	
484	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení		měsíc	26,00	

Krycí list rozpočtu (SO 01.0 - Přípravné a bourací práce pro fasádu)

Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel
Velká Meziříčí pavilon DH

Objednatel: Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ/DIČ:

Stavební úpravy pavilonu DH

Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ/DIČ: 15544451/CZ15544451

k.ú. Velké Meziříčí(779091)

Zhotovitel:

IČ/DIČ:

Konec výstavby:

Položek: 37

8013419

Zpracoval: Bohuslav Hemaia

Datum: 10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady					
HSV	Dodávky	9 057,26	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	364 331,66	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	30 553,05	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	217 416,94			Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0,00
	Montáž	3 575,22			NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		189 546,55					
ZRN celkem		814 480,70	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
					ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	814 480,70 Kč
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 21%	171 040,95 Kč	Celkem včetně DPH	985 521,70 Kč
Základ 21%	814 480,70 Kč				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO 01.0 - Přípravné a bourací práce pro fasádu)

Doba vystavby	Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 571/1982, 587 33 Jihlava
Začátek vystavby	Projektant	GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Konec vystavby	Zhotovitel	
Zpracováno dne	10.04.2020	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
SO 01.0		Přípravné a bourací práce pro fasádu					39 610,31	774 870,37	814 480,68	118,09	
SO 01.0.1	1	Zemní práce					0,00	8 861,40	8 861,40	0,00	
SO 01.0.100001500R00		Dostupení stěny	m2	118,152	75,00	0,00	8 861,40	8 861,40	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.11		Přípravné a přidružené práce					0,00	21 848,09	21 848,09	28,52	
SO 01.0.113108312R00		Odstránění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 12 cm	m2	40,526	253,00	0,00	10 253,08	10 253,08	0,28	10,70	RTS / I / 2020
SO 01.0.1480030058RT2		Vytváření beton. dlažeb, lože MC, zalie spáry	m2	65,004	55,00	0,00	3 575,22	3 575,22	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.113201111R00		Vytváření obrubnic chodnkových a parkových	m	81,008	99,00	0,00	8 019,79	8 019,79	0,22	17,82	RTS / I / 2020
SO 01.0.13		Hloubené výkopky					0,00	157 076,40	157 076,40	0,00	
SO 01.0.139501103R00		Ruční výkop jam, rýh a šacht v hornině tř. 4-pod dlažby okapové chodníky	m3	130,897	1 200,00	0,00	157 076,40	157 076,40	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.16		Přemístění výkopků					0,00	89 271,75	89 271,75	0,00	
SO 01.0.162301102R00		Vodorovné přemístění výkopků z hor. 1-4 do 1000 m	m3	130,897	81,00	0,00	10 602,68	10 602,66	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.162701109R00		Připletek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km.	m3	1 308,970	20,00	0,00	26 179,40	26 179,40	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.162702199R00		Poplatek za skládku výkopků	m3	130,897	290,00	0,00	37 960,13	37 960,13	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.162201203R00		Vodorovné přemíst. výkopků, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	130,897	111,00	0,00	14 529,57	14 529,57	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.173		Izolace tepelné					0,00	10 541,76	10 541,76	7,70	
SO 01.0.173103311R00		Odstr. tep. izolace stěn, lepení EPS tl. do 100 mm	m2	16,980	40,00	0,00	679,20	679,20	0,00	0,35	RTS / I / 2020
SO 01.0.173103221R00		Odstr. tep. izol. stěn kotvené minerál. tl. do 100 mm	m2	493,128	20,00	0,00	9 862,56	9 862,56	0,02	7,64	RTS / I / 2020
SO 01.0.1764		Konstrukce klempířské					0,00	2 750,00	2 750,00	0,18	
SO 01.0.1764000040RAA		Demontáž odpadních trub	m	55,000	50,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,18	RTS / I / 2020
SO 01.0.1766		Konstrukce truhlářské					0,00	54 244,08	54 244,08	15,10	
SO 01.0.1766411011R00		Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 -PVC lamely	m2	493,128	76,00	0,00	37 477,73	37 477,73	0,02	12,18	RTS / I / 2020
SO 01.0.1766411022R00		Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	493,128	34,00	0,00	16 766,35	16 766,35	0,01	3,95	RTS / I / 2020
SO 01.0.1767		Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)					3 911,47	72 114,65	76 026,13	4,36	
SO 01.0.1767000090RAC		Demontáž atypických ocelových konstrukcí-žebřík včetně konzol	kg	526,523	12,00	1 905,67	5 611,60	7 518,28	0,00	0,66	RTS / I / 2020
SO 01.0.1767000090RAD		Demontáž atypických ocelových konstrukcí	kg	230,000	32,00	2 004,79	5 355,21	7 360,00	0,00	0,24	RTS / I / 2020
SO 01.0.1767000030RAB		Demontáž krytí stěn z plechu+trapez spoje šroubované	m2	493,128	124,00	0,00	61 147,87	61 147,87	0,01	3,45	RTS / I / 2020
SO 01.0.1783		Natěry					26 641,59	77 766,44	104 408,00	1,75	
SO 01.0.1783100813RT2		Tryskání minerál. materiálem, stupeň čistiění Sa 2,5-ocelové konstrukce(odstránění	m2	518,090	200,00	26 641,59	76 576,41	103 218,00	0,00	1,75	RTS / I / 2020
SO 01.0.1958571001R00		Odčizení písku po tryskání do 1000 m	t	1,750	680,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.31		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plo					8 610,65	8 662,83	15 273,54	0,00	
SO 01.0.3181735114R00		Rezaní stávajícího živičného krytí tl. 15 - 20 cm	m	52,258	181,00	4 863,15	3 950,38	8 813,54	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.3181735123R00		Rezaní stávajícího betonového krytí tl. 10 - 15 cm	m	28,000	245,00	3 747,51	3 112,49	6 860,00	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.36		Bourání konstrukcí					0,00	18 768,00	18 768,00	14,56	
SO 01.0.365042141R14		Bourání mazařin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,800	2 760,00	0,00	18 768,00	18 768,00	2,20	14,86	RTS / I / 2020
SO 01.0.37		Přerážení otvorů a ostatní bourací práce					446,60	65 418,36	65 364,98	44,52	
SO 01.0.376082131R00		Vybourání objemek držáku apod. ze zdva cihelného	kus	168,000	25,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,17	RTS / I / 2020
SO 01.0.374082112R00		Vysekaní rýh pro vodící ocelové stěny MVC šířka 3 cm	m	45,000	36,00	446,60	1 173,40	1 620,00	0,00	0,07	RTS / I / 2020
SO 01.0.378300910RAA		Očištění vnějších omítek stěn vápencem.100 % nebo břizolit	m2	750,562	80,00	0,00	60 044,98	60 044,96	0,06	44,28	RTS / I / 2020
SO 01.0.5		Přesuvy suti					0,00	189 546,55	189 546,55	0,00	
SO 01.0.5974082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	118,090	318,00	0,00	37 552,62	37 552,62	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.5974082121R00		Připletek k vnitřní. dopravě suti za dalších 5 m	t	236,180	35,00	0,00	8 286,30	8 286,30	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.5974094211R00		Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	118,090	301,00	0,00	35 545,09	35 545,09	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.5974081111R00		Odvoz suti a vyhoř. hmot na skládku do 1 km	t	118,090	227,00	0,00	26 806,43	26 806,43	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.5974081121R00		Připletek k odvozu za každý další 1 km	t	1 180,900	16,00	0,00	18 894,40	18 894,40	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.5979901112R00		Poplatek za skládku suti-obal.kam -asfalt do 30x30	t	10,699	30,00	0,00	3 241,80	3 241,80	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.5979951111R00		Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,908	-2 000,00	0,00	-1 818,00	-1 818,00	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.597951161R00		Výkup kovů - zinek, plechy	t	3,637	-2 500,00	0,00	-9 092,50	-9 092,50	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.597990141R00		Poplatek za skládku suti - polystyran+omítka	t	0,053	1 245,00	0,00	65,99	65,99	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.597990142R00		Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka	t	7,844	1 245,00	0,00	9 516,78	9 516,78	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.597990191R00		Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	13,905	850,00	0,00	11 819,25	11 819,25	0,00	0,00	RTS / I / 2020
SO 01.0.597990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	t	81,244	600,00	0,00	48 746,40	48 746,40	0,00	0,00	RTS / I / 2020

Výkaz výměr (SO 01.0 - Přípravné a bourací práce pro fasádu)

Uspory energie - Hotelová škola a SDS Remesal Velké Meziříčí pavilon DH

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1582, 587 33 Jihlava

Stavební úpravy pavilonu DH

Projektant: GREMS, s.r.o., Jihlavská 230, 584 01 Velké Meziříčí

k. u. Velké Meziříčí (779091)

Zhotovitel:

Bohuslav Hiemala

Zpracováno dne: 10.04.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	1	Zemní práce			
SO 01.0	100001500R00	Dodání stěny	m2	118,152	0,00
		(24,44*2+24,73)*0,8		58,89	
		0,8*(24,725*2+24,83)		59,264	
	11	Přípravné a přidružené práce			
SO 01.0	113108312R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 12 cm	m2	40,526	0,00
		(52,258*0,8)*0,8		40,53	
SO 01.0	460030056RT2	Vytřetí beton, dlaždic, lože MC, zalité spáry	m2	65,004	0,00
		81,008*0,5+49*0,5		65,00	
SO 01.0	113201111R00	Vytřetí obrubníků chodníkůvých a parkových	m	81,008	0,00
		49,058+8,5*24,45+0,5*2		81,01	
	13	Hloubené výkopové práce			
SO 01.0	139601103R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tl. 4-pod dlažby okapové chodníky	m3	130,897	0,00
		(49,058*2+24,655*2+0,5*6+49*4)*0,8*0,8 i u vrat		130,19	
		1,1*0,8*0,8 schodiště		0,704	
	16	Přemístění výkopku			
SO 01.0	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	130,897	0,00
		130,897		130,90	
SO 01.0	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	130,897	0,00
		130,897*0		130,897	
SO 01.0	162702199R00	Poplatek za skládku výkopku	m3	130,897	0,00
		130,897		130,90	
SO 01.0	182201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	130,897	0,00
		130,897		130,90	
	713	Izolace tepelné			
SO 01.0	713103311R00	Odstř. tep. izolace stěn, lepené, EPS tl. do 100 mm	m2	16,980	0,00
		1,5*11,32 komín		16,98	
SO 01.0	713103221R00	Odstř. tep. izol. stěn, kotvené, minerální tl. do 100 mm	m2	493,128	0,00
		493,128		493,13	
	764	Konstrukce klempířské			
SO 01.0	764900040RAA	Demontáž odpadních trub	m	55,000	0,00
		8,5*6+4		55,00	
	766	Konstrukce truhlářské			
SO 01.0	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 -PVC lamely	m2	493,128	0,00
		493,128		493,13	
SO 01.0	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	493,128	0,00
		493,128		493,13	
	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)			
SO 01.0	767600060RAC	Demontáž atypických ocelových konstrukcí-žebřík včetně konzol	kg	626,523	0,00
		626,523		626,52	
SO 01.0	767900090RAD	Demontáž atypických ocelových konstrukcí	kg	230,000	0,00
		230,000		230,00	
SO 01.0	767900030RAB	Demontáž krytiny stěn z plechu-trapéz, spoje šroubované	m2	493,128	0,00
		493,128		493,13	
	783	Nátěry			
SO 01.0	783108813RT2	Tryskání minerál. materiálem, stupeň odštěnění Sa 2,5-ocelové konstrukce-odstranění starých nátěrů a případně ra. traskání	m2	516,090	0,00
		1200,633*1		516,09	
SO 01.0	959571001R00	Odklizení písku po tryskání do 1000 m	t	1,750	0,00
		1,7496		1,75	
	81	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
SO 01.0	919735114R00	Rezaní stávajícího živičného krytu tl. 16 - 20 cm	m	52,258	0,00
		49,058+0,8*2+0,8*2		52,26	
SO 01.0	919735123R00	Rezaní stávajícího betonového krytu tl. 10 - 16 cm	m	28,000	0,00
		16+4*3		28,00	
	96	Bourání konstrukcí			
SO 01.0	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,800	0,00
		(24,7-8,3)*0,8*0,25+4*3*1,2*0,25		6,14	
		0,75*1,1*0,8 oprava vstupu u schody		0,660	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
SO 01.0	976082131R00	Vybourání objemek, držáků apod ze zdiva cihelného	kus	168,000	0,00
		168		168,00	
SO 01.0	974082112R00	Vysekání ryh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	45,000	0,00
		45		45,00	
SO 01.0	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem 100 % nebo břízolit	m2	750,562	0,00
		233,244+511,318		750,56	
	8	Přesuny sutí			
SO 01.0	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	118,090	0,00
		118,0903		118,09	
SO 01.0	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	236,180	0,00
		118,09*2		236,18	
SO 01.0	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	118,090	0,00
		118,09		118,09	
SO 01.0	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	118,090	0,00
		118,09		118,09	
SO 01.0	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	118,090	0,00
		118,09*0		118,09	
SO 01.0	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	10,699	0,00
		10,699		10,70	
SO 01.0	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,908	0,00
		0,8841+0,2438		0,91	
SO 01.0	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	3,837	0,00
		3,4319+0,4058		3,64	
SO 01.0	979990141R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka	t	0,053	0,00
		0,0532		0,05	
SO 01.0	979990142R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata+omítka	t	7,644	0,00
		7,6435		7,64	
SO 01.0	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	13,905	0,00
		13,905+0,1555		13,91	
SO 01.0	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	81,244	0,00
		118,09-10,699-0,908-3,637-0,053-7,644-13,905		81,24	

Krycí list rozpočtu (SO 01.1 - Zateplení fasády)

Uspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH	Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava	IČ/DIČ:
Stavební úpravy pavilonu DH k u. Velké Meziříčí (779091)	Projektant: GRÉMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČ/DIČ: 15544451/CZ15544451
	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Objekt výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 100
8013419	Zpracoval: Bohuslav Hemala	Datum: 10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
V	Dodávky 1 444 223,79	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž 1 127 032,13	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
V	Dodávky 494 184,56	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
	Montáž 436 142,30		Provozní vlivy 0,00		
"	Dodávky 64 213,75		Ostatní 0,00		
	Montáž 8 506,25		NUS z rozpočtu 0,00		
tatní materiál	0,00				
esun hmot a sutí	219 002,31				
N celkem	3 793 305,10	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		
			ORN celkem 0,00		

klad 0%	0,00 Kč		
klad 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč
klad 21%	3 793 305,10 Kč	DPH 21%	796 594,07 Kč
		Celkem bez DPH	3 793 305,10 Kč
		Celkem včetně DPH	4 589 899,20 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO 01.1 - Zateplení fasády)

Doba vystavby: Objeđnateř: Kraj Vysočina, Žiřkova 57/1882, 587 33 Jihlava
 Začatek vystavby: Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziří
 Konec vystavby: Zhotovitel:
 Zpracováno dne: 10.04.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Mj	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
SO 01.1		Zateplení fasády				2 002 622,09	1 798 682,99	3 793 305,08		356,89	
SO 01.1	18	Povrchové úpravy terénu				199,91	5 721,91	5 861,82		0,00	
SO 01.1	181300014RAA	Rozprošíření omítky v rovině tlouřtka 30 cm, dovoz omítky ze vzdálenosti 500 m, osetí travou k obnubě	m2	25 823	227,00	139,91	5 721,91	5 861,82	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	21	Úprava podlaží a základové spáry				57 993,88	28 675,09	86 568,97		132,74	
SO 01.1	211561111RK1	Vypilň odvodňovacích žeběr kam. hrubě dřev. 16 mm	m3	79,586	790,00	44 338,78	18 518,36	62 857,14	1,67	132,48	RTS 1 / 2020
SO 01.1	212971110R00	Opláštění trávníků z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	441,150	25,00	972,03	10 056,72	11 028,75	0,00	0,08	RTS 1 / 2020
SO 01.1	69370514	Geotextilie PP 300 g/m2 do 8 m	m2	507 323	25,00	12 883,08	0,00	12 883,08	0,00	0,15	RTS 1 / 2020
SO 01.1	34	Stěny a příčky				482 517,43	137 676,33	600 193,77		4,87	
SO 01.1	342172236R00	Mříž sendvičových panelů PIR k oc. prof. stěna složtá-horizontální kladení modul 1000mm š. 120 mm, včetně křívování	m2	389 140	500,00	56 893,67	137 676,33	194 570,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	61210426-120	Panel fasádní sendvičový stěnový systémový H. jádro 120 mm, Součiniteř tepelné vodivosti 0,022 W/mK mikrostrukt. 0,6x1,2mm vč. křívování vč. PD	m2	409 814	1 012,00	406 623,77	0,00	406 623,77	0,31	4,97	
SO 01.1	43	Schodiště				10 968,00	3 548,13	14 386,13		4,41	
SO 01.1	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,825	3 475,00	2 095,55	770,32	2 866,88	2,53	2,08	RTS 1 / 2020
SO 01.1	631319153R00	Příplatek za přeliaz, mazanin pod povlaky	m2	0,825	644,00	0,00	531,30	531,30	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	430381921RT5	Výztuž schodiřových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,003	41 850,00	92,67	32,28	124,95	1,06	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	434121415R00	Osazení žebel, stupňů na schodiřce broušených do betonu	m	3,000	506,00	243,57	1 274,43	1 518,00	0,03	0,10	RTS 1 / 2020
SO 01.1	58388915	Šlopek schod. příř. 150x300x1000 vyřábávací podst. nebo rovný(mořný) i širý (včetně dlažby a dráky schodiřtá)	kus	2,000	3 060,00	8 120,50	0,00	8 120,50	0,14	0,38	RTS 1 / 2020
SO 01.1	311321625R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	0,750	3 420,00	2 108,18	455,82	2 564,00	2,53	1,90	RTS 1 / 2020
SO 01.1	311351805R00	Bednění nadzář. zdí pohled.H. oboustranná, řízení	m2	0,750	700,00	207,03	317,97	525,00	0,06	0,05	RTS 1 / 2020
SO 01.1	311351806R00	Bednění nadzář. zdí pohled.H. oboustr. -odstranění	m2	0,750	180,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				3 826,34	544,18	4 370,52		5,19	
SO 01.1	567122111R00	Podklad z kamenná zpev.cementem SC C9/10 tl. 12 cm	m2	16 940	258,00	3 826,34	544,18	4 370,52	0,31	5,19	RTS 1 / 2020
SO 01.1	57	Křivky pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenná nebo živčinné				4 484,10	6 171,50	10 632,60		3,22	
SO 01.1	572763151R00	Vyspravení asfaltobetonem k obnubě po stav. úpravách soklové části	t	3,222	3 300,00	4 461,10	5 171,50	10 632,60	1,00	3,22	RTS 1 / 2020
SO 01.1	58	Křivky pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				18 724,66	6 515,94	25 240,60		17,35	
SO 01.1	581200088AB	Komunikace s CB krytem -cementový beton CB II 210 mm, bez vykropových prani CB II 210 mm ŠQA 200 mm celkem 410 mm	m2	16 840	1 480,00	18 724,66	6 515,94	25 240,60	1,02	17,35	RTS 1 / 2020
SO 01.1	59	Křivky pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)				20 816,58	12 037,42	32 854,00		20,75	
SO 01.1	596291111R00	Rezaní dlažby tl. 60 mm	m	20,000	150,00	165,81	2 833,19	3 000,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
SO 01.1	596841111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC včetně dlaždic betonových HBS 50/50x5 cm	m2	74,725	520,00	29 652,78	9 204,22	38 857,00	0,28	20,74	RTS 1 / 2020
SO 01.1	60	Omítky ze suchých směsí				167 367,01	99 667,24	267 034,25		3,05	
SO 01.1	601011193R00	Kontaktní náter pod omítky stropy a ostění bity	m2	119,021	40,00	1 933,12	2 827,72	4 760,84	0,00	0,04	RTS 1 / 2020
SO 01.1	601011198RT7	Stěrka na podhledoch/ostění silikonová, barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	119,021	290,00	20 851,78	13 684,31	34 516,09	0,00	0,44	RTS 1 / 2020
SO 01.1	602011193R00	Kontaktní náter pod omítky bity	m2	1 006,856	40,00	18 017,06	22 257,18	40 274,24	0,00	0,32	RTS 1 / 2020
SO 01.1	602011198RT7	Stěrka na stěnách silikonová, barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	495,538	260,00	88 289,96	40 549,92	128 839,88	0,00	1,63	RTS 1 / 2020
SO 01.1	602011195R00	Kontaktní náter stěn pod mozaikové omítky	m2	119,680	50,00	3 301,64	2 602,16	5 904,00	0,00	0,05	RTS 1 / 2020
SO 01.1	602011198R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl. min. 2mm	m2	119,680	440,00	34 893,24	17 765,96	52 659,20	0,00	0,57	RTS 1 / 2020
SO 01.1	82	Úprava povrchů vnější				459 434,99	552 864,19	1 012 299,18		47,91	
SO 01.1	622311134RV1	Zateplovací systém fasáda EPS 70F tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součiniteř tepelné vodivosti zizolantu 0,039 W/mK, vř. PD	m2	446,152	696,00	120 607,42	181 914,37	310 521,79	0,01	4,54	RTS 1 / 2020
SO 01.1	622311931RV1	Zatepl. syst. fasáda, říder desky PU 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vř. PD	m2	49,386	870,00	24 950,32	18 015,50	42 965,82	0,03	1,30	RTS 1 / 2020
SO 01.1	622311524RV1	Zateplovací systém, sokl. XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součiniteř tepelné vodivosti zizolantu 0,035 W/mK, vř. PD	m2	105,380	1 143,00	72 602,44	47 848,90	120 449,34	0,01	1,32	RTS 1 / 2020
SO 01.1	622311514R00	Izolace suterenu XPS tl. 140 mm, bez PU, Součiniteř tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK, vř. PD	m2	118,152	950,00	81 125,34	31 119,96	112 244,40	0,01	1,12	RTS 1 / 2020
SO 01.1	713131531RT1	Izolace stěn bitumenové lep. celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- soklová část)	m2	239,244	250,00	43 849,42	16 161,58	59 811,00	0,00	1,14	RTS 1 / 2020
SO 01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny, včetně výztužné sítě a stěrčového tmele	m2	118,021	200,00	5 997,05	17 807,15	23 804,20	0,00	0,44	RTS 1 / 2020
SO 01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrčového tmele-rohy kolem oken 45stupňu 200x500mm	m2	20,800	200,00	1 048,04	3 111,96	4 160,00	0,00	0,08	RTS 1 / 2020
SO 01.1	620991121R00	Zakrývání vyplň vnějších otvorů z lešení	m2	282,062	40,00	3 222,19	8 060,29	11 282,48	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
SO 01.1	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová těřta z okapníčků	m	403,940	82,00	8 969,76	24 153,32	33 123,08	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
SO 01.1	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podporaopletí řřtřta s tkan.	m	78,300	85,00	1 727,48	4 928,01	6 655,56	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
SO 01.1	622421121RT2	Omítky vnější stěn, MVC, hrubá zatřena	m2	511,318	130,00	28 017,34	38 454,10	66 471,44	0,04	18,48	RTS 1 / 2020
SO 01.1	622904112R00	Očiřtění fasád lakovou vodou složtostí 1 - 2	m2	725,182	35,00	1 663,53	23 718,19	25 381,72	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
SO 01.1	620452101R00	Vnější omítky a přísadu na zvýšení vodotěsnosti rovně	m2	239,244	450,00	13 383,37	94 276,43	107 659,80	0,06	14,23	RTS 1 / 2020
SO 01.1	620452105R00	Vnější omítky cem. rovná příplatek za dlaž. 1 cm	m2	239,244	120,00	3 977,05	27 124,67	31 101,72	0,02	5,07	RTS 1 / 2020
SO 01.1	713131212R00	Montáž základací řřtřty pro izolaci, plná čláň	m	136,410	118,00	1 559,63	14 418,75	15 978,38	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	5538274914	Profil soklový ETICS s 140 mm, Miniková řřtřta z okapníčků pro použití ve všech zateplovacích systémech, délka 2,5 m	m	138 321	350,00	26 983,48	0,00	26 983,48	0,00	0,16	RTS 1 / 2020
SO 01.1	55392746	Profil soklový ETICS s 80 mm	m	4,011	55,00	220,61	0,00	220,61	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	622311521RV1	Zateplovací systém , sokl. XPS tl. 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vř. PD	m2	1,528	866,00	895,90	637,35	1 533,25	0,01	0,02	RTS 1 / 2020
SO 01.1	622311511R00	Izolace suterenu XPS tl. 80 mm, bez PU, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vř. PD	m2	4,584	694,00	2 066,73	1 114,57	3 181,30	0,01	0,03	RTS 1 / 2020
SO 01.1	711	Izolace proti vodě				102 706,81	85 979,56	188 577,16		1,12	
SO 01.1	711132311R00	Prov. izolace novopov. fóřtř vsřtřle, vř. uchyc. prvky	m2	147,971	200,00	8 549,09	23 045,11	29 594,20	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
SO 01.1	711212015RT1	Stěrka hydroizolační, bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace	m2	239,244	680,00	96 157,52	61 743,52	157 901,04	0,00	1,11	RTS 1 / 2020
SO 01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, výřky do 6 m	t	1,120	966,00	0,00	1 081,92	1 081,92	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	713	Izolace tepelné				82 431,45	57 956,21	140 389,66		0,71	
SO 01.1	713511381RL5	Náter prolizoz dvovrstvný neopř. ocelové konstrukce stěn R30	m2	506,910	275,00	82 131,45	57 268,80	139 400,25	0,00	0,71	RTS 1 / 2020
SO 01.1	998713102R00	Přesun hmot pro izolaci tepelné, výřky do 12 m	t	0,710	971,00	0,00	689,41	689,41	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	721	Vnitřní kanalizace				26 584,34	3 383,96	29 968,30		0,78	
SO 01.1	721211520RT2	Vpust dvorní HL506, klapka, lapáč, řřtřtinová mřížka, řřtřtinový řřm D 110,	kus	2,000	4 000,00	7 537,27	462,73	8 000,00	0,09	0,17	RTS 1 / 2020
SO 01.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	26,000	50,00	6,11	1 293,89	1 300,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	28911146 A	Trubka kanalizační KGEH SN 4 PVC 125x125x1000 mm	kus	8,000	53,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
SO 01.1	28915375 A	Odbodka HTB D 125/110 mm 45 PP	kus	2,000	240,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	28915302 A	Koleno HTB D 125 mm 45 PP	kus	16,000	90,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	721242110RT2	Lapáč střešních splavenin PP HL600, klob	kus	6,000	2 915,00	16 296,96	1 193,04	17 490,00	0,08	0,50	RTS 1 / 2020
SO 01.1	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výřky do 6 m	t	0,696	624,00	0,00	434,30	434,30	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	764	Konstrukce klempřřské				56 510,74	49 499,36	106 010,10		0,26	
SO 01.1	764929503R00	M odpadní trubky z lak plechu, křívnoté do D120 mm	m	55,000	246,00	128,84	13 511,16	13 640,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
SO 01.1	13951110	Zvolat pleřtř tabule plech tl. 0,6 - 1900 x 2000 mm, Pa řřdřro-barva	m2	8,160	2 189,00	17 862,24	0,00	17 862,24	0,01	0,38	RTS 1 / 2020
SO 01.1	562512861	řřm k obnubě -vřoduběnné přřřřř ETICS= 149 mm papřř pozřřř	kus	32,000	75,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,30	RTS 1 / 2020
SO 01.1	55351815	Úpevnění svodu 120 do zdř - řřm včetně obřřřřř	kus	20,000	116,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.1	764812870R00	Oplechování rohu stěň z lakovaného Pz plechu, řřřřř 500 mm	m	27,360	516,00	7 168,82	8 160,04	15 348,96	0,00	0,07	RTS 1 / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost Jednot.	RTS
							Dodávka	Montáž	Celkem		
77	SO 01.1	777511113R00	Podlahová stěrka ext syst epoxydová.Dekorativní povrch podlah a vlných prostor v exteriéru	m2	13.500	1 000,00	10 378,46	3 121,54	13 500,00	0,01	
	SO 01.1	783	Nátěr				34 810,81	51 430,74	86 241,55		
78	SO 01.1	783124220R00	Nátěr syntetický stavební OK "B" 1x + 2x emal.NATĚR (DLE ČSN EN ISO 12944 PRO STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY C3) RAL 9002	m2	506,910	130,00	26 598,31	39 296,99	65 895,30	0,00	
79	SO 01.1	783124220R00	Nátěr syntetický doplnění OK "B" 1x + 2x emal.NATĚR (DLE ČSN EN ISO 12944 PRO STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY C3) RAL 9002	m2	158,485	130,00	8 211,30	12 131,75	20 343,05	0,00	
	SO 01.1	80	Modulové zdělovací sazby (H2S)				1 400,00	18 900,00	20 300,00		
80	SO 01.1	904 R00	Demontáž a zpětná montáž mont nerez komínu-včetně prodloužení průduchu o etics	h	30,000	350,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
81	SO 01.1	909 R00	H2S-nezmenitelné stavební práce -demontáž el.schůň, vypínačů, spínačů,konzol,kamer,čidel a přívodních kabelů a jejich zpětná montáž na zat.systém	h	24,000	350,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	
82	SO 01.1	909117161	SKříní plastová do zateplení fasády pro zakrytí stavebního rozvaděče-prodíl o ETICS	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	
	SO 01.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				61 747,55	28 791,67	90 539,22	65,02	
83	SO 01.1	916561111RT2	Osazení záhon,obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	156,100	190,00	21 024,50	8 634,50	29 659,00	0,12	19,47
84	SO 01.1	917852111RV3	Osazení stojatí obrub.bel. s opěrou,lože z C 12/15,včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	12,000	378,00	2 997,96	1 538,04	4 536,00	0,20	2,34
85	SO 01.1	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	17,113	2 825,00	37 725,09	10 619,13	48 344,23	2,53	43,21
	SO 01.1	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				21 312,82	3 579,18	24 892,00	13,28	
86	SO 01.1	935112111R00	Osazení přík žlabu do C8/10 N 10cm z tvárnice 50cm	m	49,000	193,00	5 877,82	3 579,18	9 457,00	0,15	7,14
87	SO 01.1	9351127518	Žlab odvodňovací TRZ 50/50/13	kus	102,800	150,00	15 435,00	0,00	15 435,00	0,05	5,12
	SO 01.1	94	Lešení a stavební výstav				139 518,59	201 195,27	340 709,86	28,27	
88	SO 01.1	941941031R00	Montáž lešení leh řad s podlahami s do 1 m, H 10 m	m2	1 363,260	84,00	27,57	87 221,07	87 248,64	0,02	25,06
89	SO 01.1	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	4 089,780	30,00	110 854,56	11 838,84	122 693,40	0,00	3,35
90	SO 01.1	941941631R00	Demontáž lešení leh řad s podlahami,3.1 m, H 10 m	m2	1 363,260	52,00	0,00	70 889,52	70 889,52	0,00	0,00
91	SO 01.1	944944031R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 363,260	13,00	0,00	17 722,38	17 722,38	0,00	0,00
92	SO 01.1	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	4 089,780	7,00	28 628,46	0,00	28 628,46	0,00	0,20
93	SO 01.1	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 363,260	8,00	0,00	10 906,08	10 906,08	0,00	0,00
94	SO 01.1	943955031R00	Montáž lešehové podlahy bez příčníků, H do 10 m	m2	49,460	30,00	0,00	1 483,80	1 483,80	0,01	0,65
95	SO 01.1	943955831R00	Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél. H 10 m	m2	49,460	23,00	0,00	1 137,58	1 137,58	0,00	0,00
	SO 01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				5 699,93	28 276,07	34 376,00	6,70	
96	SO 01.1	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	168,000	90,00	396,90	14 723,10	15 120,00	0,00	0,01
97	SO 01.1	953941145RA0	Odvětrání ploché střechy atikou tl 450 mm, cihla. - vybourání otvoru v atice, osazení a dodávka odvětrávací trubky a kulaté plastové větrací mřížky.	kus	35,000	550,00	4 703,03	14 546,97	19 250,00	0,02	0,68
	SO 01.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	289 301,00	289 301,00	6,89	
98	SO 01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	348,835	600,00	0,00	209 301,00	209 301,00	0,00	0,00
	SO 01.1	H21	Elektromontáže				64 213,75	8 506,25	72 720,00	0,81	
99	SO 01.1	210010347RT3	Montážní deska do zateplení, bez zapojení včetně dodávky	kus	168,000	420,00	63 849,23	6 910,77	70 560,00	0,00	0,00
100	SO 01.1	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky	m	45,000	48,00	564,52	1 595,48	2 160,00	0,00	0,01

Celkem:

3 793 305,10 Kč

Výkaz výměr (SO 01.1 - Zateplení fasády)

Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH

Objednatel Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Stavební úpravy pavilonu DH

Projektant GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

k.ú. Velké Meziříčí(779091)

Zhotovitel

Bohuslav Hemala

Zpracováno dne 10.04.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	18	Povrchové úpravy terénu			
SO 01.1	181300014RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou k obrubě	m2	25,823	0,00
		(8+0,8+49,145+0,8+2+24,73+0,8)*0,3 k obrubě		25,82	
	21	Úprava podlaží a základové spáry			
2	SO 01.1	211561111RK1 Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubé drcen. 16 mm	m3	79,566	0,00
		((49,145+2+24,73+2+0,5+4)+(5,7+3))*0,8*0,7		78,99	
		0,75*1,1*0,7 pod schod		0,578	
3	SO 01.1	212971110R00 Opláštění trátnodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	441,150	0,00
		((49,145+2+24,73+2+0,5+4)+(5,7+3))*0,7*0,8*2		441,15	
4	SO 01.1	69370514 Geotextilie PP 300 g/m2 do 3 m	m2	507,323	0,00
		341,15		441,15	
		ztráta 15%, 68,1725		68,173	
	34	Stěny a příčky			
5	SO 01.1	34217236R00 MT2 sendvičových panelů PIR k oc. prof., stěna složitá-horizontální kladení modulů 1000mm, tl. 120 mm, včetně ústlování	m2	389,140	0,00
		389,14		389,14	
6	SO 01.1	61210426-120 Panel fasádní sendvičový stěnový systémový tl. jádra 120 mm, Součinitel tepelné vodivosti: 0,022 W/mK, mikroprofil: 0,8+1,3mm včetně ústlování viz PD	m2	600,814	0,00
		389,14		389,14	
		ztráta 3%, 11,6742		11,674	
	43	Schodiště			
7	SO 01.1	631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,825	0,00
		1,1*0,75*0,8+1,2*2 k D04		0,83	
8	SO 01.1	631319153R00 Příplatek za přehlas. mazanin pod povlaky	m3	0,825	0,00
		0,825		0,83	
9	SO 01.1	430361921RT5 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,003	0,00
		1,1*0,75*0,00304*1,25		0,00	
10	SO 01.1	434121415R00 Osazení žebek, stupňů na schodnice, broušených-do betonu	m	3,000	0,00
		2*1,5		3,00	
11	SO 01.1	58388015 Stupen schod, plný 150x300x1000 vyzáblková podst nebo rovný(tmožný i jiný rozměr dle tvaru a délky schodové)	kus	2,000	0,00
		3		2,00	
12	SO 01.1	311321825R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	0,750	0,00
		0,75*0,5*2		0,75	
13	SO 01.1	311351805R00 Bednění nadzákl.zdi.pohled hl., oboustranné-zřízení	m2	0,750	0,00
		0,75*2*0,5		0,75	
14	SO 01.1	311351806R00 Bednění nadzákl.zdi.pohled hl., oboustr.-odstranění	m2	0,750	0,00
		0,75		0,75	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
15	SO 01.1	567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	16,940	0,00
		16,94		16,94	
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živinčné			
16	SO 01.1	572763151R00 Vypravení asfaltbetonem k obrubě po stav. úpravách soklové části	t	3,222	0,00
		((49,2+0,8+2+0,8+2+5,7)*0,2*0,15+2,3		3,22	
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot			
17	SO 01.1	581200088RAB Komunikace s CB krytím -cementový beton CB tl.210 mm.bez výkopových prací.CB tl. 210 mm SDA 200 mm celkem 410 mm	m2	16,940	0,00
		4*1,2*3 u vral		14,40	
		((24,7+9,3)*0,2 dobetonování u štítu		2,540	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždičnými (předlažby)			
18	SO 01.1	596291111R00 Řezání dlažby tl. 60 mm	m	20,000	0,00
		0,5*4+4+8+1*10		20,00	
19	SO 01.1	596841111RT4 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	74,725	0,00
		((4*3+5,7+3)*0,5 u vral		1,65	
		((49,145+2+24,73+2+0,5+4+1*2+0,5)*0,5		76,375	
	60	Omítky ze suchých směsí			
20	SO 01.1	601011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky stropy a ostění bílý	m2	119,021	0,00
		119,021		119,02	
21	SO 01.1	601011188RT7 Stěrka na podhledochostění silikonová, barevná,zatřísaná, zrnitost 2,0 mm	m2	119,021	0,00
		119,021		119,02	
22	SO 01.1	602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	1006,856	0,00
		446,152+49,386		495,54	
		511,318 přechodový můstek		511,318	
23	SO 01.1	602011188RU7 Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatřísaná, zrnitost 2,0 mm	m2	495,538	0,00
		446,152+49,386		495,54	
24	SO 01.1	602011195R00 Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	119,680	0,00
		118,152+1,528		119,68	
25	SO 01.1	602011189R00 Stěrka na stěnách mozaiková tl.min.2mm	m2	119,680	0,00
		119,68		119,68	
	62	Úprava povrchu vnější			
26	SO 01.1	622311134RV1 Zateplovací systém fasáda, EPS 70F tl.140 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou.Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.viz PD	m2	446,152	0,00
		((24,44+2+24,73)*0,06)		593,30	
		((2,1+2,1*12+4)+0,9*2,1*1+1,5*2,1*2+1,2*1,5*9) okna		157,950	
		((3,05+3,15+1,4*3+0,9*2,02+1,1*2,95) dveře		18,871	
		24,73*2,4*2 štít		29,676	
27	SO 01.1	622311831RV1 Zatepl syst. fasáda, mner desky PV 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou viz PD	m2	49,386	0,00
		((1,66+1,08*2)*9+0,6)+(1,66*2+1,08*2)*11,32-9) komin		49,39	
28	SO 01.1	622311524RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu: 0,035 W/mK.viz PD	m2	105,380	0,00
		((24,44+2+24,73)*0,4		29,44	
		1,2*124,725+2+24,63-3,6*3) sokl pod panely		75,936	
29	SO 01.1	622311514R00 Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti Izolantu 0,035 W/mK.viz PD	m2	118,152	0,00
		((24,44+2+24,73)*0,8		58,89	
		0,8*124,725+2+24,63)		59,264	
30	SO 01.1	713131531RT1 Izolace stěn,bitumenová,lep.celoplošně;příplatek k lepení bitumeny- soklová část)	m2	239,244	0,00
		1,528+4,58+105,38+118,152+4*0,8*3		239,24	
31	SO 01.1	622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perforky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	119,021	0,00
		((2,1+2,1*2+26+0,9+2,1)*2*11+(1,5+2,1)*2*2+(1,2+1,5)*2*9)*0,15 okna		52,11	
		((3,05+3,45)*2+(1,4+3)*2+(0,9+2,02)*2+(1,1+3,25)*2)*0,15 dveře		5,451	
		((1,55*2+1,08*2)*3 komin2		15,780	
		((3,2*2+0,3+0,08*2)*4 stěna vstupu		27,440	
		((3,2*5,7) strop vstupu		18,240	
32	SO 01.1	622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perforky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm	m2	20,800	0,00

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
			(26+11+2+9)*0,2*0,5*4 okna		19,20
			(4)*0,2*0,5*4 dveře		1,600
33	SO 01.1	620991121R00	Zakrytí výplň vnějších otvorů z lešení	m2	282,062
			(3,6*4,2*3+0,9*2,02*2) dveře		49,00
			(3*2*2*5*2*2+1*4*(5*1) okna		55,000
			(2,1*2,1*26+0,9*2,1*1*1,5*2,1*2*1,2*1,5*9) okna		157,950
			(3,05*3,45+1,4*3+0,9*2,02*1,1*3,25) dveře		20,116
34	SO 01.1	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	403,940
			11,3*3*2*2*3*2*2*6*2*2		59,90
			8,4*2*4*2*5*7*6		36,500
			((2,1*2,1*2*26+0,9*2,1*2*1*1,5*2,1*2*2*1,2*1,5*2*9) okna		347,400
			((3,05*3,45)*2*(1,4*3)*2*(0,9*2,02)*2*(1,1*3,25)*2) dveře		36,340
			-76,2		-76,200
35	SO 01.1	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkani	m	78,300
			(2,1*26+0,9*1*1*1,5*2*1,2*9) okna		78,30
36	SO 01.1	622421121RT2	Omlítka vnější stěn, MVC, hrubá zatěsně	m2	511,318
			446,152+65,166		511,32
37	SO 01.1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	725,192
			446,152+1,528+4,584+49,396+105,38+118,152		725,19
38	SO 01.1	620452101R00	Vnější omlítka s přísadou na zvýšení vodotěsn. rovná	m2	239,244
			239,244		239,24
39	SO 01.1	620452105R00	Vnější omlítka cem. rovná příplatek za další 1 cm	m2	239,244
			239,244		239,24
40	SO 01.1	713133112R00	Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla	m	135,410
			(24,44*2+24,73*0,9*1,1-5,7)		65,91
			(24,725*2+24,63*3*3)		63,280
			(5,7*0,3*0,55*2*1,9) stěna vstupu		2,400
			1,08*2*1,5*0,08*2 komin		3,820
41	SO 01.1	553927491A	Profil soklový ETICS s 140 mm, Hliníková lišta s okapničkou pro použití ve všech zateplovacích systémech, délka 2,5 m	kus	138,321
			135,31+1,5*0,008*2*1,09*2		131,73
			ztrátne 5% s 5867		5,587
42	SO 01.1	55392746	Profil soklový ETICS s 80 mm	m	4,011
			1,08*2*1,5*0,08*2		3,82
			ztrátne 5% s 191		0,191
43	SO 01.1	622311521RV1	Zateplovací systém sokl XPS tl. 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, viz PD	m2	1,528
			(1,08*2*1,5*0,08*2)*0,4 komin		1,53
44	SO 01.1	622311511R00	Izolace suterénu XPS tl. 80 mm, bez PÚ, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, viz PD	m2	4,584
			(1,08*2*1,5*0,08*2)*1,2 komin		4,58
		711	Izolace proti vodě		
45	SO 01.1	711132311R00	Prov. izolace noppovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	147,971
			(24,44*2+24,73)*1*(0,8+0,15)		69,93
			(0,8+0,15)*(24,725*2+24,63)+3,5*2*1,05+0,3*1,05		78,041
46	SO 01.1	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace	m2	239,244
			239,244		239,24
47	SO 01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, výšky do 6 m	t	1,120
			1,1195		1,12
		713	Izolace tepelné		
48	SO 01.1	713511381RU5	Nátěr protipož. dvourvrstvý neopl. ocelové konstrukce stěn R30	m2	506,910
			1200-693,09 stěny		506,91
49	SO 01.1	998713102R00	Přesun hmot pro izolaci tepelné, výšky do 12 m	t	0,710
			0,7097		0,71
		721	Vnitřní kanalizace		
50	SO 01.1	721211520RT2	Vpust dvorní HL608, klapka, lapáč lištnová mřížka, litinový rám, D 110	kus	2,000
			2		2,00
51	SO 01.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	26,000
			16*8*2		26,00
52	SO 01.1	28611146.A	Trubka kanalizační KGEW SN 4 PVC 125x3 2x1000 mm	kus	8,000
			8*2		8,00
53	SO 01.1	28615375.A	Obložka HTEA D 125/ 110 mm 45° PP	kus	2,000
			2		2,00
54	SO 01.1	28615302.A	Kolekto HTB D 125 mm 45° PP	kus	16,000
			8*2*2*2		16,00
55	SO 01.1	721242110RT2	Lapač střechních splavenin PP HL600, kloub	kus	6,000
			6		6,00
56	SO 01.1	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,696
			0,6956		0,70
		764	Konstrukce klempířské		
57	SO 01.1	764929503R00	M odpadní trouby z lak plechu, kruhové do D120 mm	m	55,000
			6*8,5*4		55,00
58	SO 01.1	138511110	Poplast plech labuie plech, tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva	m2	8,160
			51*0,16		8,16
59	SO 01.1	553512861	Im k objímce - prodloužení přes ETICS= 140 mm popl pozink	kus	32,000
			3*4		32,00
60	SO 01.1	55351615	Upevnění svorky 120 do 23 - Im včetně objímky	kus	20,000
			8*2		16,00
			4		4,000
61	SO 01.1	764812670R00	Oplechování rohů stěn z lakovaného Pz plechu, rs 500 mm	m	27,360
			6,84*4		27,36
62	SO 01.1	764812619R00	Oplechování vnitřní roh stěn z lakovaného Pz plechu, rs 190 mm	m	127,480
			6,84*4+25,03*2*2		127,48
63	SO 01.1	28355472	Pěška tesnici PE 3x9 mm viz PD	m	267,708
			127,48*2 roh		254,96
			ztrátne 5% 12,748		12,748
64	SO 01.1	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,263
			0,2629		0,26
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		
65	SO 01.1	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. pro doplnění ocelové konstrukce stěn pro zateplení fasády a výplň otvorů viz PD	kg	4 294,926
			4,2*3*15,04 u vrat do betonu L100/100/10		189,50
			(0,85+1,72*2*7,62+24,66+13)*2,235 L1,2,3,4,5		110,789
			16,3*18*5,85+4*3+5,05*3*0,4*3*1,18+7,3*5) H1,2,3,9,10,V1		1 848,257
			8,69*10*6,5) D3		564,850
			8,69*12,85+6,05*6*4*6*1,18+8*0,4*1*3*5*1) ,H4,5,6,7,8,V2,3		776,712
			10,47*(2*6,8) D1		142,392
			9,6*(0,4*4) D4		15,360
			8,12*(2*12,4) D2		201,376
			4,38*16*1,2*6*1,68) A+B		75,686
			74*5 patní plech		370,000
66	SO 01.1	133301520000D	Uheřník rovnoramenný L, jakost S235 50x60x3 mm	kg	127,407
			(0,85+1,72*2*7,62+24,66+13)*2,235 L1,2,3,4,5		110,79
			ztrátne 15% 15,81825		16,818
67	SO 01.1	13611214C	Profil obdélník uzavř. svařovaný S235 140x140x4 mm	t	2,125
			16,3*10,001*18*5,85+4*3+5,05*3*0,4*3*1,18+7,3*5) H1,2,3,9,10,V1		1,85
			ztrátne 15% 0,2772		0,277
68	SO 01.1	145877963	Profil obdélník uzavř. svařovaný S235 140x60x3 mm	t	1,543
			8,69*10,001*(10*5,5) D3		0,57
			8,69*10,001*12,85+6,05*6*4*6*1,18+8*0,4*1*3*5*1) ,H4,5,6,7,8,V2,3		0,777
			ztrátne 15% 0,2013		0,201

	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
71	14587796A	Profil obdélník uzavř. svařovaný S235 120x120x3 mm 10,47*0,001*12*5,81 D1 zhruba 15% 0,0213	t	0,163 0,13 0,021	0,00
72	14587796B	Profil obdélník uzavř. svařovaný S235 120x100x3 mm 5,6*0,001*10*4,41 D1 zhruba 15% 0,0225	t	0,017 0,02 0,002	0,00
73	14587795	Profil obdélník uzavř. svařovaný S235 120x80x3 mm 8,12*0,001*12*12,41 D1 zhruba 15% 0,03015	t	0,231 0,20 0,030	0,00
74	14587263	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 50 x 3 mm 1,38*0,001*16*1,2*6*1,88 D1 zhruba 15% 0,0114	t	0,087 0,08 0,011	0,00
75	13331838	Úhelník rovnoramenný L, jakost S235 100x100x10 mm 4,2*3*15,04*0,001 zhruba 20% 0,033	t	0,228 0,19 0,039	0,00
76	13611228	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm 14*5*0,001 plech písk zhruba 15% 0,0558	t	0,428 0,37 0,058	0,00
77	953981102R00	D+M Chemické kovy do betonu, H do 130 mm, M 10, ampule vyvrtání a vyčištění otvoru, zasunutí ampule, zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou 5*3*6*4	kus	39,000 39,00	0,00
78	998767102R00	Přesun hmot pro zamečnické konstr. - výšky do 12 m 5,1622	t	5,162 5,16	0,00
79	777511113R00	Podlahová stěrka ext.syst.epoxydová, Dekoratívní povrch podlah a vlných prostor v exteriéru 4,5*3 podlaha u vstupu	m2	13,500 13,50	0,00
80	783124220R00	Nátěr syntetický stávající OK "B" 1x + 2x email, NATÉR (DLE ČSN EN ISO 12944 PRO STUPEN KOROZNÍ AGRESIVITY C3) RAL 9002 506,91 konstrukce nosná	m2	506,910 506,91	0,00
81	783124220R00	Nátěr syntetický doplnění OK "B" 1x + 2x email, NATÉR (DLE ČSN EN ISO 12944 PRO STUPEN KOROZNÍ AGRESIVITY C3) RAL 9002 (0,85+1,72*2+7,62+24,66)*0,05*4 L1,2,3,4 (10*6,5)*0,12*0,06*2 D3 (2,85+5,05+6*4+6*1,18+6*0,4+14*3+5*1)*0,12*0,06*2 H4,5,6,7,8,V2,3 (9*5,85+6,05+2*5,85+3*0,4+3*1,18+14*3)*0,14*4 H1,2,3,9,10,V1 (0,18*2*0,12*2)*(2*6,6) D1 (0,12*0,06)*2*(2*12,4) 0,05*4*6*1,2*6*1,68 A+B 149,033*0,05	m2	156,485 7,31 23,400 32,177 65,598 8,160 8,928 3,456 7,452	0,00
82	904 R00	Hodinové zuřovací sazby (H2S) Demontáž a zpětná montáž mont nerez kominu včetně prodloužení průduchu o etics 30	h	30,000 30,00	0,00
83	909 R00	H2S-nezmenitelné stavební práce - demontáž el skříní, vypínačů, spínačů, konzol kamer, čidel a přívodních kabelů a jejich zpětná montáž na zat.systém 24	h	24,000 24,00	0,00
84	357117161	Skříň plastová do zateplení fasády pro zakrytí stávajícího rozváděče-prodáv ETICS 1	kus	1,000 1,00	0,00
85	916561111RT2	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Osazení záhon obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm (4*3-5,73)*0,5 u vrat (49,145*2+24,73*2+0,5*4+1*2+0,5*2)+0,5*10	m	156,100 -1,65 157,750	0,00
86	917862111RV3	Osazení stojat obrub. bet. s opěrou lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150 4*3 u vrat	m	12,000 12,00	0,00
87	918101111R00	Lože pod obrubník nebo obruby dlažeb z C 12/15 49*0,7*0,1+149,6*0,15*0,25 74,725*0,1+12*0,2*0,25	m3	17,113 9,04 8,073	0,00
88	935112111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb Osazení přík žlabu do C8/10 tl 10cm z tváří 50cm 49	m	49,000 49,00	0,00
89	99227518	Žlab odvodňovací 18Z 50/50/13 49*2 zhruba 3% 4,9	kus	102,900 38,00 4,900	0,00
90	941941031R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.řad s podlahami, š. do 1 m, H 10 m (24,73*2+49,2*2+1*14)*8*24,73*3*2	m2	1 363,260 1 363,26	0,00
91	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1032 1363,26*3	m2	4 089,780 4 089,78	0,00
92	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami, š. 1 m, H 10 m 1363,26	m2	1 363,260 1 363,26	0,00
93	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 1363,26	m2	1 363,260 1 363,26	0,00
94	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 4089,78	m2	4 089,780 4 089,78	0,00
95	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 1363,26	m2	1 363,280 1 363,26	0,00
96	943955031R00	Montáž leškové podlahy bez přícníků, H do 10 m 24,73*2 podlahová podlaha pod lešení na střeše	m2	49,460 49,46	0,00
97	943955831R00	Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél., H 10 m 49,46	m2	49,460 49,46	0,00
98	953943121R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus 168	kus	168,000 168,00	0,00
99	953941145RA0	Odvětrání ploché střechy atikou tl. 450 mm, chl., vybourání otvoru v atice, osazení a dodávku odvětrávací trubky a kulaté plastové větrací mřížky 35	kus	35,000 35,00	0,00
100	999281108R00	Ostatní přesuny hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 355,9739-1,12-0,71-0,263-4,986	t	348,835 348,84	0,00
101	210010347RT3	Elektromontáže Montážní deska do zateplení, bez zapojení včetně dodávky 10*8*8*6*7*11*7*12 pro kotvení hromosvodu, svodů, světel, čidel a ostatních prvků na fasádu	kus	168,000 168,00	0,00
102	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 25 mm včetně dodávky 45	m	45,000 45,00	0,00

Krycí list rozpočtu (SO 01.2 - Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy)

Úspory energie - Hotelová škola a SOS Remesei Velké Meziříčí pavilon DH	Objednatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	IČ/DIČ:	
Stavební úpravy pavilonu DH	Projektant:	GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČ/DIČ:	15544451/CZ15544451
k.ú. Velké Meziříčí(779091)	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Konec výstavby	Konec výstavby:		Položek:	35
ASO	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	10.04.2020
8013419				

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž 166 502,53	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podí 0,00		Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 38 554,40 Montáž 428 473,32	Kulturní památka 0,00		Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	520 359,26				
ZRN celkem	1 153 889,50	DN celkem 0,00		NUS celkem 0,00 ORN celkem 0,00	

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč
Základ 21%	1 153 889,50 Kč	DPH 21%	242 316,80 Kč
		Celkem bez DPH	1 153 889,50 Kč
		Celkem včetně DPH	1 396 206,30 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO 01.2 - Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy)

Doba vystavby: Objednatel: Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
 Začátek vystavby: Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavska 230, 594 01 Velké Meziříčí
 Konec vystavby: Zhotovitel:
 Zpracováno dne: 10.04.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO 01.2	712	Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy				88 554,00	1 435 932,11	1 524 486,11		269,12	
SO 01.2	712	Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	73 850,58	73 850,58		26,73	
SO 01.2	712500831RT3	Odstanění živičné krytiny střech obých 1.vrstva	m2	1 173,603	50,00	0,00	58 680,00	58 680,00	0,01	10,55	RTS 1 / 2020
SO 01.2	712500832RT3	Odstanění živičné krytiny střech obých 2.vrstva	m2	596,800	22,00	0,00	12 909,60	12 909,60	0,02	9,39	RTS 1 / 2020
SO 01.2	712300634RT3	Příplat za odstř každé další vrstvy střechy do 10'	m2	1 130,490	2,00	0,00	2 260,98	2 260,98	0,01	6,78	RTS 1 / 2020
SO 01.2	713	Izolace tepelné				0,00	38 114,23	38 114,23		10,20	
SO 01.2	713100828R00	Odstř. tepelné izolace, kombidesky 2str. nad 5 cm	m2	565,245	45,00	0,00	25 436,03	25 436,03	0,01	7,46	RTS 1 / 2020
SO 01.2	713101121R00	Odstř. tep. izol. stropů volně mineral. tl. do 100 mm	m2	683,910	20,00	0,00	13 678,20	13 678,20	0,00	2,74	RTS 1 / 2020
SO 01.2	721	Vnitřní kanalizace				0,00	1 800,00	1 800,00		0,08	
SO 01.2	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	4,000	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,02	0,08	RTS 1 / 2020
SO 01.2	728	Vzduchotechnika				0,00	2 392,09	2 392,09		0,02	
SO 01.2	728618011R00	Demontáž ventilační turbíny	kus	4,000	598,00	0,00	2 392,09	2 392,09	0,00	0,02	RTS 1 / 2020
SO 01.2	764	Konstrukce klempířské				0,00	108 091,35	108 091,35		6,04	
SO 01.2	764900060R00	Demontáž opíchevání zdi	m	248,900	55,00	0,00	13 689,50	13 689,50	0,00	0,80	RTS 1 / 2020
SO 01.2	764900020R00	Demontáž opíchevání zdi-atika	m	72,450	125,00	0,00	9 058,25	9 058,25	0,00	0,17	RTS 1 / 2020
SO 01.2	764900035R00	Demontáž podokapních žabů pultových	m	50,860	60,00	0,00	3 039,60	3 039,60	0,00	0,24	RTS 1 / 2020
SO 01.2	764900010RAB	Demontáž krytiny střech z plechu Al	m2	683,910	120,00	0,00	82 069,20	82 069,20	0,01	5,01	RTS 1 / 2020
SO 01.2	764338830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt. do 30'	m2	3,200	74,00	0,00	236,80	236,80	0,01	0,02	RTS 1 / 2020
SO 01.2	787	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				2 353,45	98 355,75	100 709,20		5,49	
SO 01.2	787900030RAB	Demontáž krytiny střech z plechu-trapez spoje šroubované	m2	683,910	120,00	0,00	82 069,20	82 069,20	0,01	4,79	RTS 1 / 2020
SO 01.2	787900035R00	Demontáž ocelových světlíků	m2	20,000	500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,02	0,42	RTS 1 / 2020
SO 01.2	787900030R00	Demontáž atypických ocelových konstrukcí	kg	270,000	32,00	2 353,45	6 286,55	8 640,00	0,00	0,29	RTS 1 / 2020
SO 01.2	783	Nátěry				36 200,94	105 669,42	141 870,36		2,38	
SO 01.2	783108813RT2	Tryskání mineral.materiálem stupeň ochr. Sa 2.5-ocelové konstrukce(odstranění starých nátěrů a případně rzi, traskám m popř. chem.+kartáč.)	m2	701,270	200,00	36 200,94	104 053,06	140 254,00	0,00	2,38	RTS 1 / 2020
SO 01.2	959571001R00	Odklízení písku po tryskání do 1000 m	t	2,377	680,00	0,00	1 616,36	1 616,36	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	96	Modifikační zátěrovací sazby (R2S)				0,00	6 000,00	6 000,00		0,08	
SO 01.2	909 R00	Hzs-nezmontitelné stavební práce-demontáž kompletní antény včetně podstavců a koaxiálu	h	8,000	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	909 R00	Hzs-nezmontitelné stavební práce -demontáž vedení hromosvodů na střechě včetně podložek	h	16,000	250,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	96	Bourání konstrukcí				0,00	160 502,53	160 502,53		216,19	
SO 01.2	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	45,220	2 760,00	0,00	124 807,20	124 807,20	2,20	99,48	RTS 1 / 2020
SO 01.2	965082833RT1	Odstanění šterkového nasypu tl. do 20 cm plocha nad 2 m2 tl.50-250mm	m3	84,787	421,00	0,00	35 695,33	35 695,33	1,40	118,70	RTS 1 / 2020
SO 01.2	9	Presuny sutí				0,00	520 358,26	520 358,26		0,00	
SO 01.2	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybourání hmot shozem	t	218,201	198,00	0,00	40 585,39	40 585,39	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	50,874	351,00	0,00	17 856,77	17 856,77	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	269,119	318,00	0,00	85 579,84	85 579,84	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 345,595	35,00	0,00	47 095,83	47 095,83	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	269,119	301,00	0,00	81 004,82	81 004,82	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	269,119	227,00	0,00	61 090,01	61 090,01	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 691,190	16,00	0,00	43 059,04	43 059,04	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	28,734	1 447,00	0,00	38 684,10	38 684,10	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979990142R00	Poplatek za skládku sutí - mineralní vata+kombideska	t	10,187	1 245,00	0,00	12 695,27	12 695,27	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy	t	5,022	-5 000,00	0,00	-25 110,00	-25 110,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,286	-2 000,00	0,00	-572,00	-572,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	5,828	-2 500,00	0,00	-14 572,50	-14 572,50	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979990163R00	Poplatek za skládku sutí - ocel+plast+sklo	t	0,500	1 245,00	0,00	622,50	622,50	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 01.2	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	220,567	600,00	0,00	132 340,20	132 340,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020

Celkem: 1 153 899,50 Kč

Výkaz výměr (SO 01.2 - Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy)

Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH

Objednatel: Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava

Stavební úpravy pavilonu DH

Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

k.ú. Velké Meziříčí(779091)

Zhotovitel:

Bohuslav Hemala

Zpracováno dne 10.04.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				
SO 01.2	712500831RT3	Odstanění živičné krytiny střech obých 1vrstva	m2	1 173,600	0,00	
		24,45*24,2		1 173,60		
2	SO 01.2	712500832RT3	Odstanění živičné krytiny střech obých 2vrstva	m2	586,800	0,00
		586,8		586,80		
3	SO 01.2	712300834RT3	Příplat. za odstř. každé další vrstvy střechy do 10"	m2	1 130,490	0,00
		565,245*2 lepenky a natěry		1 130,48		
	713	Izolace tepelné				
4	SO 01.2	713100828R00	Odstř. tepelné izolace, kombidesky 2str. nad 5 cm	m2	565,245	0,00
		23,65*23,7		565,25		
5	SO 01.2	713101121R00	Odstř. tep. izol. stropů, volně, minerál tl. do 100 mm	m2	683,910	0,00
		683,91 mezi plechy		683,91		
	721	Vnitřní kanalizace				
6	SO 01.2	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	4,000	0,00
		4		4,00		
	728	Vzduchotechnika				
7	SO 01.2	728818811R00	Demontáž ventilační turbíny	kus	4,000	0,00
		4		4,00		
	764	Konstrukce klamprské				
8	SO 01.2	764900060RA0	Demontáž oplechování zdi	m	248,900	0,00
		24,45*2*24,2 u alky a haly		96,90		
		2*2+1,5*2+0,6*4+0,5*2+0,6*2+1,2*2+0,8*2+1,2*2*2+0,6*4+1*4 lemování korninu a prolupů		36,000		
		(1,8*2+1,1*2)*20 lem středních světlíků		116,000		
9	SO 01.2	764900020RA0	Demontáž oplechování zdi-alika	m	72,450	0,00
		24,45*24,2		72,45		
10	SO 01.2	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	50,860	0,00
		23,33*2		50,66		
11	SO 01.2	764900010RAB	Demontáž krytiny střech z plechu Al	m2	683,910	0,00
		683,91		683,91		
12	SO 01.2	764339830R00	Demontáž lemování korninu v ploše, hl. kryt. do 30°	m2	3,200	0,00
		1,5*2+0,1*2		3,20		
	767	Konstrukce doprčkové stavební (zámečnické)				
13	SO 01.2	767900030RAB	Demontáž krytiny střech z plechu-trapéz, spoje šroubované	m2	683,910	0,00
		13,5*2*23,33		683,91		
14	SO 01.2	767900035RA0	Demontáž ocelových světlíků	m2	20,000	0,00
		20		20,00		
15	SO 01.2	767900090RAD	Demontáž stýpkových ocelových konstrukcí	kg	270,000	0,00
		270 méněné prvky		270,00		
	783	Natěry				
16	SO 01.2	783108813RT2	Tryskání minerál.materiálem, stupeň očištění Sa 2,5-ocelové konstrukce(odstranění starých natěrů a případné rzi)	m2	701,270	0,00
		12,84*25,03*2 stávající konstrukce nosná		642,77		
		1*2*3*4+1,2*3*4 H - VZT		36,400		
		1,2*0,25*3 lávka		0,900		
		1*1,2*4*4 stávající ventilátory C		19,200		
17	SO 01.2	959571001R00	Odklizení písku po tryskání do 1000 m	lt	2,377	0,00
		2,3773		2,38		
	90	Hodnotové zdělovací sazby (H2S)				
18	SO 01.2	909 R00	H2s-nezmenitelné stavební práce-demontáž kompletní antény včetně podstavců a koaxiálu	h	5,000	0,00
		8		5,00		
19	SO 01.2	909 R00	H2s-nezmenitelné stavební práce -demontáž vedení hromosvodů na střese, včetně podložek	h	16,000	0,00
		16		16,00		
	96	Bourání konstrukcí				
20	SO 01.2	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	45,220	0,00
		565,245*0,08		45,22		
21	SO 01.2	965082933RT1	Odstanění šetrkového nasypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.50-250mm	m3	84,767	0,00
		23,85*23,7*0,05+0,25/2		84,79		
	S	Přesuny sutí				
22	SO 01.2	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	lt	218,201	0,00
		218,1850+0,0153		218,20		
23	SO 01.2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	lt	50,874	0,00
		269,045-218,186+0,0153		50,87		
24	SO 01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	lt	269,119	0,00
		269,1192		269,12		
25	SO 01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	lt	1 345,595	0,00
		269,119*5		1 345,60		
26	SO 01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	lt	269,119	0,00
		269,119		269,12		
27	SO 01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	lt	269,119	0,00
		269,119		269,12		
28	SO 01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	lt	2 691,190	0,00
		269,119*10		2 691,19		
29	SO 01.2	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	lt	26,734	0,00
		26,7341		26,73		
30	SO 01.2	979990142R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata+kombideska	lt	10,197	0,00
		10,1969		10,20		
31	SO 01.2	979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy	lt	5,022	0,00
		5,0062+0,0153		5,02		
32	SO 01.2	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	lt	0,286	0,00
		0,2862		0,29		
33	SO 01.2	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	lt	5,829	0,00
		6,048-5,0062+4,7874		5,83		
34	SO 01.2	979990163R00	Poplatek za skládku sutí - ocel/plast+sklo	lt	0,500	0,00
		0,0804+0,42		0,50		
35	SO 01.2	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	lt	220,567	0,00
		269,119-26,734-10,197-5,006-0,286-5,829-0,5		220,57		

Krycí list rozpočtu (SO 01.3 - Zateplení střechy)

Objednatel	Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	IČ/DIČ:	
Projektant	Stavební úpravy pavilonu DH	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČ/DIČ:	15544451/CZ15544451
Zhotovitel	k.ú. Velké Meziříčí(779091)		IČ/DIČ:	
Konec výstavby			Položek	92
SO:	8013419	Zpracoval: Bohuslav Hernálek	Datum:	10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
SV	Dodávky	1 305 389,49	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	413 500,42	Bez pevné podí		0,00	Mimostav. doprava		0,00
SV	Dodávky	1 095 683,72	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	693 477,12				Provozní vlivy		0,00
M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Resun hmot a sutí		61 182,19						
ORN celkem		3 569 232,90	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	3 569 232,90 Kč
Základ 21%	3 569 232,90 Kč	DPH 21%	749 538,91 Kč	Celkem včetně DPH	4 318 771,80 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO 01.3 - Zateplení střechy)

Doba vystavby:	Objednatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Začátek vystavby:	Projektant:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 584 01 Velké Meziříčí
Konec vystavby:	Zhotovitel:	
Zpracováno dne: 10.04.2020	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
							Montáž		Jednot.		
SO 01.3	31	Zateplení střechy				2 481 073,21	1 169 159,72	3 650 232,93		66,64	
SO 01.3	31	Zdi podzemní a volné			3 402,68	5 719,42	9 122,10			0,10	
SO 01.3	313211332RT1	Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm	m	70,170	130,00	9 122,10	0,00	0,00	0,00	0,10	RTS I / 2020
SO 01.3	44	Zastřešení			1 228 258,32	221 648,23	1 449 906,55			9,98	
SO 01.3	4441/72227R00	Mi2 sendvičových panelů PIR k oc.proř. střešna slož. tl.150 mm	m2	619,794	397,00	82 748,22	153 310,00	246 058,22	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	6121040BS-140	Panel střešní sendvičový systémový PIR tl.jedna 140 mm Součástí tepelné vodivost 0,022 W/mK oc. - MIKROPROF-ML 0,8mm tl. oc. - 1,3mm vz. PD	m2	881,773	1 901,90	882 454,77	0,00	882 454,77	0,01	8,79	
SO 01.3	4441/72227R0A	Mi2 prosvětlovacích panelů k sendvičovému PIR k oc.proř. střešna slož. tl.150 mm	m2	22,776	615,00	5 369,01	8 638,23	14 007,24	0,00	0,00	RTS II / 2019
SO 01.3	6121040B-140A	Panel střešní prosvětlovací systémový do otvoru dle 2847x1020mm včetně doplňků k sendvičové střešní litce,panelům PIR, tl.jedna 140 mm vz. PD	m2	35,954	3 080,00	77 156,32	0,00	77 156,32	4,01	6,32	
SO 01.3	767316514R00	Montáž světlíků bodových pl.do 2 m2, pevných	kus	20,000	1 465,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	61100167A	Montáž světlíků ALU v polykarbonátové desce s ušletím oc.mantlovou 75x1240 5mm-vz.obr.105x1,5,bezpeč. trojsklo Ustavit se všech doplňků a materiálů viz PD	kus	20,000	17 778,00	355 520,00	0,00	355 520,00	0,00	0,00	
SO 01.3	909 R00	Hov-nezměnitelné stavební práce-úprava osvětlení světlíků	h	120,000	250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	611403974B	Ověření - systémové pro světlíky(nádobí do doby, kdy systémový povrch) včetně nádobí viz PD	kus	30,000	750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
SO 01.3	712	Isolace střech (včetně krytiny)				302 906,28	213 543,32	516 449,60		5,53	
SO 01.3	712372111RV1	Krytina střech do 10 folie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace 220-550 mm, fólie ve specifikaci	m2	550,098	193,00	31 542,33	74 626,78	106 159,11	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10 folie PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	47,015	111,00	282,51	4 956,15	5 216,67	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	7602299012	Fólie izolace tl. 15 mm s 1600 mm z PVC-P (měřeno polyvinylchlorid s obsahem vyztužnou PES (polyesterový vláknitý 8 rozt. 10))	m2	656,825	154,00	101 151,05	0,00	101 151,05	0,00	1,22	RTS I / 2020
SO 01.3	712379003R00	D+M Systémové lemování atiky pro lepení střešní fólie z poplastovaného plechu tl.0,6mm R5 250 mm	m	85,030	248,00	10 426,52	10 660,92	21 087,44	0,00	0,16	RTS I / 2020
SO 01.3	712391171RZ5	Povlaková krytina střech do 10 , podklad textlie, 1 vrstva - včetně dodávky textlie min.300g/m2	m2	597,114	32,00	6 771,61	12 336,04	19 107,65	0,00	0,19	RTS I / 2020
SO 01.3	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10 , za studena ALP, 1 x natěr - včetně dodávky ALP	m2	597,114	34,00	1 035,82	8 966,06	20 301,88	0,00	0,20	RTS I / 2020
SO 01.3	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10 , NAIP přitavení/m, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	597,114	76,00	4 032,70	41 377,86	45 380,66	0,00	0,21	RTS I / 2020
SO 01.3	328523881	Pás modifikované asfaltu At. 40 mineral	m2	686,881	124,00	85 148,44	0,00	85 148,44	0,00	3,09	RTS I / 2020
SO 01.3	712348105RT4	Prostup parozabránu s mrazotou z afatového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	4,000	1 375,00	4 250,06	1 249,34	5 500,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
SO 01.3	712490987RT3	Povlaková krytina přípl. za pl. do 10 m2, pro NAIP, plochy jednotlivé od 5 do 10 m2	m2	47,150	51,00	0,00	2 404,65	2 404,65	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	712490986RT3	Povlaková krytina přípl. za pl. do 10 m2, pro AIP, plochy jednotlivé od 5 do 10 m2	m2	47,150	51,00	0,00	2 404,65	2 404,65	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	712378102RT1	Komínkův odvětrání střechy s mrazotou z PVC, DN 50 mm	kus	14,000	1 375,00	13 890,73	5 259,27	19 250,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
SO 01.3	712378006R00	Pasek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastovaného plechu R5 50 mm	m	26,932	98,00	665,55	2 169,78	2 835,34	0,00	0,01	RTS I / 2020
SO 01.3	712378006R00	Rahová lišta vnější ze systémové popl.plechu R5 100 mm, pro lepení střešních folií	m	174,330	113,00	8 824,02	12 875,27	19 699,29	0,00	0,13	RTS I / 2020
SO 01.3	712378007R00	Rahová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu R5 100 mm, pro lepení střešních folií	m	172,830	113,00	6 765,30	12 764,49	19 529,79	0,00	0,13	RTS I / 2020
SO 01.3	712378001R00	Lemování ke stěně z poplastovaného plechu systémové ke střešní krytině tl.0,6mm Pz.jadro	m	49,230	127,00	2 385,03	3 857,18	6 252,21	0,00	0,06	RTS I / 2020
SO 01.3	712372111RS1	Krytina střech do 10 folie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	19,950	149,00	393,81	2 578,74	2 972,55	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10 folie PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	38,750	161,00	313,82	5 924,93	6 238,75	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	29322342	Fólie izolace tl. 15 mm s 1600 mm z PVC-P (měřeno polyvinylchlorid s obsahem vyztužnou PES (polyesterový vláknitý 8 rozt. 10))	m2	656,825	154,00	101 151,05	0,00	101 151,05	0,00	1,22	RTS I / 2020
SO 01.3	998712102R00	Presun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	5,534	1 650,00	0,00	9 131,10	9 131,10	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	713	Isolace tepelné				548 444,23	194 243,95	742 688,18		7,37	
SO 01.3	712341125R00	Isolace tepelná střeš. desky, na lapidlo PUK	m2	1 729,137	95,00	59 866,97	104 401,04	164 268,02	0,00	0,57	RTS I / 2020
SO 01.3	28375705	Deska izolace stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm součástí tepelné vodivost 0,035 W/mK	m3	127,277	1 300,00	190 315,50	0,00	190 315,50	0,00	3,16	RTS I / 2020
SO 01.3	28375972	Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	76,653	1 700,00	130 407,10	0,00	130 407,10	0,00	1,98	RTS I / 2020
SO 01.3	283754501	Polyuretan extrudovaný XPS-slož. atika	m3	3,482	3 096,00	10 724,59	0,00	10 724,59	0,04	0,13	RTS I / 2020
SO 01.3	713511381RU5	Natěr protipož. dvourvrst. neopl. ocelové konstrukce střechy R30	m2	693,080	250,00	102 086,21	71 184,29	173 270,50	0,00	0,97	RTS I / 2020
SO 01.3	713521141R00	Isolace plítek požar. tstr.obložení konstrukce 1 vrstva	m2	36,000	400,00	3 696,88	10 740,12	14 400,00	0,00	0,06	RTS I / 2020
SO 01.3	58534200 A	Systémová deska požární 1200 x 2500 x 10 mm min. E130	m2	41,400	1 000,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,01	0,41	RTS I / 2020
SO 01.3	248323205	Protipožární tmel spárovací výtokový tl.10 kg	kg	68,000	31,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,07	RTS I / 2020
SO 01.3	998713102R00	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	7,365	1 080,00	0,00	7 954,20	7 954,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	721	Vnější kanalizace				33 785,55	3 693,45	37 479,00		0,01	
SO 01.3	712313114RT4	S1 - Vloz. střešní v povlak krytiné, zatepl. v 300 mm průměr 125 mm	kus	4,000	3 024,00	10 240,14	1 855,86	12 096,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
SO 01.3	28348323	Nástavec produktovací	kus	4,000	1 968,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	28348329	Ochranná kosa perforovaný v202	kus	4,000	382,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	28348324	Ochranná kosa kroužek pro kosa	kus	4,000	158,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	71231331R00	Vyhřívací sada pro střešní vložky	kus	4,000	1 232,00	4 636,49	291,51	4 928,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	71231335R00	Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje	kus	4,000	2 596,00	8 628,92	1 171,08	10 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	9987121102R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,015	25 000,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	762	Konstrukce tesarské				20 043,72	19 456,03	39 500,75		1,02	
SO 01.3	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	63,650	58,00	0,00	3 691,70	3 691,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	90598002	Řezivo - fosfory hranoly-kompykové špalíky 90/40/40mm tl.oca250mm dle atiky a pod.	m3	0,233	8 575,00	1 931,98	0,00	1 931,98	0,00	0,13	RTS I / 2020
SO 01.3	762911121R00	Impregnační leživa tlakovakova,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo.	m3	0,233	1 882,00	433,72	4,79	438,51	0,02	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,233	1 240,00	288,92	0,00	288,92	0,02	0,01	RTS I / 2020
SO 01.3	762441113R00	Montáž obložení atiky,dřevostrojkové desky,1vrst. hmoždinkami	m2	55,375	274,00	884,29	14 268,46	15 172,75	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	907250381	Deska dřevostrojková tl.25 mm, konstrukční deska pro použití ve vnitřním prostředí, N - neobrušena strana	t	59,805	293,00	16 924,82	0,00	16 924,82	0,00	0,89	RTS I / 2020
SO 01.3	998762102R00	Presun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,021	1 480,00	0,00	1 511,08	1 511,08	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	784	Konstrukce klempířské				101 284,20	168 676,51	269 960,72		2,08	
SO 01.3	764913810R00	D+M Lemování z lak.Pz.komínů a ostatních prostupů na vnitř. krytině,v ploše	m2	54,157	900,00	12 374,74	35 804,56	48 179,30	0,01	0,34	RTS I / 2020
SO 01.3	764919512R00	M.žabů z lak.plech.podokapní pūkukuhov R5 330mm	m	57,040	210,00	0,00	11 978,40	11 978,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	553531580	Hák žabův tl. 320 mm průměr 150 mm vz. PD	kus	84,000	86,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,06	RTS I / 2020
SO 01.3	553531580	Čelo žabův tl. 125 mm průměr, 150 - L/P 6=150	kus	6,000	61,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	13951110	Poplast.plech tabule plech tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz.jadro-barva	m2	25,989	220,00	5 521,58	0,00	5 521,58	0,01	0,24	RTS I / 2020
SO 01.3	764928108R00	Z+M oplech parapetu a oslání vyplní otvorů z systémového lak.plechu vč.rohuř r5 400 vz. PD	m	89,600	461,00	942,01	31 143,59	32 085,60	0,00	0,11	RTS I / 2020
SO 01.3	13851110	Poplast.plech tabule plech tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz.jadro-barva	m2	32,016	412,00	13 190,59	0,00	13 190,59	0,01	0,31	RTS I / 2020
SO 01.3	764814811R00	Zachytáv. sněhu s rozetří 333mm pro RWK6 v barvě vz. PD	m	78,000	462,00	16 608,02	19 427,68	36 035,70	0,00	0,37	RTS I / 2020
SO 01.3	764928108R00	Z+M hřebene střechy z systémového lak.plechu vč.rohuř r5 600	m	25,530	380,00	242,20	8 766,60	9 010,80	0,00	0,04	RTS I / 2020
SO 01.3	764918933R00	Z+M hřebene střechy z ocel. lak.plechu r5 400mm-spodní	m	25,530	315,00	0,00	7 884,45	7 884,45	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	764918935R00	Z+M hřebene střechy z ocel. lak.plechu r5 680 mm	m	25,530	380,00	0,00	9 511,40	9 511,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	13851110	Poplast.plech tabule plech tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz.jadro-barva	m2	30,916	456,00	13 700,40	0,00	13 700,40	0,01	0,29	RTS I / 2020
SO 01.3	764812620R00	D+M Oplechování říms z lakovaného Pz.plechu, r5 200 mm-otkap	m	50,980	403,00	5 877,06	14 297,12	20 174,18	0,00	0,05	RTS I / 2020
SO 01.3	764812615R00	D+M Oplechování říms z lakovaného Pz.plechu, r5 150 mm-otkap	m	50,980	380,00	4 677,63	14 345,17	19 022,80	0,00	0,04	RTS I / 2020
SO 01.3	764813280R00	D+M Lemování zdi lak.Pz.TK krycí plech 23ly,r5 900 mm -šlitů (stěna/stěna)	m	51,360	660,00	20 669,26	13 228,34	33 897,60	0,00	0,23	RTS I / 2020
SO 01.3	28355472	Páska tesací PE 3x9 mm vz. PD	m	185,196	3,00	495,59	0,00	495,59	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	283554693	Páska tesací PE 5x25 mm vz. PD	m	105,175	11,00	1 156,93	0,00	1 156,93	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	283554643	Páska tesací PE 3x20 mm vz. PD	m	105,175	6,00	530,76	0,00	530,76	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.3	998764102R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,079	1 100,00						

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost
							Dodávka	Montáž	Celkem	
20	SO 01.3	898746010	Odvážení betonu 50/50/10 - základy anten	kgf	3,698	401,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00
21	SO 01.3	898767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 12 m	l	1,026	1 340,00	0,00	1 374,84	1 374,84	0,00
	SO 01.3	783	Natírky				39 433,78	58 261,22	97 695,00	
82	SO 01.3	783124220R00	Natír. syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	751,500	130,00	39 433,78	58 261,22	97 695,00	0,00
	SO 01.3	784	Malby				2 179,74	7 270,26	9 450,00	
83	SO 01.3	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	150,000	15,00	593,46	1 656,54	2 250,00	0,00
84	SO 01.3	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2	150,000	32,00	1 126,97	3 673,03	4 800,00	0,00
85	SO 01.3	784165511R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x	m2	150,000	16,00	459,31	1 940,68	2 400,00	0,00
	SO 01.3	90	Hodinové účtovací sazby (H2S)				0,00	5 000,00	5 000,00	
86	SO 01.3	908 R00	Hrs-nezmeritelné stavební práce-zplní montáž anteny včetně propojení rozvodů a servis	h	20,000	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	SO 01.3	94	Lešení a stavební výlety				73 536,23	185 125,02	238 661,25	
87	SO 01.3	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	150,000	100,00	6 474,26	8 525,74	15 000,00	0,01
88	SO 01.3	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200ka, H 10 m	m3	4 970,250	20,00	62,13	99 342,87	99 405,00	0,01
89	SO 01.3	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	14 910,750	5,00	66 899,84	7 553,91	74 453,75	0,00
90	SO 01.3	9439432921R00	Demontáž lešení, prostor, lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	4 970,250	10,00	0,00	49 702,50	49 702,50	0,00
	SO 01.3	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				192,25	16 067,75	16 200,00	
91	SO 01.3	952901111R00	Vybíjení budov o výšce podlaží do 4 m	m2	150,000	108,00	192,25	16 067,75	16 200,00	0,01
	SO 01.3	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	38 549,07	38 549,07	
92	SO 01.3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	l	49,805	774,00	0,00	38 549,07	38 549,07	0,00
							Celkem:		3 569 232,90 Kč	

Výkaz výměr (SO 01.3 - Zateplení střechy)

Úspory energie - Hotelová škola a SO Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH

Objednatel: Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava

Stavební úpravy pavilonu DH

Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

k.ú. Velké Meziříčí(779091)

Zhotovitel:

Bohuslav Homala

Zpracováno dne: 10.04.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
SO 01.3	31	Zdi podperné a vlně			
SO 01.3	319211332RT1	Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm	m	70,170	0,00
		23,63*23,26*2		70,17	
SO 01.3	44	Zastřešení			
SO 01.3	444172227R00	M12 sendvičových panelů PIR k oc.prof. střecha slož. tl.150 mm	m2	519,794	0,00
		(25,03*21*12,836-2,647*178		519,79	
SO 01.3	61210406-140	Panel střšní sendvičový systémový PIR tl.jádra 140 mm.Soudržitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK ext. -	m2	881,773	0,00
		WIKROPROF HL 0,8mm.lnk - 1,3mm vzl.PD		878,79	
		(25,03*21*12,835-2,847*178		878,79	
		ztrátka 10% 51,978		81,378	
SO 01.3	444172227R0A	M12 prosvětlovacích panelů k sendvičovým PIR k oc.prof. střecha slož. tl.150 mm	m2	22,776	0,00
		8*2,847*1		22,78	
SO 01.3	61210406-140A	Panel střšní prosvětlovací systémový do otvoru oca 7847*1000mm včetně dopěšku k sendvičový střšní	m2	25,054	0,00
		trap.panekm PIR tl.jádra 140 mm vzl.PD		25,05	
		12,347*178		32,75	
		ztrátka 10% 3,276		3,278	
SO 01.3	767316514R00	Montáž světlíků bodových pl.do 2 m2, pevných	kus	20,000	0,00
		20		20,00	
SO 01.3	61100167A	W08 Světlík AL pr.s.polykarb.kopuli-neoalvín s vnější oc.manželou0,75x1,2x0,5m-roz.obr.1,05x1,5 bezpeč.trojsklo	kus	20,000	0,00
		Uw=1,1 ve všech doplněku a práci vzl.PD		20,00	
		20		20,00	
SO 01.3	909 R00	Hzs.nezmeritelné stavební práce-úprava ostění světlíků	h	120,000	0,00
		20%		120,00	
SO 01.3	611403974B	Ostění -systémové pro světlíkynebo jiny obdobny systémový povrch). včetně kotvení vzl.PD	kus	20,000	0,00
		20		20,00	
SO 01.3	712	Izolace střech (živičné krytiny)			
SO 01.3	712372111RV1	Krytina střech do 10° fólie 4 kotvy/m2, na beton,tl izolace 220-550 mm, fólie ve specifikaci	m2	550,099	0,00
		23,63*23,26		550,10	
SO 01.3	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fóli PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	47,015	0,00
		(24,73*23,8*2)*0,35+0,11 atika		47,02	
SO 01.3	283220012	Fólie izolací tl.1,3 mm š. 1600 mm, z PVC-P (máčený polyvinylchlorid) a obsahuj.výztužnou PES	m2	555,825	0,00
		(polyesterovou vložku B roof (13))		552,17	
		(330,089+17,013)		58,711	
		ztrátka 10% 39,714		58,711	
SO 01.3	712378003R00	D+M Systémové lemování atiky pro lepení střšní fólie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RS 250 mm	m	65,030	0,00
		(24,73*23,8*2) atika		72,33	
		5,7*3,5*2 lem střška		12,700	
SO 01.3	712391171RZ5	Povlaková krytina střech do 10° podklad textilie,1 vrstva - včetně dodavky textilie min 300g/m2	m2	597,114	0,00
		550,099+47,015		597,11	
SO 01.3	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10° za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodavky ALP	m2	597,114	0,00
		550,099		550,10	
		(24,73*23,8*2)*0,35+0,11 atika		47,015	
SO 01.3	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	597,114	0,00
		597,114		597,11	
SO 01.3	628523891	Pse modifikovaný asfalt AL 40 mineral	m2	686,681	0,00
		397,114		597,11	
		ztrátka 10% 39,714		39,714	
SO 01.3	712348105RT4	Prostup parozabranou s manžetou z afaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	4,000	0,00
		4		4,00	
SO 01.3	712495097RT3	Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP.plochy jednotlivé od 5 do 10 m2	m2	47,150	0,00
		47,15		47,15	
SO 01.3	712499096RT3	Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP.plochy jednotlivé od 5 do 10 m2	m2	47,150	0,00
		47,15		47,15	
SO 01.3	712378102RT1	Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC.DN 50 mm	kus	14,000	0,00
		14		14,00	
SO 01.3	712378008R00	Pasek systémový pro lepení střšní krytiny z poplastovaného plechu RS 50 mm	m	28,932	0,00
		(24,73*23,8*2)*0,22 atika		28,93	
SO 01.3	712378006R00	Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RS 100 mm, pro lepení střšních fóli	m	174,330	0,00
		(24,73*23,8*2) atika		72,33	
		(1,05+1,3)*2*20 světlíky		102,000	
SO 01.3	712378007R00	Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RS 100 mm, pro lepení střšních fóli	m	172,630	0,00
		(24,73*23,8*2+0,53) atika		70,83	
		(1,05+1,3)*2*20 světlíky		102,000	
SO 01.3	712378001R00	Lemování ke stěně z poplastovaného plechu systémové ke střšní krytině tl.0,6mm Pz jádro	m	49,230	0,00
		24,73+0,2*2+0,3*2+1,5*2+1,2*3+1,4*0,6*4+0,8*2+0,6*2		43,53	
		5,7		5,700	
SO 01.3	712372111RS1	Krytina střech do 10° fólie 4 kotvy/m2, na beton,tl izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	19,950	0,00
		5,7*3,5 střška		19,95	
SO 01.3	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fóli PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	38,750	0,00
		(32,5+1,5+3+19,5+1+9+6+13+2)*0,5 chodníček na rovné střeše		38,75	
SO 01.3	28322342	Fólie střšní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníčku na střších	m2	42,625	0,00
		(32,5+1,5+3+19,5+1+9+6+13+2)*0,5		38,75	
		ztrátka 10% 3,875		3,875	
SO 01.3	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	5,534	0,00
		5,536		5,53	
SO 01.3	713	Izolace tepelné			
SO 01.3	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	1 729,137	0,00
		550,099*2 vrstvy 100+120mm		1 100,20	
		550,099 spádový		550,099	
		(24,73*23,8*2)*0,65 atika bok		47,015	
		(24,73*23,8*2)*0,44 atika spádová		31,825	
Q 01.3	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1600 x 500 mm, soudržitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	127,277	0,00
		550,099*0,22 vrstvy 100+120mm		127,02	
		(24,73*23,8*2)*0,65*0,08 atika bok		3,761	
		ztrátka 2% 2,496		2,496	
Q 01.3	28375972	Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K	m3	79,063	0,00
		550,099*0,22+0,512		77,01	
		5,7*3,5*0,01+0,0412		0,499	
		ztrátka 2% 1,55628		1,556	
Q 01.3	283754801	Polystyren extrudovaný XPS-spád atika	m3	3,482	0,00
		42,675*0,08		3,41	
		ztrátka 2% 0,06828		0,068	
Q 01.3	713511381RU5	Nátěr prolpož.dvouvrstvy neopl. ocelové konstrukce střechy R30	m2	693,090	0,00
		693,09		693,09	
Q 01.3	713521141R00	Izolace přiček požár 1str obkladem deskami 1vrstva	m2	36,000	0,00
		0,6*4*1,2*2 prostupy vzduchotechnické šikmou střechou		17,52	
		(0,6*4+0,9*2+0,6*2*1,2*2+1*2+1,2*2+1,5*2+1,6*2)*1,2		24,480	
Q 01.3	69534520 A	Systémová deska potaří 1208 x 2500 x20 mm min. E130	m2	41,600	0,00
		36		38,60	
		ztrátka 15% 3,4		3,400	
Q 01.3	24633205	protipožární tmel spárovací vinylový bílý 10 kg	kg	66,000	0,00
		0,6*4*4*2 prostupy vzduchotechnické šikmou střechou		19,20	
		(0,6*4+0,9*2+0,6*2*1,2*2+1*2+1,2*2+1,5*2+1,6*2)*1,2		40,000	
		ztrátka 10% 6		6,000	
Q 01.3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	7,365	0,00
		7,3654		7,37	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
		721	Vnitřní kanalizace		
39	SO 01.3	721231114RT4	S1 - Vloz střešní v povlak krytině, zatepl v 300 mm, průměr 125 mm	kus	4,000
			4		4,00
40	SO 01.3	28348323	Nastavec prodlužovací	kus	4,000
			4		4,00
41	SO 01.3	28348324	Ochranný koš perforovaný v200	kus	4,000
			4		4,00
42	SO 01.3	28348324	Odvodňovací kroužek pro koš	kus	4,000
			4		4,00
43	SO 01.3	721231331R00	Vyhřívací sada pro střešní vtoky	kus	4,000
			4		4,00
44	SO 01.3	721231335R00	Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje	kus	4,000
			4		4,00
45	SO 01.3	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,015
			0,0145		0,02
		762	Konstrukce tesafské		
46	SO 01.3	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	63,650
			(24,73+23,82)*0,442 atika		63,65
47	SO 01.3	60596002	Razivo - fosfny, hvanoty-korytky spaliky 80/40/40mm dlecca250mm dle atiky a pod	m3	0,233
			63,65*0,04*0,08		0,20
			ztrata 14%, 0,02856		0,233
48	SO 01.3	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakouva vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevu i živo	m3	0,233
			0,233		0,23
49	SO 01.3	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,233
			0,233		0,23
50	SO 01.3	76241113R00	Montáž obložení atiky, dřevoštěpkové desky, 1.vrst, hmoždinkami	m2	55,375
			(24,73+23,82)*0,54+0,051 atika		42,68
			(5,74+3,52)*2*0,5 atika		12,700
51	SO 01.3	50725636	Deska dřevoštěpková M 10, 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlnkém prostřadi R - neobroušená strana	m2	55,375
			55,375		55,38
			ztrata 8%, 4,43		4,430
52	SO 01.3	998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,021
			1,0207		1,02
		764	Konstrukce klempířské		
53	SO 01.3	764813810R00	D+M Lemování z lak Pz kominu a ostatních prostupů na vlnité krytině, v ploše	m2	54,157
			(1,56+1,56*2+1,22+1,4+0,6*4+0,8*2+0,6*2+1,2*0,9*2)*0,4 - 1 ostatní prostupy		12,83
			1,75*1,2 - oplechování hlavy kominu		4,200
			0,75*1,5 - oplechování HUP		1,125
			36 - úprava po požárním obkladu		36,000
54	SO 01.3	764819512R00	Mžlabu z lak plech podokapní púkruhové řs 330mm	m	57,040
			25,67*2+5,7		57,04
55	SO 01.3	55351590	Hsk žlabový l = 320 mm prům 150 mm viz PD	kus	54,000
			54		54,00
56	SO 01.3	55351598	Čelo žlabové l 125 univerzální, 150 - LP) 6"-150	kus	8,000
			8		8,00
57	SO 01.3	13851110	Poplast plech tabule plech, tl 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jadro-barva	m2	25,098
			57,04*0,4		22,82
			ztrata 10%, 2,278		2,278
58	SO 01.3	764928106R00	Z+M oplech parapetů a ostění výpíní otvorů z systémového lak plechu vč.rohů řs 400 viz PD	m	69,600
			2,85*2*8+1,5*2*8 - oplechování kotem světlíků		69,60
59	SO 01.3	13851110	Poplast plech tabule plech, tl 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jadro-barva	m2	32,916
			89,6*0,4		35,84
			ztrata 10%, 4,926		4,926
60	SO 01.3	764814811R00	Zachytáče sněhu s roztečí 333mm pro RWčko v barvě viz PD	kus	78,000
			78		78,00
61	SO 01.3	764928108R00	Z+M hřebene střechy z systémového lak plechu vč.rohů řs 600	m	25,030
			25,03		25,03
62	SO 01.3	764918933R00	Z+M hřebene střechy z ocel lak plechu řs 400mm-spodní	m	25,030
			25,03		25,03
63	SO 01.3	764918935R00	Z+M hřebene střechy z ocel lak plechu řs 660 mm	m	25,030
			25,03		25,03
64	SO 01.3	13851110	Poplast plech tabule plech, tl 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jadro-barva	m2	30,512
			55,03*0,64*0,4		35,32
			ztrata 15%, 3,978		3,980
65	SO 01.3	764812620R00	D+M Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, řs 200 mm-u okapu	m	50,060
			25,03*2		50,06
66	SO 01.3	764812615R00	D+M Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, řs 150 mm-u žlabu	m	50,060
			25,03*2		50,06
67	SO 01.3	764813280R00	D+M Lemování zdí lak Pz, TK, krycí plech 2dlí, řs 900 mm - štítů (stěcha / stěna)	m	51,360
			72,84*2*2		51,36
68	SO 01.3	28355472	Páska těsnící PE 3x9 mm viz PD	m	165,198
			25,03*2*2 - štíty		100,12
			25,03*2 - hřebeny		50,060
			ztrata 10%, 15,018		15,018
69	SO 01.3	283554883	Páska těsnící PE 5x25 mm viz PD	m	105,126
			25,03*2*2 - štíty		100,12
			ztrata 5%, 5,006		5,006
70	SO 01.3	28355462	Páska těsnící PE 5x20 mm viz PD	m	105,126
			25,03*2*2		100,12
			ztrata 5%, 5,006		5,006
71	SO 01.3	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,079
			2,0786		2,08
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		
72	SO 01.3	767833100R00	Montáž žebříků do zdva s bočnicemi	m	20,000
			9,5+10,5		20,00
73	SO 01.3	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků A+B viz PD	kg	626,513
			(8,395*2+1,464*2+1,6*2+1,35*2+1,1*4)*3,77 - 150/50/5		172,22
			(7,185*3+0,7*3,14*7)*3,14*2 - pásovina		322,233
			6*2*0,4*3,77*2 - pracovní		36,182
			(0,45*30+1,3*2+1,1*2+0,54*4)*2,47*2 - sprušie madio,zábradlí D20		101,072
			0,2*0,2*(4+5*2)*40*2 - pásovina 200*200*5		44,800
74	SO 01.3	55399994.A	Kotvy, ušetníky, atyp. prvky,Kotvy, ušetníky spod.atypické výrobky-žárové pozinkované-viz PD	kg	675,554
			625,513		625,51
			ztrata 8%, 50,04104		50,041
75	SO 01.3	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce-doplnění prvků statiky střechy	kg	50,000
			50		50,00
76	SO 01.3	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky kominová lávka viz PD	kg	14,900
			33*0,25*1,2 - roš podlahový		9,90
			5 - repasé kolev		3,000
77	SO 01.3	55399994.A	Kotvy, ušetníky, atyp. prvky,Kotvy, ušetníky spod.atypické výrobky-žárové pozinkované-viz PD	kg	18,092
			8,9*5		14,80
			ztrata 8%, 1,182		1,182
78	SO 01.3	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky nové typové konstrukce antény na skladbu rovné střechy	kg	66,725
			mPVC viz PD		66,73
			7,85*(4+1,5*3) - anténní nosník		66,73
79	SO 01.3	55399994.A	Kotvy, ušetníky, atyp. prvky,Kotvy, ušetníky spod.atypické výrobky-žárové pozinkované-viz PD	kg	66,725
			58,725		66,73
80	SO 01.3	59245010	Dlaždice betonová 50/50/10 -zářizení antény	kus	3,000
			3		3,00
81	SO 01.3	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,026
			1,026		1,03
		783	Nátery		
82	SO 01.3	783124220R00	Náter syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	751,500
			693 - stavební konstrukce nosná		693,00
			1*2*3*4+1,2*3*4 - H - VZT		38,400

Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	1.2.40.25.3 lavka		0,900	
	1.1.2.4.4 stávající ventilátory C		19,200	
784	Malby			
SO 01.3	784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	150,000	0,00
	150 strap kolem světlíků		150,00	
SO 01.3	784165512R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2	150,000	0,00
	150		150,00	
SO 01.3	784165511R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace 1 x	m2	150,000	0,00
	150		150,00	
90	Hodinové ručtovací sazby (HZS)			
SO 01.3	909 R00 HZS-nezmeritelné stavební práce-zpětná montáž anteny včetně propojení rozvodů a servis	h	20,000	0,00
	20		20,00	
94	Lešení a stavební výtahy			
SO 01.3	941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	150,000	0,00
	10*15 pro světlíky		150,00	
88	SO 01.3 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	4 970,250	0,00
	23.5*23.5*9 pro konstrukci haly a střechy		4 970,25	
89	SO 01.3 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	14 910,750	0,00
	4970.25*3		14 910,75	
90	SO 01.3 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	4 970,250	0,00
	4970,25		4 970,25	
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
SO 01.3	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	150,000	0,00
	150 pro světlíky rovne střechy		150,00	
H99	Ostatní přesuny hmot			
SO 01.3	999281109R00 Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	49,805	0,00
	66,8445-3,534-7,365-0,015-1,021-2,079-1,026		49,81	

Krycí list rozpočtu (SO 01.4 - Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů)

Objednatel:	Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	IČ/DIČ:	
Projektant:	Stavební úpravy pavilonu DH	GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČ/DIČ:	15544451/CZ15544451
Zhotovitel:	k.ú. Velké Meziříčí(779091)		IČ/DIČ:	
Konec výstavby:			Položek:	29
Zpracoval:	8013419	Bohuslav Hemala	Datum:	10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 2 996,35	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž 64 407,57	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 6 809,76	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 24 739,09		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	47 837,00				
ZRN celkem	146 789,80	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		
			ORN celkem 0,00		

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	146 789,80
Základ 15%	0,00	DPH 21%	30 825,86	Celkem včetně DPH	177 615,70
Základ 21%	146 789,80				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO 01.4 - Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů)

Doba výstavby: Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
 Začátek výstavby: Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavska 230, 584 01 Velké Meziří
 Konec výstavby: Zhotovitel:
 Zpracováno dne: 10.04.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO 01.4		Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů				9 908,41	136 887,65	146 796,06		28,39	
SO 01.4	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				6 809,76	24 738,09	31 548,85		1,43	
SO 01.4	767712811R00	Demontáž mříží-výkladů zapuštěných šroubovaných	m2	20,790	315,00	0,00	6 548,85	6 548,85	0,02	0,37	RTS I / 2020
SO 01.4	767900090RAD	Demontáž alypsických ocelových konstrukcí	kg	1 000 000	25,00	6 809,76	18 190,24	25 000,00	0,00	1,06	RTS I / 2020
SO 01.4	98	Bourání konstrukcí				2 996,35	41 263,76	44 260,10		13,98	
SO 01.4	988071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2	kus	6,000	152,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	767920980R00	Demontáž vrat do 20 m2	kus	3,000	1 872,00	0,00	5 616,00	5 616,00	0,40	1,20	RTS I / 2020
SO 01.4	988071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,000	30,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	988072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,272	293,00	151,03	1 979,67	2 130,70	0,08	0,56	RTS I / 2020
SO 01.4	988062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	14,723	179,00	270,00	2 365,42	2 635,42	0,07	1,00	RTS I / 2020
SO 01.4	988081125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,000	17,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	988081126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,000	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	988098001R00	Bourání parapetů š. do 20 cm	m	73,600	38,00	0,00	2 796,80	2 796,80	0,01	0,87	RTS I / 2020
SO 01.4	988098002R00	Bourání parapetů š. do 50 cm	m	62,600	50,00	0,00	3 130,00	3 130,00	0,01	0,87	RTS I / 2020
SO 01.4	988061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	137,000	10,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	988061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	9,000	20,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	988062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,883	333,00	27,77	199,87	227,44	0,08	0,05	RTS I / 2020
SO 01.4	988062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	20,790	191,00	358,57	3 611,32	3 970,89	0,06	1,31	RTS I / 2020
SO 01.4	988062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	25,500	157,00	429,82	3 573,88	4 003,50	0,05	1,40	RTS I / 2020
SO 01.4	988062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	114,660	138,00	1 742,99	13 850,77	15 593,76	0,05	5,48	RTS I / 2020
SO 01.4	967031744R00	Přisekání plošné zdíva cihelného na MC tl. 30 cm-ostění	m2	2,160	655,00	15,17	1 484,43	1 499,60	0,57	1,23	RTS I / 2020
SO 01.4	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	23 143,81	23 143,81		10,98	
SO 01.4	978300020RAD	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem 100 % nebo břidlicových-ostění	m2	119,298	194,00	0,00	23 143,81	23 143,81	0,09	10,98	RTS I / 2020
SO 01.4	S	Přesuny sutí				0,00	47 837,00	47 837,00		0,00	
SO 01.4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	26,390	318,00	0,00	8 392,02	8 392,02	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	158,340	35,00	0,00	5 541,90	5 541,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	26,390	301,00	0,00	7 943,39	7 943,39	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,390	227,00	0,00	5 990,53	5 990,53	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	263,900	16,00	0,00	4 222,40	4 222,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	979990182R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	9,247	1 245,00	0,00	11 512,52	11 512,52	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	979990163R00	Poplatek za skládku sutí - ocel+sklo	t	0,561	1 245,00	0,00	698,45	698,45	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	1,740	850,00	0,00	1 476,00	1 479,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	2,634	-2 000,00	0,00	-5 268,00	-5 268,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
SO 01.4	979990101R00	Poplatek za skládku sutí-směs bet a cihel do 30x30cm	t	12,208	600,00	0,00	7 324,80	7 324,80	0,00	0,00	RTS I / 2020

Celkem: 146 789,80 Kč

Výkaz výměr (SO 01.4 - Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů)

Objekt:	Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH	Objednatel:	Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Stavba:	Stavební úpravy pavilonu DH	Projektant:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Adresa:	K.ú. Velké Meziříčí(779091)	Zhotovitel:	
Pracovník:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	10.04.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)			
1	SO 01.4	767712811R00 Demontáž mříží-výkladů zapuštěných šroubovaných	m2	20,790	0,00
		2,1*2,1*4+1,5*2,1		20,79	
2	SO 01.4	767900090RAD Demontáž atypických ocelových konstrukcí	kg	1 000,000	0,00
		1000 měrné prvky		1 000,00	
	98	Bourání konstrukcí			
3	SO 01.4	968071137R00 Vyvážení, zavážení kovových křidel vrat nad 4 m2	kus	6,000	0,00
		2*3		6,00	
4	SO 01.4	767920860R00 Demontáž vrat do 20 m2	kus	3,000	0,00
		3		3,00	
5	SO 01.4	968071125R00 Vyvážení, zavážení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,000	0,00
		1*1+1*1		4,00	
6	SO 01.4	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,272	0,00
		0,9*2,02*4		7,27	
7	SO 01.4	968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	14,723	0,00
		3,05*3,45+1,4*3		14,72	
8	SO 01.4	968061125R00 Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,000	0,00
		2		2,00	
9	SO 01.4	968061126R00 Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,000	0,00
		2		2,00	
10	SO 01.4	968096001R00 Bourání parapetů š. do 20 cm	m	73,600	0,00
		73,6		73,60	
11	SO 01.4	968096002R00 Bourání parapetů š. do 50 cm	m	62,600	0,00
		62,6		62,60	
12	SO 01.4	968061112R00 Vyvážení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	137,000	0,00
		26*4+11*2+2*4+1*2		137,00	
13	SO 01.4	968061113R00 Vyvážení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	9,000	0,00
		9		9,00	
14	SO 01.4	968062354R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,683	0,00
		1,05*0,65*1		0,68	
15	SO 01.4	968062355R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	20,790	0,00
		0,9*2,1*11		20,79	
16	SO 01.4	968062356R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	25,500	0,00
		1,2*1,5*9+1,5*2,1*2+1,5*2*1		25,50	
17	SO 01.4	968062357R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	114,660	0,00
		2,1*2,1*26		114,66	
18	SO 01.4	967031744R00 Přisekání plošné zdíva cihelného na MC š. 30 cm-ostění	m2	2,160	0,00
		1,2*2*3*0,3 pro vrata		2,16	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
19	SO 01.4	978300020RA0 Otučení vnějších omítek stěn vápenocem 100 % nebo březoliových-ostění	m2	119,298	0,00
		((2,1*2,1)*2*26+1,2*1,5)*2*9+(0,9*2,1)*2*10+(1,5*2,1)*2*2+(1,4*3)*2*2,35*2+1,5*2*0,3		107,37	
		((3,05+3,45)*2+(1,05+3,25)*2+(0,9+2,02)*2*2+(0,9+2,34)*2)*0,3		11,928	
	S	Přesuny suti			
20	SO 01.4	979082111R00 Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	26,390	0,00
		26,39		26,39	
21	SO 01.4	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	158,340	0,00
		26,39*6		158,34	
22	SO 01.4	979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	26,390	0,00
		26,39		26,39	
23	SO 01.4	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,390	0,00
		26,39		26,39	
24	SO 01.4	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	263,900	0,00
		26,39*10		263,90	
25	SO 01.4	979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	9,247	0,00
		0,0527*1,3098+1,4005+5,483+1,0012		9,25	
26	SO 01.4	979990163R00 Poplatek za skládku suti - ocel+sklo	t	0,561	0,00
		0,5612		0,56	
27	SO 01.4	979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	1,740	0,00
		0,8744*0,8658		1,74	
28	SO 01.4	979951111R00 Výkup kovů - železný šrot II. do 4 mm	t	2,634	0,00
		0,3742+1,06+1,2		2,63	
29	SO 01.4	979990101R00 Poplatek za sklád suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	12,208	0,00
		28,39-(0,247*0,561+1,74+2,634)		12,21	

Krycí list rozpočtu (SO 01.5 - Výplně otvorů)

Objednatel:	Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH	Objednatel:	Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 687 33 Jihlava	IČ/DIČ:	
Projektant:	Stavební úpravy pavilonu DH	Projektant:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČ/DIČ:	15544451/CZ15544451
Zhotovitel:	k.ú. Velké Meziříčí(779091)	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Konec výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	61
JKSO:	8013419	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	23 007,62	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	157 924,80	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	2 835 777,89	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	451 855,51				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		13 104,79						
ZRN celkem		3 481 670,60	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	3 481 670,60 Kč
Základ 21%	3 481 670,60 Kč	DPH 21%	731 150,83 Kč	Celkem včetně DPH	4 212 821,40 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO 01.5 - Výplně otvorů)

Doba vystavby: Objednatel: Kraj Vysočina Žižkova 57/1892 587 33 Jihlava
Začátek vystavby: Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlava 230 594 01 Velké Meziří
Konec vystavby: Zhotovitel:
Zpracováno dne: 10.04.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemaia

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	
SO 01.5	61240000RA0	Výplně otvorů				2 358 785,34	622 835,10	3 481 670,61
SO 01.5	61240000RA0	Úprava otvorů vnitřní				27 710,34	133 172,08	155 882,42
SO 01.5	612481211RT2	Zacíštění omlék kolem oken a dveří	m	397,660	184,00	2 731,73	62 484,51	65 216,24
SO 01.5	612481211RT2	Montáž vyzdušné sítě(perlinky)do stěrky-unik stěny včetně vyzdušné sítě a stárkového lepu	m2	127,938	200,00	6 446,35	19 141,25	25 587,60
SO 01.5	612425931RT2	Omlitka vápenná vnitřní ostění - štuková	m2	127,938	400,00	10 375,61	40 199,59	51 175,20
SO 01.5	610991111R00	Zakrytí vnitřní vnitřních otvorů	m2	187,662	40,00	2 137,41	5 369,07	7 506,48
SO 01.5	612904112R00	Odstění ostění tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	127,938	50,00	419,26	5 977,64	6 396,90
SO 01.5	764	Konstrukce klempířské				79 486,89	129 757,77	209 164,66
SO 01.5	764410491R00	Montáž oplechování parapetu AL vz PD	m	73,900	383,00	1 271,07	28 917,73	28 168,80
SO 01.5	764410491R00	Parapet vnější AL hmotnostový (závěsy a 248 mm)	m	84,940	329,00	28 024,36	0,00	28 024,36
SO 01.5	764410491R00	Boční linka parapetu s OS - 240 mm AL	kus	82,000	93,00	7 626,00	0,00	7 626,00
SO 01.5	764928108R00	Z+M oplech parapetu s lak plechu vz rohů rs 400 vz PD	m	62,600	370,00	680,02	22 481,96	23 162,00
SO 01.5	13851110	Poslání plechu tabule plech 1,0 x 0,8 - 1090 x 2000 mm. Pz lak plechu vz PD	m2	31,349	220,00	6 896,58	0,00	6 896,58
SO 01.5	764928108R00	Z+M oplech parapetu a ostění vnitřní otvorů z systémového lak plechu vz rohů rs 400 vz PD	m	170,350	377,00	1 885,52	62 336,43	64 221,95
SO 01.5	13851110	Poslání plechu tabule plech 1,0 x 0,8 - 1090 x 2000 mm. Pz lak plechu vz PD	m2	78,361	220,00	17 239,42	0,00	17 239,42
SO 01.5	764928108R00	Z+M vrat, ostění vnitřní otvorů z systémového lak plechu vz rohů rs 600	m	41,100	396,00	4 377,47	15 838,13	16 275,60
SO 01.5	13851110	Poslání plechu tabule plech 1,0 x 0,8 - 1090 x 2000 mm. Pz lak plechu vz PD	m2	28,359	210,00	5 955,99	0,00	5 955,99
SO 01.5	764928108R00	Poslání plechu tabule plech 1,0 x 0,8 - 1090 x 2000 mm. Pz lak plechu vz PD	m2	1 051,943	4,00	4 207,77	0,00	4 207,77
SO 01.5	998764101R00	Právní hmot pro klempířské konstr. výšky do 6 m	t	1,985	1 100,00	0,00	2 183,50	2 183,50
SO 01.5	764	Konstrukce truhlářské				799 868,55	21 213,83	771 082,38
SO 01.5	766694111R00	Montáž parapetních desek 3 do 30 cm, dle do 100 cm	kus	3,000	156,00	8,90	458,10	467,00
SO 01.5	766694112R00	Montáž parapetních desek 3 do 30 cm, dle do 180 cm	kus	11,000	211,00	49,17	2 271,83	2 321,00
SO 01.5	766694113R00	Montáž parapetních desek 3 do 30 cm, dle do 260 cm	kus	27,000	284,00	160,07	7 507,93	7 668,00
SO 01.5	66790084	Parapetní rám s 350 mm hmotností (CLAPPL) folie 0,7 mm lak plechu vz PD	m	84,540	470,00	39 780,90	0,00	39 780,90
SO 01.5	66790084	Krycí deska parapetu s 195-240 mm lak plechu vz PD	kus	90,000	49,30	3 936,00	0,00	3 936,00
SO 01.5	766601213RT3	Těsnění okenní spáry, ostění. PT folie + PP folie	m	482,802	85,00	15 444,08	23 894,08	39 338,17
SO 01.5	766670029RA0	W01 25ks-Okno plast 1dlíné 2,1*2,1m V+OS+V+OS, Uw=0,96W/(m2 K) barva bílá kování bezpečnostní vz PD	m2	110,250	4 043,00	422 441,43	23 299,32	445 740,75
SO 01.5	766670029RA0	W02 6ks-Okno plast 1dlíné 1,2*1,5m V+OS, Uw=0,96W/(m2 K) barva bílá kování bezpečnostní vz PD	m2	10,800	5 443,00	58 711,68	3 072,72	61 784,40
SO 01.5	766670029RA0	W02a 3ks-Okno plast 1dlíné 1,2*1,5m V+OS, Uw=0,96W/(m2 K) barva bílá vz PD	m2	5,400	5 443,00	27 855,84	1 536,36	29 392,20
SO 01.5	766670029RA0	W03 10ks-Okno plast 2dlíné 0,9*2,1m V+OS, Uw=0,96W/(m2 K) barva bílá vz PD	m2	18,900	3 630,00	68 020,84	3 586,16	71 607,00
SO 01.5	766670029RA0	W04 2ks-Okno plast 1dlíné 1,5*2,1m V+OS+V+OS, Uw=0,96W/(m2 K) barva bílá kování bezpečnostní vz PD	m2	6,300	4 820,00	30 778,74	1 587,26	32 366,00
SO 01.5	766670059RA0	D02 1ks-Dveře plast dvojkř. + sv do otv. 1,4*3m +bez folie, Uw=1,2W/(m2 K) barva bílá kování bezp vz PD	m2	4,500	9 451,00	41 482,01	1 047,49	42 529,50
SO 01.5	766670059RA0	Právní hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6 m	t	3,626	614,00	0,00	2 951,56	2 951,56
SO 01.5	767	Konstrukce doplňkové střešní (zámečnické)				1 884 580,17	218 400,00	2 102 980,17
SO 01.5	767616111R00	Montáž okna a stěn z AL - profilů včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou vz popisy varianty a RTS	m2	101,325	1 456,00	0,00	147 529,20	147 529,20
SO 01.5	55341411	W11a - 1ks AL-Okno 4-dlíné 2,1*2,1m V+OS+V+OS, Uwmax 0,96W/(m2K), tl 75mm, mikroventilace, elox-barva RAL, sada vz PD	m2	8,410	12 200,00	53 802,00	0,00	53 802,00
SO 01.5	55341411	W13a - 1ks AL-Okno 2-dlíné 0,9*2,1m V+OS, Uwmax 0,96W/(m2K), tl 75mm, mikroventilace, elox-barva RAL, sada vz PD	m2	1,890	9 755,00	18 436,95	0,00	18 436,95
SO 01.5	55341411	W07 - 1ks AL-Okno 2-dlíné 2,25*1,5m OS+OS, Uwmax 0,96W/(m2K), tl 75mm, mikroventilace, elox-barva RAL, sada vz PD	m2	3,525	9 311,00	32 821,38	0,00	32 821,38
SO 01.5	55341411	W09 - 2ks AL-Okno 1-dlíné 1,0*5m V, Uwmax 0,96W/(m2K), tl 75mm, mikroventilace, elox-barva RAL, sada vz PD	m2	14,500	21 630,00	342 935,00	0,00	342 935,00
SO 01.5	55341411	W09a - 2ks AL-Okno 1-dlíné 1,0*5m V, Uwmax 0,96W/(m2K), tl 75mm, mikroventilace, elox-barva RAL, sada vz PD	m2	14,500	25 900,00	375 550,00	0,00	375 550,00
SO 01.5	55341411	W09b - 7ks AL-Okno 1-dlíné 1,1m V, Uwmax 0,96W/(m2K), tl 75mm, mikroventilace, elox-barva RAL, sada vz PD	m2	77,000	8 200,00	632 940,00	0,00	632 940,00
SO 01.5	767616111R00	Montáž vchodových dveří z AL - profilů včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou vz popisy varianty a RTS) příslušenství dle vyhlášky 399/2009 Sb.	m2	19,677	1 456,00	0,00	28 649,71	28 649,71
SO 01.5	55341411	D01 - 1ks AL-Okno 2-dlíné 2,05*1,45, Uwmax 1,2W/(m2K), tl 75mm, bezpečnostní elox-barva sada vz PD	m2	10,523	11 740,00	123 540,02	0,00	123 540,02
SO 01.5	55341411	D03 - 1ks AL-Okno 2-dlíné 0,9*2,02, Uwmax 1,2W/(m2K), tl 75mm, bezpečnostní elox-barva sada vz PD	m2	1,818	13 410,00	24 379,38	0,00	24 379,38
SO 01.5	55341411	D04 - 1ks AL-Okno 2-dlíné 0,9*2,02, Uwmax 1,2W/(m2K), tl 75mm, bezpečnostní elox-barva sada vz PD	m2	3,413	10 830,00	36 962,79	0,00	36 962,79
SO 01.5	55341411	D05 - 1ks AL-Okno 2-dlíné 0,9*2,02, Uwmax 1,2W/(m2K), tl 75mm, bezpečnostní elox-barva sada vz PD	m2	1,818	13 530,00	24 597,54	0,00	24 597,54
SO 01.5	55341411	D06 - 1ks AL-Okno 2-dlíné 0,9*2,02, Uwmax 1,2W/(m2K), tl 75mm, bezpečnostní elox-barva sada vz PD	m2	2,106	13 530,00	28 704,78	0,00	28 704,78
SO 01.5	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg- zábradlí fr dveřebude dle výběru Pz nebo nerez	kg	45,000	60,00	365,12	2 334,88	2 700,00
SO 01.5	55399999	Celkové výrobky - výrobky z spojky atypické prvky-pro kompletní zábradlí Pz nerez (bude dle výběru)	kg	49,500	89,00	3 960,00	0,00	3 960,00
SO 01.5	76767240R00	Montáž vrat sekčních nad 13 m2, včetně přípojek el.kabelu	kus	3,000	10 350,00	478,75	30 570,25	31 050,00
SO 01.5	5534431330	D07 - SEKČNÍ VRATA S VESTAVNÝMI DVEŘEMI: 8 3800 n 4200 mm vedení vrat, vnitřní závora, řetězový pohon vlot akryl, okna 2ks, ovl panel, modrá barva vz PD	kus	3,000	84 180,00	252 540,00	0,00	252 540,00
SO 01.5	767662110R00	Montáž mříží venkovních - železných	m2	20,790	308,00	40,56	6 362,76	6 403,32
SO 01.5	767662110R00	Mříž okenní - včetně kolek vz PD	m2	21,830	1 500,00	32 745,90	0,00	32 745,90
SO 01.5	99876101R00	Právní hmot pro zámečnické konstr. výšky do 6 m	t	2,481	1 200,00	0,00	2 953,30	2 953,30
SO 01.5	767	Oblásky (keramické)				4 102,11	9 087,37	13 179,48
SO 01.5	761950010RAA	Odstěrkování stěn, obkladů vnitř. a zřízení nového včetně dodávek obkladů	m2	7 920	1 200,00	2 224,28	7 279,72	9 504,00
SO 01.5	761497121RS2	Láta hliníková rohová k obkladům - jen hrana rohu	m	7 920	363,00	1 934,81	474,95	2 399,76
SO 01.5	761111111R00	Řezání obkladů keramických kotoučem	m	7 920	94,00	43,02	701,46	744,48
SO 01.5	998761101R00	Právní hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1 094	577,00	0,00	631,24	631,24
SO 01.5	764191401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	445 145	16,00	1 761,19	4 916,00	6 677,19
SO 01.5	764191401R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2	445 145	32,00	3 344,44	10 900,23	14 244,67
SO 01.5	764191401R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x	m2	445 145	16,00	1 363,07	5 759,77	7 122,84
SO 01.5	766	Čalounické úpravy				60 540,48	19 697,62	79 238,10
SO 01.5	766622111R00	Montáž - záclada horizontální vnitřní	m2	135 135	78,00	0,00	10 540,53	10 540,53
SO 01.5	55346530	Záclada horizontální, oděrovací vz PD	m2	135 135	448,00	60 540,48	0,00	60 540,48
SO 01.5	998766101R00	Právní hmot pro zastř. techniku, výšky do 6 m	t	0 230	693,00	0,00	157,09	157,09
SO 01.5	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				297,27	24 752,73	25 050,00
SO 01.5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m-po montáži oken/střešy a pracovní cesty	m2	334,000	75,00	297,27	24 752,73	25 050,00
SO 01.5	998761105R00	Ostění přesuny hmot				0,00	4 228,20	4 228,20
SO 01.5	998761105R00	Právní hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,047	600,00	0,00	4 228,20	4 228,20
						Celkem:		
						3 481 670,60 Kč		

Výkaz výměr (SO 01.5 - Výplně otvorů)

Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH

Objednatel: Krajský úřad Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava

Stavební úpravy pavilonu DH

Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

k.ú. Velké Meziříčí(779091)

Zhotovitel

Bohuslav Hernala

Zpracováno dne: 10.04.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	01	Úprava povrchů vnitřní			
1	SO 01.5	612100020RA0 Začištění omítek kolem oken a dveří (2,2+2,1)*2,26+(1,2+1,5)*2,9+(0,9+2,1)*2,10+(1,5+2,1)*2,2+(1,4+3)*2+2,35*2+1,5*2 (3,05+3,45)*2+(1,05+3,25)*2+(0,9+2,02)*2+2+(0,9+2,34)*2	m	397,660 357,90 39,760	0,00
2	SO 01.5	612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěry-vnitřní stěry včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 127,938	m2	127,938 127,94	0,00
3	SO 01.5	612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - stuková (2,2+1,1)*2,26+(1,2+1,5)*2,9+(0,9+2,1)*2,10+(1,5+2,1)*2,2+(1,4+3)*2+1,5*2+2,35*2)*0,3 (3,05+3,45)*2+(1,05+3,25)*2+(0,9+2,02)*2+2+(0,9+2,34)*2+1,2*2*3*1,2	m2	127,938 107,37 20,568	0,00
4	SO 01.5	610991111R00 Zakryvání výplní vnitřních otvorů (2,2+1,1)*2,26+(1,2+1,5)*2,9+(0,9+2,1)*2,10+(1,5+2,1)*2+(1,4+3)*2+1,5*2,35 (3,05+3,45)+(1,05+3,25)+(0,9+2,02)*2+(0,9+2,34)	m2	187,662 167,99 19,677	0,00
5	SO 01.5	622904112R00 Očištění ostění lakovou vodou složitost 1 - 2 127,938	m2	127,938 127,94	0,00
		764 Konstrukce klempířské			
6	SO 01.5	764410491R00 Montáž oplechování parapetů Al viz PD 3*0,9+2,1*26+1,2*6+1,2*3+1,5*2,1+2,35	m	73,600 73,60	0,00
7	SO 01.5	553420461 Parapet vnější Al termotlakovaný tažený s. 240 mm 3*0,9+2,1*26+1,2*6+1,2*3+1,5*2,1+2,35 zhruba 15%, 11,04	m	84,640 73,60 11,040	0,00
8	SO 01.5	553420562 Boční lavička parapetu s. 195 x 240 mm - Al 82	kus	82,000 82,00	0,00
9	SO 01.5	764928106R00 Z+M oplech parapetů z lak plechu vč rohů rš 400 viz PD 24,765*2+24,58*3,83 oplechování soklu pod montované stěny	m	62,600 62,60	0,00
10	SO 01.5	13851110 Poplast plech tabule plech š. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva viz PD 170,35*0,16 zhruba 15%, 4,0884	m2	31,344 27,23 4,0884	0,00
11	SO 01.5	764928106R00 Z+M oplech parapetů a ostění výplní otvorů z systémového lak plechu vč rohů rš 400 viz PD 15*2+1,2+4*2+3*2+3*2+3,45*3+4*2+3*2+2*5*2+2+4*2+2+5*2+2+3*2+2+3*2+2 oplechování soklu pod montované stěny	m	170,350 170,35	0,00
12	SO 01.5	13851110 Poplast plech tabule plech š. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva 170,35*0,16 zhruba 15%, 4,0884	m2	75,361 68,14 10,221	0,00
13	SO 01.5	764928108R00 Z+M vrat ostění výplní otvorů z systémového lak plechu vč rohů rš 600 4,5*2*3+4,7*3	m	41,100 41,10	0,00
14	SO 01.5	13851110 Poplast plech tabule plech š. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva 41,1*0,6 zhruba 15%, 1,699	m2	28,359 24,66 3,699	0,00
15	SO 01.5	28355462 Páska těsnící PE 3x20 mm viz PD 73,6*3+82,6*3+770,35*4+1,1*2 zhruba 3%, 50,0625	m	1,051,943 1,007,85 50,0625	0,00
16	SO 01.5	998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 1,988	t	1,985 1,99	0,00
		766 Konstrukce truhlářské			
17	SO 01.5	766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm 2+1	kus	3,000 3,00	0,00
18	SO 01.5	766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm 3+6+2	kus	11,000 11,00	0,00
19	SO 01.5	766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm 26+1	kus	27,000 27,00	0,00
20	SO 01.5	60780084 Parapet interier s. 350 mm- laminátová(CPL+HPL) fólie 0,7 mm jádro - výkusodolná DTD 18 mm nos 46*25mm 3*0,9+2,1*26+1,2*6+1,2*3+1,5*2,1+2,35 zhruba 15%, 11,04	m	34,540 73,52 11,040	0,00
21	SO 01.5	60780092 Kryška boční parapetní s. 195-360 mm plast 127+11+31*2	kus	52,000 82,00	0,00
22	SO 01.5	766601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění. PT fólie + PP fólie 101,325+19,677 (2,1*4)*25+(1,5+1,2)*2,9+(0,9+2,1)*2,10+(1,5+2,1)*2,2+(1,4+3)*2+1,5*2+3*2	m	462,802 121,00 341,800	0,00
23	SO 01.5	766670029RA0 W01 25ks-Okno plast 4dlíné 2,1*2,1m V+OS+V+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá,kování bezpečnostní viz PD 2,1*2,1*25	m2	110,250 110,25	0,00
24	SO 01.5	766670029RA0 W02 6ks-Okno plast 1dlíné 1,2*1,5m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá,kování bezpečnostní viz PD 1,2*1,5*6	m2	10,800 10,80	0,00
25	SO 01.5	766670029RA0 W02a 3ks-Okno plast 1dlíné 1,2*1,5m fixUw=0,96W/(m2.K),barva bílá viz PD 1,2*1,5*3	m2	5,400 5,40	0,00
26	SO 01.5	766670029RA0 W03 10ks-Okno plast 2dlíné 0,9*2,1m V+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá viz PD 0,9*2,1*10	m2	18,900 18,90	0,00
27	SO 01.5	766670029RA0 W04 2ks-Okno plast 4dlíné 1,5*2,1m V+OS+V+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá,kování bezpečnostní viz PD 1,5*2,1*2	m2	6,300 6,30	0,00
28	SO 01.5	766670059RA0 D02 1ks-Dveře plast dvojkr.+sv.do otv. 1,4*3m,+bez fólie,Uw=1,2W/(m2.K),barva- bílá kování bezp viz. PD 1,5*3	m2	4,500 4,50	0,00
29	SO 01.5	998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 3,626	t	3,626 3,63	0,00
		767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
30	SO 01.5	767616111R00 Montáž oken a stěn z Al - profilů včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz popisy variant a RTS) 2,1*2,1+0,9*2,1+2,35*1,5+1*0,5*29+1*1*77	m2	101,325 101,33	0,00
31	SO 01.5	55341411 W1a -1ks AL-okno 4-dílné 2,1*2,1m,V+OS+V+OS, Uw=max.0,96W/(m2K), hl. 75mm,mikroventilace.,slox-barva RAL bílá viz PD 2,1*2,1	m3	4,4*0 4,41	0,00
32	SO 01.5	55341411 W3a -1ks AL-okno 2-dílné 0,9*2,1m,V+OS, Uw=max.0,96W/(m2K), hl. 75mm,mikroventilace.,slox-barva RAL šedá viz.PD 0,9*2,1	m2	1,800 1,89	0,00
33	SO 01.5	55341411 W07 -1ks AL-okno 2-dílné 2,35*1,5m,OS+OS, Uw=max.0,96W/(m2K), hl. 75mm,mikroventilace.,slox-barva RAL šedá viz PD 2,35*1,5	m2	3,525 3,53	0,00
34	SO 01.5	55341411 W08 -29ks AL-okno 1-dílné 1*0,9m,V, Uw=max.0,96W/(m2K), hl. 75mm,mikroventilace.,slox-barva RAL šedá viz.PD 1*0,9*29	m2	14,500 14,50	0,00
35	SO 01.5	55341411 W08a -29ks AL-okno 1-3dílné 1*0,9m,V, Uw=max.0,96W/(m2K),-pákový ovladač, hl. 75mm,mikroventilace.,slox-barva RAL šedá viz PD 1*0,9*29	m2	14,500 14,50	0,00
36	SO 01.5	55341411 W09 -77ks AL-okno 1-dílné 1*1m,Fix, Uw=max.0,96W/(m2K),-pákový ovladač, hl. 75mm,mikroventilace.,slox-barva RAL šedá viz PD 1*1*77	m2	77,000 77,00	0,00
37	SO 01.5	767616111R00 Montáž vchodových dveří z Al - profilů včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz popisy variant a RTS),průslušnosti dle vyhlášky 396/2009Sb. 3,05*3,45+1,05*3,25+0,9*2,02*2+0,9*2,34	m2	19,677 19,68	0,00

C	Oblek	Kód	2krácený popis	MJ	Množství	Pořadí
38	SO 01.5	55341411	D01 - 1ks AL stěna s dvířky (dvěma do otvoru 3,05*3,45 U _w =max 1,2W/m ² K), hl. 75mm - bezpeč. + eloxování, samozavírac. elox-barva-viz PD	m ²	10,523	
			3,05*3,45		10,32	
39	SO 01.5	55341411	D03 - 1ks AL dveře do otvoru 0,9*2,02 U _w =max 1,2W/m ² K, hl. 75mm - bezpeč. elox-barva viz PD	m ²	1,818	
			0,9*2,02		1,82	
40	SO 01.5	55341411	D04 - 1ks AL dveře vně do otvoru 1,05*3,25 U _w =max 1,2W/m ² K, hl. 75mm - bezpeč. samozavírac. elox-barva viz PD	m ²	3,413	
			1,05*3,25		3,41	
41	SO 01.5	55341411	D05 - 1ks AL dveře do otvoru 0,9*2,02 U _w =max 1,2W/m ² K, hl. 75mm - bezpečnostní elox-barva šedá viz PD	m ²	1,818	
			0,9*2,02		1,82	
42	SO 01.5	55341411	D06 - 1ks AL dveře vně do otvoru 0,9*2,34 U _w =max 1,2W/m ² K, hl. 75mm - bezpeč. elox-barva šedá viz PD	m ²	2,106	
			0,9*2,34		2,11	
43	SO 01.5	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - zábradlí fr. dveří (bude dle výběru Pz nebo nerez)	kg	45,000	0,00
			45		45,00	
44	SO 01.5	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky atypické prvky pro kompletní zábradlí Pz + nátěr (bude dle výběru)	kg	49,500	0,00
			45		45,00	
			ztráta 10%, 4,5		4,50	
45	SO 01.5	767657240R00	Montáž vrat sekčních nad 13 m ² , včetně přípojek el kabelu	kus	3,000	0,00
			3		3,00	
46	SO 01.5	5534141320	D07 - SEKČNÍ VRATA S VESTAVNÝMI DVERMI s 3600 h 4200 mm vedení vrat vnitřní závora, řetězový pohon, viz. akryl, okna 2ks ovl. panel, modrá barva viz PD	kus	3,000	0,00
			3		3,00	
47	SO 01.5	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m ²	20,790	0,00
			2,12*1,4*1,5*2,1		20,79	
48	SO 01.5	37501307	Mříž okenní včetně kotav viz PD	m ²	21,830	0,00
			20,79		20,79	
			ztráta 3%, 1,0395		1,040	
49	SO 01.5	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 6 m	t	2,461	0,00
			2,4613		2,46	
		781	Obklady (keramické)			
50	SO 01.5	781950010RAA	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového včetně dodávky obkladu	m ²	7,920	0,00
			(1,2*2*8+0,9*8)*0,3 ostění v sociálkách		7,92	
51	SO 01.5	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům - jen hrana rohu	m	7,920	0,00
			7,92		7,92	
52	SO 01.5	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	7,920	0,00
			7,92		7,92	
53	SO 01.5	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické. výšky do 6 m	t	1,084	0,00
			1,0937		1,09	
		784	Malby			
54	SO 01.5	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m ²	445,146	0,00
			22*3*6,65 jen stěny u ostění		438,90	
			-(12*1*2,1*25+(1,2*1,5)*9+(0,9*2,1*10+(1,5*2,1*2)+(1,4*3)*2+1,5*2,35)		163,575	
			-(3,05*3,45)+(1,05*3,25)+(0,9*2,02)*2+(0,9*2,34)		19,677	
			(24*2+24*3,8*3)*1,2 vnitřní sokl		72,720	
			116,778 ostění		116,778	
55	SO 01.5	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m ²	445,146	0,00
			445,146		445,15	
56	SO 01.5	784165511R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x	m ²	445,146	0,00
			445,146		445,15	
		786	Čalounické úpravy			
57	SO 01.5	786622211R00	Montáž - žaluzie horizontální vnitřní	m ²	135,135	0,00
			2,12*1*26+0,9*2,1*1*1,5*2,1*2		122,85	
			ztráta 10%, 12,285		12,285	
58	SO 01.5	55346530	Žaluzie horizont. exteriérová viz PD	m ²	135,135	0,00
			2,12*1*26+0,9*2,1*1*1,5*2,1*2		122,85	
			ztráta 10%, 12,285		12,285	
59	SO 01.5	998786101R00	Přesun hmot pro zastřih. techniku, výšky do 6 m	t	0,230	0,00
			0,2337		0,23	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
60	SO 01.5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - po montáži oken/střechy a pracovní cesty	m ²	334,000	0,00
			22*22-130 po osazení výplní otvorů		334,00	
		H99	Ostatní přesuny hmot			
61	SO 01.5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,047	0,00
			16,2126-1,985-3,626-2,461-1,094		7,05	

Krycí list rozpočtu (SO 02 - Záchytný systém -ochrana proti pádu)

Uspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel
Velké Meziříčí pavilon DH

Stavební úpravy pavilonu DH

k.ú. Velké Meziříčí(779091)

8013419

Objednatel

Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ/DIČ:

Projektant:

GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziří

IČ/DIČ:

15544451/AZ15544451

Zhotovitel

IČ/DIČ:

Konec výstavby:

Položek:

19

Zpracoval:

Bohuslav Hemala

Datum:

10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
Montáž	31 200,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
Dodávky	134 539,51	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy		0,00
Montáž	35 980,49			Provozní vlivy		0,00
Dodávky	0,00			Ostatní		0,00
Montáž	0,00			NUS z rozpočtu		0,00
materiál	0,00					
mot a sutí	321,21					
em	202 041,20	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
				ORN celkem		0,00

0,00 Kč	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	202 041,20 Kč
202 041,20 Kč	DPH 21%	42 428,66 Kč	Celkem včetně DPH	244 469,90 Kč	

Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet (SO 02 - Záchytný systém - ochrana proti pádu)

Doba výstavby: Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1082, 587 33 Jihlava
 Začátek výstavby: Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
 Konec výstavby: Zhotovitel:
 Zpracováno dne: 10.04.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
SO 02		Záchytný systém - ochrana proti pádu				134 538,51	47 941,89	282 480,41		0,14		
SO 02	712	Isolace střeš (živé křoviny)				3 271,88	5 150,92	8 422,78		0,03		
1	SO 02	712961901RT1	Udržba proniku střech folií lepenou, zalití okrajů 1 vrstva - fólie ve specifikaci	kus	12,000	211,00	762,96	1 789,04	2 532,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
2	SO 02	712971801RT1	Překrytí spár fólií PVC ořtáv.k podkladu rš 50 cm, 712971801RT1	m	12,000	280,00	132,91	3 227,69	3 380,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
3	SO 02	26322103.A	Fólie n.1,3, 4, 1200 mm, střední sada, fólie je vystužena polyesterovou textilií mřížkou, které dodává materiálu vysokou	m2	13,200	180,00	2 375,00	5,00	2 376,00	0,00	0,03	RTS 1 / 2020
4	SO 02	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,142	1 090,00	0,00	154,78	154,78	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 02	747	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				131 267,85	31 150,78	162 418,63		0,11		
5	SO 02	767841525R0B	U1 - Kotvení bod LX-SW-N-333-KS nerez.sendv.panel a trap, viz.PD	kus	18,000	2 714,00	38 079,87	10 772,13	48 862,00	0,00	0,04	RTS 1 / 2020
6	SO 02	767841533R0A	U3 - Kotvení bod LX-SW-N-333-ZV-KS nerez.sendv.panel a trap, viz.PD	kus	4,000	3 785,00	11 801,55	3 338,45	15 140,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
7	SO 02	767849133R00	Ztužující nerezová trubka prům 42 mm, délka viz.PD,Ztužující trubka pro kotvení bodu pro koncové a zlomové body v systémech s nerez.lanem viz.PD	kus	4,000	1 380,00	5 179,06	340,94	5 520,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
8	SO 02	767842370RT1A	U2 - Kotvení bod LX-SR-B 700, délka 700 mm nerez, beton, střech viz.PD	kus	12,000	3 810,00	34 567,85	11 152,14	45 720,00	0,00	0,03	RTS 1 / 2020
9	SO 02	767849116R00	Nerezové lano 6 mm,Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanenční kotvení vedení, viz.PD	m	98,000	138,00	8 651,78	4 872,24	13 524,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
10	SO 02	767849121R00	Napínací nerez.koncovka k lanu 6 mm viz.PD	kus	3,000	5 175,00	15 260,59	264,41	15 525,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
11	SO 02	767849125R00	Spolovací nerezové oko viz.PD	kus	2,000	1 403,00	2 789,01	18,99	2 806,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
12	SO 02	767849123R00	Pevná nerez.koncovka k lanu 6 mm, délka, vodicová.koncovka viz.PD	kus	1,000	1 331,00	1 322,71	8,29	1 331,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
13	SO 02	767849125R0A	Kladka zlomového bodu-Rohový prvek viz.PD	kus	3,000	1 210,00	3 608,02	21,98	3 630,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
14	SO 02	767849131R00	Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD	kus	3,000	483,00	1 423,97	25,03	1 449,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
15	SO 02	767849142R00	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,000	4 815,00	4 524,47	90,53	4 615,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
16	SO 02	767849142R0A	Sať na osobní ochranu,pro zachytivé systémy s dočasným.poddajným.kotvicím vedením, viz.PD	kus	1,000	4 140,00	4 058,79	81,21	4 140,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
17	SO 02	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 12 m	t	0,108	1 541,00	0,00	166,43	166,43	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
SO 02	90	Hodnotové zúčtovací sazby (H2S)				0,00	31 206,00	31 206,00		0,00		
18	SO 02	905 R01	Výchozí prohlídka-výřahové zkoušky - revize systému-předání do užívání-zaskolení na montáž-včetně výjezdu a dopravy	h	24,000	800,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
19	SO 02	909 R00	Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce	h	15,000	800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
						Celkem:		202 041,20 Kč				

Výkaz výměr (SO 02 - Záchytný systém -ochrana proti pádu)

Služby energie - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH
 Servisní úpravy pavilonu DH
 kú. Velké Meziříčí 779091)
 Bohuslav Hemala

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
 Projektant: GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziří
 Zhotovitel:
 Zpracováno dne 10.04.2020

Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
712	Izolace střech (živé krytiny)			
SO 02 712961901RT1	Udržba proniků střech fólií lepenou, zařetí okrajů, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	kus	12,000	0,00
	12		12,00	
SO 02 712971801RT1	Překrytí spár fólií PVC přitav k podkladu rs.50 cm.712971801RT1	m	12,000	0,00
	12		12,00	
SO 02 28322103.A	Fólie 0,5 s 1300 mm - střední šedá, fólie je vyznačena polyestérovou (extrúzní) nřítčkou, která dodává materiálu vysokou	m2	13,200	0,00
	12		13,00	
	stranne 10% 1,2		1,300	
SO 02 998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,142	0,00
	0,1417		0,14	
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
SO 02 767841525R0B	U1 - Kotvici bod LX-SW-N-333-KS nerez.sendv.panél a trap. viz PD	kus	18,000	0,00
	18		18,00	
SO 02 767841533R0A	U3 - Kotvici bod LX-SW-N-333-ZW-KS nerez.sendv.panél a trap. viz PD	kus	4,000	0,00
	4		4,00	
SO 02 767849133R00	Ztužující nerezová trubka prům.42 mm, délka viz.PD.Ztužující trubka pro kotvici body, pro koncové a zlomové body v systémech s nerez.lanem viz. PD	kus	4,000	0,00
	4		4,00	
SO 02 767842370RT1A	U2 - Kotvici bod LX-SR-B 700, délka 700 mm nerez, beton střech viz.PD	kus	12,000	0,00
	12		12,00	
SO 02 767849118R00	Nerezové lano 6 mm,Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení viz. PD	m	98,000	0,00
	98		98,00	
SO 02 767849121R00	Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz.PD	kus	3,000	0,00
	3		3,00	
SO 02 767849125R00	Spojovací nerezové oko viz.PD	kus	2,000	0,00
	2		2,00	
SO 02 767849123R00	Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka. Vidlicová koncovka viz. PD	kus	1,000	0,00
	1		1,00	
SO 02 767849125R0A	Kladka zlomového bodu-Rohový prvek viz.PD	kus	3,000	0,00
	3		3,00	
SO 02 767849131R00	Štítek k označení jednotlivých úseků kotv. vedení viz. PD	kus	3,000	0,00
	3		3,00	
SO 02 767849142R00	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,000	0,00
	1		1,00	
SO 02 767849142R0A	Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením, viz. PD	kus	1,000	0,00
	1		1,00	
SO 02 998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,108	0,00
	0,1078		0,11	
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			
SO 02 905 R01	Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)	h	24,000	0,00
	8*3		24,00	
SO 02 909 R00	Úprava podkladu,prostup parotés a ostatní drobné neměřitelné práce	h	15,000	0,00
	15		15,00	

Krycí list rozpočtu (SO 05 - Elektrika)

Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel
Velké Meziříčí pavilon DH

Stavební úpravy pavilonu DH

k.ú. Velké Meziříčí(779091)

8013419

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Konec

výstavby:

Zpracoval:

Bohuslav Hemala

IČ/DIČ:

IČ/DIČ: 15544451/CZ15544451

IČ/DIČ:

Položek: 86

Datum: 10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Dodávky	85 872,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
Montáž	81 700,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
Dodávky	44 482,81			Ostatní	0,00
Montáž	278 749,49			NUS z rozpočtu	0,00
materiál	0,00				
not a sutí	0,00				
im	490 804,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

%	0,00 Kč				
5%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	490 804,30 Kč
1%	490 804,30 Kč	DPH 21%	103 068,90 Kč	Celkem včetně DPH	593 873,20 Kč

it	Objednatel	Zhotovitel
razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

jekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena soustavy
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
003	35441830	Svorka na drát, tyč s párem	kus	34,000	22,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
003	35441850	Svorka univerzální SV	kus	30,500	13,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
003	210220302RT5	Svorka k tyči, FeZn, pro průměr 8-10/16mm,včetně dodávky svorky k úmactí tyči	kus	23,000	140,00	549,97	2 670,03	3 220,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
003	210220372RT1	Ušlechť ochranný nebo trubka s držáky do zdva,včetně ochranné ušlechť 2 držáky do zdva,ochranný ušlechť OÚ 1700mm	kus	15,000	300,00	1 691,30	2 808,70	4 500,00	0,00	0,05	RTS 1 / 2020
003	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, Ø 8 - 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm	m	80,000	90,00	2 446,35	4 753,65	7 200,00	0,00	0,08	RTS 1 / 2020
003	35441921	Podložka vedení do zdva PV 1a-2a	kus	34,500	16,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,02	RTS 1 / 2020
003	35441542	Podložka vedení na plochu stl: ploš, stěrk PV 21-c	kus	230,000	17,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,23	RTS 1 / 2020
003	35441213A	Držák T oddělení hromosvodu	kus	6,000	48,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
003	35441233A	Stojan úmactí tyče 4 m na plochu stěrk	kus	1,000	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,09	RTS 1 / 2020
003	35441540	Držák ochranného ušlechť OÚa-25 do zdva	kus	45,000	28,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
003	34195	Matériau pro elektronstálaci-doplňkový-Betonový podstavce PS9 Skg 4x4xprvz podložka, Betonový podstavce PS19 +podložka	kzda	2,000	332,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
003	34195	Matériau pro elektronstálaci-Oglinka pm tyče,Odřice lan 3N nanaz 2ks Lan svorky LSS Skg,Meraz lanko 3 mm 12m,Napín,šroub N55 3ks, Odstáchní 10ks	1 kus	325,00	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
003	M22	Montáže sdílení a zabezpečovací techniky				0,00	6 750,00	6 750,00	0,00		
003	220580202R00	Výchoz revize bleskovodu vč. revizní zpravy	h	15,000	450,00	0	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
003	M46	Zemní práce při montážích				18 249,42	49 750,38	68 000,38		37,19	
003	460200263RT2	Výkop kabelové rhy 50/80 cm hor.3.ruční výkop rhy	m	80,000	290,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
003	460560263RT1	Zahoz rhy 50/80 cm, homina třídy 3, ruční zahoz rhy se zhutněním	m	80,000	80,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
003	841990211RAF	Připletek za trasu vedení v asfaltbetonu či betonu včetně řezu a napravení	m	42,667	900,00	18 249,42	20 150,88	38 400,30	0,87	37,19	RTS 1 / 2020

Celkem:

490 804,30 Kč

Výkaz výměr (SO 03 - Elektroinstalace - Hromosvod)

Střední škola a SOS Remesal Velké Meziříčí pavilon DH

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Pavilonu DH

Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Stavba (779091)

Zhotovitel:

Stavba

Zpracováno dne: 10.04.2020

		Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		Modulové zúčtovací sazby (H2S)			
	R00	Demontáž stávajících elektroprvků z fasády a ocelových sloupů a jejich opětovná montáž	h	20,000	0,00
		20		20,00	
	R00	Demontáž staré jímací soustavy	h	80,000	0,00
		80		80,00	
	R00	Nápojení svodů na zemnicí soustavu	h	20,000	0,00
		20		20,00	
	R01	Úpravy v rozvaděči RMS3.3	h	5,000	0,00
		5		5,00	
	R00	Nepředvídatelné práce	h	10,000	0,00
		10		10,00	
	R01	Měření zemního odporu stávající zemnicí soustavy	h	11,000	0,00
		11		11,00	
		Lešení a stavební výtahy			
	949942101R0A	Pronájem plošiny pojízdné	h	25,500	0,00
		8,5*3		25,50	
		Rozvaděč, vybavení			
	220110561R00	Montáž Oceloplechová nástěnná rozvodnice 2x24 modulů, rozměry 543x450x140 (ŠxVxH), včetně příloh dveří dle výkresu PD, výroba oprávněná firma	kus	1,000	0,00
		1		1,00	
	357123521	Oceloplechová nástěnná rozvodnice 2x24 modulů, rozměry 543x450x140 (ŠxVxH), včetně příloh dveří viz PD EL	kus	1,000	0,00
		1		1,00	
	210112701R00	Montáž odpínače - Pojistkový odpínač válcových pojistkových vložek OPVP14-3	kus	1,000	0,00
		1		1,00	
	358247717	Pojistkový odpínač válcových pojistkových vložek OPVP14-3 viz PD EL	kus	1,000	0,00
		1		1,00	
	220110092R00	Montáž pojistek - Pojistka válcová PV14 32A gG	kus	3,000	0,00
		3		3,00	
	358251014	Pojistka válcová PV14 32A gG viz PD EL	kus	3,000	0,00
		3		3,00	
	210120453R00	Jistič vzduchový 3polový do 25 A ve skříni	kus	1,000	0,00
		1		1,00	
	35822002315	Jistič do 80 A 3 pol. charakteristika B, LTN-25B-3 viz PD EL	kus	1,000	0,00
		1		1,00	
	210120823R00	Chránič proudový čtyřpolový do 40 A jen montáž	kus	1,000	0,00
		1		1,00	
	358890405	Proudový chránič LFE-25-4-030 viz PD	kus	1,000	0,00
		1		1,00	
	210120402R00	Jistič vzduch. 1polový	kus	11,000	0,00
		6+5		11,00	
	35822001015	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B, Jistič LFE-16B-1 viz PD EL	kus	3,000	0,00
		3		3,00	
	35822001012	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B, Jistič LFE-16B-1 viz PD EL	kus	2,000	0,00
		2		2,00	
	210120579R0A	Montáž přepěťová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN řádu	kus	1,000	0,00
		1		1,00	
	358890505A	Kompromovaný svodič bleskového proudu a přepětí, třída T1+T2 SVBC-12.5-3-MZ viz PD EL	kus	1,000	0,00
		1		1,00	
	210290321R00	Osazení vývodek za rozvaděče-místk vod/kabel D 23	kus	7,000	0,00
		2+3+2		7,00	
	34572605A	Kabelová vývodka Pg11	kus	2,000	0,00
		2		2,00	
	34572605	Kabelové vývodky Pg13,5	kus	3,000	0,00
		3		3,00	
	34572615	Kabelová vývodka Pg21	kus	2,000	0,00
		2		2,00	
	222300961R00	Montáž-Připojovací můstek CBC 2 (2,5 mm2)	kus	5,000	0,00
		5		5,00	
	34581112A	Připojovací můstek CBC 2 (2,5 mm2) viz PD EL	kus	5,000	0,00
		5		5,00	
	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče - včetně kompletace	kus	1,000	0,00
		1		1,00	
	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný materiál viz PD EL	ks	4,000	0,00
		4		4,00	
		M21 Elektromontáže			
	210220002R12	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	22,500	0,00
		13*1,5		22,50	
	210220010R00	Nátěr zemnicího pásu do 120 mm2	m	15,000	0,00
		15		15,00	
	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-svislá část	m	150,000	0,00
		9*15+15		150,00	
	210220101RT3	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-rovná střeška	m	235,000	0,00
		23*4+23*4+35		235,00	
	210220101RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-seďlová střeška a komíny	m	275,000	0,00
		26*5+13*2*4+41		275,00	
	35444180	Oral 5 AlMgSi T4	m	747,500	0,00
		550		747,50	
		30% ztrát 15% ztrát		87,50	
	210220401RT1	Označení svodů šítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky šítku Výstražná plastová tabulka "Za bouřky dodržujte odstup 3 m od svodů Jste v ohrožení"	kus	15,000	0,00
		15		15,00	
	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný materiál s podložky-nespecifikovaný	sada	15,000	0,00
		15		15,00	
	210020131R00	Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm	m	40,000	0,00
		40		40,00	
	5531200620A	Kapalový - žlab plechový NIXKZN 30x40 neděrovaný nerez vč. lemových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení viz PD EL	m	40,000	0,00
		40		40,00	
	5531200500A	Víko pro plechový žlab NIXKZN - NIXV 40 nerez viz PD EL	kus	40,000	0,00
		40		40,00	
	210020551R00	Konzola kotevní s 1 napínačem	kus	300,000	0,00
		300		300,00	
	5531203700	Podpěra vedení pro trapezový plech, 8-10 mm-	kus	300,000	0,00
		300		300,00	
	34195	Pásky, příchytky, pomocný materiál pro připojení kabelů na stávající kabelovou trasu viz PD EL	ks	9,000	0,00
		9		9,00	
	210020341R0A	Podpěrka -montáž Betonový podstavec pro nerez, plech žlab na plochou střechu PV21D	kus	40,000	0,00
		40		40,00	
	35441544	Betonový podstavec pro nerez, plech žlab na plochou střechu PV21D	kus	40,000	0,00
		40		40,00	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
47	SO 03	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5	m	130,000	0,4
			130		130,00	
48	SO 03	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x2,5	m	75,000	0,00
			75		75,00	
49	SO 03	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 4x10	m	45,000	0,03
			45		45,00	
50	SO 03	210800648RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně,včetně dodávky Kabel CY 16	m	10,000	0,00
			10		10,00	
51	SO 03	210010002RU3	Trubka ohebná d20,včetně dodávky viz PD	m	15,000	0,00
			15		15,00	
52	SO 03	210010004RU3	Trubka ohebná d32,včetně dodávky viz PD	m	10,000	0,00
			10		10,00	
53	SO 03	210010016RT2	Trubka pevná d20, 3m, včetně dodávky trubky	m	50,000	0,00
			50		50,00	
54	SO 03	210010018RT2	Trubka pevná d32, 3m,včetně dodávky trubky	m	15,000	0,00
			15		15,00	
55	SO 03	34195	Pomocný instalační materiál pro kabelové trasy, atd. viz PD EL	ks	4,000	0,00
			4		4,00	
56	SO 03	210220212RT2	Týč jímací s upev. na stříhřeben do 3 m, do zdi-komin včetně příslušenství	kus	2,000	0,00
			2		2,00	
57	SO 03	21022021R00	Týč jímací s upev. na stříhřeben do 4 m, na konstr.	kus	11,000	0,00
			4+3+2+4+2		17,00	
58	SO 03	35443178C	Jímací tyč se základnou pro trepažové plechy D 16/10mm L 2000mm -SET- viz PD EL	kus	4,000	0,00
			4		4,00	
59	SO 03	35444172B	Týč jímací 4 m FeZn, 18 mm viz PD EL	kus	3,000	0,00
			3		3,00	
60	SO 03	35444172A	Týč jímací 3 m FeZn, 18 mm viz PD EL	kus	2,000	0,00
			2		2,00	
61	SO 03	35444172	Týč jímací 2 m FeZn, 18 mm viz PD EL	kus	4,000	0,00
			4		4,00	
62	SO 03	210220231R00	Týč jímací s upev. na stříhřeben do 3 m, na stojan	kus	10,000	0,00
			4+3+1		10,00	
63	SO 03	35444170	Týč jímací 1 m FeZn, 18 mm	kus	10,000	0,00
			10		10,00	
64	SO 03	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	400,000	0,00
			400		400,00	
65	SO 03	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	15,000	0,00
			15		15,00	
66	SO 03	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	35,000	0,00
			35		35,00	
67	SO 03	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	65,000	0,00
			65		65,00	
68	SO 03	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,000	0,00
			10		10,00	
69	SO 03	35441905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	10,000	0,00
			10		10,00	
70	SO 03	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	104,000	0,00
			54+50		104,00	
71	SO 03	35441930	Svorka na okap roury s páskem	kus	54,000	0,00
			54		54,00	
72	SO 03	35441850	Svorka univerzální SU	kus	50,000	0,00
			50		50,00	
73	SO 03	210220302RT5	Svorka k tyči, FeZn, pro průměr 8-10/16mm,včetně dodávky svorky k jímací tyči	kus	23,000	0,00
			2+11+10		23,00	
74	SO 03	210220372RT1	Uhehnik ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochrann. uhehniku + 2 držáky do zdi, ochranný uhehnik OU 1700mm	kus	15,000	0,00
			15		15,00	
75	SO 03	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm	m	80,000	0,00
			80		80,00	
76	SO 03	35441421	Podpěra vedení do zdiva PV 1a-25	kus	65,000	0,00
			65		65,00	
77	SO 03	35441542	Podpěra vedení na ploche str. plast. šnek PV 21-c	kus	230,000	0,00
			230		230,00	
78	SO 03	35441213A	Držák T ocelového hromosvodu	kus	5,000	0,00
			5		5,00	
79	SO 03	35441203A	Stojan jímací tyče 4 m na ploche střeše	kus	1,000	0,00
			1		1,00	
80	SO 03	35441840	Držák ochranného uhehniku DOUA-25 do zdiva	kus	45,000	0,00
			45		45,00	
81	SO 03	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplnkový-Betónový podstavec PB9 9kg. lks+prýž podložka Betonový podstavec PB19 +podložka	sada	2,000	0,00
			2		2,00	
82	SO 03	34195	Materiál pro elektroinstalaci-Obimka jím.tyče,Očnice lan.3N nerez 3ks.Lan.svorka LS5 5ks.Nerez lanko 3 mm 12m.Napín.šroub NS6 3ks.Dílačadřídíl 10ks	sada	1,500	0,00
			15		1,50	
			M22			
			Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			
83	SO 03	220890202R00	Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy	h	15,000	0,00
			15		15,00	
			M46			
			Zemní práce při montážích			
84	SO 03	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3.ruční výkop rýhy	m	80,000	0,00
			80		80,00	
85	SO 03	460560263RT1	Zához rýhy 50/80 cm, homina tlidy 3 ,ruční zához rýhy se zhuňněním	m	80,000	0,00
			80		80,00	
86	SO 03	841990211RAF	Příplatek za trasu vedení v asfaltobetonu či betonu včetně řezu a zapravení	m	42,667	0,00
			80/15"8		42,67	

Stavby
 Stavby
 Lokality
 Zastřešení
 KSO

Krycí list rozpočtu (SOVORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)

Úspory energie - Hotelová škola a SOS Řemesel
Velké Meziříčí pavilon DH

Stavební úpravy pavilonu DH

k.ú. Velké Meziříčí(779091)

8013419

Objednatel: Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziří

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval: Bohuslav Hemala

IČ/DIČ:

IČ/DIČ: 15544451/CZ15544451

IČ/DIČ:

Položek: 8

Datum: 10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
Montáž	500 218,64			NUS z rozpočtu	0,00
Prostředí materiál	0,00				
Prostředí hmot a suti	0,00				
Celkem	500 218,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0% 0,00 Kč

Základ 15% 0,00 Kč

Základ 21% 500 218,60 Kč

DPH 15%

DPH 21%

0,00 Kč

105 045,91 Kč

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

500 218,60 Kč

605 264,50 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SOVORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)

škola a SOS Remesel Velké Meziříčí pavilon DH

Doba vystavby:

Objednatel:

Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava

OH

Začátek vystavby:

Projektant:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 584 01 Velké Meziříčí

9097)

Konec vystavby:

Zhotovitel:

Zpracováno dne: 10.04.2020

Zpracoval:

Bohuslav Hemala

Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
				Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
Montážní přírůžky				0,00	500 218,64	500 218,64		0,00	
1000 R00 Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace	h	35,000	300,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
1000 R00 Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	30,000	300,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
1000 R00 Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 páře)	h	105,000	300,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
1000 R00 Účast statika na stavbě-prohlídka po odstranění stří a stěn obložení	h	35,000	400,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
1000 R00 Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po vystavbě, včetně protokolů	h	30,000	400,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
1000 R00 Mimosřaveništní doprava mimosřaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání řízení dopravy apod.)	%	136 522,141	2,00	0,00	273 044,28	273 044,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
1000 R00 Kompietační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby	%	136 522,141	1,00	0,00	136 522,14	136 522,14	0,00	0,00	RTS I / 2020
1000 R00 Rezerva - stavebních úprav při rekonstrukci	%	136 522,141	0,10	0,00	13 652,21	13 652,21	0,00	0,00	
Celkem:						500 218,60 Kč			

Výkaz výměr (SOVORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)

Objednatel: Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH
 Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Zpracováno dne: 10.04.2020

Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
 Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Zpracováno dne: 10.04.2020

	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	Montážní přírůžky			
220890084R00	Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace	h	35,000	0,00
	35		35,00	
220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace	h	30,000	0,00
	30		30,00	
220890084R00	Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	105,000	0,00
	105		105,00	
220890084R00	Účast statika na stavbě-prohlídka po odstranění stf a stěn obložení	h	35,000	0,00
	35		35,00	
220890084R00	Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu	h	30,000	0,00
	30		30,00	
110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%		0,00
201 R00	Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby	%		0,00
208	Rezerva - stavebních úprav při rekonstrukci	%		0,00

Krycí list rozpočtu (SOZS - Zařízení staveniště)

Uspory energie - Hotelová škola a SOS Remesal
Velké Meziříčí pavilon DH

Objednatel

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ/DIČ:

Stavební úpravy pavilonu DH

Projektant

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziří

IČ/DIČ:

15544451/CZ15644451

k.ú. Velké Meziříčí(779091)

Zhotovitel

IČ/DIČ:

Konec výstavby:

Položek:

17

8013419

Zpracoval

Bohuslav Hemala

Datum:

10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
Dodávky	16 451,86	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
Montáž	21 008,14	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
Dodávky	8 278,39	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
Montáž	96 126,28				Provozní vlivy		0,00
Dodávky	9,32				Ostatní		0,00
Montáž	90 670,68				NUS z rozpočtu		0,00
materiál	0,00						
hmot a suti	5 855,80						
celkem	238 400,50	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
					ORN celkem		0,00
základ 0%	0,00 Kč						
základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%		0,00 Kč	Celkem bez DPH		238 400,50 Kč
základ 21%	238 400,50 Kč	DPH 21%		50 064,11 Kč	Celkem včetně DPH		288 464,60 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Výkaz výměr (SOZS - Zařízení stavenišť)

Objekt - Hotelová škola a SOS Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH

Objednatel: Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava

Úpravy pavilonu DH

Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Velké Meziříčí (779091)

Zhotovitel:

Stav Hemala

Zpracováno dne: 10.04.2020

		Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		Povrchové úpravy terénu			
181050010RA0		Terénní modelace-nebo uklid staveniště po ukončení stavby	m2	200,000	0,00
		200		200,00	
762		Konstrukce tesákové			
762088116R00		Zakrytí provizorní plachtou 15x20m vč. odstranění (ochrana materiálů sypkých, stavby při	kus	2,000	0,00
		2		2,00	
762991111R00		Montáž a demontáž stavebního výtahu nebo vrátku (popř. jeřábu)	m	9,000	0,00
		9		9,00	
762991121R00		Pronájem stavebního výtahu, vrátku (popř. jeřábu)	den	124,000	0,00
		31*4		124,00	
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
SOZS 767914130R00		Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	56,000	0,00
		12*10*12*10*12		56,00	
SOZS 767914830R00		Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	56,000	0,00
		56		56,00	
SOZS 55343721B		Panel mobilního oplocení 305 cm s branou dvojkřídkou (jen amortizace)	kus	0,100	0,00
		1/10		0,10	
SOZS 553437205		Panel mobilního oplocení 305x183 cm (jen amortizace)	kus	1,867	0,00
		1561/3/10		1,87	
83		Potrubí z trub kameňinových			
SOZS 831230110RA0		Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	25,000	0,00
		25		25,00	
H01		Budovy občanské výstavby			
10 SOZS 998014205R00		Přesun hmot. mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	4,600	0,00
		4,6		4,60	
11 SOZS 998014206R00		Přesun hmot. mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	23,000	0,00
		4,6*5		23,00	
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			
12 SOZS 220110583R00		Montáž celoploš. rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,000	0,00
		2		2,00	
13 SOZS 37501303		Nástěnná rozvaděčová skříň systému BM 103; staveništní rozvaděč hlavní s měření a	kus	2,000	0,00
		včetně stavební		2,00	
		2		2,00	
M43		Montáže ocelových konstrukcí			
14 SOZS 430941002R00		Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	46,000	0,00
		46		46,00	
15 SOZS 430941001R00		Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	46,000	0,00
		1150*4/100		46,00	
16 SOZS 430-pronájem		Pronájem buněk pro soc. zařízení a sklady	měsíc	24,000	0,00
		2*12		24,00	
17 SOZS 430-pronájem WC		Pronájem WC zařízení	měsíc	26,000	0,00
		13*2		26,00	