

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SZDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 17. březen 2021

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Karviná

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Petrovice u Karviné

44	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	336,000
47	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	33,600
56	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	166,000
58	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	112,000
65	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,280
68	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	54,000
152	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,104
157	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km	0,075
249	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	26,000
261	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	6,000
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	466,000
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	16,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000
336	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,140
338	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,140
346	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára sériový tv. S49	svar	26,000
357	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	140,000
361	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	140,000
471	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	34,050

518	K	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m	42,000
520	K	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m	36,000
616	K	5914152020	Zřízení zarážedla kolejnicového	kus	1,000
642	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	72,150
644	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	84,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	266,000
650	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	50,112
667	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	88,000
671	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	88,000
687	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	466,000
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	73,800
775	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	275,370
777	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	316,112
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	266,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	78,700
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
797	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000
1	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	hod	3,000
2	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	km	0,150
3	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	km	0,150
4	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	km	0,150
5	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměněním APK trať jednokolejná	km	0,150
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,015

1 748 833,99

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 748 833,99 Kč** (bez DPH).

Termín realizace: březen 2021

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1408882

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 804c2426-9566-43f0-80bb-49693d06314f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2021 10:48:00



4960c337-c9b5-4469-be5e-3c4ed7aa23d9