

Vyřizuje:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail:

Datum: 16.03.2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

702 00 Ostrava

IČO: 27762157

Objednáváme u Vás dle rámcové dohody č. E365-S-4524/2020 provedení malování, montáž koberce v místnosti 2P22 v objektu „Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava“, 3.NP (IC6000328702), dle Vaší cenové nabídky č.068/2021 – SPS.

Dohodnutá cena: 65.386,06 Kč bez DPH

Termín: 15.4.2021

Účtovat na zadatelnou činnost: 635190099

.....  
přednosta SPS OŘ Ostrava

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	068/2021		
Název majetku	Ostrava 1, sídlo OŘ Ostrava	inventární číslo	IC6000328702
zahájení prací	1.4 2021	ukončení prací	15.4 2021

### popis prací

Místnost 2P22.1 (Ing. Brdčíko):

- Malba: Malování místnosti, barva bílá, penetraca a dvojnásobná malba, strop 17,27 m<sup>2</sup> a stěny 46,06 m<sup>2</sup>, celkem 63,33 m<sup>2</sup>, úklid pracoviště.
- Koberec: Demontáž stávajícího koberce včetně lišt, montáž zátěžového koberce včetně lišt: 17,27 m<sup>2</sup> + sokly 17,06 bm, desing BEAT AB, číslo barvy, likvidace stávajícího koberce.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Přílohy:

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET HZS</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PRÍRÁŽKA/SLEVA</b>					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>65 386,06</b>	

za zhotovitele vyhotovil

dne

12.3 2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

16.3.2021

podpis

razítko

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

068 Ostrava 1, sídlo OŘ Ostrava

Objekt:

01 - malba, koberec

Místo:

Datum: 12. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	17,270
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	17,270
4	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,001

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,075
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,375
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,075
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,675
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,075

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

10	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	17,980
11	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	17,980
12	K	776121411u	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah, bez materiálu (145-82=63,- Kč/m2)	m2	17,980
13	M	M4	penetrace SCHÖNOX SG	kg	20,000
14	K	776141124u	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl min.10 mm, bez materiálu (620-438=182,- Kč/m2)	m2	17,980
15	M	M4.1	stěrka SCHÖNOX XA	kg	250,000
16	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	17,980
17	K	776211111u	Lepení textilních pásů, bez materiálu (155-41=114,- Kč/m2)	m2	17,980
18	M	M5	lepidlo SCHÖNOX Unitech	kg	12,000
19	M	M1	Zátěžový koberec BEAT AB 99 šíře 4 m, tř.32	m2	22,000
20	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	17,500
21	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	17,500
22	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	17,500
23	M	M2	Lišta kobercová	m	17,500
24	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	390,217

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

25	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,330
26	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,999
27	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,999
28	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,330
29	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	63,330

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
30	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%		516,432	
31	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		2,000	

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 068

Stavba: 068 Ostrava 1, sídlo OŘ Ostrava

Objekt: 01 - koberec, malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1409130

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 02ed02dd-790a-4587-bcd6-8dd2e183adc7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.03.2021 11:42:03



b2922c79-eca3-4248-b874-acf5cb2d6f70