



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0366/F5005/14 - pro II. etapu  
0367/F5006/14 – pro III. etapu (objednatel)

ze dne 8.12.2015

na provedení Stavebních prací

„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa“

a

„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - III. etapa“  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany:

**(1) Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové  
představenstva společně

bankovní spojení:

číslo účtu:

a) Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

osoby dle zápisu v obchodním rejstříku oprávněné zastupovat společnost

b) Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“),

a

**(2) Energie – stavební a báňská a.s.**

IČO: 451 46 802

DIČ: CZ45146802

se sídlem: Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 1399

zastoupena:

bankovní spojení:

číslo účtu:

a) Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

tel.:

email:

b) Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

tel.:  
email:

tel.:  
email:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

## PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a stavební práce neprovedené v II. etapě.

Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2 a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Při zpracování projektové dokumentace pro realizaci výstavby či rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury na území hlavního města Prahy vychází zadavatel, resp. jeho dodavatelé, standardně z historických zákresů, na nichž je zachycena poloha spravované vodohospodářské infrastruktury a které v tomto ohledu představují jediný zdroj informací. V souladu s touto zažitou praxí byly historické zákresy rovněž podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provedení staveb, jež jsou předmětem Smlouvy o dílo.

Po zahájení stavebních prací se však ukázalo, že skutečná poloha třípásové stoky DN 2500 historickým zákresům neodpovídá a stoka se v rozporu s nimi vyskytuje v prostoru budoucí stavební jámy Hlavní čerpací stanice. Tuto okolnost zadavatel nemohl s ohledem na unikátnost, stáří a rozsah spravované vodohospodářské infrastruktury, jakož i na technická specifika provádění stavebních prací, jež jsou předmětem Smlouvy o dílo, předvídat.

Nepředvídaná třípásová stoka DN 2500 v prostoru stavební jámy budoucí Hlavní čerpací stanice způsobuje kolizi s milánskými stěnami. Proto úseky stoky, které jsou v kolizi s milánskými stěnami stavební jámy Hlavní čerpací stanice, musí být v tzv. zaslepovacích jamách vybourány a zaslepeny zaldněním, aby nedocházelo k odtoku pažící suspenze při hloubení a následně k úniku betonu při betonáži milánských stěn.

Dále v návaznosti na skutečně zjištěný stav na staveništi budou koruny milánských stěn umístěny na vyšší kótu a to tak, aby svahované části hrubé terénní úrovně byly co nejnižší a neohrožovaly stabilitu komunikací, objektů a inženýrských sítí. Tloušťka milánských stěn bude změněna z 800 mm na 600 mm a s tím bude přehodnocen typ a počet kotev.

Dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení díla, resp. pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

## ČLÁNEK I.

**1. Ustanovení čl. 1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 1.1.1 a 1.1.2, které znějí:**

„1.1.1 zhotovitel provede v II. etapě

- stavební jámy pro zaslepení zděné třípásové stoky DN 2500

- zřízení podzemní stěny z železobetonu tl. 600 mm – 2.903,76 m<sup>2</sup>
- osazení a napnutí dočasných kabelových kotev pro nosnost do 0,62 MN v délce 969,00 m
- hloubení rýh pro podzemní stěny tl. 600 mm – změna zařídění horniny
- osazení zápor do podzemních stěn (změna řešení prostupů pro potrubí v podzemních stěnách)“

1.1.2 zhotovitel neprovede v II. etapě

- podzemní stěny z železobetonu tl. 800 mm – 2.995,00 m<sup>2</sup>
- osazení a napnutí dočasných kabelových kotev pro nosnost do 0,93 MN v délce 1.238,00 m
- hloubení rýh pro podzemní stěny tl. 800 mm

2. Ustanovení čl. 8. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nové odstavce 8.1.1 a 8.2.1, které znějí:

„8.1.1 Cena díla dle ust. čl. 1.1.1 a 1.1.2 činí bez DPH	<b>8.041.454,43 Kč“</b>
dle odst. 8.9 Smlouvy o dílo činí sleva	164.111,31 Kč
z toho dodatečné stavební práce dle čl. 1.1.1	31.656.208,00 Kč
a práce neprovedené dle čl. 1.1.2	-23.450.642,26 Kč
Cena za dodatečné a neprovedené stavební práce	8.205.565,74 Kč

Soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených – viz příloha č.1

„8.2.1 Po připočtení ceny dle odst. 8.1.1 činí celková a konečná Cena díla bez DPH **560.744.550,43 Kč.**“

	číslo akce	cena dle SoD	cena dle dod.č. 1	cena celkem
z toho pro akci	1/2/F50/05 - II. etapa	305 110 817,00	8 041 454,43 Kč	313 152 271,43 Kč
	1/2/F50/06 - III. etapa	247 592 279,00	- Kč	247 592 279,00 Kč
		552 703 096,00 Kč	8 041 454,43 Kč	560 744 550,43 Kč

## Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených.

Za Objednatele, 29-06-2016  
v Praze, dne

Za Zhotovitele,  
V Kladně, dne

---

---