

Předběžný rozsah projektových prací

I. geodetické zaměření dotčených prostor

II. mykologický průzkum dřevěných kcí střeš

III. vypracování projektové dokumentace, která bude zahrnovat:

- statický posudek na zřízení přístupové lávky k budoucímu lešení před objektem

- opravu fasád dle přiloženého polohopisu, předběžně v tomto rozsahu:

1. fasáda u Prašného mostu a podél Slévárenského dvora až k Mihulce

a) z cihel

- omytí (horká voda, pára)

- kontrola spár a patina

- revize koruny, revize klempířských prvků

b) sgrafita

- omytí (horká voda, pára)

- oprava pod dohledem restaurátora, u originálních sgrafit přímo restaurátor

- repase hromosvodu, vše v mědi

- mřížky sjednotit (vyměnit za kartáčovou nerez/ natřené v barvě fasády)

c) omítaná zeď

- omytí (horká voda, pára), nátěry vápenné

- z 50% nová omítka vč. jádra vápenná

- repase oken, nátěry olejovými barvami viz barva původní

- vyleštit a zalakovat kování oken

- okna sjednotit na členění do kříže

2. fasáda Mihulka

- omytí (horká voda, pára), nátěry vápenné

- lokální oprava

- sokl cca 0,5 m omítka i s jádrem

- ze strany od Jeleního příkopu cca 2-3 m omítka i s jádrem

- kamenné prvky restaurátorsky

3. fasáda v Jelením příkopě od Mihulky dále

- omytí (horká voda, pára), zlikvidovat břečťan

- cihelná zeď kontrola spár a patina

- omítnutá zeď vápenné nátěry

- kamenná plocha hydrofobizace

- obnovit cimbuří na části do dvora Eurestu (Kanovnické domy)

4. dvůr

a) hradební zeď za lávkou

- omytí (horká voda, pára)

- na cimbuří koruna na přeložení

b) zeď před lávkou

- vyčistit cihly (horká voda, pára)

- nově omítnout a vyřešit sokl

c) východní stěna (Kanovnické domy - Eurest)

- omytí (voda, pára), vápenné nátěry
- oprava koruny

d) lávka a schodiště

- nová izolace
- nová pochozí vrstva na kolmé části lávky, přeložení na zbytku
- schodiště zrevidovat, výztuž zapravit, sanace
- repase zábradlí (suřík, grafit)
- opravu střech dle přiloženého polohopisu, předběžně v tomto rozsahu:

1. střecha Slévárny

- revize a případné doplnění
- kontrola úžlabí a kolem vikýřů
- kontrola klempířských prvků, prověřit dimenzi žlabů (případně zvětšení)
- revize hromosvodu
- ve východní části střechy vyřešit otvor v římse (mřížka, zadržní)
- ve východní části zrušit svod pod střechou uvnitř vyveden jen na půdu

2. stříšky mezi Slévárnou a Mihulkou

- střecha s keramickou krytinou pouze revize a případné doplnění
- kontrola úžlabí a kolem prostupů
- kontrola klempířských prvků
- revize hromosvodu
- revize plechové střechy (nutnost postavení lešení na střechu při Mihulce)

3. střecha Mihulky

- výměna krytiny
- kontrola klempířských prvků, prověřit dimenzi žlabů (případně zvětšení)
- revize hromosvodu

4. kousky střech Kanovnických domů (Eurestu)

- výměna břidlice/ přeložení dle stavu
- kontrola klempířských prvků, prověřit dimenzi žlabů a svodů (případně zvětšení)
- revize hromosvodu
- kontrola úžlabí