

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **250-0334** Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitsk  
muzea v Táboře - Stavební úpravy Weisova domu ve Veselí  
Lužnicí, registrační číslo projektu:  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001699

Objednatel: **Husitské muzeum v Táboře** IČO: **00072486**  
**Mikuláše z Husí 44 39001, Tábor Tábor** DIČ: **CZ00072486**

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.** IČO: **25160168**  
**U Poráků 511, Horní Brána** DIČ: **CZ25160168**  
**38101 Český Krumlov**

Vypracoval: **L.Kopačka**

Rozpis ceny	Celk
HSV	363 295
PSV	107 891
MON	134 900
Vedlejší náklady	0
Ostatní náklady	10 475
<b>Celkem</b>	<b>616 562</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>616 562,25</b>
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>129 478,00</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,25</b>

**Cena celkem s DPH** **746 040,00**

v **Třeboni** dne **26.2.2021**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
<b>SO 2</b>	<b>Změnové listy</b>	<b>0,00</b>	<b>616 562,25</b>	<b>129 478,06</b>	<b>746 040,31</b>
1	ZL 1 - doplnění základového zdiva u výtahové šachty	0,00	10 837,40	2 275,85	13 113,25
2	ZL 2 - podrovnání a plentování nerovností zdiva pod sanační omítky	0,00	52 585,00	11 042,85	63 627,85
3	ZL 3 - nová skladba podlahy v m.č. 2.03	0,00	125 548,72	26 365,23	151 913,95
4	ZL 4 - oprava stropní kce m.č.2.07	0,00	75 583,26	15 872,48	91 455,74
5	ZL 5 - podlahová konstrukce dle skutečnosti v m.č.1.08	0,00	61 207,99	12 853,68	74 061,67
6	ZL 6 - zdravotní instalace	0,00	29 267,40	6 146,15	35 413,55
7	ZL 7 - splašková a dešťová kanalizační přípojka	0,00	126 632,48	26 592,82	153 225,30
8	ZL 8 - vertikální plošina	0,00	134 900,00	28 329,00	163 229,00
Celkem za stavbu		0,00	616 562,25	129 478,06	746 040,31

Popis stavby: 250-0334 - Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpravy  
 Popis stavby: 0548 - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK ULOŽENÍ a PREZENTACE PODSBÍREK HUSITSKÉHO MUzea v Táboře - Stavební úpravy  
 Veselí nad Lužnicí

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			65 247,11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 165,80
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			60 674,44
4	Vodorovné konstrukce	HSV			84 111,60
5	Komunikace	HSV			23 557,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 635,82
8	Trubní vedení	HSV			31 520,20
96	Bourání konstrukcí	HSV			39 498,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 050,83
711	Izolace proti vodě	PSV			5 877,38
713	Izolace tepelné	PSV			23 626,56
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 685,40
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 587,00
725	Zařizovací předměty	PSV			4 995,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			49 120,19
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			134 900,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			37 833,78
ON	Ostatní náklady	ON			10 475,00
Cena celkem					616 562,25

ého nad
em
,72
,53
,00
,00
,00
<b>,25</b>
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
<b>CZK</b>

%
<b>100</b>
2
9
20
12
10
5
21
22
100

úpravy  
oře -

%
11
1
10
14
4
2
5
6
0
1
4
3
1
1
8
22
6
2
100

## Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	1	ZL 1 - doplnění základového zdiva u výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>3 989,14</b>
1	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3 v místě výtahové šachty a m.č. 1.12 : 3,2*0,4*0,6	m3	0,76800	2 340,00	1 797,12
				0,76800		
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční v místě výtahové šachty a m.č. 1.12 : 3,2*0,4*0,6	m3	0,76800	759,00	582,91
				0,76800		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m v místě výtahové šachty a m.č. 1.12 : 3,2*0,4*0,6	m3	0,76800	266,36	204,56
				0,76800		
4	162201210R00	Příplatek za další. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 v místě výtahové šachty a m.č. 1.12 : 3,2*0,4*0,6*2	m3	1,53600	120,00	184,32
				1,53600		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 v místě výtahové šachty a m.č. 1.12 : 3,2*0,4*0,6	m3	0,76800	284,52	218,51
				0,76800		
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním v místě výtahové šachty a m.č. 1.12 : 3,2*1*0,6	m3	1,92000	521,73	1 001,72
				1,92000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>6 368,00</b>
7	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 3,2*0,4*0,6 3,2*0,4*0,4	m3	1,28000	4 975,00	6 368,00
				0,76800		
				0,51200		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>480,26</b>
8	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného 3,2*0,4*0,4	m3	0,51200	938,00	480,26
				0,51200		

### Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	2	ZL 2 - podrovnání a plentování nerovností zdiva pod sanační omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>43 030,00</b>
1	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm	m2	130,00000	331,00	43 030,00
		podrovnání a plentování nerovností zdiva pod sanační omítky : 130		130,00000		
		provzdušněná omítka :				
		nerovnosti 5-12 cm :				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>9 555,00</b>
2	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	130,00000	73,50	9 555,00
		130		130,00000		

## Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	3	ZL 3 - nová skladba podlahy v m.č. 2.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 211,00</b>
1	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm	kus	30,00000	73,70	2 211,00
		15*2		30,00000		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>84 111,60</b>
2	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	2,07360	3 085,00	6 397,06
		34,56*0,06		2,07360		
3	411354231R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 30 mm tl. 0,8 mm	m2	38,01600	516,00	19 616,26
		34,56*1,1		38,01600		
4	411361921RT1	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,07869	36 920,00	2 905,23
		34,56*1,15*0,00198		0,07869		
5	413232211R00	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	30,00000	124,50	3 735,00
		15*2		30,00000		
6	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky do 120 mm	t	1,36966	10 840,00	14 847,11
		4,22*3*0,0204		0,25826		
		4,33*3*0,0204		0,26500		
		4,74*3*0,0204		0,29009		
		4,51*3*0,0204		0,27601		
		4,58*3*0,0204		0,28030		
7	13388425R	Tyč průřezu HEB100, střední, jakost oceli S235 11375	t	1,47923	24 750,00	36 610,94
		4,22*3*0,0204*1,08		0,27893		
		4,33*3*0,0204*1,08		0,28620		
		4,74*3*0,0204*1,08		0,31330		
		4,51*3*0,0204*1,08		0,29809		
		4,58*3*0,0204*1,08		0,30272		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>18 060,00</b>
8	971024451R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	30,00000	602,00	18 060,00
		15*2		30,00000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 050,83</b>
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	8,13555	375,00	3 050,83
		0,1575+0,0399+7,93815		8,13555		
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>3 659,90</b>
10	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	34,56000	68,00	2 350,08
		34,56		34,56000		
11	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	34,56000	37,90	1 309,82
		34,56		34,56000		

## Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	3	ZL 3 - nová skladba podlahy v m.č. 2.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>14 455,39</b>
12	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	8,96592	199,26	1 786,55
		1,10592+7,86		8,96592		
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,96592	152,00	1 362,82
		1,10592+7,86		8,96592		
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	295,87536	10,00	2 958,75
		(1,10592+7,86)*33		295,87536		
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,96592	321,00	2 878,06
		1,10592+7,86		8,96592		
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	44,82960	34,00	1 524,21
		(1,10592+7,86)*5		44,82960		
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,96592	440,00	3 945,00
		1,10592+7,86		8,96592		

## Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	4	ZL 4 - oprava stropní kce m.č.2.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>15 433,44</b>
1	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,42000	711,00	14 518,62
2	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	20,42000	44,80	914,82
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 061,84</b>
3	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % použita pol.č.148 : 20,42	m2	20,42000	52,00	1 061,84
				20,42000		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>13 627,69</b>
4	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	20,42000	87,60	1 788,79
5	713111231RK4	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů vč.folie parotěsné použita pol.č.167 : 20,42	m2	20,42000	108,57	2 217,00
				20,42000		
6	713101428R00	Odstranění tepelné izolace stropů, foukané,minerál 20,42*0,16	m3	3,26720	357,50	1 168,02
				3,26720		
7	63140545R	Deska izolační minerální tl. 100 mm 1000x610 mm, univerzální	m2	20,42000	172,50	3 522,45
8	63140547R	Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 140 mm 1000x610 mm, univerzální	m2	20,42000	241,50	4 931,43
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>45 460,29</b>
9	762088113R00	Zakrývání provizorní objektu	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
10	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 5,45*4,5*0,022 5,45*4,5/2*0,024	m3	0,83385	44,00	36,69
				0,53955		
				0,29430		
11	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 5,45*4,5	m2	24,52500	37,90	929,50
				24,52500		
12	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 7*5	m	35,00000	129,50	4 532,50
				35,00000		
13	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 7*5	m	35,00000	77,30	2 705,50
				35,00000		
14	762841111R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá s mezerou rošt pod OSB desky : 5,45*4,5/2	m2	12,26250	110,50	1 355,01
				12,26250		
15	762841821R00	Demontáž podbití stropů z desek pazdeřových	m2	20,42000	72,10	1 472,28
16	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů 0,16*0,2*35	m3	1,12000	177,00	198,24
				1,12000		
17	763613232R00	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. 5,45*4,5	m2	24,52500	152,50	3 740,06
				24,52500		
18	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x hranoly : (0,16*2+0,2*2)*5*7 prkna : 12,2625*2	m2	49,72500	65,20	3 242,07
				25,20000		
				24,52500		
19	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m použita pol.č.298 : 1,36468	t	1,36468	1 628,00	2 221,70
				1,36468		
20	60512542R	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 200-390 š. 17-24 omítané 12,2625*0,024*1,1	m3	0,32373	5 030,00	1 628,36
				0,32373		
21	60515266R	Hranol SM/JD 1 16x20 délka 300-600 cm	m3	1,23200	7 685,00	9 467,92

### Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	4	ZL 4 - oprava stropní kce m.č.2.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,16*0,2*35*1,1		1,23200		
22	60726016.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	28,20375	228,00	6 430,46
		24,525*1,15		28,20375		

## Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	5	ZL 5 - podlahová konstrukce dle skutečnosti v m.č.1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>5 088,59</b>
1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,72000	584,00	2 172,48
		obsyp drenáže (zasypání větracích kanálů) : (6,8*2+2,5*2)*0,4*0,5		3,72000		
2	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32	t	6,69600	435,50	2 916,11
		zásyp drenáže : 3,72*1,8		6,69600		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>1 797,80</b>
3	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	20,20000	40,00	808,00
		m.č. 1.08 : 6,8*2+3,3+3,3		20,20000		
		použita pol.č.12 :				
4	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	20,20000	49,00	989,80
		m.č. 1.08 : 6,8*2+3,3+3,3		20,20000		
		použita pol.č.21 :				
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>9 635,82</b>
5	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 podkladní	m3	1,94720	3 500,00	6 815,20
		m.č.1.08 : 24,34*0,08		1,94720		
		použita pol.č.67 :				
6	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,12596	22 393,00	2 820,62
		m.č.1.08 : 24,34*4,5/1000*1,15		0,12596		
		použita pol.č.75 :				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>10 341,54</b>
7	113202111R00	Vytrhání betonových žlabů (původní větrací kanál)	m	20,20000	91,90	1 856,38
		m.č.1.08 : 6,8+6,8+3,3+3,3		20,20000		
8	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	2,92080	2 793,00	8 157,79
		m.č.1.08 : 24,34*0,12		2,92080		
		použita pol.č.118 :				
9	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	1,21700	269,00	327,37
		m.č.1.08 : 24,34*0,05		1,21700		
		použita pol.č.123 :				
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>5 877,38</b>
10	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	24,34000	31,47	765,98
		m.č.1.08 : 24,34		24,34000		
		použita pol.č.158 :				
11	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. SBS modifik.pás	m2	24,34000	210,00	5 111,40
		m.č.1.08 : 24,34		24,34000		
		použita pol.č.160 :				
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>9 998,87</b>
12	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	24,34000	41,20	1 002,81
		m.č.1.08 : 24,34		24,34000		
		použita pol.č.168 :				
13	713300843R00	Odstranění izolace vláknité bez konstruk. bez úpr.	m2	24,34000	84,00	2 044,56
		m.č.1.08 : 24,34		24,34000		
14	28375855R	Deska polystyrenová šedá EXTRAPOR 150 tl. 80 mm s grafitem	m2	24,82680	280,00	6 951,50

## Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	5	ZL 5 - podlahová konstrukce dle skutečnosti v m.č.1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.1.08 : 24,34*1,02 použita pol.č.175 :		24,82680		

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>18 467,99</b>			
15	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot použita pol.č.413 : 0,48193+13,58356	t	14,06549	160,00	2 250,48
				14,06549		
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km použita pol.č.415 : 0,48193+13,58356	t	14,06549	152,00	2 137,95
				14,06549		
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km použita pol.č.416 : (0,48193+13,58356)*24	t	337,57176	10,00	3 375,72
				337,57176		
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m použita pol.č.417 : 0,48193+13,58356	t	14,06549	321,00	4 515,02
				14,06549		
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti použita pol.č.419 : 0,48193+13,58356	t	14,06549	440,00	6 188,82
				14,06549		

## Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	6	ZL 6 - zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>17 685,40</b>
1	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00000	1 233,00	1 233,00
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,00000	414,00	2 070,00
		odkap od VZT : 5		5,00000		
		pol.č.183 :				
3	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	9,00000	654,00	5 886,00
		stoupací potrubí kanalizace pod střechem : 9		9,00000		
4	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	5,00000	378,00	1 890,00
		kanalizace pro pítka : 5		5,00000		
		pol.č.187 :				
5	721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	76,40	76,40
		odkap od VZT : 1		1,00000		
6	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5,00000	25,00	125,00
		pro pítka : 5		5,00000		
		pol.č.191 :				
7	725860188RT1	Sífon pračkový HL440, D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka	kus	1,00000	543,00	543,00
		odkap od VZT : 1		1,00000		
8	72121114R2	Plastová šachta D400, hl. = 1,2m, plast.poklop, vč.MZ	kus	-1,00000	4 255,00	-4 255,00
		pol.č.192 (nahrazena vodoměrnou šachtou) : -1		-1,00000		
9	56230510	Samonosná vodoměrná šachta s plastovým pochozím poklopem d1000x1200 - atypické provedení - prostup 2x d32 + 2x d40	kus	1,00000	10 117,00	10 117,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>6 587,00</b>
10	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	5,00000	335,00	1 675,00
		umyvadlo sklad m.č.1.16 : 5		5,00000		
		pol.č.200 :				
11	722181213RT7	Izolace návleková PE PRO tl. stěny 15 mm vnitřní průměr 22 mm	m	49,00000	78,00	3 822,00
		pol.č.205 :				
		celková délka potrubí včetně nového umyvadla ve skladu : 45+8+38+3+15+5		114,00000		
		v rozpočtu : -1-49-15		-65,00000		
12	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00000	169,00	338,00
		umyvadlo sklad m.č.1.16 : 2		2,00000		
		pol.č.208 :				
13	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	5,00000	44,00	220,00
		umyvadlo sklad m.č.1.16 : 5		5,00000		
		pol.č.220 :				
14	725814102R00	Ventil rohový kulový s vnějším závitem a páčkou PN15 T120°C, G3/5-3/4 "	soubor	2,00000	235,00	470,00
		umyvadlo sklad m.č.1.16 : 2		2,00000		
		pol.č.221 :				
15	722224201	Kovová hadice přípojovací 40cm	kus	2,00000	31,00	62,00
		umyvadlo sklad m.č.1.16 : 2		2,00000		

## Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	6	ZL 6 - zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pol.č.222 :				
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>4 995,00</b>
16	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000	3 848,00	3 848,00
		1	1,00000			
17	725017123R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00000	856,00	856,00
		sklad m.č.1.16 : 1	1,00000			
		pol.č.234 :				
18	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	1,00000	1 190,00	1 190,00
		sklad m.č.1.16 : 1	1,00000			
		pol.č.236 :				
19	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	5 660,00	5 660,00
		do m.č. 1.10 - záměna : 1	1,00000			
20	725530116R00	Zásobník elektrický přepadový EO 994 10 l vč.stojánkové baterie	soubor	-1,00000	6 515,00	-6 515,00
		pol.č. 240 : -1	-1,00000			
21	725534222R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice TO20	soubor	1,00000	7 251,00	7 251,00
		úklidová místnost m.č. 1.10 a WC m.č. 1.09 : 1	1,00000			
22	725534228R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 200 l	soubor	-2,00000	10 666,00	-21 332,00
		pol.č.241 : -2	-2,00000			
23	725536122R00	Ohřivač elektr. zásob. Tatrmat EO 10N	soubor	1,00000	4 845,00	4 845,00
		v invalidním WC m.č. 1.12 : 1	1,00000			
24	725536631R00	Ohřivač el.zásob.rychloohř.závěs. Tatrmat EO 15P	soubor	2,00000	5 356,00	10 712,00
		kuchyňská linka, umyvadlo sklad m.č.1.16, umyvadlo m.č.1.11 : 2	2,00000			
25	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní	kus	1,00000	545,00	545,00
		sklad m.č.1.16 : 1	1,00000			
		pol.č.243 :				
26	725829202R00	Montáž baterie umyv. stojánkové	kus	1,00000	225,00	225,00
		sklad m.č.1.16 : 1	1,00000			
		pol.č.247 :				
27	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00000	72,00	72,00
		sklad m.č.1.16 : 1	1,00000			
		pol.č.250 :				
28	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D40	kus	1,00000	150,00	150,00
		sklad m.č.1.16 : 1	1,00000			
		pol.č.253 :				
29	725802	Montáž a dodávka zavěšené misky a WC šetky nerez OV4	kus	-3,00000	1 123,00	-3 369,00
		pol.č.258 : -3	-3,00000			
30	725802b	Nástěnná šetka na WC se skleněnou miskou a držákem - Novaservis 0133 chrom-černá obj.č. 0133.05	kus	3,00000	685,00	2 055,00
31	64271102R	Výlevka závěsná se sklopnou plastovou mřížkou bílá	kus	-1,00000	1 198,00	-1 198,00
		pol.č.265 (záměna stojatou výlevku) : -1	-1,00000			

## Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	7	ZL 7 - splašková a dešťová kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>56 169,38</b>
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení přípojka splaškové kanalizace : 10*0,6*1+3*3*3	m3	33,00000	697,00	23 001,00
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ splašková kanalizace : 3*3*3	m3	27,00000	349,50	9 436,50
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pol.č.177 : -12,08 skutečnost :	m3	7,12000	521,38	3 712,23
		přípojka splaškové kanalizace : 20*0,6*1		12,00000		
		přípojka dešťové kanalizace : 15*0,6*0,8		7,20000		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m v místě napojení na veřejný řád : 3*3*3	m3	27,00000	127,00	3 429,00
5	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m pol.č.178 : -1,45	m3	-1,45000	171,61	-248,83
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina nahrazena obsypem : 6,84 použita pol.č.3 :	m3	6,84000	190,00	1 299,60
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km zemina nahrazena obsypem : 6,84*15 použita pol.č.4 :	m3	102,60000	14,00	1 436,40
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pol.č.179 : -1,45 skutečnost : 6,84	m3	5,39000	284,52	1 533,56
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m pol.č.180 : -1,45 skutečnost : 6,84	m3	5,39000	17,68	95,30
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pol.č.181 : -10,63 skutečnost :	m3	28,73000	132,80	3 815,34
		přípojka splaškové kanalizace : 20*0,6*1+3*3*3		39,00000		
		přípojka dešťové kanalizace : 15*0,6*0,8		7,20000		
		odpočet obsypu : -6,84		-6,84000		
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm přípojka splaškové kanalizace : 23*0,6*0,3 přípojka dešťové kanalizace : 15*0,6*0,3 použita pol.č.10 :	m3	6,84000	982,00	6 716,88
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 pol.č.182 : -2,6 skutečnost : 6,84*1,8	t	9,71200	200,00	1 942,40
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>23 557,50</b>
13	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm přípojka splaškové kanalizace : 6*1+3*3	m2	15,00000	341,00	5 115,00
14	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm přípojka splaškové kanalizace : (6*1+3*3)*3	m2	45,00000	258,50	11 632,50

## Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	7	ZL 7 - splašková a dešťová kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 přípojka splaškové kanalizace : 6*1+3*3	m2	15,00000	14,80	222,00
16	59914211R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm přípojka splaškové kanalizace : 6*2+3*4	m	24,00000	127,00	3 048,00
17	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm přípojka splaškové kanalizace : 6*2+3*4	m	24,00000	147,50	3 540,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>31 520,20</b>
18	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 přípojka dešťové kanalizace : 15	m	15,00000	29,90	448,50
19	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 přípojka splaškové kanalizace : 23	m	23,00000	36,30	834,90
20	877425121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 600	kus	1,00000	1 056,00	1 056,00
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou splašková kanalizace : 23 dešťová kanalizace : 15	m	38,00000	29,60	1 124,80
22	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové revizní šachty na stávající a nové kanalizaci : 2	kus	2,00000	1 233,00	2 466,00
23	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm přípojka dešťové kanalizace : 3	kus	3,00000	253,00	759,00
24	28611153.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x3000 mm přípojka dešťové kanalizace : 4	kus	4,00000	673,00	2 692,00
25	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 přípojka splaškové kanalizace : 5	kus	5,00000	553,00	2 765,00
26	28611264.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 přípojka splaškové kanalizace : 6	kus	6,00000	1 294,00	7 764,00
27	28695823R	Šachta DN 400/200mm dno sběrné, A15 Standard, PP, s poklopem bez větrání, L150	kus	2,00000	5 805,00	11 610,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>4 910,40</b>
28	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot asfalty : použita pol.č. 413 : 4,95	t	4,95000	160,00	792,00
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km asfalty : použita pol.č. 415 : 4,95	t	4,95000	152,00	752,40
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km asfalty : použita pol.č. 416 : 4,95*24	t	118,80000	10,00	1 188,00
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti asfalty : použita pol.č. 419 : 4,95	t	4,95000	440,00	2 178,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>10 475,00</b>
32	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
33	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

### Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	7	ZL 7 - splašková a dešťová kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	006	Zábor veřejného prostranství 150*3	m2/den	450,00000 450,00000	5,50	2 475,00

### Položkový rozpočet

S:	250-0334	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře - Stavební úpr
O:	SO 2	Změnové listy
R:	8	ZL 8 - vertikální plošina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M33</b>		<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>				<b>134 900,00</b>
1	330a	Montáž a dodávka bezbarierové vertikální plošiny navýšení o dodatečné požadavky investora	celek	1,00000	452 000,00	452 000,00
		1		1,00000		
2	330	Montáž a dodávka bezbarierové vertikální plošiny pol.č.411 : -1	celek	-1,00000	317 100,00	-317 100,00
				-1,00000		