

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/627/2019

"Přístavba výtahu pro budovu F, Jedličkův ústav, p.o."

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem , náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

MSV Liberec, s.r.o.

se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7

IČO: 613 28 952

DIČ: CZ61328952

osoba oprávněná podepsat dodatek: [redacted] jednatel

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273 ze dne 30.6.1994

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 09. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/627/2019 , kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Přístavba výtahu pro budovu F, Jedličkův ústav, p.o." (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst.4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 80 397,50Kč bez DPH; 92 457,12Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	5 979 081,31 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4,5,6.zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	280 132,95 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4,5,6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	360 530,45 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	5 898 683,81 Kč
DPH 15 %	884 802,57 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	6 783 486,38Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č.1,
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 371/21/RK ze dne 02. 03. 2021.

V Liberci dne 17.03.2021

V Liberci dne 15.03.2021

.....

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana

.....


jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	MSV Liberec , s.r.o.				
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 18.2.2021			
Název akce: OLP/627/2019 – Přístavba výtahu pro budovu F, Jedličkův ústav, p.o.					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
		Rozpočet dle SOD, URS 2021 I			
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:				
Předmět změn:					
<u>Změna dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.</u>					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.					
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>1. Odtah spalin od motorgenerátoru</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Řešení odtahu spalin nebyla detailně specifikovaná v projektové dokumentaci pro provedení stavby. Byla dodatečně vyspecifikována během výstavby projektantem této akce.					
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH					
Vícepráce: 38 912,25 Kč bez DPH					
změna celkem: 38 912,25 Kč bez DPH					
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.					
<u>2. Úprava místnosti pro nový motorgenerátor</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě požadavku provozovatele objektu bude stávající motorgenerátor šetrně a odborně demontován, vynesena ven z objektu a uskladněna na palety a následně předán k dalším účelům provozovatele objektu (odpisové zůstatky a následný případný prodej nebo využití tohoto zařízení). S tím spočívají i stavební úpravy místnosti motorgenerátoru dle projektové dokumentace pro provádění stavby.					
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH					
Vícepráce: 74 461,97 Kč bez DPH					
změna celkem: 74 461,97 Kč bez DPH					
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.					

Změna dle § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

3. Ostatní práce

Popis a zdůvodnění změny:

Tyto stavební práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla a nebyly součástí projektové dokumentace. Jedná se o dodání a provedení - hasícího přístroje, požární ucpávky a popisky únikových cest.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 29 322,00 Kč bez DPH

změna celkem: 29 322,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

4. Čipový systém

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavků provozovatele budovy bylo nutné do projektu zahrnout a určit v rámci provozu čipový systém výtahu, nebylo součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 28 615,00 Kč bez DPH

změna celkem: 28 615,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

5. Elektroinstalace výtah. technologie

Popis a zdůvodnění změny:

Pro řádné dokončení díla je nutné pro funkčnost výtahové technologie je nutné doplnit do rozvaděče jistič, který nebyl uveden v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 3 420,00 Kč bez DPH

změna celkem: 3 420,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

6. Střešní krytina

Popis a zdůvodnění změny:

Z technických důvodů pro odvětrání výtahové šachty, kdy je prostup pro odvětrání veden přímo do střešního pláště z trapézového plechu, nelze toto odvětrání provést. Tento navržený plech je nutno nahradit střešním sendvičovým panelem s PE fólií střešní. Touto úpravou se zamezí a

ošetří možnost prosakování vody do výtahové šachty. Jedná se o upřesnění vhodnějšího provedení. Původní řešení projektanta nebylo dostatečně navrženo a nešlo by zamezit vniku dešťové vody do výtahové šachty.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 36 604,90 Kč bez DPH

změna celkem: 36 604,90 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

7. EPS systém

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku provozovatele se jedná o evakuační výtah a z tohoto důvodu je nutné provést propojení signálu k výtahové technologii. Nebylo součástí projektové dokumentace a je to nutné pro funkčnost a provoz výtahu.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 8 040,00 Kč bez DPH

změna celkem: 8 040,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

8. Neprováděné práce - méněpráce

Popis a zdůvodnění změny:

Práce dle soupisu prací smlouvy o provedení stavby - výkaz výměr HSV a PSV, které se dle technologických a konstrukčních změn v návaznosti na projektovou dokumentaci pro provedení stavby nebudou realizovat.

Méněpráce: - 360 530,45 Kč bez DPH

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

změna celkem: - 360 530,45 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

9. přeložka vodovodní přípojky

Popis a zdůvodnění změny:

Při výkopových pracích byla objevena v místě prohlubně výtahové šachty stávající vodovodní přípojka. Bylo nutné tuto stávající vodovodní přípojku posunout mimo výtahovou šachtu. Došlo k vykopání nové rýhy v zemině, k přeložení a dopojení nové vodovodní přípojky a následně zpětného zásypu včetně hutnění.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce: 60 756,83 Kč bez DPH
změna celkem: 60 756,83 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: **MSV Liberec, s.r.o.**

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.1	
Zhotovitel:	MSV Liberec s.r.o.		
Změnový list vystavil:			
Datum:	18.2.2021		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Rekapitulace změn závazku:</p>			
	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	113.374,22	106.001,90	60 756,83
Cena méněprací bez DPH	0,00	0,00	360 530,45
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	113.374,22	106.001,90	412.287,28
Absolutní hodnota změny v %	1,90	1,77	6,90
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
360 530,45 Kč	280 132,95 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
- 80 397,50 Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M8
Stavba: Výťah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

KSO: M8
Místo: CC-CZ: 19.02.2021
Datum: 19.02.2021

Zadavatel: IČ:
Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61328952
MSV Liberec s.r.o. DIČ: CZ61328952

Projektant: IČ:
Ing.arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích čp. 2 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-80 397,50
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	-80 397,50		-12 059,62

Cena s DPH	v	CZK		-92 457,12
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M8

Stavba: Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Místo: Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír Balda,
Oldřichov v Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-80 397,50

-92 457,12

ZL	Změnový list		
Z1	Změna č.1 - Měněpráce	-80 397,50	-92 457,12
Z2	Změna č.2 - Přeložka vody + SČVK	-360 530,45	-414 610,02
Z3	Změna č.3 - Odtah spalin	60 756,83	69 870,35
Z4	Změna č.4 - Místnost generátoru	38 912,25	44 749,09
Z5	Změna č.5 - Ostatní	74 461,97	85 631,27
Z6	Změna č.6 - Čtečky	29 322,00	33 720,30
Z7	Změna č.7 - Elektroinstalace	28 615,00	32 907,25
Z8	Změna č.8 - Střecha	3 420,00	3 933,00
Z9	Změna č.9 - EPS	36 604,90	42 095,64
		8 040,00	9 246,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z1 - Změna č.1 - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing.arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích čp. 2

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-360 530,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	-360 530,45	15,00%	-54 079,57

Cena s DPH

v CZK

-414 610,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z1 - Změna č.1 - Méněpráce

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-360 530,45

HSV - Práce a dodávky HSV

-133 965,65

31 - Svislé konstrukce, stěny a příčky	-6 967,39
801-3 - Bourání konstrukcí, manipulace se sutí	-10 282,73
800-1 - Zemní práce	-38 158,34
41 - Vodorovné konstrukce	-28 443,80
61 - Úpravy povrchů vnitřních	-7 076,39
62 - Úpravy povrchů vnějších	-6 531,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-891,00
822-1 - Zpevněné plochy	-1 335,00
823-1 - Plochy a úpravy území	-6 482,00
827-1 - Trubní vedení	-27 798,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-226 564,80

800-711 - Izolace proti vodě a vlhkosti	-1 632,00
800-713 - Tepelné izolace	-1 288,00
800-767 - Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce	-223 644,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z1 - Změna č.1 - Méněpráce

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant:

Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-360 530,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

-133 965,65

D 31

Svislé konstrukce, stěny a příčky

-6 967,39

##	K	310 23-9411	ZAZDÍVKA OTVORŮ PLOCHY DO 4 M2 ZDIVO CIHELNÉ ZDĚNÉ NA MALTU MC otvor do místnosti motogenerátoru (alt. zazdívka přobetonovými tvárniciemi) * 1, 3 * 2, 63 - 0, 8 * 1 * 0, 6 = 1, 5	M3	-1,571	4 435,00	-6 967,39
----	---	-------------	--	----	--------	----------	-----------

D 801-3

Bourání konstrukcí, manipulace se sutí

-10 282,73

1	K	966 08-0103	BOURÁNÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY OMÍTKOU NEBO NÁTĚREM Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK TL. DO 120 MM * 3, 1 - 1, 45 * 2, 3 - 1, 45 * 1, 5 * 2 = 24, 555	M2	-15,855	105,00	-1 664,78
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------

VV

-(10,4*3,1-1,45*2,3-1,45*1,5*2)

-24,555

VV

1,45*1,5*4

8,700

VV

Součet

-15,855

2	K	966 08-0101	BOURÁNÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY OMÍTKOU NEBO NÁTĚREM Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK TL. DO 80 MM sokl u výtahu : 3, 1 * 1, 2 - 1, 4 * 0, 5	M2	-4,220	85,00	-358,70
---	---	-------------	--	----	--------	-------	---------

4	K	966 - R1	PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ ODDĚLUJÍCÍHO ŘEZU V KZS DO TL. 100 MM + 1, 2 * 2 + 1 = 24, 20	M	-15,855	50,00	-792,75
---	---	----------	--	---	---------	-------	---------

8	K	971 03-5661	VYBOURÁNÍ OTVORŮ PLOCHY DO 4 M2 VE ZDI Z CIHEL NA MVC DO TL. 60 CM otvor do místnosti motogenerátoru : 0, 60 * 1, 3 * 2, 63 - 0, 8 * 1 * 0, 6 = 1, 571	M3	-1,571	2 250,00	-3 534,75
---	---	-------------	---	----	--------	----------	-----------

10	K	971 03-5641	VYBOURÁNÍ OTVORŮ PLOCHY DO 4 M2 VE ZDI Z CIHEL NA MVC DO TL. 30 CM odbourání parapetního zdiva v podkroví : 1, 7 * 0, 3 * 0, 95 = 0, 485	M3	-0,485	1 550,00	-751,75
----	---	-------------	---	----	--------	----------	---------

16	K	965 08-1333	BOURÁNÍ DLAŽDIC TERACOVÝCH, BETONOVÝCH ATD. TL. DO 30 MM Z PLOCHY PŘES 1 M2 - místnost motogenerátoru : 12, 00 m2	M2	-12,000	155,00	-1 860,00
----	---	-------------	---	----	---------	--------	-----------

17	K	771 47-3810	DMTŽ SOKL KERAMICKÝ NA LEPIDLO ROVNÝ - výšky 10 cm v místnosti motogenerátoru 4, 07 * 2 + 2, 98 * 2 - 0, 9 = 13, 20	M	-13,200	100,00	-1 320,00
----	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------

D 800-1

Zemní práce

-38 158,34

36	K	121 10-1101	SEJMUTÍ ORNICE STROJNĚ S PŘEMÍSTĚNÍM DO 50 M S ULOŽENÍM NA HROMADU výtahu : 8 * 7 * 0, 15 + u motogenerátoru : 25 * 0, 15 = 12, 15	M3	-3,750	350,00	-1 312,50
----	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-25*0,15		-3,750		
	VV		Součet		-3,750		
38	K	133 20-2011	HLOUBENÍ ŠACHET PLOCHY DO 4 M2 HORNINY TR. 3 PROVÁDĚNÉ RUČNĚ kopané sondy k ověření zakrytých konstrukcí nebo odhalení trasy přípojek IS atd. u výtahu : 0, 8 * 0, 5 * 1,	M3	-1,200	2 500,00	-3 000,00
	VV		-0,8*0,5*1,5*2		-1,200		
	VV		Součet		-1,200		
39	K	131 20-1101	HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH V HORNINÁCH TR. 3 V OBJEMU DO 100 M3 NALOŽENÍM VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK výkop pro výtah : vrchní část otevřené stavební jámy	M3	-16,828	650,00	-10 938,20
	VV		-(10,746+6,082)		-16,828		
	VV		Součet		-16,828		
40	K	131 20-1101.1	HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH V HORNINÁCH TR. 3 V OBJEMU DO 100 M3 NALOŽENÍM VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK výkop otevřené stavební jámy u místnosti motorgenerá	M3	-29,620	650,00	-19 253,00
41	K	131 20-1109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH V HORNINÁCH TR. 3 44, 47 + 29, 62 = 74, 09	M3	-46,448	55,00	-2 554,64
	VV		-(29,62+16,828)		-46,448		
	VV		Součet		-46,448		
69	K	119 00-1421	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ VE VÝKOPIŠTI DO TŘÍ KABELŮ VOLNÝCH - vedení O2 a přípojky NN u výkopu u motorgenerátoru : 2 + 2 = 4, 00	M	-2,000	550,00	-1 100,00
D 41 Vodorovné konstrukce							-28 443,80
110	K	411 35-4256	BEDNĚNÍ STROPŮ ZTRACENÉ Z TENKOSTĚNNÝCH OHÝBANÝCH PROFILŮ (TRAPÉZOVÝCH VLN) S POVRCHEM POZINKOVANÝM VÝŠKY VLN 50 MM TL. 1 MM - skladba S02 + S03 : 5, 5 * 2, 625 =	M2	-14,500	1 455,00	-21 097,50
111	K	411 32-1313	STROPY Z BETONU ŽELEZOVÉHO TŘÍDY C 16/20-XC1 - DESKOVÝCH - beton na bednění z TR plechů, skladba S02 + S03 do vlny : 14, 5 * 0, 05 / 2 + nad v	M3	-1,088	3 950,00	-4 297,60
112	K	411 36-1821.1	VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10 505 R - 1x profil R6 do vlny 38 * 2, 7 * 0, 000222 * 1, 05 = 0, 024	T	-0,024	39 800,00	-955,20
113	K	411 36-2021	VÝZTUŽ STROPŮ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ KARI - drát 6 mm, oka 150 x 150 mm 14, 5 * 0, 0032 * 1, 15 = 0, 053	T	-0,053	39 500,00	-2 093,50
D 61 Úpravy povrchů vnitřních							-7 076,39
121	K	612 42-1432.2	VNITŘNÍ OMÍTKA STĚN VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +1X SKLOVLÁKNITÁ TKANINA omítnutí zadržky otvoru do místnosti motorgenerátoru 1, 3 * 2, 63 - 1 * 0, 8 = 2,	M2	-2,620	450,00	-1 179,00
122	K	611 32-5422	OPRAVA OMÍTKY VNITŘNÍ STROPŮ ROVNÝCH VÁPENNÉ ŠTUKOVÉ DO 30 % místnost motorgenerátoru : 12, 00 m2	M2	-12,000	350,00	-4 200,00
124	K	612 33-5301	OMÍTKA OSTĚNÍ HLADKÁ Z CEMENTOVÉ MALTY - úprava otvoru na prostupu VZT z místnosti motorgenerátoru	M2	-2,160	754,00	-1 628,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	610 99-1111	ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ FÓLIE PE + LEPÍCÍ PÁSKA okno a mřížka v místnosti motorgenerátoru 0, 75	M2	-1,250	55,00	-68,75
D 62 Úpravy povrchů vnějších							-6 531,00
136	K	622 13-1101	CEMENTOVÝ POSTŘÍK VNĚJŠÍCH STĚN PLOŠNĚ PROVÁDĚNÝ RUČNĚ - skl. Z01 - pro novou úpravu podkladu pod svislou izolaci na zdivu 1. pp v místě prací	M2	-10,000	65,00	-650,00
137	K	622 13-1101.1	CEMENTOVÝ POSTŘÍK VNĚJŠÍCH STĚN PLOŠNĚ PROVÁDĚNÝ RUČNĚ - skl. Z01 - pro novou úpravu podkladu pod svislou izolaci na zdivu u motorgenerátoru	M2	-3,200	65,00	-208,00
146	K	622 21-1001	MTŽ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ STĚN PS DESKY TL. DO 40 MM NA LEPÍCÍ TMEL KOTVENÝ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI, VČETNĚ PŘESTĚRKOVÁNÍ DESEK S VLOŽENÍM ARMOVACÍ VÝZTUŽNÉ TKANINY	M2	-3,500	750,00	-2 625,00
147	K	283760100	DODÁVKA - DESKA SOKLOVÁ FASÁDNÍ TL. 20 MM (λ max. = 0,035 W.m.K) 3, 50 * 1, 1 = 3, 85	M2	-4,000	62,00	-248,00
148	K	622 13-5095	PŘIPLATEK ZA VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH STĚN ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 MM TMELE	M2	-3,500	50,00	-175,00
149	K	620 47-1813.1	NÁTĚR ZÁKLADNÍ PENĚTRACNÍ POD MOZAIKOVÉ OMÍTKOVINY	M2	-3,500	55,00	-192,50
150	K	622 51-1111	MOZAIKOVÁ OMÍTKA VNĚJŠÍCH STĚN STŘEDNĚZRNNÁ - zrnitost a odstín přizpůsobit stávající úpravě fasády (alt. nátěr)	M2	-3,500	695,00	-2 432,50
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							-891,00
159	K	632 45-0124.1	VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR DO TL. 5 CM PROVÁDĚNÝ V PÁSECH podklad pod zhlaví překladu I 140 v míst. motorgenerátoru : 0, 6 * 0, 3 * 2 = 0, 36	M2	-0,360	600,00	-216,00
162	K	637 12-1113	OKAPOVÝ CHODNÍK S VÝPLNÍ KAMENIVEM - KAČÍREK TL. 20 CM zpětné doplnění chodníku u motorgenerátoru : 0, 5 * 3 = 1, 50	M2	-1,500	450,00	-675,00
D 822-1 Zpevněné plochy							-1 335,00
189	K	113 20-4111	VYTRHÁNÍ OBRUBY ZÁHONOVÉ - v místě nového napojení na MK + okap. chodník u motorgenerátoru 4 + 3 = 7, 00	M	-3,000	45,00	-135,00
197	K	916 56-1111	OSAZENÍ ZÁHONOVÉHO OBRUBNÍKU BETONOVÉHO SE ZŘÍZENÍM LOŽE A BOČNÍ OPĚRY Z BETONU PROSTÉHO TŘÍDY C12/15 - okap. chodník u výtahu : (3, 2 + 0, 4	M	-3,000	200,00	-600,00
198	K	592173030	DODÁVKA - OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ ABO 6/20 500 X 50 X 200 MM, PŘÍRODNÍ 10, 2 * 2 * 1, 01 = 20, 604	KUS	-6,000	100,00	-600,00
D 823-1 Plochy a úpravy území							-6 482,00
206	K	182 00-1111	PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU NEROVNOSTÍ +/- 0,1 M PROVÁDĚNÉ V ROVINĚ plocha zpětného ozelenění travnatých ploch - u výtahu : 30 + 15 = 45, 00	M2	-25,000	55,00	-1 375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
207	K	181 30-1102	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V TL. 15 CM NA PLOŠE DO 500 M2 SKLONU DO 1:5 použita ornice ze skrývky při zahájení prací	M2	-25,000	65,00	-1 625,00
208	K	181 41-1131	ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRAVNIKU VYSEVEM PLOCHY DO 500 m2	M2	-25,000	20,00	-500,00
209	K	005724100	DODÁVKA - SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ 70 / 10 * 0, 35 = 2, 45	KG	-0,875	500,00	-437,50
	VV		-25/10*0,35		-0,875		
	VV		Součet		-0,875		
210	K	183 40-3153	OBĎĚLÁNÍ PŮDY HRABÁNÍM V ROVINĚ	M2	-25,000	50,00	-1 250,00
211	K	184 80-2211	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ POSTRIKEM PŘED ZALOŽENÍM TRÁVNÍKU	M2	-25,000	50,00	-1 250,00
212	K	252340130	DODÁVKA - HERBICIDNÍ PROSTŘEDEK	LIT	-0,089	500,00	-44,50
D 827-1			Trubní vedení				-27 798,00
224	K	857 - R1	PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY A UMÍSTĚNÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY kompletní provedení, vč. zemních prací, vodoměrné šachty, bouracích prací, zkoušek atd.	SOU	-1,000	22 000,00	-22 000,00
225	K	998 27-6101	PŘESUN HMOT - POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU	T	-11,596	500,00	-5 798,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				-226 564,80
D 800-711			Izolace proti vodě a vlhkosti				-1 632,00
226	K	711 13-1821	ODSTRANĚNÍ IZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ NA PLOŠE SVISLÉ místě nové úpravy Z01 + u místnosti morgenerátoru (dvě vrstvy) : 10 * 2 + 3, 20 * 2 = 26,40	M2	-6,400	20,00	-128,00
227	K	711 13-1821.1	ODSTRANĚNÍ IZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ NA PLOŠE SVISLÉ místě nové úpravy izolace pod zazdívkou otvoru u morgenerátoru : 0, 80 * 2 = 1, 60	M2	-1,600	20,00	-32,00
229	K	711 11-2001	PROVEDENÍ IZOLACE SVISLÉ ZA STUDENA PENETRAČNÍ NÁTĚR výtahu : 1, 45 * 2, 675 + 3, 08 * 2, 675 + 1, 3 * 3, 93 * 2 = 24, 694 u motorgenerátoru : 3, 20,	M2	-3,200	25,00	-80,00
232	K	711 14-1559	PROVEDENÍ IZOLACE VODOROVNÉ PÁSY PŘITAVENÉ NAIP - 2x plocha (dvě vložky) u výtahu : 13, 5 * 2 = 27, 00 + u motorgenerátoru 0, 80 * 2 = 1, 60, celkem : 28, 60	M2	-1,600	150,00	-240,00
233	K	711 14-2559	PROVEDENÍ IZOLACE SVISLÉ PÁSY PŘITAVENÉ NAIP - 2x plocha (dvě vložky) výtahu : 24, 7 * 2 + 0, 54 = 49, 94 + u motorgenerátoru : 3, 2 * 2 = 6, 40, celkem : 56, 34	M2	-6,400	180,00	-1 152,00
D 800-713			Tepelné izolace				-1 288,00
270	K	713 13-0851	ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE STĚN LEPENÉ Z POLYSTYRÉNU DO TL. 100 MM skladbě za izol. přízdívkou u otvoru do místnosti kotorgenerátoru	M2	-3,200	30,00	-96,00
271	K	713 13-1141.1	MTŽ IZOLACE TEPELNÉ STĚN A ZÁKLADŮ LEPENÍM PLOŠNĚ - dtto, zpětné provedení	M2	-3,200	160,00	-512,00
272	K	283763600	DODÁVKA - DESKA EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS TL. 20 MM 3, 2 * 1, 05 = 3, 36	M2	-3,400	200,00	-680,00
D 800-767			Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce				-223 644,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
387	K	767 99-5108.1	MTŽ A VÝROBA ATYPICKÁ ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE HMOTNOSTI PŘES 500 KG - ocelová konstrukce výtahové šachty, výpis materiálu na výkresu Statika - b.03	KG	-2 856,000	20,00	-57 120,00
388	K	134000000	DODÁVKA - OCELOVÉ PROFILY A PRVKY, JAKOST S 235 JR - podrobný výpis Statika-výkres b.03 + 10 % na ztratiné a spoje 7, 6367 + 0, 7637 = 8, 40	T	-3,142	50 000,00	-157 100,00
	VV		-(2856+2856*0,1)/1000		-3,142		
391	K	767 - R1	VYPRACOVANI DILENSKE DOKUMENTACE OK VÝTAHOVÉ ŠACHTY	KG	-3 141,600	2,00	-6 283,20
	VV		-(2856+2856*0,1)		-3 141,600		
	VV		Součet		-3 141,600		
392	K	767 - R2	NÁKLADY ZA DOPRAVNÉ OK	KG	-3 141,600	1,00	-3 141,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z2 - Změna č.2 - Přeložka vody + SČVK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing.arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích čp. 2

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 756,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	60 756,83	15,00%	9 113,52

Cena s DPH

v CZK

69 870,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z2 - Změna č.2 - Přeložka vody + SČVK

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 756,83

HSV - Práce a dodávky HSV

60 756,83

800-1 - Zemní práce

20 433,78

827-1 - Trubní vedení

33 270,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 547,00

99 - Přesun hmot HSV

1 506,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z2 - Změna č.2 - Přeložka vody + SČVK

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant:

Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 756,83

D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 756,83
D	800-1		Zemní práce				20 433,78
36	K	121 10-1101	SEJMUTÍ ORNICE STROJNĚ S PŘEMÍSTĚNÍM DO 50 M S ULOŽENÍM NA HROMADU	M3	1,632	350,00	571,20
	VV		1,6*0,15*6,8			1,632	
	VV		Součet			1,632	
0	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,952	656,00	11 776,51
	VV		1,6*1,65*6,8			17,952	
	VV		Součet			17,952	
47	K	132 20-2109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENÍ RYH Š. 60 CM HOR. TŘ. 3	M3	17,952	200,00	3 590,40
0	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,952	36,00	646,27
53	K	162 70-1105	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000 M HORNINY TŘ. 1-4	M3	1,224	350,00	428,40
54	K	162 70-1109	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH I ZAPOČATÝCH 1000 M PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	6,120	25,00	153,00
	VV		1,224*5			6,120	
	VV		Součet			6,120	
52	K	167 10-1101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU V OBJEMU DO 100 M3 HORNINY TŘ.1-4	M3	1,224	275,00	336,60
55	K	171 20-1201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	1,224	25,00	30,60
56	K	171 20-1211	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA	T	1,958	200,00	391,60
	VV		1,224*1,6			1,958	
	VV		Součet			1,958	
67	K	174 10-1101.2	ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM, RÝH A KOLEM OBJEKTŮ	M3	16,728	150,00	2 509,20
	VV		17,952-1,224			16,728	
	VV		Součet			16,728	
D	827-1		Trubní vedení				33 270,00
271	K	451 57-3111	LOŽE VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	1,224	1 250,00	1 530,00
	VV		0,3*0,6*6,8			1,224	
	VV		Součet			1,224	
0	K	857 - R1	PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY A UMÍSTĚNÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY - demontáž vodovodního potrubí, materiál, montáž nového vod.potrubí, utěsnění v objektu, napojení na stávající vodoměr	SOU	1,000	27 600,00	27 600,00
0	K	857-R2	Napojení nového vodovodního potrubí na vodovodní řád	kpl	1,000	4 140,00	4 140,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 547,00
0	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,300	3 450,00	1 035,00
0	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,800	5 640,00	4 512,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	99	Přesun hmot HSV				1 506,05
188	K	998-01-2103	PŘESUN HMOT PRO BUDOVY OBČANSKÉ VÝSTAVBY S NOSNOU KONSTRUKCÍ MONOLITICKOU BETONOVOU S JAKÝMKOLIV OBVODOVÝM PLÁŠTĚM KROMĚ VYZDÍVANÉHO PRO BUDOVY VÝŠKY DO 24 M	T	2,317	650,00	1 506,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z3 - Změna č.3 - Odtah spalin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

61328952

CZ61328952

Projektant:

Ing.arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích čp. 2

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 912,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	38 912,25	15,00%	5 836,84

Cena s DPH

v CZK

44 749,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z3 - Změna č.3 - Odtah spalin

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 912,25

HSV - Práce a dodávky HSV

24 112,25

800-1 - Zemní práce

14 869,01

27 - Základy, základové konstrukce

1 090,99

827-1 - Trubní vedení

3 755,00

99 - Přesun hmot HSV

4 397,25

PSV - Práce a dodávky PSV

14 800,00

764 - Konstrukce klempířské

14 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z3 - Změna č.3 - Odtah spalin

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant:

Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 912,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 112,25
D	800-1		Zemní práce				14 869,01
36	K	121 10-1101	SEJMUTÍ ORNICE STROJNĚ S PŘEMÍSTĚNÍM DO 50 M S ULOŽENÍM NA HROMADU	M3	0,870	350,00	304,50
	VV		"pro šachtu"0,15*1,0*1,0		0,150		
	VV		"pro drenáž" 0,15*0,6*8		0,720		
	VV		Součet		0,870		
0	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,000	1 050,00	1 050,00
	VV		1,0*1,0*1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
45	K	133 20-2019	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST- HLOUBENÍ ŠACHET HORNINY TŘ. 3	M3	1,000	208,00	208,00
0	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	656,00	4 723,20
	VV		0,6*1,5*8		7,200		
	VV		Součet		7,200		
47	K	132 20-2109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENÍ RYH S. 60 CM HOR. TŘ. 3	M3	7,200	200,00	1 440,00
53	K	162 70-1105	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000 M HORNINY TŘ. 1-4	M3	2,602	350,00	910,70
	VV		1,44+0,48		1,920		
	VV		0,141+0,541		0,682		
	VV		Součet		2,602		
54	K	162 70-1109	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH I ZAPOČATÝCH 1000 M PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	13,010	25,00	325,25
	VV		2,602*5		13,010		
	VV		Součet		13,010		
0	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tříd těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,602	36,00	93,67
52	K	167 10-1101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU V OBJEMU DO 100 M3 HORNINY TŘ.1-4	M3	2,602	275,00	715,55
55	K	171 20-1201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	2,602	25,00	65,05
56	K	171 20-1211	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA	T	4,163	200,00	832,60
	VV		2,602*1,6		4,163		
	VV		Součet		4,163		
67	K	174 10-1101.2	ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM, RÝH A KOLEM OBJEKTŮ	M3	5,280	150,00	792,00
	VV		"zásyp rýh - drenáže"7,2-0,48-1,44		5,280		
	VV		Součet		5,280		
0	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,440	517,00	744,48
	VV		0,3*0,6*8		1,440		
	VV		Součet		1,440		
0	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	5,184	471,00	2 441,66
	VV		0,3*0,6*8,0*1,8		2,592		
	VV		Součet		2,592		
	VV		2,592*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,184		
0	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	0,541	411,00	222,35
	VV		1-0,141-3,14*0,45*0,45*0,5		0,541		
	VV		Součet		0,541		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 27			Základy, základové konstrukce				1 090,99
0	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	8,000	37,20	297,60
0	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,141	2 790,00	393,39
	VV		0,75*0,75*0,25		0,141		
	VV		Součet		0,141		
0	K	311351101	Bednění prostupu základy pro drenážní potrubí	kus	1,000	400,00	400,00
D 827-1			Trubní vedení				3 755,00
271	K	451 57-3111	LOŽE VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	0,480	1 250,00	600,00
	VV		0,1*0,6*8		0,480		
	VV		Součet		0,480		
0	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
0	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové	kus	1,000	679,00	679,00
0	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová	kus	1,000	706,00	706,00
D 99			Přesun hmot HSV				4 397,25
188	K	998-01-2103	PŘESUN HMOT PRO BUDOVY OBČANSKÉ VÝSTAVBY S NOSNOU KONSTRUKCÍ MONOLITICKOU BETONOVOU S JAKÝMKOLIV OBVODOVÝM PLÁŠTĚM KROMĚ VYZDÍVANÉHO PRO BUDOVY VÝŠKY DO 24 M	T	6,765	650,00	4 397,25
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 800,00
D 764			Konstrukce klempířské				14 800,00
272	K	764.01	D+M stříšky na betonovou vpust' (plechový disk DN 450 mm, pozink, včetně nohou z ocel.pásoviny a stahovacího upevnění)	kus	1,000	14 800,00	14 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z4 - Změna č.4 - Místnost generátoru

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

61328952

CZ61328952

Projektant:

Ing.arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích čp. 2

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 461,97

DPH základní
snížená

Základ daně

74 461,97

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 169,30

Cena s DPH

v CZK

85 631,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z4 - Změna č.4 - Místnost generátoru

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant:

Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 461,97

HSV - Práce a dodávky HSV

53 297,35

31 - Svislé konstrukce, stěny a příčky

15 966,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 360,00

61 - Úpravy povrchů vnitřních

7 982,50

801-3 - Bourání konstrukcí, manipulace se sutí

21 693,75

99 - Přesun hmot HSV

295,10

PSV - Práce a dodávky PSV

8 914,62

766 - Konstrukce truhlářské

8 914,62

OST - Ostatní

12 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z4 - Změna č.4 - Místnost generátoru

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 461,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 297,35
D	31		Svislé konstrukce, stěny a příčky				15 966,00
100	K	310 23-9411	ZAZDÍVKA OTVORŮ PLOCHY DO 4 M2 ZDIVO CÍHELNÉ ZDĚNÉ NA MALTU MC	M3	3,600	4 435,00	15 966,00
	VV		1,0*2,0*0,9*2		3,600		
	VV		Součet		3,600		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 360,00
0	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2.5 m2	kus	1,000	3 760,00	3 760,00
0	M	55331399	záruběň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
D	61		Úpravy povrchů vnitřních				7 982,50
117	K	612 13-1121.1	PENETRACE A-S NÁTĚR VNITŘNÍCH STĚN PROVÁDĚNÝ RUČNĚ - pod štukovou omítku	M2	15,500	65,00	1 007,50
	VV		(1,0*2,0*2+0,9*2,0)*2+1,0*0,9+3,0*0,5*2		15,500		
	VV		Součet		15,500		
119	K	612 42-1432	VNITŘNÍ OMÍTKA STĚN VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +1X SKLOVLÁKNITÁ TKANINA	M2	15,500	450,00	6 975,00
D	801-3		Bourání konstrukcí, manipulace se sutí				21 693,75
0	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	3,600	803,00	2 890,80
	VV		"otvor pro generátor"1*2*0,9*2		3,600		
	VV		Součet		3,600		
0	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	307,00	552,60
	VV		0,9*2,0		1,800		
	VV		Součet		1,800		
28	K	997 01-3115	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI VODOROVNÁ DO 50 M A SVISLÁ DOPRAVA S VYUŽITÍM MECHANIZACE PRO BUDOVY VÝŠKY DO 18 M NALOŽENÍM SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	S T	7,157	650,00	4 652,05
29	K	997 01-3501	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU NA VZDALENOST DO 1 KM	T	7,157	450,00	3 220,65
30	K	997 01-3509	PŘÍPLATEK ZA ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ I ZAPOČATÝ 1 KM	T	100,198	25,00	2 504,95
	VV		14*7,157		100,198		
	VV		Součet		100,198		
31	K	997 01-3831	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - SMĚSNÝ STAVEBNÍ ODPAD A SUTĚ	T	7,157	1 100,00	7 872,70
D	99		Přesun hmot HSV				295,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
188	K	998-01-2103	PŘESUN HMOT PRO BUDOVY OBČANSKÉ VÝSTAVBY S NOSNOU KONSTRUKCÍ MONOLITICKOU BETONOVOU S JAKÝMKOLIV OBVODOVÝM PLÁŠTĚM KROMĚ VYZDÍVANÉHO PRO BUDOVY VÝŠKY DO 24 M	T	0,454	650,00	295,10

D PSV Práce a dodávky PSV 8 914,62

D 766 Konstrukce truhlářské 8 914,62

0	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0.8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 390,00	1 390,00
0	M	SLD.0011250.UR S	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	5 255,00	5 255,00
0	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	233,00	233,00
0	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 095,00	1 095,00
0	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	161,00	161,00
0	M	54914114	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	607,00	607,00
0	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	157,840	1,10	173,62

D OST Ostatní 12 250,00

464	K	R.2	Vynesení vně budovy	kpl	-0,500	10 000,00	-5 000,00
0	K	R.2	Stěhování motorgenerátoru dle nabídky subdodavatele 15.000,- + koord.přirážka 15% (šetná demontáž- přání provozovatele)	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z5 - Změna č.5 - Ostatní

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

61328952

CZ61328952

Projektant:

Ing.arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích čp. 2

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 322,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	29 322,00	15,00%	4 398,30

Cena s DPH

v CZK

33 720,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z5 - Změna č.5 - Ostatní

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 322,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 762,00

801-3 - Bourání konstrukcí, manipulace se sutí

7 762,00

OST - Ostatní

21 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z5 - Změna č.5 - Ostatní

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 322,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 762,00

D 801-3 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí 7 762,00

K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	0,485	6 800,00	3 298,00
K	977211112	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	1,800	2 480,00	4 464,00

D OST Ostatní 21 560,00

K	784681	Montáž informačních tabulek	ks	28,000	125,00	3 500,00
M	735 - R inf.tab.	Dodávka informačních tabulek	ks	28,000	150,00	4 200,00
K	953941312	Osazení předmětů na hmoždinky hasící přístroj	ks	1,000	550,00	550,00
K	44984142	Hasící přístroj sněhový S5KTe, náplň 5kg	kus	1,000	3 750,00	3 750,00
K	713541201	D+M požární ucpávky	ks	8,000	1 195,00	9 560,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z6 - Změna č.6 - Čtečky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

61328952

CZ61328952

Projektant:

Ing.arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích čp. 2

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 615,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	28 615,00	15,00%	4 292,25

Cena s DPH

v CZK

32 907,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z6 - Změna č.6 - Čtečky

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 615,00

OST - Ostatní

28 615,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z6 - Změna č.6 - Čtečky

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 615,00

D	OST	Ostatní					28 615,00
K	1.1	Dodávka autonomní antivandal bezdotykové čtečky, 2000-ID, EM 125 kHz, IP66	ks	4,000	2 855,00	11 420,00	
K	1.2	Bezkontaktní klíčenka ECO, 125 kHz	ks	30,000	55,00	1 650,00	
K	1.3	Podložka pod čtečku zamezující rušení signálu	ks	4,000	235,00	940,00	
K	1.4	Elektroinstalace v rozvaděči výtahu	NH	2,000	850,00	1 700,00	
K	1.5	Montáž čipového systému na místě realizace	NH	8,000	850,00	6 800,00	
K	1.6	Podružný materiál pro montáž čipového systému	kpl.	1,000	1 005,00	1 005,00	
K	1.7	Naprogramování čipů dle požadavků provozovatele	NH	6,000	850,00	5 100,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z7 - Změna č.7 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing.arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích čp. 2

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 420,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	3 420,00	15,00%	513,00

Cena s DPH

v CZK

3 933,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z7 - Změna č.7 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 420,00

M - Práce a dodávky M

3 420,00

21-M - Elektromontáže

3 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z7 - Změna č.7 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 420,00

D M Práce a dodávky M

3 420,00

D 21-M Elektromontáže

3 420,00

1	K	35822593	Jistič 3f C50A	kus	1,000	3 420,00	3 420,00
---	---	----------	----------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z8 - Změna č.8 - Střecha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing.arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích čp. 2

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 604,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	36 604,90	21,00% 15,00%	5 490,74

Cena s DPH

v CZK

42 095,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z8 - Změna č.8 - Střecha

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 604,90

PSV - Práce a dodávky PSV

36 604,90

763 - Konstrukce suché výstavby

36 604,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z8 - Změna č.8 - Střecha

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 604,90

D PSV Práce a dodávky PSV 36 604,90

D 763 Konstrukce suché výstavby 36 604,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K		763731211	Montáž střešní konstrukce výšky do 10 m z panelů tl do 120 mm plochy do 3 m2	m2	14,500	846,00	12 267,00
K		712361705	Povlaková krytina střech do 10°sklon pásy přitavením	m2	14,500	172,00	2 494,00
M		62855210	Modifikovaný pás natavitelný, barva šedá, tl. 4,2mm	m2	14,500	540,00	7 830,00
M		55324732	panel sendvičový střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, U 0,26W/m2K, modulová/celková š 1000/1083mm tl 120/80mm	m2	14,500	754,00	10 933,00
K		998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	350,900	8,78	3 080,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z9 - Změna č.9 - EPS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.02.2021

Zadavatel:

Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing.arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích čp. 2

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 040,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	8 040,00	15,00%	1 206,00

Cena s DPH

v CZK

9 246,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z9 - Změna č.9 - EPS

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 040,00

M - Práce a dodávky M

8 040,00

21-M - Elektromontáže

8 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výtah pro budovu F - Budovcova ulice 930, Jedličkův ústav - Liberec

Objekt:

ZL - Změnový list

Soupis:

Z9 - Změna č.9 - EPS

Místo:

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Jedličkův ústav p.o., Lužická ul. 920/7, Liberec 1

Projektant: Ing.arch. Vladimír
Balda, Oldřichov v
Hájích čp. 2

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 040,00

D M Práce a dodávky M

8 040,00

D 21-M Elektromontáže

8 040,00

1	K	21.1	Kabel JXFE-V 1x2x0,8	m	28,000	55,00	1 540,00
2	K	21.2	Kabel JCFE-V 4x2x0,8	m	52,000	125,00	6 500,00