



NABÍDKA	OV21-03000016	Odběratel :	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Vystavena dne	10. března 2021		Třída Václava Klementa 147
Platnost do:	30. dubna 2021		293 01; Mladá Boleslav CZ
Způsob platby:	Bankovní převod	Vyřizuje:	Vladimír Hanka
Splatnost faktury:	14 dní	Telefon:	608 824 912
		e-mail:	Vladimir.hanka@onmb.cz
AKCE :	OBLASTNÍ NEMOCNICE Mladá Boleslav –výměna vzduchových odpařovačů v OS LOX		

Vážený pane Hanko,
dovolujeme si Vám nabídnout provedení výměny hlavních vzduchových odpařovačů v OS LOX v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav a.s. dle vašeho zadání:

1. Montážní práce úpravy odpařovací stanice LOX: 89 750,-Kč bez DPH

- Demontáž původních odpařovačů, ekologická likvidace
- Úprava stávajícího potrubního propojení
- Montáž nových odpařovačů CV200
- Úprava projektové dokumentace
- Tlakové a těsnostní zkoušky, revize po úpravě OS
- Cestovní náklady na instalaci – montéři, revizní technik
- Přeprava odpařovačů DC-M.Boleslav
- Práce jeřábu

2. Vzduchové odpařovače: 205 000,-Kč bez DPH

- 2ks vzduchových odpařovačů CV200

3. Příprava zásobníků ZT10 pro elektronické měření hladiny: 59 480,-Kč bez DPH

- Úprava diferenčního manometru – 2x elektronický výstup stavu hladiny kapaliny

CELKEM : 354 230,- Kč bez DPH

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci vám poskytneme slevu ve výši 5%

CELKEM po slevě : 336 520,- Kč bez DPH

Nabídka neobsahuje: - náhradní zdroj O2 pro záložní provoz
- práce v So, Ne.

Záruka: na montáž a odpařovače 24 měsíců; na materiálovou sadu 12 měsíců

Termín dodání: cca do 4-5 týdnů od objednání

Doufáme, že nabídku shledáte zajímavou a obrátíte se na naši firmu i v budoucnu.

Zpracoval:

Radim Příbil





ODPAŘOVAČ CV200

Odpařovací výkon: 174 Nm³/hod kyslíku

základní rozměry: 3545 x 1460 x 890mm

Váha: 250kg

