

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64020109 Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020-2021

Číslo smlouvy: S64005140020

Číslo objednávky: ZH-6_02_21 a ZH-6_03_21

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 30. 6. 2021	PZS v km 23,912, na trati Týniště n. O. - Meziměstí - Mieroszow (PKP)	Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)	od 4. 5. – 28. 5. 2021, ROV 53007	ne	jednorázová	-	1 169 506,68
od účinnosti objednávky do 30. 6. 2021	PZS v km 23,676, na trati Týniště n. O. - Meziměstí - Mieroszow (PKP)	Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)	od 4. 5. – 28. 5. 2021, ROV 53007	ne	jednorázová	-	84 839,55
Celková cena							1 254 346,23

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZH-6_02_21
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

KSO: 824
Místo: PZS v km 23,912
CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219
Datum: 15. 3. 2021
CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483
DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pocházejí z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pocházejí z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/cenove-databaze/> a na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH **1 169 506,68**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 169 506,68	245 596,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 415 103,08
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZH-6_02_21

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Místo: PZS v km 23,912

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

1 169 506,68

1 415 103,08

02	Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)			ING
PS_001	Zab. Zař. - v rámci RD	1 097 007,00	1 327 378,47	Soupis
PS_0011	Zab. Zař. - nad rámec RD	6 895,40	8 343,43	Soupis
PS_002	Zemní práce - v rámci RD	11 864,00	14 355,44	Soupis
PS_0022	Zemní práce - nad rámec RD	2 756,00	3 334,76	Soupis
PS_100	VON v rámci RD	14 462,68	17 499,84	Soupis
PS_101	VON nad rámec RD	36 521,60	44 191,14	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis:

PS_001 - Zab. Zař. - v rámci RD

KSO:

Místo: PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt: 02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis: **PS_001 - Zab. Zař. - v rámci RD**

Místo: PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

1	M	7592810900	Reléový stojan PZS vstrojený na jednokolejnou trať s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)	komp let	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
2	M	7593310870	Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 17 polí inov. (HM0404215990306)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
3	M	7593321146	Prvky Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 5 desek spínačů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
4	M	7593100910	Měniče Měnič DC/DC1 pro MB telefony, napětí DC/DC 12-36 V pro ústřední napájení mb venkovních telefonních objektů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
5	M	7593100900	Měniče Měnič DC 24V/24V spínaný, s galvanickým oddělením, stabilizovaný	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

P Poznámka k položce: □
Měnič DC/DC BKE.CZ SS-75-240/DIN2_18-36V_4kV

D DOM Technologický domek

0,00

6	M	7590110010	Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m	kus	1,000		0,00	
7	M	7590190030	Ostatní Nástupištní panel (před vchodové dveře RD)	kus	1,000		0,00	
8	M	5963125000	Panel železobetonový přejezdový rozměru 200x50x12	kus	6,000		0,00	
9	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozproštění a urovňování kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozproštění.	m2	10,000		0,00	
10	M	7590120170	Skříňe Skříň přístř.pro přejezdy spol 133/313.1.11 (HM0354399998269)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

D OST Ostatní

0,00

11	K	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
12	K	7593315120	Montáž stojanové řady pro 1 stojan - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
13	K	7593315140	Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis:

PS_0011 - Zab. Zař. - nad rámec RD

KSO:

Místo: PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt: 02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis: **PS_0011 - Zab. Zař. - nad rámec RD**

Místo: PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

1	M	7494000012	Rozvodnicové a rozváděčové skříňe Distri Rozvodnicové skříňe DistriTon Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 8, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
2	M	5955101015	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/22	t	2,640		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

P Poznámka k položce: □
 štěrk pod panely a na pakrovací místo - 2 štěrkové pásy
 VV (2*0,5*0,15)*1,6*7 1,680
 VV (4*0,5*0,15)*1,6*2 0,960
 VV Součet 2,640

3	M	5955101014	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/8	t	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	---------------------------------------	---	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce: □
 štěrk na úpravu přístupové cesty - chodníčku

D OST Ostatní

0,00

4	K	7494151010	Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky. Neobsahuje elektrovyzbroj	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
5	K	7593105010	Montáž měniče (zdroje) statického ze stojanu - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis:

PS_002 - Zemní práce - v rámci RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt: 02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis: **PS_002 - Zemní práce - v rámci RD**

Místo: PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00	
1	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů	hod	4,000		0,00	
2	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	4,000		0,00	
3	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000		0,00	
4	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	5,000		0,00	
5	K	HZS3231	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení	hod	5,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis:

PS_0022 - Zemní práce - nad rámec RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt: 02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis: **PS_0022 - Zemní práce - nad rámec RD**

Místo: PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 2 Zakládání

0,00

1	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	2,650		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pod panely					
	VV		(2*0,5*0,15)*7		1,050			
	VV		parkovací pásy					
	VV		(4*0,5*0,15)*2		0,600			
	VV		přístupová cesta					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,650			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis:

PS_100 - VON v rámci RD

KSO:

Místo: PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt: 02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis: **PS_100 - VON v rámci RD**

Místo: PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní						
							0,00	
1	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučátek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
2	K	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo sutí ze stavby).	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
3	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	3,640		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		pod panely					
	VV		(2*0,5*0,15)*1,6*7		1,680			
	VV		parkovací pásy					
	VV		(4*0,5*0,15)*1,6*2		0,960			
	VV		přístupová cesta					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,640			
4	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
5	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis:

PS_101 - VON nad rámeček RD

KSO:

Místo: PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

02 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 23,912 (P5456)

Soupis:

PS_101 - VON nad rámeč RD

Místo:

PZS v km 23,912 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum:

15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní					0,00	
1	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	3,640		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		pod panely			1,680		
	VV		(2*0,5*0,15)*1,6*7					
	VV		parkovací pásy			0,960		
	VV		(4*0,5*0,15)*1,6*2					
	VV		přístupavá cesta			1,000		
	VV		1			3,640		
	VV		Součet					
2	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
3	K	023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele.	%	0,032		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZH-6_03_21
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

KSO: 824
Místo: PZS v km 23,912
CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219
Datum: 15. 3. 2021
CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483
DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pocházejí z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pocházejí z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/cenove-databaze/> a na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH **84 839,55**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	84 839,55	17 816,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **102 655,86**

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZH-6_03_21

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Místo: PZS v km 23,912

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

84 839,55

102 655,86

03	Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)	84 839,55	102 655,86	ING
PS_001	Zab. Zař. - v rámci RD	46 729,10	56 542,21	Soupis
PS_0011	Zab. Zař. - nad rámeček RD	6 436,25	7 787,86	Soupis
PS_002	Zemní práce - v rámci RD	10 378,00	12 557,38	Soupis
PS_0022	Zemní práce - nad rámeček RD	2 756,00	3 334,76	Soupis
PS_100	VON v rámci RD	17 258,04	20 882,23	Soupis
PS_101	VON nad rámeček RD	1 282,16	1 551,41	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis:

PS_001 - Zab. Zař. - v rámci RD

KSO:

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis:

PS_001 - Zab. Zař. - v rámci RD

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		DOM	Technologický domek			0,00		
1	M	7590190030	Ostatní Nástupištní panel (před vchodové dveře RD)	kus	1,000		0,00	
2	M	5963125000	Panel železobetonový přejezdový rozměru 200x50x12	kus	6,000		0,00	
3	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozprostření.	m2	10,000		0,00	
4	M	7590120170	Skříňové Skříň přístr.pro přejezdy spol 133/313.1.11 (HM035439998269)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00		
D		5	Komunikace pozemní			0,00		
5	M	7593100910	Měniče Měnič DC/DC1 pro MB telefony, napětí DC/DC 12-36 V pro ústřední napájení mb venkovních telefonních objektů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
6	M	7593100900	Měniče Měnič DC 24V/24V spínaný, s galvanickým oddělením, stabilizovaný	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

P

Poznámka k položce: □

Měnič DC/DC BKE.CZ SS-75-240/DIN2_18-36V_4kV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis:

PS_0011 - Zab. Zař. - nad rámec RD

KSO:

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt: 03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis: **PS_0011 - Zab. Zař. - nad rámec RD**

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

1	M	7494000012	Rozvodnicové a rozváděčové skříňe Distri Rozvodnicové skříňe DistriTon Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 8, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
2	M	5955101015	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/22	t	1,650		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

P Poznámka k položce: □
 štěrk pod panely a na pakrovací místo - 2 štěrkové pásy
 VV (2*0,5*0,15)*7 1,050
 VV (4*0,5*0,15)*2 0,600
 VV Součet 1,650

3	M	5955101014	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/8	t	0,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	---------------------------------------	---	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce: □
 štěrk na úpravu přístupové cesty - chodníčku

D OST Ostatní

0,00

4	K	7494151010	Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
5	K	7593105010	Montáž měniče (zdroje) statického ze stojanu - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis:

PS_002 - Zemní práce - v rámci RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt: 03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis: **PS_002 - Zemní práce - v rámci RD**

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00	
1	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník	hod	2,000		0,00	
2	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	2,000		0,00	
3	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000		0,00	
4	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	5,000		0,00	
5	K	HZS3231	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení	hod	5,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis:

PS_0022 - Zemní práce - nad rámec RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt: 03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis: **PS_0022 - Zemní práce - nad rámec RD**

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 2 Zakládání

0,00

1	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	2,650		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pod panely					
	VV		(2*0,5*0,15)*7		1,050			
	VV		parkovací pásy					
	VV		(4*0,5*0,15)*2		0,600			
	VV		přístupová cesta					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,650			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis:

PS_100 - VON v rámci RD

KSO:

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt: 03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis: **PS_100 - VON v rámci RD**

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní						
---	-----	---------	--	--	--	--	--	--

0,00

1	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučátek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
2	K	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo sutí ze stavby).	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
3	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	3,640		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

VV		pod panely						
VV		(2*0,5*0,15)*1,6*7			1,680			
VV		parkovací pásy						
VV		(4*0,5*0,15)*1,6*2			0,960			
VV		přístupová cesta						
VV		1			1,000			
VV		Součet			3,640			

4	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
5	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	3,640		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

VV		pod panely						
VV		(2*0,5*0,15)*1,6*7			1,680			
VV		parkovací pásy						
VV		(4*0,5*0,15)*1,6*2			0,960			
VV		přístupová cesta						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			3,640		
6	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot materiálu z vlastních zásob objednatele. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
7	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis:

PS_101 - VON nad rámeček RD

KSO:

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

03 - Doprava a montáž reléového domku na PZS v km 23,676 (P5455)

Soupis:

PS_101 - VON nad rámec RD

Místo: PZS v km 23,676 trati Starkoč - Červený Kostelec

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní						
1	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	3,640		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		pod panely					
	VV		(2*0,5*0,15)*1,6*7		1,680			
	VV		parkovací pásy					
	VV		(4*0,5*0,15)*1,6*2		0,960			
	VV		přístupavá cesta					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,640			
2	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1413556

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fdcaf7c0-d037-4729-9df2-2a9b600cf115

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.03.2021 08:24:01



c07bfdfe-6c04-48b0-92df-811f59a0a67c