

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

2017/OŠEF/0006/DDIL

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

IČO: 000 63 894

DIČ: CZ00063894

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu

2. Zhotovitel:

SSK – stavby s.r.o.

se sídlem:

U trati 3134/36a, Praha 10, 100 00

zastoupený

Pavlem Kolářem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

Pavel Kolář

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Pavel Kolář

IČO:

04453450

DIČ:

CZ04453450

Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
- 1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Pavilon MŠ Litvínovská 490 - střešní nástavba a přístavba**“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) ve znění § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také „ZVZ“).

II. Specifikace díla

- 2.1 Předmětem díla dle této smlouvy je střešní nástavba a přístavba pavilonu MŠ - Litvínovská 490, Praha 9. Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s názvem „**Pavilon MŠ**“

Litvínovská 490 - střešní nástavba a přístavba", ([REDACTED] v 12/2015). Tyto dokumenty byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.

- 2.2 Veřejná zakázka je spolufinancovaná ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OPP-PR), prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, specifický cíl: 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let (registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000096)
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci pro provádění stavby, v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „**Pavilon MŠ Litvínovská 490 - střešní nástavba a přístavba**“ a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení § 2594 OZ není tímto ujednáním dotčeno.
- 2.4 Předmět díla zahrnuje:
- a) Provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci pro provádění stavby a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - b) Zhotovení díla dle odsouhlaseného projektu pro provádění stavby a v souladu s platnými normami a předpisy.
 - c) Vypracování časového a finančního plánu realizace díla.
 - d) Vypracování potřebné dodavatelské projektové dokumentace (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.).
 - e) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.
 - f) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
 - g) Úklid dotčeného okolí stavby.
- 2.5 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášeními o shodě.
- 2.6 Nutné zábery pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vypracování dopravně-inženýrských opatření (DIO) a zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí (DIR) apod. si zhotovitel zajišťuje sám na své náklady.
- 2.7 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 31.5.2017
- 3.2 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- 3.3 Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu realizace díla (tzv. harmonogram), který je přílohou č. 2 této smlouvy. Časový plán realizace díla je členěn po týdnech a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro zhotovitele závazné. Současně tento časový plán obsahuje i finanční plán členěný po měsících.

- 3.4 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místo provádění díla je na území Praha 9, Litvínovská 490/52, 190 00 Praha 9, KÚ Prosek, 731382, pozemek parc. č. 628/99, 628/100 a 496/101. Bližší specifikace místa provádění díla je uvedena v projektové dokumentaci.
- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 **Celková cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:**

6 372 312,14 Kč bez DPH

(Slovy:šestmilionůtřístadesátdevátisícčtyřicetadvanáctkorunčtrnácthaléřů)

1 338 185,53 DPH

(Slovy:jednmiliontřístatřicetostisícstoosmdesátčtyřkorunpadesátčtrnácthaléřů)

7 710 497,67 Kč včetně DPH

(Slovy:sedmmilionůsedmsetdesettisícčtyřicetadevadesátčtyřkorunšedesátčtyřhaléřů)

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provedení stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.
- 5.3 Pokud po uzavření této smlouvy, zhotovitel zjistí jakékoliv nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele, kterou uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku. Pouze takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem zjištěných skutečností z hlediska **dodatečných stavebních prací** (víceprací) s následnou realizací dle ZVZ, nebo **dodatečných změn stavebních prací** (vícepráce nebo méněpráce) buď s následnou realizací dle ZVZ či bez realizace dle ZVZ, podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy.
- 5.4 Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky zhotovitele a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen jen na základě příslušného bezprostředně předchozího zadávacího řízení nebo výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.
- 5.5 Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

- 5.6 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Tímto postupem budou faktury vystavovány pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Poslední fakturu odpovídající 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků a dále po předložení bankovní záruky za záruku dle čl. XIX, bodu 19.5 této smlouvy.
V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn poslední fakturu odpovídající 10% celkové ceny díla vystavit až do odstranění veškerých vad díla uvedených v zápisu z přejímacího řízení (čl. XIII. této smlouvy). Podmínkou pro vyplacení zádržného je dále předložení bankovní záruky za záruku dle čl. XIX, bodu 19.5 této smlouvy.
- 5.7 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací.
- 5.8 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 5.9 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuelní slevy.
- 5.10 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:
- označení faktury
 - sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - Identifikaci projektu, tj.: *projekt „Pavilon MŠ-Litvínovská 490 střešní nástavba a přístavba“, registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000096 je spolufinancován z Evropské unie v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR*
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - objednatelům schválený soupis skutečně provedených prací
 - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - náležitosti dle podmínek v rámci OPP-PR (zejména rozdělení položek na uznatelné a neuznatelné náklady)
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 - podpis oprávněného zástupce zhotovitele
- 5.11 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
- 5.12 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 5.13 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.
- 5.14 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.13 této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.13 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.13 této smlouvy a počíná běžet opět až po

provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.13 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

- 6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat předané materiální podklady, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a řádně si prověřit místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit v rámci místního šetření s oprávněnými zástupci objednatele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen dle **§ 2594 OZ** upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a zhotovitel se v této době buď dohodne s objednatelem ohledně oprávněných požadavků zhotovitele na změny díla formou dodatků ke smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (subdodavatele), které se budou v souladu se smlouvou podílet na splnění závazku zhotovitele.
- 6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.
- 6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. zadávací dokumentaci, projektová dokumentace, soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným požadavkům zhotovitele na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací (dále jen „vícepráce, popř. méněpráce“), před započtením prací a v průběhu vlastní realizace stavebních prací tyto dokumenty s vynaložením odborné péče zkontrolovat z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v této době upozornit objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech. Pokud však zhotovitel na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla objednatele před započtením prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak zhotovitel nemůže po objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů, neboť objednatel nebude moci zákonným způsobem mít možnost k postupu dle ZVZ. Objednatel je povinen po zjištění relevantních připomínek zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.
- 6.5 Projektovou dokumentací se pro účely této smlouvy rozumí dokumentace, která určuje stavbu z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiállové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a projektová dokumentace je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy stavby podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb

nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

- 6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí **§ 2594 OZ** je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy.

VII. Součinnost smluvních stran

- 7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
- 7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
- 7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhopvat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2 s 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce **§ 2594 OZ**.
- 7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
- 7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:
- a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
 - b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
 - c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých

závad.

- d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
- f) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- g) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).
- h) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- i) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- j) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

7.6 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.

7.7 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje:

- a) zejména poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu (výkonem této Smlouvy) a plněním projektových indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány;
- b) umožnit vstup pověřeným osobám Řídícího orgánu zařazeným do Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací po dobu 5 let ode dne ukončení realizace projektu;
- c) umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy, a to po celou dobu realizace díla a dále po dobu 5 let po ukončení realizace díla dle této Smlouvy;
- d) dodržovat pravidla publicity stanovené pro Operační program Praha – pól růstu ČR;
- e) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady;

- f) po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. Zároveň bude povinen se řídit Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Nařízení“) v oblasti uchovávání dokumentace týkající se projektů podpořených z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Na základě ustanovení článku č. 90 Nařízení, má dodavatel povinnost uchovávat originální dokumentaci související s realizací projektu a jeho financováním po dobu tří let od uzavření Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

VIII. Provádění díla

- 8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.
- 8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
- 8.3 Subdodavatelé
- 8.3.1. V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam subdodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány subdodavateli zhotovitele. Změnu subdodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento subdodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval subdodavatel, jež byl tímto subdodavatelem nahrazen. Nový subdodavatel nahrazující subdodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, popř. i výši pojištění, bylo-li vyžadováno, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly kupujícím požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval subdodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového subdodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů, popř. pojištění.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Pokud zhotovitel předloží objednateli v rámci změny subdodavatele doklady požadované v tomto bodě a objednatel se nevyjádří ve stanovené lhůtě ke změně subdodavatele, má se za to, že objednatel se změnou na pozici subdodavatele souhlasí.

8.3.2. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle a v případě, že subdodavatel má formu akciové společnosti rovněž skutečnosti dle § 147a odst. 5 ZVZ. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit objednateli.

8.3.3. Zhotovitel není oprávněn realizovat prostřednictvím subdodavatele část díla spočívající ve zhotovení nosných železobetonových konstrukcí a zabezpečení stavební jámy.

8.3.4. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a subdodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

- 8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (subdodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.
- 8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
- 8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.
- 8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.
- 8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
- 8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
- 8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.
- 8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.
- 8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř.

rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatrřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.16 **Přerušení prací**

8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušeno prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušování prací se prodlužuje doba předání díla.

8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.16.1 a 8.16.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 OZ**.

8.17 **Kontroly**

8.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.

8.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

8.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

8.18 **Změny díla**

- 8.18.1 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s postupem dle **ZVZ**, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI, bodu 6.2 a 6.4 této smlouvy.
- 8.18.2 Za splnění podmínek stanovených v dikci **§ 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ** je objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění postupem dle **čl. VIII, bod 8.18.3 této smlouvy**. V ostatních případech vzniku dalších dodatečných změn stavebních prací, nespádajících však pod výše citované ustanovení, bude objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZVZ (např. § 18 odst. 5 ZVZ (dále jen „VZMR“)). Pokud zhotovitel provede dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací mimo předchozí postup dle ZVZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle **§ 2612 odst. 1 OZ**, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZVZ a **§ 2614 OZ** a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb či dodatečných změn stavebních prací.
- 8.18.3 Veškeré dodatečné stavení práce splňující podmínky stanovené v **§ 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ, popř. dodatečné změny stavebních prací dle § 18 odst. 5 ZVZ**, které jsou nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
- Na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy).
- Nebudou-li stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem dodatečných stavebních prací, oceněny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, budou se oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací objednateli.
- Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné stavební práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto dodatečné stavební práce oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
- Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k této smlouvě.
- 8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště **do 7 kalendářních dnů** od data písemné výzvy objednatele k převzetí.
- 9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.
- 9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.
- 9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
- 9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).
- 9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.
- 9.8 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 9.9 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení (§ 122 Stavebního zákona) bezprostředně navazujícího na předání díla.
- 9.10 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
 - určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.
- 9.11 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 9.12 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 9.13 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X. Stavební deník, technický a autorský dozor

10.1 **Stavební deník**

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s **§ 157 stavebního zákona**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.
- 10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
- 10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončeného díla.

10.2 **Technický dozor stavebníka (objednatel) (TDS) a autorský dozor (AD)**

- 10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.
- 10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI. Zkoušky

- 11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu,

památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

- 11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.
- 11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.
- 11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII. Užívání díla před jeho předáním

- 12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.
- 12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

13.1 Provedení díla

- 13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatel, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků,

kteří by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2 **Převzetí díla nebo jeho části.**

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

13.3 **Příprava k předání díla nebo jeho části**

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

13.4 **Zápis (protokol) o převzetí díla**

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho

užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíše smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění

- 13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 13.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.
- 13.6 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle bodu 13.5 tohoto článku smlouvy do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 14.2 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
- 14.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 nebo 19.5 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 nebo 19.5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 nebo 19.5 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
- 14.4 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
- 14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.
- 14.5 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 14.6 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 20.000,-Kč.
- 14.7 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

- 14.8 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 14.9 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

- 15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

- 15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou;
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

- 15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

- 15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

- 15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli a jejich subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

- 15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

- 15.8 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
- 15.9 V případě, že v důsledku porušení některého z ustanovení této smlouvy zhotovitelem nebude objednateli přidělena dotace z OPP-PR nebo již přidělená dotace nebude objednateli proplacena nebo bude krácena, je zhotovitel povinen objednateli uhradit vzniklou škodu ve výši nepřidělené nebo neproplacené dotace, případě ve výši, o kterou byla vyplacená dotace krácena
- 15.10 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.
- 15.11 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.
- 15.12 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.
- 15.13 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatel) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady – záruka

- 16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatel a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.
- 16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
- 16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil

objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.

- 16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615 – 2619 OZ** a **§ 2629 – 2630 OZ**.
- 16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamáce oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:
 - 16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká objednateli právo na:
 - a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci
 - c) na přiměřenou slevu z ceny
 - d) odstoupit od smlouvy.
 - 16.7.2 Je – li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
 - 16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení **§ 2629 a § 2630 OZ** o vadách stavby.
- 16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.
- 16.9 **Délka záruční doby je 60 měsíců** a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.
- 16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatel stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 16.12 V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelům výstupní prohlídku objektu, konstrukcí, dodávek a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1 Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**.

17.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3 Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (**§ 2001 a násl. OZ**).

17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta dodečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo
- c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
- d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
- e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
- f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkům (zhotovitelům) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- i) poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v čl. XIII, bod 8.3.4 této smlouvy; a/nebo
- j) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo

- k) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1., 19.2, 19.3, 19.4 nebo 19.5 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

- 17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že mu na realizaci akce „**Pavilon MŠ Litvínovská 490 - střešní nástavba a přístavba**“ nebude poskytnuta již předem přislíbená dotace z OPP-PR a dále za situace, kdy z rozpočtových důvodů na straně objednatele dojde ke změnám v preferovaných projektech financovaných objednatelem. V tomto případě náleží zhotoviteli odstoupné ve výši 20.000,- Kč, které je splatné do 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy.
- 17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.
- 17.4 **Následná nemožnost plnění**
Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ** např. v důsledku vyšší moci.
- 17.5 **Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem**
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich částí jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XVIII. Vyšší moc

- 18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
- 18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména subdodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
- 18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

- 18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.
- 18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 20 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 20 mil. Kč.

Pojištění se musí rovněž vztahovat i na pojištění tzv. finanční škody, a to zejména pro případ, náhrady škody dle čl. XV, bod 15.9 této smlouvy.

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici subdodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle čl. IX této smlouvy.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů zhotoviteli písemně oznámit.

19.2 Stavebně montážní pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 této smlouvy, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména **krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení**, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla bez DPH.

Pojistnou smlouvu **se zaplaceným pojistným** pro příslušné období je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle čl. IX této smlouvy. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

19.3 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u subdodavatele, které prokázal v rámci předchozího výběrového řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho subdodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

19.4 Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla

19.4.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX** této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele z této smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).

19.4.2. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být sjednána ve výši min. 360.000,- Kč, ve prospěch objednatele.

19.4.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

19.4.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a platná po dobu počínající jejím vystavením a končící dne 30.8.2017.

19.4.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

19.4.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch objednatele.

19.4.7. Je-li zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky objednateli, má objednatel právo pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splnění povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku

objednateli.

- 19.4.8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 19.4.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

19.5. Zajištění závazku po dobu záruční doby - Bankovní záruka za jakost díla

- 19.5.1 Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla dle čl. XIII. této smlouvy této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z titulu odpovědnosti za vady, z poskytnuté záruky dle smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut vázících se k zajištění závazků z poskytnuté záruky, jakož i k zajištění nároků vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo a zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky (Bankovní záruku za jakost díla).
- 19.5.2. Bankovní záruka za jakost díla musí být sjednána ve výši min. 360.000,- Kč ve prospěch objednatele.
- 19.5.3. Bankovní záruka za jakost díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.
- 19.5.4. Bankovní záruka za jakost díla musí být neodvolatelná a platná nejméně na dobu do uplynutí záruční doby.
- 19.5.5. Bankovní záruka za jakost díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.
- 19.5.6. Plnění z bankovní záruky za jakost díla bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch objednatele.
- 19.5.7. Je-li zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky za jakost díla objednateli, má objednatel právo pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splnění povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku objednateli.
- 19.5.8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 19.5.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za jakost díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

XX. Odkazy na obchodní firmy a zápis do rejstříku osob se zákazem plnění VZ

- 20.1 Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.
- 20.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele předložit objednateli do 5 pracovních dnů „Čestné prohlášení“ zhotovitele, že zhotovitel, jeho subdodavatel nebo společný dodavatel nejsou ke dni vznesené žádosti objednatelem účastníky zahájeného správního řízení vedeného před UOHS pro spáchání správního deliktu dle § 120a ZVZ.
- 20.3 Zhotovitel je rovněž povinen i bez písemné žádosti objednatele předložit objednateli do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se tuto informaci zhotovitel dozví doklad o tom, že zhotovitel, jeho subdodavatel nebo společný dodavatel byli jako účastníci správního řízení vedeném před UOHS v průběhu realizace díla pravomocně uznáni ze spáchání správního deliktu dle § 120a ZVZ.

XXI. Odkládací podmínka smlouvy

- 21.1 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení **§ 548 OZ dohody**, že Smlouva nabude **účinnosti až k datu kumulativních splnění níže uvedených podmínek**, a to kdy bude objednateli písemně ze strany poskytovatele dotace sděleno, že objednateli byla poskytnuta dotace z Operačního programu Praha – pól růstu ČR – Prioritní osa 4/specifický cíl 4.1 – „Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do tří let“ na realizaci projektu „**Pavilon MŠ-Litvínovská 490 střešní nástavba a přístavba**“, a dále, že bude mít objednatel prokazatelně zajištěno financování na celý rozsah plnění veřejné zakázky, pokud se obě strany při nesplnění výše uvedených podmínek nedohodnou jinak.
- 21.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit naplnění odkládací podmínky dle této smlouvy.
- 21.3 Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli náhradu škody či jakékoliv jiné plnění z titulu nesplnění podmínky uvedené v bodu 21.1. této Smlouvy.


XXII. Závěrečná ustanovení

- 22.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 22.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 22.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 22.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti splnění odkládací podmínky dle čl. XXI, bod 21.1 této smlouvy.

- 22.5 Tato smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.
- 22.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 22.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.
- 22.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 22.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.
- 22.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu.
- 22.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.
- 22.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:
- 22.12.1 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- 22.12.2 příloha č. 2: Časový a finanční plán realizace díla
- 22.12.3 příloha č. 3: Seznam subdodavatelů


V Praze dne

6.2.2017



V Praze dne

6.2.2017



Městská část Praha 9
Útvar: OSEF

 Zveřejněno od do
Schváleno usnesením RMČ č. 730/16
Schváleno usnesením ZMČ č.
Vyhotožil:

Níže podepsaní členové Zastupitelstva
Městské části Praha 9 o s v ě d ě u j í
v souladu ust. § 43 zákona o hl. m. Praze,

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24112015MS_nov

Stavba: Pavilon MŠ-Litvínovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby

KSO: 801
Místo: Praha 9
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 17.12.2015
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Městská část Prahy 9

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.J.Smutný

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 372 312,14

Sazba daně
21,00%
15,00%
snížená

Základ daně
6 372 312,07
0,00

Výše daně
1 338 185,53
0,00

Cena s DPH

V CZK

7 710 497,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24112015MS_nov

Stavba: Pavilon MŠ-Litvínovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby

Místo: Praha 9

Datum: 17.12.2015

Zadavatel: Městská část Prahy 9

Projektant: Ing.arch.J.Smutný

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
24112015	Pavilon M_Prosek-Litvínovská 490_MŠ	6 372 312,14	7 710 497,67	
24112015	Pavilon M_Prosek-Litvínovská 490_MŠ	5 685 450,65	6 879 395,28	STA
24112015	Pavilon M_Prosek_Litvínovská 490_Terenní úpravy	204 627,02	247 598,69	STA
24112015	Pavilon M_Prosek_Litvínovská 490_Objekty mimo ZS	347 234,47	420 153,71	STA
24112015	Pavilon M-Prosek - VRN	135 000,00	163 350,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pavilon MŠ-Litvínovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby
Objekt:

24112015_pav - Pavilon M_Prosek-Litvínovská 490_MŠ

KSO: 801
Místo: Praha 9
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Městská část Prahy 9

Uchazeč:

Projektant: Ing.arch.J.Smutný

Poznámka:

CC-CZ: 1
Datum: 17.12.2015
CZ-CPA: 41
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

5 685 450,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 685 450,60	21,00%	1 193 944,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
DPH sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
DPH nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

6 879 395,28

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pavilon MŠ-Litvínovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby

Objekt: 24112015_pav - Pavilon M_Prosek-Litvínovská 490_MŠ

Místo: Praha 9

Zadavatel: Městská část Prahy 9

Uchazeč:

Datum: 17.12.2015

Projektant: Ing.arch.J.Smutný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	5 685 450,65
------------------------	--------------

HSV - Práce a dodávky HSV	1 564 354,58
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	25 035,76
2 - Zakládání	64 381,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	187 588,75
4 - Vodorovné konstrukce	399 869,69
5 - Komunikace pozemní	2 590,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	519 543,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	145 736,66
997 - Přesun sutě	143 607,21
998 - Přesun hmot	76 002,10

PSV - Práce a dodávky PSV	4 121 096,07
---------------------------	--------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	23 156,67
713 - Izolace tepelné	242 736,11
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	38 170,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	88 386,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	71 024,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 435,00
730 - Ústřední vytápění	855 436,00
M21 - Elektromontáže	642 620,00
M22g - Slaboproud	21 000,00
M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení	18 400,00

M33 - Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	325 100,00
M44 - Montáže stabilních hasících zařízení	4 400,00
712 - Povlakové krytiny	265 543,87
762 - Konstrukce tesařské	221 820,89
763 - Konstrukce suché výstavby	479 259,80
764 - Konstrukce klempířské	115 700,75
766 - Konstrukce truhlářské	397 813,10
767 - Konstrukce zámečnické	1 054 150,76
771 - Podlahy z dlaždic	90 162,77
776 - Podlahy povlakové	95 015,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	78 285,00
786a - Člonicí zařízení	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pavilon MŠ-Litvínovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby

Objekt: 24112015_pav - Pavilon M_Prosek-Litvínovská 490_MŠ

Místo: Praha 9

Zadavatel: Městská část Prahy 9

Uchazeč:

Datum: 17.12.2015

Projektant: Ing.arch.J.Smutný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV				Práce a dodávky HSV					5 685 450,65
D 1				Zemní práce					1 564 354,58
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	63,000	32,00	2 016,00	CS ÚRS 2015 02	25 035,76
	PP								
	VV								
	VV								
	VV								
	VV		Součet						
2	K	121112111	Sejmutí ornice tl.vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	9,450	402,00	3 798,90	CS ÚRS 2015 02	
	PP								
	VV								
	VV								
	VV								
	VV		Součet						
3	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudrzných horninách tř. 3 Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrzných	m3	3,794	840,00	3 186,96	CS ÚRS 2015 02	
	PP								
	VV								
	VV								
	VV								
	VV		Součet						
4	K	132112101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudrzných horninách tř. 1 a 2 Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudrzných	m3	11,835	540,00	6 390,90	CS ÚRS 2015 02	
	PP								
	VV								
	VV								
	VV								
	VV		Součet						
	VV		"příst pod podl"						
	VV		1,2*1,5*0,4						
	VV		7,165*2,145*0,2						
	VV		Součet						
	VV		"příst sch"						
	VV		(1,8+1,2+1,2)*0,3*1,0						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,015+7,165+3,015)*0,6*1		7,917			
VV			Součet		11,835			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,629	233,00	3 641,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			3,794		3,794			
VV			11,835		11,835			
VV			Součet		15,629			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	25,006	240,00	6 001,44	CS ÚRS 2015 02
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
VV			"sch apří"					
VV			(3,794+11,835)*1,6		25,006			
VV			Součet		25,006			
D	2		Zakládání				64 381,14	
7	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	5,415	2 980,00	16 136,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
VV			"p3"					
VV			36,1*0,15		5,415			
VV			Součet		5,415			
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	13,611	2 980,00	40 560,78	CS ÚRS 2015 02
PP			Zaklady z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
VV			"ZÁKL SCH"					
VV			0,6*2,955*1,15		2,039			
VV			0,6*1,475*1,15		1,018			
VV			"Příst sch"					
VV			(1,8+1,2+1,2)*0,3*1,15		1,449			
VV			(3,015+7,165+3,015)*0,6*1,15		9,105			
VV			Součet		13,611			
9	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	30,132	189,00	5 694,95	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
VV			"ZÁKL SCH"					
VV			(0,6+2,955+0,6+2,955)*0,35*2		4,977			
VV			(0,6+0,6+1,475+1,475)*0,35*2		2,905			
VV			"Příst sch"					
VV			(1,8+1,2+1,2+1,8+1,2+1,2)*0,35*2		5,887			
VV			(3,015+7,165+3,015+3,015+7,165)*0,35*2		16,363			
VV			Součet		30,132			
10	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	30,132	66,00	1 988,71	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
VV			30,132		30,132			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				187 588,75	
11	K	311238116	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl. 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	48,023	1 210,00	58 107,83	CS ÚRS 2015 02
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 300 mm					
VV			"pri sch"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,35*7,15		59,703			
VV			-3,65*3,2		-11,680			
VV			Součet		48,023			
12	K	311238213	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 365 mm pevnosti P 15 na MC	m2	86,943	1 180,00	102 592,74	CS ÚRS 2015 02
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 365 mm					
VV			"PŘÍST SCH"					
VV			(2,65+8,365+2,65)*7,15		97,705			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-0,7*1,8		-1,260			
VV			-1,2*2,6		-3,120			
VV			-0,7*1,8		-1,260			
VV			-0,9*1,97*2		-3,546			
VV			Součet		86,943			
13	K	317168121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	6,000	198,00	1 188,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 100 cm					
VV			"zděná příst"					
VV			3*2		6,000			
VV			Součet		6,000			
14	K	317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	6,000	322,00	1 932,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 150 cm					
VV			3*2		6,000			
VV			Součet		6,000			
15	K	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	34,110	498,00	16 986,78	CS ÚRS 2015 02
PP			Příčky jednoduše z cihel děrovaných POROTHERM spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm					
VV			"sch při"					
VV			(1,8+2,75)*3,2		14,560			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			1,25*3,2		4,000			
VV			-0,6*1,97		-1,182			
VV			(1,577+0)*0,5*4,25		3,351			
VV			1,75*3,2		5,600			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			1,485*3,2		4,752			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			"sch pa"					
VV			2,65*3,15		8,348			
VV			Součet		34,110			
16	K	342248113	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	11,533	588,00	6 781,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Příčky jednoduše z cihel děrovaných POROTHERM spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm					
VV			"výč"					
VV			(0,95+0,852)*3,2*2		11,533			
VV			Součet		11,533			
D	4		Vodorovné konstrukce					

399 869,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	20,302	3 888,00	78 934,18	CS ÚRS 2015 02
	PP		Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárných nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaných plechového bednění tř. C 25/30					
	VV		"str S1"		18,989			
	VV		18,4*12,9*0,08					
	VV		"sch"		1,313			
	VV		13,125*0,1		20,302			
	VV		Součet					
18	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	250,485	222,00	55 607,67	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení					
	VV		"str S1"		237,360			
	VV		18,4*12,9					
	VV		"sch"		13,125			
	VV		13,125		250,485			
	VV		Součet					
19	K	411354174	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	274,185	41,00	11 241,59	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění					
	VV		261,06					
	VV		"sch"		13,125			
	VV		13,125		274,185			
	VV		Součet					
20	K	411354254	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	13,125	598,00	7 848,75	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrové ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz -4271 s povrchem pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu 0,88 mm					
	VV		"sch"		13,125			
	VV		3,5*3,75		13,125			
	VV		Součet					
21	K	411354259	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	237,036	625,00	148 147,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrové ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz -4271 s povrchem pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm					
	VV		"st S1"		237,036			
	VV		237,036		237,036			
	VV		Součet					
22	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,371	29 800,00	40 855,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hrbových včetně hlavic hrbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"s1"		1,305			
	VV		261,06*0,005		0,066			
	VV		13,125*0,005		1,371			
	VV		Součet					
23	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,415	7 800,00	3 237,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	VV		"sch mpod"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			(3,8*3)*0,0179		0,204			
VV			(4,5)*2*0,0179		0,161			
VV			0,050		0,050			
VV			Součet		0,415			
24	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,415	22 800,00	9 462,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=160 mm					
P			Pozdávka k položce:					
			Hmotnost: 17,90 kg/m					
25	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,109	4 440,00	13 803,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
VV			"sch int"					
VV			(3,6+3,6)*1,2*0,3		2,592			
VV			2,65*1,3*0,15		0,517			
VV			Součet		3,109			
26	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,373	39 850,00	14 864,05	CS ÚRS 2015 02
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			"sch in"					
VV			3,109*0,12		0,373			
VV			Součet		0,373			
27	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	12,085	620,00	7 492,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení					
VV			"sch int"					
VV			1,2*(3,6+3,6)		8,640			
VV			1,3*2,65		3,445			
VV			Součet		12,085			
28	K	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	12,085	74,00	894,29	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
29	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	13,200	398,00	5 253,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení					
VV			"sch int"					
VV			22*1,2*(0,3+0,2)		13,200			
VV			Součet		13,200			
30	K	433351132	Odstanění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	13,200	88,00	1 161,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
31	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm	m2	5,000	88,00	440,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové malty					
32	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžšího tl do 100 mm	m2	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžšího					
D	5		Komunikace pozemní				2 590,00	
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	298,00	1 490,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžšího nebo drsného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
34	M	592450010	dlažba zámková lžko 4 20x16,5x4 cm přírodní	m2	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba lžko 4, s fazetou 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 4 přírodní					
P			Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				519 543,27	
35	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	38,545	265,00	10 214,43	CS ÚRS 2015 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
VV			"příst"		40,545			
VV			7,65*2,65*2		-2,000			
VV			-1*1*2		38,545			
VV			Součet					
36	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	226,529	210,00	47 571,09	CS ÚRS 2015 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svíslých konstrukcí stěn					
VV			"příst"		86,943			
VV			86,943		48,300			
VV			48,3					
VV			"při"					
VV			34,11*2		68,220			
VV			11,533*2		23,066			
VV			Součet		226,529			
37	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	292,205	138,00	40 324,29	CS ÚRS 2015 02
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
VV			"Obkl. Znp"		207,613			
VV			3,8*(10,035+13+18,90+12,70)					
VV			"at"		19,250			
VV			0,35*55					
VV			"otv"					
VV			-1,2*2,6*2		-6,240			
VV			-0,7*1,35*2		-1,890			
VV			-1,76		-1,760			
VV			-3,6*2*1		-7,200			
VV			-5,4*2*2		-21,600			
VV			-4,2*2		-8,400			
VV			-2,4*1,4		-3,360			
VV			"zdivo příst"					
VV			8,4*7,42		62,328			
VV			-1,2*2,5*2		-6,000			
VV			2,94*7,42		21,815			
VV			-0,7*1,8*2		-2,520			
VV			2,94*7,42		21,815			
VV			"šp"					
VV			18,354		18,354			
VV			Součet		292,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	87,400	19,00	1 660,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	VV		"špal ext"		19,200			
	VV		(1,2+2,6+2,6)*3		7,100			
	VV		(0,7+1,35+1,5)*2		5,000			
	VV		(2+2+1)*1		10,300			
	VV		(6,3+2+2)*1		20,000			
	VV		(6+2+2)*2		9,400			
	VV		(2+5,4+2)*1		5,200			
	VV		(1,4+1,4+2,4)		4,800			
	VV		(0,8+0,8+0,8)*2		6,400			
	VV		(1,2+2,6+2,6)*1		87,400			
	VV		Součet		91,770	18,00	1 651,86	CS ÚRS 2015 02
39	M	590514820	lišta rohová Al, 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m				
	PP		Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/15 cm					
	VV		87,4*1,05		91,770			
	VV		Součet		91,770			
40	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začisticích profilů (APU lišt)	m	87,400	19,00	1 660,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začisticích samolepících (APU lišt)					
	VV		87,40		87,400			
	VV		Součet		87,400			
41	M	590514760	profil okenní začisticí s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	91,770	29,00	2 661,33	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začisticí s tkaninou Thermospoj 9 mm/2,4 m					
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	VV		87,4*1,05		91,770			
	VV		Součet		91,770			
42	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	97,438	441,00	42 970,16	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		"zdivo příst"		62,328			
	VV		8,4*7,42		-6,000			
	VV		-1,2*2,5*2		21,815			
	VV		2,94*7,42		-2,520			
	VV		-0,7*1,8*2		21,815			
	VV		2,94*7,42		97,438			
	VV		Součet		176,414	462,00	81 503,27	CS ÚRS 2015 02
43	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2				
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		273,851		273,851			
	VV		-97,437		-97,437			
	VV		Součet		176,414			
44	M	283759500	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	179,941	195,00	35 088,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 100 F stabilizované, samozhášivý objemová hmotnost 20 až 25 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,036 W/m K 1000 x 500 x 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
VV			"Obkl. 2np"					
VV			3,8*(10,035+13+18,90+12,70)		207,613			
VV			"at"					
VV			0,35*55		19,250			
VV			"otv"					
VV			-1,2*2,6*2		-6,240			
VV			-0,7*1,35*2		-1,890			
VV			-1,76		-1,760			
VV			-3,6*2*1		-7,200			
VV			-5,4*2*2		-21,600			
VV			-4,2*2		-8,400			
VV			-2,4*1,4		-3,360			
VV			Součet		176,413			
VV			176,413*1,02. Přepočtené koeficientem množství		179,941			
45	M	283759450	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	99,387	133,00	13 218,47	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z leštěných plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 100 F stabilizované, samozhášivý objemová hmotnost 20 až 25 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,036 W/m K 1000 x 500 x 50 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
VV			"zdivo příst"					
VV			8,4*7,42		62,328			
VV			-1,2*2,5*2		-6,000			
VV			2,9*7,42		21,815			
VV			-0,7*1,8*2		-2,520			
VV			2,9*7,42		21,815			
VV			97,438*0,02		1,949			
VV			Součet		99,387			
46	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	87,400	114,00	9 963,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
VV			87,40		87,400			
VV			Součet		87,400			
47	M	283759420	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	18,354	51,00	936,05	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z leštěných plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 100 F stabilizované, samozhášivý objemová hmotnost 20 až 25 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,036 W/m K 1000 x 500 x 20 mm					
48	K	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	292,205	122,00	35 649,01	CS ÚRS 2015 02
PP			Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
VV			"fas"					
VV			273,851		273,851			
VV			"šp"					
VV			18,354		18,354			
VV			Součet		292,205			
49	K	622611102	Nátěr silikátový jednonásobný vnějších omítaných stěn bez penetrace provedený ručně	m2	292,205	61,00	17 824,51	CS ÚRS 2015 02
PP			Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně jednonásobný, bez penetrace egalizační (k přetržení minerálních omítek), jakéhokoliv odstínu silikátový stěn					
VV			273,851		273,851			
VV			"šp"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			18,354		18,354			
VV			Součet		292,205			
50	K	62354107a	Dilatace fasád sta nov. s úpravou	m	36,050	98,00	3 532,90	
PP			Dilatace fasád sta nov. s úpravou					
VV			"dilatace nové a st fasády s úpravou"					
VV			(5+5+26,5+5+5+5)*0,7		36,050			
VV			Součet		36,050			
51	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	150,000	16,00	2 400,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
VV			150		150,000			
VV			Součet		150,000			
52	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	22,00	1 100,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
VV			"TO"					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
53	K	6299999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	80,000	28,00	2 240,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
VV			"Napojení dvou fas"					
VV			65+15		80,000			
VV			Součet		80,000			
54	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,805	28 890,00	52 146,45	CS ÚRS 2015 02
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
VV			"p3"					
VV			(8,5+3,6+24)*0,05		1,805			
VV			Součet		1,805			
55	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,805	188,00	339,34	CS ÚRS 2015 02
PP			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
VV			"p3"					
VV			1,805		1,805			
VV			Součet		1,805			
56	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,144	28 500,00	4 104,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			"p3"					
VV			36,1*0,004		0,144			
VV			Součet		0,144			
57	K	632441223	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm C30 litý	m2	250,700	420,00	105 294,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Potěr anhydritový samonivelační litý (Anhydrit) tř. C 30, tl. přes 35 do 40 mm					
VV			"P1 v 2NP"					
VV			117,8		117,800			
VV			32		32,000			
VV			3,2		3,200			
VV			27,5		27,500			
VV			1		1,000			
VV			1,5		1,500			
VV			1,3		1,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			9,5		9,500			
VV			8,8		8,800			
VV			0,8		0,800			
VV			32		32,000			
VV			"p2 sch podesta"					
VV			15,3		15,300			
VV			Součet		250,700			
58	K	635111115	Náryp pod podlahy ze štrkopiesku s udusáním	m3	1,387	595,00	825,27	CS ÚRS 2015 02
PP			Náryp ze štrkopiesku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štrkopiesku					
VV			"doplňení okap"		1,387			
VV			(2,751+2,751+8,364)*0,1		1,387			
VV			Součet					
59	K	635111142	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	1,805	740,00	1 335,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Náryp ze štrkopiesku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32					
VV			"p3"					
VV			36,1*0,05		1,805			
VV			Součet		1,805			
60	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	6,933	480,00	3 327,84	CS ÚRS 2015 02
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
VV			(2,751+2,751+8,364)*0,5		6,933			
VV			Součet		6,933			
								145 736,66
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
61	K	941221111	Montáž lešení řádového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	422,500	39,00	16 477,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lešení řádového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
VV			65*6,5		422,500			
VV			Součet		422,500			
62	K	941221211	Příplatek k lešení řádovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	4 225,000	1,00	4 225,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lešení řádového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
VV			422,5*10		4 225,000			
VV			Součet		4 225,000			
63	K	941221811	Demontáž lešení řádového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	422,500	27,00	11 407,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž lešení řádového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
VV			422,50		422,500			
VV			Součet		422,500			
64	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	422,500	10,00	4 225,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
VV			422,50		422,500			
VV			Součet		422,500			
65	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	4 225,000	0,50	2 112,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
VV			422,50*10		4 225,000			
VV			Součet		4 225,000			
66	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	422,500	5,00	2 112,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			422,50		422,500			
VV			Součet		422,500			
67	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	100,000	25,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2					
VV			"TO"					
VV			100		100,000			
VV			Součet		100,000			
68	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,000	60,00	18 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předem, při světlé výšce podlaží do 4 m					
69	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	5,653	880,00	4 974,64	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
VV			"STR nov atika"					
VV			0,25*(13,40+13,40+18,90+18,90)*0,35		5,653			
VV			Součet		5,653			
70	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,331	850,00	281,35	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu cementovou					
VV			"str ST vzt"					
VV			0,45*0,45*1		0,203			
VV			"ZT"					
VV			4*0,2*0,2*0,8		0,128			
VV			Součet		0,331			
71	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	35,604	744,00	26 489,38	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			"stř st"					
VV			237,36*0,15		35,604			
VV			Součet		35,604			
72	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,025	1 980,00	49,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
VV			"STR st VZT"					
VV			0,6*0,6*0,07		0,025			
VV			Součet		0,025			
73	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	17,802	1 220,00	21 718,44	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			"stř st"					
VV			237,36*0,075		17,802			
VV			Součet		17,802			
74	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,054	1 580,00	1 665,32	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			"podlaha chodba u dostavby"					
VV			18,65*1,13*0,05		1,054			
VV			Součet		1,054			
75	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	235,400	98,00	23 069,20	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
VV			"P1 úprava panelů pro podlahuna Spiroll"					
VV			117,8		117,800			
VV			32		32,000			
VV			3,2		3,200			
VV			27,5		27,500			
VV			1		1,000			
VV			1,5		1,500			
VV			1,3		1,300			
VV			9,5		9,500			
VV			8,8		8,800			
VV			0,8		0,800			
VV			32		32,000			
VV			Součet		235,400			
76	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	21,075	55,00	1 159,13	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
VV			"podlaha chodba u dostavby"		21,075			
VV			18,65*1,13		21,075			
VV			Součet					
77	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	38,260	114,00	4 361,64	CS ÚRS 2015 02
PP			Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo rovných					
VV			"podlaha chodba u dostavby"		38,260			
VV			18+18+1,13+1,13		38,260			
VV			Součet					
78	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	3,153	288,00	908,06	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
VV			"podlaha chodba u dostavby"		3,153			
VV			18,60*1,13*0,15		3,153			
VV			Součet					
D	997		Přesun sutě				143 607,21	
79	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	146,359	240,00	35 126,16	CS ÚRS 2015 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
80	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	146,359	196,00	28 686,36	CS ÚRS 2015 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
81	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 317,231	11,00	14 489,54	CS ÚRS 2015 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			146,359*9		1 317,231			
VV			Součet					
82	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	98,500	250,00	24 625,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
VV			56,960		56,960			
VV			0,057		0,057			
VV			39,164		39,164			
VV			2,319		2,319			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		98,500			
83	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	47,859	850,00	40 680,15	CS ÚRS 2015 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
VV			146,359					
VV			-98,5					
VV			Součet		47,859			
D	998		Přesun hmot				76 002,10	
84	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	207,656	366,00	76 002,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 121 096,07	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				23 156,67	
85	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	36,100	6,00	216,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
VV			"P3"					
VV			36,10		36,100			
VV			Součet		36,100			
86	M	111631500	Iak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,011	42 500,00	467,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV			36,1*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,011			
87	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	36,100	88,00	3 176,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
VV			"P3"					
VV			36,10		36,100			
VV			Součet		36,100			
88	M	62833158a	Polyestaf asf.pas.	m2	41,515	125,00	5 189,38	
PP			Polyestaf asf.pas.					
VV			36,1*1,15 Přepočtené koeficientem množství		41,515			
89	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	300,219	19,00	5 704,16	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní					
VV			"S1 st"					
VV			300,219		300,219			
VV			Součet		345,252	24,00	8 286,05	CS ÚRS 2015 02
90	M	283292680	folie podstřešní difúzní JUTAFOL D Speciál 140 g/m2	m2	345,252	24,00	8 286,05	CS ÚRS 2015 02
PP			Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTAFOL D Speciál podstřešní difúzní fólie - mikroporované, nehořlavé, rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2					
VV			300,219*1,15		345,252			
91	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,157	740,00	116,18	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	713		Izolace tepelné				242 736,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
92	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	258,800	55,00	14 234,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožení, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
	VV		"S1 podtl. dopl. do 100mm"		258,800			
	VV		(228,8+30)		258,800			
	VV		Součet					
93	M	631667530	pás tepelný tl. 100 mm	m2	263,976	144,00	38 012,54	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vláknna skleněná izolační pás ROTAFLEX SUPER pás tepelný TP 01, šíře 1200 mm, la = 0,039 W/mK tl.100 mm					
	VV		258,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		263,976			
94	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožení, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	36,100	14,00	505,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně					
	VV		jednovrstvá					
	VV		"P3"		36,100			
	VV		36,1		36,100			
	VV		Součet					
95	M	283764420	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 G 80 mm	m2	36,822	388,00	14 286,94	CS ÚRS 2015 02
	PP		Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 G vroubkovaný povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) 80 mm					
	VV		36,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství		36,822			
96	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožení, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	243,500	18,00	4 383,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně					
	VV		jednovrstvá					
	VV		"podl. ZNP P1"					
	VV		"PVC"					
	VV		201,9		201,900			
	VV		"DL"					
	VV		41,6		41,600			
	VV		Součet		243,500			
97	M	631668110	deska podlahová ROTAFLEX SUPER TSPS 02 tl. 20 mm	m2	248,370	110,00	27 320,70	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vláknna skleněná izolační deska ROTAFLEX SUPER deska TSPS 02, pro útlum kročejového hluku pro útlum kročejového hluku, rozměr 1250 x 600 mm, la = 0,032 W/mK tl. 20 mm					
	VV		243,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		248,370			
98	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl. do 5 mm	m2	260,789	18,00	4 694,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm					
	VV		"P3"					
	VV		248,37*1,05		260,789			
	VV		Součet		260,789			
99	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	250,000	13,00	3 250,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
	VV		"P1 v ZNP"					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
100	M	631402730	pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK s 80 mm tl.12 mm	m	250,000	14,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vláknno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - izolace plovoucích podlah izolační okrajové pásy STEPROCK, k zamezení zvukových a tepelných mostů mezi plovoucí mazaninou, dřevěnou podlahou a procházejícím zdíven šířka 80 mm tl. 12 mm					
101	K	713140823	Odstaňení tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl. přes 100 mm	m2	237,360	18,00	4 272,48	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstaňení tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolaci volně položených z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm					
102	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodové 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	414,540	78,00	32 334,12	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá					
VV			"stř S1"		237,360			
VV			18,40*12,90					
VV			"sp kl"		118,680			
VV			18,4*12,90*0,5					
VV			"sch"		39,000			
VV			39					
VV			"sp"		19,500			
VV			39*0,5		414,540			
VV			Součet					
103	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	279,595	198,00	55 359,81	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z leštěných plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 140 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
VV			18,40*12,90*1,05		249,228			
VV			3*7,9*1,05		24,885			
VV			Součet		274,113			
VV			274,113*1,02 Přepočtené koeficientem množství		279,595			
104	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	139,798	239,00	33 411,72	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z leštěných plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 160 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
VV			18,40*12,90*0,5*1,05		124,614			
VV			3*7,9*0,5*1,05		12,443			
VV			Součet		137,057			
VV			137,057*1,02 Přepočtené koeficientem množství		139,798			
105	K	713141851	Odstanění tepelné izolace atikových klínů volně kladených	m2	118,680	12,00	1 424,16	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých atikových klínů volně kladených					
VV			"STR nov Klin pasy 50%"					
VV			237,36*0,5		118,680			
VV			Součet					
106	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	36,100	34,00	1 227,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím pásem asfaltovým položeným volně					
VV			"P3"					
VV			8,5*3,6*24		36,100			
VV			Součet		36,100			
107	M	628212280	pás asfaltovaný R500 H	m2	41,515	55,00	2 283,33	CS ÚRS 2015 02
PP			Pásy asfaltované s krycí vrstvou vložka strojní lepenka R 500/H					
VV			36,1*1,15 Přepočtené koeficientem množství		41,515			
108	K	713191321	Montáž izolace tepelné střešních plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	6,000	19,00	114,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střešních plochých osazení odvětrávacích komínků					
VV			"S1"					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV			6			6,000				
VV			Součet			6,000				
109	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m		t	2,742	774,00	2 122,31	CS ÚRS 2015 02	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m							
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					38 170,00		
110	K	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100		kus	6,000	480,00	2 880,00		
PP			Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100							
111	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm		m	18,000	165,00	2 970,00		
PP			Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm							
112	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm		m	22,000	175,00	3 850,00		
PP			Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm							
113	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm		m	42,000	320,00	13 440,00		
PP			Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm							
114	K	721234101RT1	Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš, DN 70 až 125		kus	2,000	3 500,00	7 000,00		
PP			Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš, DN 70 až 125							
115	K	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810		kus	2,000	1 000,00	2 000,00		
PP			Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810							
116	K	721273145RM2	Hlavice ventilační z PVC DN 70/930 HL 807		kus	2,000	950,00	1 900,00		
PP			Hlavice ventilační z PVC DN 70/930 HL 807							
117	K	721273150R00	Hlavice ventilační přívětrávací HL900		kus	2,000	950,00	1 900,00		
PP			Hlavice ventilační přívětrávací HL900							
118	K	721283200RT3	Upevňovací prostředky, objímky a pod.		soubor	1,000	550,00	550,00		
PP			Upevňovací prostředky, objímky a pod.							
119	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125		m	82,000	15,00	1 230,00		
PP			Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125							
120	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m		t	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2015 02	
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
VV			1			1,000				
VV			Součet			1,000				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					88 386,00		
121	K	722151115R00	Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress d 28 x 1,2 mm		m	9,000	750,00	6 750,00		
PP			Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress d 28 x 1,2 mm							
122	K	722151116R00	Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress d 35 x 1,5 mm		m	10,000	810,00	8 100,00		
PP			Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress d 35 x 1,5 mm							
123	K	722174002U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20		m	28,000	195,00	5 460,00		
PP			Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20							
124	K	722174003U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25		m	8,000	210,00	1 680,00		
PP			Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25							
125	K	722174004U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32		m	8,000	280,00	2 240,00		
PP			Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32							
126	K	722174005U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 40		m	9,000	380,00	3 420,00		
PP			Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 40							
127	K	722174022U00	Potr vod PPR STABI PN20 svar polyfuz D 20		m	38,000	220,00	8 360,00		
PP			Potr vod PPR STABI PN20 svar polyfuz D 20							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
128	K	722174023U00	Potr vod PPR STABI PN20 svar polyfuz D 25	m	36,000	240,00	8 640,00	
	PP		Potr vod PPR STABI PN20 svar polyfuz D 25					
129	K	722174024U00	Potr vod PPR STABI PN20 svar polyfuz D 32	m	6,000	320,00	1 920,00	
	PP		Potr vod PPR STABI PN20 svar polyfuz D 32					
130	K	722174025U00	Potr vod PPR STABI PN20 svar polyfuz D 40	m	28,000	410,00	11 480,00	
	PP		Potr vod PPR STABI PN20 svar polyfuz D 40					
131	K	722182112U00	Plastové potrubí izolace PE -D 20	m	66,000	38,00	2 508,00	
	PP		Plastové potrubí izolace PE -D 20					
132	K	722182113U00	Plastové potrubí izolace PE -D 25	m	44,000	42,00	1 848,00	
	PP		Plastové potrubí izolace PE -D 25					
133	K	722182114U00	Plastové potrubí izolace PE -D 32	m	23,000	52,00	1 196,00	
	PP		Plastové potrubí izolace PE -D 32					
134	K	722182115U00	Plastové potrubí izolace PE -D 40	m	47,000	65,00	3 055,00	
	PP		Plastové potrubí izolace PE -D 40					
135	K	722190228R00	Připojovací hadička opletená 300 mm	ks	6,000	88,00	528,00	
	PP		Připojovací hadička opletená 300 mm					
136	K	722224115U00	Kohout plnicí/vypouštěcí PN10 G 1/2	kus	3,000	210,00	630,00	
	PP		Kohout plnicí/vypouštěcí PN10 G 1/2					
137	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, Izavit, G 1/2 včetně rohového ventilu	kus	15,000	198,00	2 970,00	
	PP		Montáž vodovodních armatur, Izavit, G 1/2 včetně rohového ventilu					
138	K	722229101R01	Montáž vodovodních armatur, Izavit, G 1/2 včetně kombinovaného ventilu pračko/roháček	kus	1,000	88,00	88,00	
	PP		Montáž vodovodních armatur, Izavit, G 1/2 včetně kombinovaného ventilu pračko/roháček					
139	K	722232044U00	Kulový kohout R250D 3/4"páčka	kus	1,000	220,00	220,00	
	PP		Kulový kohout R250D 3/4"páčka					
140	K	722232045U00	Kulový kohout R250D 1"páčka	kus	1,000	290,00	290,00	
	PP		Kulový kohout R250D 1"páčka					
141	K	722232046U00	Kulový kohout R250D 1 1/4" páčka	kus	2,000	350,00	700,00	
	PP		Kulový kohout R250D 1 1/4" páčka					
142	K	722232263U00	Směšovací termostatický ventil Sanela SLT4	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
	PP		Směšovací termostatický ventil Sanela SLT4					
143	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur Zzavítý, G 1/2 včetně zpětné klapky	kus	2,000	66,00	132,00	
	PP		Montáž vodovodních armatur Zzavítý, G 1/2 včetně zpětné klapky					
144	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur Zzavítý, G 1 včetně zpětné klapky	kus	1,000	66,00	66,00	
	PP		Montáž vodovodních armatur Zzavítý, G 1 včetně zpětné klapky					
145	K	722254201RT3	Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	
	PP		Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice					
146	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí plastového do DN 50	m	180,000	18,00	3 240,00	
	PP		Zkouška tlaku potrubí plastového do DN 50					
147	K	72231	Upevňovací prostředky, závěsy, objímky a pod.	kompl.	1,000	500,00	500,00	
	PP		Upevňovací prostředky, závěsy, objímky a pod.					
148	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	1,500	410,00	615,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				71 024,00	
149	K	725012181R00	Klozet bez nádrže BABY 2703.7 + sedátko, bílý	soubor	5,000	4 100,00	20 500,00	
	PP		Klozet bez nádrže BABY 2703.7 + sedátko, bílý					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	725013148R00	Klozet kombi LYRA 2423.6, nádrž s armaturou, bílý	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00	
	PP		Klozet kombi LYRA 2423.6, nádrž s armaturou, bílý					
151	K	725017140R00	Umyvadlo na šrouby LYRA 1433.0, 50 cm, bílé	soubor	5,000	1 150,00	5 750,00	
	PP		Umyvadlo na šrouby LYRA 1433.0, 50 cm, bílé					
152	K	725017142R00	Umyvadlo na šrouby LYRA 1427.1, 55 cm, bílé	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Umyvadlo na šrouby LYRA 1427.1, 55 cm, bílé					
153	K	725017341R00	Umyvátko na šrouby LYRA 1510.1, 40 cm, bílé	soubor	1,000	980,00	980,00	
	PP		Umyvátko na šrouby LYRA 1510.1, 40 cm, bílé					
154	K	725019101R00	Výlevka MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou SAM T 611	soubor	1,000	2 880,00	2 880,00	
	PP		Výlevka MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou SAM T 611					
155	K	725111131U00	Splachovač nádrž plast vysokopod	soubor	5,000	2 440,00	12 200,00	
	PP		Splachovač nádrž plast vysokopod					
156	K	725244132U00	Kout sprchový čtverec 100x100 cm, vanička GOCEK zástěna Ravak ASDP3 - 100, transparent. sklo	soubor	1,000	5 550,00	5 550,00	
	PP		Kout sprchový čtverec 100x100 cm, vanička GOCEK zástěna Ravak ASDP3 - 100, transparent. sklo					
157	K	725812215U00	Ventil stojan umyvadlo G 1/2	kus	5,000	650,00	3 250,00	
	PP		Ventil stojan umyvadlo G 1/2					
158	K	725821312U00	Baterie dřez stěna páka kul ú dl300	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Baterie dřez stěna páka kul ú dl300					
159	K	725821326U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl265	soubor	2,000	1 850,00	3 700,00	
	PP		Baterie dřez stoj páka otáč ú dl265					
160	K	725822611U00	Baterie umyv stoj páka	soubor	2,000	1 850,00	3 700,00	
	PP		Baterie umyv stoj páka					
161	K	725841211U00	Baterie páka sprcha včetně sprchy, hadice a držáku	kompl.	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Baterie páka sprcha včetně sprchy, hadice a držáku					
162	K	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová trubková	kus	7,000	260,00	1 820,00	
	PP		Uzávěrka zápachová umyvadlová trubková					
163	K	725860223R00	Sífon ke sprchové vaničce PP HL511, DN 50	kus	1,000	390,00	390,00	
	PP		Sífon ke sprchové vaničce PP HL511, DN 50					
164	K	725862126U00	Žápach uzávěr dřez + myčka DN 50	kus	2,000	290,00	580,00	
	PP		Žápach uzávěr dřez + myčka DN 50					
165	K	725959102R00	Upevňovací prostředky, silikon a pod.	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	
	PP		Upevňovací prostředky, silikon a pod.					
166	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	2,000	662,00	1 324,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								4 435,00
167	K	735164541	Montáž otopného tělesa trubkového Korlux Linear MAX volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Otopná tělesa trubková KORADO montáž těles - prostorové uchycení Korlux Linear MAX, Korlux Linear Classic, Korlux Linear MAX - E, Korlux Linear Classic - E výšky tělesa do 1340 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	M	541530200	Těleso trubkové přímotopné KORALUX LINEAR CLASSIC-E, 1220 x 750 mm, 500 W	kus	1,000	3 210,00	3 210,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Tělesa otopná elektrická trubková tělesa přímotopná s elektrickou topnou tyčí a náplní KORALUX LINEAR CLASSIC -E výška x délka , příkon 1220 x 750 mm, 500 W					
	VV		1		1,000			
169	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,250	780,00	975,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro topná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	730		Ústřední vytápění				855 436,00	
170	K	71301	Isolace minerální s Al fólií 30x35	m	12,000	125,00	1 500,00	
PP			Isolace minerální s Al fólií 30x35					
171	K	71302	Isolace Tubolit DG 20x15	m	185,000	32,00	5 920,00	
PP			Isolace Tubolit DG 20x15					
172	K	71303	Isolace Tubolit DG 20x18	m	42,000	38,00	1 596,00	
PP			Isolace Tubolit DG 20x18					
173	K	71304	Isolace Tubolit DG 20x22	m	15,000	41,00	615,00	
PP			Isolace Tubolit DG 20x22					
174	K	71305	Isolace Tubolit DG 20x28	m	5,000	48,00	240,00	
PP			Isolace Tubolit DG 20x28					
175	K	71306	Samolepicí pásy, a další spojovací materiál	soubor	1,000	320,00	320,00	
PP			Samolepicí pásy, a další spojovací materiál					
176	K	713492431R00	Montáž izolace potrubí	m	259,000	25,00	6 475,00	
PP			Montáž izolace potrubí					
177	K	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	1,000	150,00	150,00	
PP			Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25					
178	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,000	150,00	150,00	
PP			Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25					
179	K	733121154R00	Potrubí hladké bezesové níz./středotlaké D 31,8/2,6 včetně upevnění, tvarovek, ost. materiálu	m	2,000	335,00	670,00	
PP			Potrubí hladké bezesové níz./středotlaké D 31,8/2,6 včetně upevnění, tvarovek, ost. materiálu					
180	K	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	186,000	180,00	33 480,00	
PP			Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé					
181	K	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	42,000	220,00	9 240,00	
PP			Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé					
182	K	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	16,000	240,00	3 840,00	
PP			Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé					
183	K	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	5,000	280,00	1 400,00	
PP			Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé					
184	K	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	12,000	380,00	4 560,00	
PP			Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé					
185	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 40	m	259,000	11,00	2 849,00	
PP			Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 40					
186	K	733190216R00	Topná zkouška kompletní	hod.	72,000	180,00	12 960,00	
PP			Topná zkouška kompletní					
187	K	734200822R00	Demontáž armatur se Zzávitky do G 1 a zpětná montáž	kus	2,000	120,00	240,00	
PP			Demontáž armatur se Zzávitky do G 1 a zpětná montáž					
188	K	734209115R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitky, do G 1	kus	42,000	88,00	3 696,00	
PP			Montáž armatur závitových, se Zzávitky, do G 1					
189	K	734209115RT5	Montáž armatur závitových, se Zzávitky, G 1 včetně vyvažovacího ventilu TA STAD DN 25	kus	2,000	88,00	176,00	
PP			Montáž armatur závitových, se Zzávitky, G 1 včetně vyvažovacího ventilu TA STAD DN 25					
190	K	734221602RT3	Ventily termostatické bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2 Heimeier V-exakt s ruční hlaví	kus	1,000	390,00	390,00	
PP			Ventily termostatické bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2 Heimeier V-exakt s ruční hlaví					
191	K	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatických RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00, do veřejných prostor	kus	9,000	320,00	2 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00, do veřejných prostor					
192	K	734221672RT4	Hlavice ovládání termostventilů s oddáleným čidlem Heimeier hlavice K 6022-00.500, do veřejných prost	kus	11,000	480,00	5 280,00	
PP			Hlavice ovládání termostventilů s oddáleným čidlem Heimeier hlavice K 6022-00.500, do veřejných prost					
193	K	734261213RM1	Šroubení V 4300 průmě, G 1/2 Regulux Heimeier	kus	1,000	140,00	140,00	
PP			Šroubení V 4300 průmě, G 1/2 Regulux Heimeier					
194	K	734261717U00	Regul šroubení průmě Vekolux G 1/2	kus	20,000	270,00	5 400,00	
PP			Regul šroubení průmě Vekolux G 1/2					
195	K	735000911R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním	kus	21,000	125,00	2 625,00	
PP			Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním					
196	K	735110915R00	Instalace držáků těles do sendvičového zdíva	komp.	21,000	144,00	3 024,00	
PP			Instalace držáků těles do sendvičového zdíva					
197	K	735152151U00	Těleso Ventil Kompakt10 v/l 500/400, levé	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
PP			Těleso Ventil Kompakt10 v/l 500/400, levé					
198	K	735152178U00	Těleso Ventil Kompakt10 v/l 600/1100	kus	1,000	2 880,00	2 880,00	
PP			Těleso Ventil Kompakt10 v/l 600/1100					
199	K	735152179U00	Těleso Ventil Kompakt10 v/l 600/1200	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	
PP			Těleso Ventil Kompakt10 v/l 600/1200					
200	K	735152233U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 400/600	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	
PP			Těleso Ventil Kompakt11 v/l 400/600					
201	K	735152272U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/500	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
PP			Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/500					
202	K	735152273U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/600, levé	kus	1,000	2 870,00	2 870,00	
PP			Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/600, levé					
203	K	735152291U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 900/400, levé	kus	1,000	2 880,00	2 880,00	
PP			Těleso Ventil Kompakt11 v/l 900/400, levé					
204	K	735152295U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 900/800	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
PP			Těleso Ventil Kompakt11 v/l 900/800					
205	K	735152457U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 400/1000	kus	7,000	3 950,00	27 650,00	
PP			Těleso Ventil Kompakt21 v/l 400/1000					
VV			7		7,000			
206	K	735152537U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 400/1000	kus	7,000	4 250,00	29 750,00	
PP			Těleso Ventil Kompakt22 v/l 400/1000					
VV			7		7,000			
VV			Součet					
207	K	735152596U00	n	kus	1,000	5 840,00	5 840,00	
PP			Těleso Ventil Kompakt22 v/l 900/900, levé					
208	K	735159210R00	Montáž panelových těles Zřadých do délky 1140 mm	kus	20,000	244,00	4 880,00	
PP			Montáž panelových těles Zřadých do délky 1140 mm					
209	K	735191903R01	Propláchnutí otopných těles ocel., rozvodů potrubí	komp.	1,000	500,00	500,00	
PP			Propláchnutí otopných těles ocel., rozvodů potrubí					
210	K	735218166R00	Doplňkový a montážní materiál	komp.	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP			Doplňkový a montážní materiál					
211	M	42610801A	Grundfos Magna 25-60, 230 V, PN 10, 180 mm	kus	1,000	11 840,00	11 840,00	
PP			Grundfos Magna 25-60, 230 V, PN 10, 180 mm					
D	M21		Elektromontáže				642 620,00	
212	K	21001	Kabely, vodiče	komp.	1,000	18 960,00	18 960,00	
PP			Kabely, vodiče					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	K	21002	trubky, lišty, krabice	kompl.	1,000	16 850,00	16 850,00	
	PP		trubky, lišty, krabice					
214	K	21003	Podružný materiál	kompl.	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		Podružný materiál					
215	K	21004	Svítlidla vč.zdrojů	kompl.	1,000	78 500,00	78 500,00	
	PP		Svítlidla vč.zdrojů					
216	K	21005	Rozvaděče	kompl.	1,000	22 150,00	22 150,00	
	PP		Rozvaděče					
217	K	21006	Hromosvod	kompl.	1,000	28 960,00	28 960,00	
	PP		Hromosvod					
218	K	21007	Recyklace svítidel	kompl.	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Recyklace svítidel					
219	K	21007a	Přímomoce	kompl.	1,000	17 850,00	17 850,00	
	PP		Přímomoce					
220	K	21008	montáže, demontáže, přepojování	kompl.	1,000	69 850,00	69 850,00	
	PP		montáže, demontáže, přepojování					
221	K	21009	přístroje, zásuvky, spínače	kompl.	1,000	9 500,00	9 500,00	
	PP		přístroje, zásuvky, spínače					
222	K	21010	Revize,zkoušky	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Revize,zkoušky					
223	K	21011	Dokumentace skutečného provedení	kompl.	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
D M222g Slaboproud								
224	K	222000	Strukturovaná kabeláž	kompl.	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Strukturovaná kabeláž					21 000,00
225	K	222001	Telefonní ústředna	kompl.	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Telefonní ústředna					
226	K	222002	Domácí telefony	kompl.	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Domácí telefony					
227	K	222003	Zaškolení, programování	kompl.	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Zaškolení, programování					
D M24 Montáže vzduchotechnických zařízení								
228	K	24001	Montáž + dodávka VZT	kompl.	1,000	18 400,00	18 400,00	
	PP		Montáž + dodávka VZT					18 400,00
D M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy								
229	K	33001	M+D výtahu Schindler vč.připomocí	kompl.	1,000	325 100,00	325 100,00	
	PP		M+D výtahu Schindler vč.připomocí					325 100,00
D M44 Montáže stabilních hasicích zařízení								
230	K	44001	M+D hasicích přístrojů	kompl.	1,000	4 400,00	4 400,00	
	PP		M+D hasicích přístrojů					4 400,00
D 712 Powlakové krytiny								
231	K	71219112a	Montáž folie svislých bok atik s přípev.	m2	132,875	78,00	265 543,87	
	PP		Montáž folie střech svislých bok atik s přípev.				10 364,25	
232	M	283292060	folie izolační podstřešní PK-FOL HP 150 role 1,5 x 50 m	m2	199,313	19,00	3 786,95	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie podstřešní izolační fólie (polyetylen zpevněný) pro šikmé střechy, rozměr - role 1,5 x 50 m PK-FOL HP 150		199,313			
VV			132,875*1,5		199,313			
VV			Součet					
233	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° -jednovrstvé	m2	474,720	17,40	8 260,13	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé					
VV			"STR nov separ vrstva"		237,360			
VV			237,36					
VV			"izolace protivodní"		237,360			
VV			237,36		474,720			
VV			Součet					
234	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	237,360	33,90	8 046,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé					
VV			"STV střecha"		237,360			
VV			18,40*12,90		237,360			
VV			Součet					
235	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	474,720	11,00	5 221,92	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
VV			237,36*2		474,720			
VV			Součet					
236	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	300,219	145,00	43 531,76	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií lepená se svařovanými spoji					
PP			"stř 51"					
VV			18,4*12,9		237,360			
VV			"sch"					
VV			3*7,9		23,700			
VV			"zataž pod pl"					
VV			18,4*12,9*0,15		35,604			
VV			3*7,9*0,15		3,555			
VV			Součet		300,219			
237	M	283220000	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	352,147	398,00	140 154,51	CS ÚRS 2015 02
PP			Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie FATRAFOL mPVC fólie střešní š 1200 mm					
VV			FATRAFOL 804 tl 2 mm šedá					
VV			18,4*12,9*1,15		272,964			
VV			3*7,9*1,15		27,255			
VV			"zatažení"					
VV			39,15*1,15		45,023			
VV			Součet		345,242			
VV			345,242*1,02 Přepočtené koeficientem množství		352,147			
238	K	712363004	Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše	m2	39,159	125,00	4 894,88	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování					
VV			(na tzv. fólový plech) nalepením lepidlem v plné ploše					
VV			"S1 pod pl"		39,159			
VV			39,159					
VV			Součet					
239	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	261,060	29,00	7 570,74	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
VV			"stř pro sdk"					
VV			18,4*12,9		237,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"sch"					
VV			3*7,9		23,700			
VV			Součet		261,060			
240	M	59071327a	Parotěsná folie int	m2	300,219	19,00	5 704,16	
PP			Parotěsná folie int					
VV			261,06*1,15 Přepočtené koeficientem množství		300,219			
241	K	712400845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 30°	kus	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. doplňky ventilační hlavice					
VV			"STR nov"					
VV			6					
VV			Součet		6,000			
					6,000			
242	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° náspy nebo nánosu tloušťky do 50 mm	m2	237,360	111,00	26 346,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění ze střech - ostatní práce náspy nebo nánosu do 10 st., tl. přes 30 do 50 mm					
VV			"STAR stř"					
VV			237,36		237,360			
243	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonažní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,499	888,00	1 331,11	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	762		Konstrukce tesařské				221 820,89	
244	K	76234168a	Bednění stěn z desek OSB	m2	213,838	398,00	85 107,52	
PP			Bednění stěn z desek OSB					
VV			"Obkl OSB 2np"		207,613			
VV			3,8*(10,035+13+18,90+12,70)					
VV			"otv"					
VV			-1,2*2,6*2		-6,240			
VV			-0,7*1,35*2		-1,890			
VV			-1,76		-1,760			
VV			-3,6*2*1		-7,200			
VV			-5,4*2*2		-21,600			
VV			-4,2*2		-8,400			
VV			-2,4*1,4		-3,360			
VV			"ostění TO"					
VV			20*0,25*2		10,000			
VV			0,25*(1,2+1,2+0,7+0,9+3,6+5,4+4,2+5,4+2,4)		6,425			
VV			+10		10,000			
VV			"atika"					
VV			55*(0,2+0,35)		30,250			
VV					0,000			
VV			Součet		213,838			
245	M	607262360	deska dřevostěpková OSB 3 SE 2500x1250x10 mm +PO	m2	241,822	180,00	43 527,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky dřevostěpkové OSB 3 SE (ostrá hrana) do vlhkého prostředí, nebroušená 610 - 650 kg/m3 ostrá hrana OSB 3 SE 2500x1250x10 mm					
246	K	762353110	Montáž střešního vikýře trojúhelníkového z hraněného řeziva plochy do 100 cm2	m	478,500	98,00	46 893,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž naodstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hraněného řeziva, trojúhelníkových, průřezové plochy do 100 cm2					
VV			"TO"					
VV			3,8*1,5*55		313,500			
VV			55*3		165,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		478,500			
247	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	5,313	6 980,00	37 084,74	CS ÚRS 2015 02
PP			Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I					
VV			"Hranol rost"		5,313			
VV			0,1*0,1*483*1,1		5,313			
VV			Součet					
248	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	5,313	900,00	4 781,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
249	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,973	890,00	4 425,97	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				479 259,80	
250	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	23,470	850,00	19 949,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB					
VV			"bež míst"		26,350			
VV			(1,15+2,55+4,8)*3,10		1,800			
VV			2*0,9		-4,680			
VV			-1,56*3		23,470			
VV			Součet					
251	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	76,640	820,00	62 844,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB					
VV			"bež míst"		83,280			
VV			(4,6+9,65+1,51+12)*3,0		-3,120			
VV			-1,56*2		-3,520			
VV			-1,76*2		76,640			
VV			Součet					
252	K	76311131a	Příčka lamino polo	m2	4,500	3 950,00	17 775,00	
PP			Příčka lamino polo					
VV			"UW"		4,500			
VV			0,9*1,25*4		4,500			
VV			Součet					
253	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	30,423	840,00	25 555,32	CS ÚRS 2015 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB					
VV			"umyv"		30,450			
VV			(4,6+2,25+1,1+1,1)*3,0		-3,540			
VV			-1,18*3					
VV			"Polopř"		3,513			
VV			2,81*1,25		30,423			
VV			Součet					
254	K	763111335	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez TI EI 15 Rw 41 DB	m2	16,500	870,00	14 355,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI, EI 15, Rw 41 dB					
VV			"umyv"		16,500			
VV			(4,6+0,9)*3,0		16,500			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	K	763111515	SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 100 desky 3xA 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 60 dB	m2	13,500	950,00	12 825,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW trojitě opláštěná deskami standardními A tl. 3 x 12,5 mm, EI 90, Rw 60 dB, příčka tl. 175 mm, profil 100 TI tl. 80 mm					
	VV		"um"		13,500			
	VV		4,50*3,0		13,500			
	VV		Součet		132,875	580,00	77 067,50	CS ÚRS 2015 02
256	K	763121433	SDK stěna přesazena tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	132,875	580,00		
	PP		Stěna přesazena ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	VV		"S3 int"		156,900			
	VV		3*(12,40+11,05+0,1+6,65+12,40+9,70)		-6,240			
	VV		-1,2*2,6*2		-1,890			
	VV		-0,7*1,35*2		-1,760			
	VV		-1,76		-7,200			
	VV		-3,6*2*1		-21,600			
	VV		-5,4*2*2		-8,400			
	VV		-4,2*2		-3,360			
	VV		-2,4*1,4		10,000			
	VV		"ostění TO"		6,425			
	VV		20*0,25*2		10,000			
	VV		0,25*(1,2+1,2+0,7+0,9+3,6+5,4+4,2+5,4+2,4)		132,875			
	VV		+10		237,120	780,00	184 953,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		Součet					
257	K	763131533	SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	237,120	780,00		
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 60 mm 50 kg/m3					
	VV		"podhl suma S1"		117,800			
	VV		117,8		32,000			
	VV		3,2		3,200			
	VV		1,3		1,300			
	VV		8,1		8,100			
	VV		9,5		9,500			
	VV		8,8		8,800			
	VV		0,8		0,800			
	VV		32		32,000			
	VV		15,3		15,300			
	VV		"pod P2"		8,320			
	VV		2,6*3,2		237,120			
	VV		Součet					
258	K	763131552	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	30,000	840,00	25 200,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
	VV		"pod S1 vod"		27,500			
	VV		27,5		1,000			
	VV		1		1,500			
	VV		1,5		30,000			
	VV		Součet					
259	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	16,000	650,00	10 400,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo záteže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UV jednokřídlové		16,000			
VV			3+1+1+3+1+1+1+4+1		16,000			
VV			Součet					
260	M	553315300	Zárubně ocelová pro sádrokarton S 125 600 L/P	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 600 L/P					
261	M	553315320	Zárubně ocelová pro sádrokarton S 125 800 L/P	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 800 L/P					
262	M	553315330	Zárubně ocelová pro sádrokarton S 125 900 L/P	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 900 L/P					
VV			2		2,000			
263	M	553313110	Zárubně ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 DV 600 L/P	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 125 DV 600 L/P					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
264	M	553313170	Zárubně ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 DV 900 L/P	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 125 DV 900 L/P					
VV			4		4,000			
265	M	553313150	Zárubně ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 DV 800 L/P	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 125 DV 800 L/P					
VV			1		1,000			
266	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	12,736	780,00	9 934,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	764		Konstrukce klempířské				115 700,75	
267	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	72,000	690,00	49 680,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm					
VV			"atika nová"					
VV			72		72,000			
VV			Součet		72,000			
268	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do400mm	kus	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
VV			4		4,000			
269	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	27,400	430,00	11 782,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm					
VV			0,7*4		2,800			
VV			1,2*2		2,400			
VV			3,6*2		7,200			
VV			4,2*1		4,200			
VV			5,4*2		10,800			
VV			Součet		27,400			
270	K	764218605	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	65,000	430,00	27 950,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm					
VV			65		65,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		65,000			
271	K	764311603	Lemování rovných zdí střech srovn.	m	72,000	320,00	23 040,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou řs 250 mm					
VV			72		72,000			
VV			Součet		72,000			
272	M	13824112b	Pomocný materiál	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Pomocný materiál					
VV			1		1,000			
273	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,823	1 250,00	1 028,75	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		766	Konstrukce truhlářské				397 813,10	
274	K	766622125	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	3,360	690,00	2 318,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m					
VV			"04"		3,360			
VV			1,2*1,4*2		3,360			
VV			Součet		37,200	690,00	25 668,00	CS ÚRS 2015 02
275	K	766622126	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	37,200	690,00		
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			"01 02"		19,200			
VV			1,2*2*8		18,000			
VV			1,5*2*6		37,200			
VV			Součet		6,240	690,00	4 305,60	CS ÚRS 2015 02
276	K	766622127	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky přes 2,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	6,240	690,00		
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce, výšky přes 2,5 m					
VV			"02"		6,240			
VV			1,2*2,6*2		6,240			
VV			Součet		1,890	690,00	1 304,10	CS ÚRS 2015 02
277	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,890	690,00		
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
VV			0,7*1,35*2		1,890			
VV			Součet		1,260	690,00	869,40	CS ÚRS 2015 02
278	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	1,260	690,00		
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			0,7*1,8*1		1,260			
VV			Součet		3,120	690,00	2 152,80	CS ÚRS 2015 02
279	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	3,120	690,00		
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 2,5 m					
VV			"05"		3,120			
VV			1,2*2,60*1		3,120			
VV			Součet		53,070	4 860,00	257 920,20	CS ÚRS 2015 02
280	M	61103594a	Okno plastové dvou a jendokř. otv s izol dvojskl.	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Okno plastové dvou a jendokř. atv s izol dvojskl.					
VV			1,2*2*8		19,200			
VV			1,5*2*6		18,000			
VV			1,2*1,4*2		3,360			
VV			1,2*2,6*3		9,360			
VV			0,7*1,35*2		1,890			
VV			0,7*1,8*1		1,260			
VV			Součet		53,070			
281	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	520,00	4 680,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
282	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do plast a dř zárubně	kus	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
283	M	611601280	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 60x197 cm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plně jednokřídlové 60 x 197 cm					
VV			3+1		4,000			
VV			Součet		4,000			
284	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plně jednokřídlové 80 x 197 cm					
VV			1+3		4,000			
VV			Součet		4,000			
285	M	611602180	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 90x197cm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plně jednokřídlové 90 x 197 cm					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
286	M	61165604b	Dveře vnitř. 80*197 1/3 prosk bezp skl lam.	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Dveře vnitř. 80*197 1/3 prosk bezp skl lam.					
VV			1		1,000			
287	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do plast a dř zárubně	kus	2,000	1 520,00	3 040,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
VV			1		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
288	M	61144164a	Dveře jed.kř. zatepl 1,00*2,00 plast vč zar	kus	1,000	13 900,00	13 900,00	
PP			Dveře jed.kř. zatepl 100*200					
VV			1		1,000			
289	M	61144165a	Dveře jednokř. s fix vypl. izol dvojskl. 1,2*2,60 plast vč zar	kus	1,000	14 580,00	14 580,00	
PP			Dveře jednokř. s fix vypl. izol dvojskl. 1,2*2,60					
290	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
VV			1		1,000			
291	K	766660072	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	980,00	1 960,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
292	M	611656000	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 197 cm	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné požárně odolné, EI (EW)30 D3 bílé,buk,dub,olše,třešň,javor,ořech lakovaná MDF jednokřídlové 60 x 197 cm					
VV			1		1,000			
293	M	611656030	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné požárně odolné, EI (EW)30 D3 bílé,buk,dub,olše,třešň,javor,ořech lakovaná MDF jednokřídlové 90 x 197 cm					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
294	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm					
VV			"08+09 dveře +zar"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
295	K	766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky přes 900 mm					
VV			"08+09 dveře +zar"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
296	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou					
297	M	286181560	páska dilatační polyuretanová podlahového vytápění	m	1,000	17,00	17,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Trubky z vysoko zesíťovaného polyetylénu podlahové vytápění UNIVERSA pěnový polyuretan OKJ I tl 10 mm páska dilatační					
298	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,100	150,00	315,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
VV			0,7*3		2,100			
VV			Součet		2,100			
299	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	24,600	150,00	3 690,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
VV			1,2*(8+2+3)		15,600			
VV			1,5*6		9,000			
VV			Součet		24,600			
300	M	60794109a	Parapet vnitřní plastový š 350mm	m	26,700	398,00	10 626,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Parapet vnitřní plastový š 350mm					
VV			2,1		2,100			
VV			24,6		24,600			
VV			Součet		26,700			
301	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,744	750,00	1 308,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				1 054 150,76	
302	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	18,027	250,00	4 506,75	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
VV			"inter"		7,103			
VV			3,603+3,5					
VV			"exter"		10,924			
VV			(2,7+2,996+1,4+3,828)		18,027			
VV			Součet					
303	M	55331191a	Zábradlí schodiště	m	18,027	3 750,00	67 601,25	CS ÚRS 2015 02
PP			Zábradlí schodiště					
304	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	4,800	209,00	1 003,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů					
VV			"pd"		4,800			
VV			4,80		4,800			
VV			Součet					
305	M	31686141b	Žebřík	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Žebřík					
VV			1		1,000			
306	K	76799518a	Montáž konstrukce stavby V+S z válc profilů vč oš. dod.prvků	kg	12 700,000	68,00	863 600,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž konstrukce stavby V+S z válc profilů vč oš. dod.prvků					
VV			"konstrukce nástavby"		12 700,000			
VV			12700		12 700,000			
VV			Součet					
307	K	76799519a	Montáž a dodávka schodiště exter. vč.zábr.povrch upr.	kg	1 100,000	84,00	92 400,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž a dodávka schodiště exter. vč.zábr.					
VV			1100		1 100,000			
VV			Součet					
308	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	14,122	980,00	13 839,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				90 162,77	
309	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	26,400	350,00	9 240,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfových šířky přes 250 do 300 mm					
VV			"sch"		26,400			
VV			1,2*22		26,400			
VV			Součet					
310	K	771273242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 200 mm	m	26,400	210,00	5 544,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfových výšky přes 150 do 200 mm					
VV			"sch"		26,400			
VV			26,40		26,400			
VV			Součet					
311	M	597611393a	Dlažba sch	m2	13,200	330,00	4 356,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dlažba sch					
VV			26,4*0,3		7,920			
VV			26,4*0,2		5,280			
VV			Součet		13,200			
312	K	771441112	Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných do malty v do 90 mm	m	12,050	88,00	1 060,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných kladených do malty rovných výšky přes 65 do 90 mm					
VV			"sch bet"					
VV			2,65		2,650			
VV			3,5+3,5+1,2+1,2		9,400			
VV			Součet		12,050			
313	K	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	48,050	88,00	4 228,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm					
VV			"p3"					
VV			36		36,000			
VV			"sch bet"					
VV			2,65		2,650			
VV			3,5+3,5+1,2+1,2		9,400			
VV			Součet		48,050			
314	M	597613250	sokl RAKO - podlahy ORION (barevné) 44,5 x 8,5 x 1 cm l. j. (cen.skup. 56)	kus	52,855	98,00	5 179,79	CS ÚRS 2015 02
PP			Obkladačky a dlaždice keramické doplňky k podlahám podlahy - RAKO ORION l.j. sokl 44,5 x 8,5 x 1 barevná (cen.skup. 56)					
VV			48,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		52,855			
315	K	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	81,900	380,00	31 122,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
VV			"p3"					
VV			36,1		36,100			
VV			"p2"					
VV			4,2		4,200			
VV			"p1"					
VV			41,6		41,600			
VV			Součet		81,900			
316	M	597611390a	Dlaždice ext.	m2	24,480	380,00	9 302,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Dlaždice ext.					
VV			"extchod"					
VV			24*1,02		24,480			
VV			Součet		58,242			
317	M	597611391a	Dlaždice int	m2	58,242	290,00	16 890,18	CS ÚRS 2015 02
PP			Dlaždice int					
VV			"dl podl int"					
VV			(81,9-24,80)*1,02		58,242			
VV			Součet		6,230			
318	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	6,230	520,00	3 239,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	776		Podlahy povlakové				95 015,35	
319	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	201,900	120,00	24 228,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
VV			201,9		201,900			
VV			Součet		201,900			
320	M	284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	222,090	240,00	53 301,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina šířka 1500 mm Novoflor Extra tl 2 mm					
VV			201,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		222,090			
321	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	201,900	55,00	11 104,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
322	M	2834214a	Lišta PVC	m	205,938	29,00	5 972,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Lišta PVC					
VV			201,9*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		205,938			
323	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,899	455,00	409,05	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				78 285,00	
324	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 073,000	45,00	48 285,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Malby z matifikých směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			226		226,000			
VV			39		39,000			
VV			24*2		48,000			
VV			77*2		154,000			
VV			31*2		62,000			
VV			16*2		32,000			
VV			13		13,000			
VV			132		132,000			
VV			237		237,000			
VV			30		30,000			
VV			100		100,000			
VV			Součet		1 073,000			
D	786a		Clonící zařízení				30 000,00	
325	K	78601	M+D žaluzií	kompl.	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			M+D žaluzií					
VV			"venkovní žaluzie TO"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pavilon MŠ Litvinovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby
Objekt:

24112015_TU - Pavilon M_Prosek_Litvinovská 490_Terenní úpravy

KSO: 823
Místo: Praha 9
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Městská část Praha 9

Uchazeč:

Projektant:
Ing.arch.J.Smutný

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 17.12.2015
CZ-CPA: 42

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

204 627,02

DPH základní
snížená

Základ daně
204 627,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
42 971,67
0,00

Cena s DPH

v

CZK

247 598,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon MŠ-Litvinovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby

Objekt:

24112015_TU - Pavilon M_Prosek_Litvinovská 490_Terenní úpravy

Místo:

Praha 9

Zadavatel:

Městská část Prahy 9

Uchazeč:

Datum: 17.12.2015

Projektant: Ing.arch.J.Smutný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

204 627,02

HSV - Práce a dodávky HSV

194 477,02

1 - Zemní práce

63 533,41

5 - Komunikace

90 563,72

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 481,48

997 - Přesun sutě

14 057,41

998 - Přesun hmot

5 841,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 150,00

767 - Konstrukce zámečnické

10 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pavilon MŠ-Litvinovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby
Objekt: 24112015_TU - Pavilon M_Prosek_Litvinovská 490_Terenní úpravy

Místo: Praha 9 Datum: 17.12.2015
Zadavatel: Městská část Prahy 9 Projektant: Ing.arch.J.Smutný
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 627,02

D HSV Práce a dodávky HSV

194 477,02

D	1		Zemní práce				63 533,41	
1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	189,650	25,00	4 741,25	CS ÚRS 2015 02

PP			Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
VV			"odstr. str a dřev v trase panel a okolí"					
VV			189,65				189,650	
VV			Součet				189,650	

2	K	111212211	Odstanění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	15,000	15,00	225,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstanění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			"přemístění keřů"					
VV			15*1				15,000	
VV			Součet				15,000	

3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	21,500	55,00	1 182,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek					
VV			"chodník pod panel"					
VV			14				14,000	
VV			"Provizor chod"					
VV			7,50				7,500	
VV			Součet				21,500	

4	K	113107111	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	21,500	75,00	1 612,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
VV			"chod pod panel"					
VV			14				14,000	
VV			"proviz rozš chod"					
VV			7,50				7,500	
VV			Součet				21,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113107122	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm	m2	14,000	232,00	3 248,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
6	K	113107131	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z betonu prostého tl. 150 mm	m2	7,500	380,00	2 850,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"odst. rouz chod prov"		7,50			
	VV				7,500			
	VV		Součet		18,000	85,00	1 530,00	CS ÚRS 2015 02
7	K	113107141	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 živčiny tl. 50 mm	m2	18,000	85,00	1 530,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živčiny, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		"oprava stáv.chod"		18,000			
	VV				18,000			
	VV		Součet		38,000	35,00	1 330,00	CS ÚRS 2015 02
8	K	113202111	Vyrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	38,000	35,00	1 330,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
	VV		"chod pod panel"		38,000			
	VV				38,000			
	VV		Součet		62,875	33,00	2 074,88	CS ÚRS 2015 02
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	62,875	33,00	2 074,88	CS ÚRS 2015 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"4 park"		50,875			
	VV		185*0,25*1,1		12,000			
	VV		"úpr chodník "		62,875			
	VV		12		83,200	17,00	1 414,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		Součet		83,200	17,00	1 414,40	CS ÚRS 2015 02
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	83,200	17,00	1 414,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		"4 park"		55,000			
	VV		50*1,1		13,200			
	VV		"úpr chod"		15,000			
	VV		12*1,1		83,200			
	VV		"rozšíř"		250,000	15,40	3 850,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		7,5+7,5		250,000	15,40	3 850,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		Součet		250,000	15,40	3 850,00	CS ÚRS 2015 02
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,000	15,40	3 850,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		"sádové úp po ZS"		250,000			
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		97,200	9,00	874,80	CS ÚRS 2015 02
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	97,200	9,00	874,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"chod pod panel"		14,000			
	VV		14		15,000			
	VV		"rozšíř chod "					
	VV		7,50+7,50					
	VV		"Úprava chod,"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		12*1,1			13,200			
VV		"4 park stání"						
VV		20*2,5*1,1			55,000			
VV		Součet			97,200			
13	K	183451411	Prořezání trávníku bez přísevu plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,000	4,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, bez přísevu travního osiva, při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV		"oprava tráv po st:			250,000			
VV		250			250,000			
VV		Součet						
14	K	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	250,000	9,00	2 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zapískování travnatých ploch vrstvou písku, tl. do 20 mm souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
15	M	583373080	šetrkopisek (horní řasnice) frakce 0-2 třída B	t	0,835	445,00	371,58	CS ÚRS 2015 02
PP			Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šetrkopisky) šetrkopisky frakce 0-2 horní řasnice		0,835			
VV		250*0,00334	Přepočtené koeficientem množství					
16	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	22,00	330,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
17	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	15,000	70,00	1 050,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5					
18	M	618940100	sír kokosová (400 g/m2) 2 x 50 m	m2	15,000	70,00	1 050,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Výrobky z přírodních materiálů síť kokosová 2 x 50 m (400 g/m2)					
19	K	184512111	Vyzvednutí křovin k přesazení bez balu v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	135,00	2 025,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyzvednutí dřeviny k přesazení bez balu v rovině nebo na svahu do 1:5 křovin					
20	K	184801121	Óšetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	60,00	900,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Óšetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5					
21	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	18,000	390,00	7 020,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení					
VV		"ochr. stromů při stavbě"			18,000			
VV		10*4*0,3*1,5			18,000			
VV		Součet						
22	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	80,000	78,00	6 240,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
VV		80			80,000			
VV		Součet			80,000			
23	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,250	3 650,00	912,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5					
VV		"sádkové"			0,250			
VV		250*0,001			0,250			
VV		Součet						
24	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	250,000	33,00	8 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)					
VV		250			250,000			
VV		Součet			250,000			
25	K	185803111	Óšetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	4,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Óšetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5					
VV		"sádkové"			250,000			
VV		250			250,000			
VV		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,250	98,00	612,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		250*0,025		6,250			
	VV		Součet		6,250			
27	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	1,50	375,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
28	K	185804215	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	11,00	2 750,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu					
29	K	185808521	Vyvláčení trávníku s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	ha	0,025	8 540,00	213,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyvláčení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		0,025		0,025			
	VV		Součet		0,025			
30	K	185811112	Shrabání listí bez pokrývných rostlin vrstvy do 100 mm plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	6,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 do 100 mm					
31	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
D 5 Komunikace							90 563,72	
32	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 50 mm	m2	20,700	44,00	910,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"rozš. desky"		7,500			
	VV		7,50					
	VV		"úpr. chod"		13,200			
	VV		12*1,1		20,700			
	VV		Součet		55,000	77,00	4 235,00	CS ÚRS 2015 02
33	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 100 mm	m2	55,000			
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"4 park"		55,000			
	VV		20*2,5*1,1		55,000			
	VV		Součet		28,600	121,00	3 460,60	CS ÚRS 2015 02
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	28,600			
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"chod pod panelku"		15,400			
	VV		14*1,1					
	VV		"úprava chod"		13,200			
	VV		12*1,1		28,600			
	VV		Součet		55,000	111,00	6 105,00	CS ÚRS 2015 02
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	55,000			
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"4 park"		55,000			
	VV		20*2,5*1,1		55,000			
	VV		Součet		18,000	9,00	162,00	CS ÚRS 2015 02
36	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	18,000			
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
37	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,000	420,00	7 560,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm					
	VV		"oprava stāv. chod"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					18,000			
VV			Součet		18,000			
38	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm	m2	7,500	390,00	2 925,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kryt z prostého betonu komunikaci pro pěši tl. 150 mm					
VV			"dobet chodník"					
VV			15*0,5		7,500			
VV			Součet		7,500			
39	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	50,000	140,00	7 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti					
40	M	593868160	panel silniční děrovany 280x100x10 cm	kus	18,036	1 980,00	35 711,28	CS ÚRS 2015 02
PP			Přefabrikáty pro inženýrské stavby železobetonové panel silniční zatravnňovací IZX 118/10 280 x 100 x 10					
VV			50/2,8*1,01		18,036			
VV			Součet		18,036			
41	K	58911711a	Přemístění výtvarného díla v rozs sta. do 10m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Přemístění výtvarného díla v rozs sta. do 10m					
VV			"přemístění díla ve stavbě"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
42	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2					
VV			"Upr chod"		12,000			
VV			12		12,000			
VV			Součet		12,120	220,00	2 666,40	CS ÚRS 2015 02
43	M	592453030	dlažba se zámkem 60 přírodní	m2	12,120			
PP			dlažba se zámkem 60 přírodní					
VV			12*1,01		12,120			
VV			Součet		12,120			
44	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2	m2	14,000	198,00	2 772,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2					
45	M	592281050	tvárnice betonová zatravnňovací 50x50x8 cm	kus	56,560	144,00	8 144,64	CS ÚRS 2015 02
PP			Přefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice zatravnňovací TZX 50/50					
VV			50 x 50 x 8		56,560			
VV			14*4*1,01		56,560			
VV			Součet		56,560			
46	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	7,500	220,00	1 650,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
VV			"provizorní rozšíř chodníku"					
VV			15*0,5		7,500			
VV			Součet		7,500			
47	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	7,575	280,00	2 121,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 50 x 50 x 6 šedá					
VV			7,50*1,01		7,575			
VV			Součet		7,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 481,48	
48	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	51,000	150,00	7 650,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého					
	VV		"chod pod panel"					
	VV		19*2		38,000			
	VV		"úpr chod"					
	VV		(4+4+2+2+1)		13,000			
	VV		Součet		51,000			
49	M	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá	kus	103,020	99,00	10 198,98	CS ÚRS 2015 02
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABZ 10/95 50 x 8 x 25					
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m					
	VV		"chod po panel"					
	VV		38*2*1,01		76,760			
	VV		"úpr chdo"					
	VV		(4+4+2+2+1)*2*1,01		26,260			
	VV		Součet		103,020			
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,275	1 980,00	2 524,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		"opěrka chodpod panel"					
	VV		(38)*0,025		0,950			
	VV		"úpr chod"					
	VV		13*0,025		0,325			
	VV		Součet		1,275			
51	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	18,000	6,00	108,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďeného					
D	997		Přesun sutě				14 057,41	
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,541	98,00	1 033,02	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
	VV		16,024-5,483		10,541			
	VV		Součet		10,541			
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	94,869	12,00	1 138,43	CS ÚRS 2015 02
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
	VV		10,541*9		94,869			
	VV		Součet		94,869			
54	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,483	380,00	2 083,54	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km					
	VV		13,-9-8,417		5,483			
	VV		Součet		5,483			
55	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	49,347	14,00	690,86	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		5,483*9		49,347			
	VV		Součet		49,347			
56	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,541	122,00	1 286,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10,541		10,541			
VV			Součet		10,541			
57	K	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,483	520,00	2 851,16	CS ÚRS 2015 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot					
VV			5,483					
VV			Součet		5,483			
58	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,483	250,00	1 370,75	
PP			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
VV			5,483					
VV			Součet		5,483			
59	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,764	850,00	1 499,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
VV			1,764					
VV			Součet		1,764			
60	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,417	250,00	2 104,25	CS ÚRS 2015 02
PP			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
VV			8,417					
VV			Součet		8,417			
D	998		Přesun hmot				5 841,00	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	23,364	250,00	5 841,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 150,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				10 150,00	
62	K	76799511c	Úprava vchdu do MŠ	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Úprava vchdu do MŠ					
VV			"vchodu do MŠ"					
VV			1					
VV			Součet		1,000			
63	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,200	750,00	150,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pavilon MŠ-Litvinovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby
Objekt:

24112015_MGZS - Pavilon M_Prosek_Litvinovská 490_Objekty mimo ZS

KSO: 823
Místo: Praha 9
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Městská část Prahy 9

Uchazeč:

Projektant:
Ing.arch.J.Smutný

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 17.12.2015
CZ-CPA: 42
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		347 234,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	347 234,46 0,00	21,00% 15,00%	72 919,24 0,00
Cena s DPH		v CZK	420 153,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pavilon MŠ-Litvinovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby
Objekt: 24112015_MGZS - Pavilon M_Prosek_Litvinovská 490_Objekty mimo ZS

Místo: Praha 9
Zadavatel: Městská část Praha 9
Uchazeč:
Datum: 17.12.2015
Projektant: Ing.arch.J.Smutný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem		347 234,47
HSV - Práce a dodávky HSV		277 109,67
1 - Zemní práce		71 849,26
2 - Zakládání		75 172,66
5 - Komunikace pozemní		24 087,00
997 - Přesun sutě		96 460,00
998 - Přesun hmot		9 540,75
PSV - Práce a dodávky PSV		70 124,80
767 - Konstrukce zámečnické		70 124,80

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Pavilon MŠ-Litvinovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby

Objekt: 24112015_MGZS - Pavilon M_Prosek_Litvinovská 490_Objekty mimo ZS

Místo: Praha 9

Zadavatel: Městská část Prahy 9

Uchazeč:

Datum: 17.12.2015

Projektant: Ing.arch.J.Smutný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

347 234,47

Práce a dodávky HSV

277 109,67

D	1		Zemní práce				71 849,26	
1	K	11315111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	185,000	180,00	33 300,00	CS ÚRS 2015 02

Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

PP			"PD"					
VV			185					
VV			Součet		185,000			

2	K	11315211	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těžného	m3	30,525	140,00	4 273,50	CS ÚRS 2015 02
---	---	----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného

PP			185*0,15*1,1		30,525			
VV			Součet		30,525			

3	K	12110101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	36,875	35,00	1 290,63	CS ÚRS 2015 02
---	---	----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PP			"panelka v místě"					
VV			185*0,25*1,1		50,875			
VV			"chodník odp"					
VV			-14		-14,000			
VV			Součet		36,875			

4	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	189,500	29,00	5 495,50	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění

PP			"pro zatráv po panelce"					
VV			185*1,1		203,500			
VV			-14		-14,000			
VV			Součet		189,500			

5	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	203,500	33,00	6 715,50	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním

PP			"panelka"					
VV			185*1,1		203,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		203,500			
6	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	189,650	38,00	7 206,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5					
VV			"PD"					
VV			189,650					
VV			Součet		189,650			
7	K	181301112	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	189,650	12,00	2 275,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Rozproštění ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
VV			"sádové up po panel"					
VV			189,65					
VV			Součet		189,650			
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	189,650	15,40	2 920,61	CS ÚRS 2015 02
PP			Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
VV			"sádové úp"					
VV			189,65					
VV			Součet		189,650			
9	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,190	4 620,00	877,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5					
VV			"sádové"					
VV			189,65*0,001		0,190			
VV			Součet		190,000	33,00	6 270,00	CS ÚRS 2015 02
10	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	190,000			
PP			hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)					
VV			190					
VV			Součet		190,000			
11	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	189,650	4,00	758,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5					
VV			"sádové"					
VV			189,65					
VV			Součet		189,650			
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,741	98,00	464,62	CS ÚRS 2015 02
PP			Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
VV			189,65*0,025		4,741			
VV			Součet		4,741			
D	2		Zakládání				75 172,66	
13	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	185,000	158,00	29 230,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
VV			"PD"					
VV			185					
VV			Součet		185,000			
14	M	593811340	panel silniční 300x100x15 cm	kus	15,417	2 980,00	45 942,66	CS ÚRS 2015 02
PP			Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IDZ 2/490 7t 300 x 100 x 15					
VV			"příj panelka u MŠ jako proviz na rámec ZS"					
VV			"podíl vyzdítkelnosti a to 25% kusů a 30% ceny"					
VV			185/3*0,25		15,417			
VV			Součet		15,417			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				24 087,00	
15	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	203,500	112,00	22 792,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozproštěním, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"podkl k prov.panelce na stavbu"					
	VV		185*1,1		203,500			
	VV		Součet		203,500			
16	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těžebním	m	185,000	7,00	1 295,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky kamenivem těžebním					
	VV		185		185,000			
	VV		Součet		185,000			
D	997		Přesun sutě				96 460,00	
17	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	50,307	98,00	4 930,09	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		115,982-65,675		50,307			
	VV		Součet		50,307			
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	452,763	12,00	5 433,16	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		50,307*9		452,763			
	VV		Součet		452,763			
19	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	65,675	380,00	24 956,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km					
	VV		65,675		65,675			
	VV		Součet		65,675			
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	591,075	14,00	8 275,05	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"odvoz zpět na firmu"		591,075			
	VV		65,675*9		591,075			
	VV		Součet		591,075			
21	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	50,307	122,00	6 137,45	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
	VV		50,307		50,307			
	VV		Součet		50,307			
22	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	65,675	520,00	34 151,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	VV		65,675		65,675			
	VV		Součet		65,675			
23	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	50,307	250,00	12 576,75	CS ÚRS 2015 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		50,307		50,307			
	VV		Součet		50,307			
D	998		Přesun hmot				9 540,75	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	38,163	250,00	9 540,75	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 124,80	
D	767		Konstrukce zámečnické				70 124,80	
25	K	76713111	Konstrukce zámečnické	m2	163,040	190,00	30 977,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním					
VV			"Montáž proviz oplocení z plechu na ocle sloup a bet patek voln."					
VV			"JV"					
VV			35,02*2		70,040			
VV			"JZ"					
VV			9*2		18,000			
VV			10,5*2		21,000			
VV			11*2		22,000			
VV			"SV"					
VV			(8+8)*2		32,000			
VV			Součet		163,040			
26	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	163,040	19,00	3 097,76	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými					
VV			163,04		163,040			
VV			Součet		163,040			
27	K	76713483a	Demontáž sloupků	kus	46,000	250,00	11 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž sloupků					
VV			46		46,000			
VV			Součet		46,000			
28	K	76713483c	Dovoz a odvoz oplocení do firmy	t	65,216	200,00	13 043,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Dovoz a odvoz oplocení do firmy					
VV			163,04*0,02*10*2		65,216			
VV			Součet		65,216			
29	K	767136141	Montáž příček sloupek střední	kus	46,000	250,00	11 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí sloupků středních					
VV			"proviz plot plná plech"					
VV			"163,04/2/2*1,1"					
VV			46		46,000			
VV			Součet		46,000			
30	K	998767101	Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,008	780,00	6,24	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pavilon MŠ-Litvinovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby
Objekt:

24112015_VRN - Pavilon M-Prosek - VRN

KSO: 823
Místo: Praha 9
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Městská část Praha 9

Uchazeč:

Projektant:
Ing.arch.J.Smutný

Poznámka:

CC-CZ: 1
Datum: 17.12.2015
CZ-CPA: 41

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		135 000,00
DPH základní snižena	Základ daně 135 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		V 163 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pavilon MŠ-Litvínovská 490 střšní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby
Objekt: 24112015_VRN - Pavilon M-Prosek - VRN

Místo: Praha 9
Zadavatel: Městská část Prahy 9
Uchazeč: Ing.arch.J.Smutný
Datum: 17.12.2015

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	135 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	90 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pavilon MŠ-Litvinovská 490 střešní nástavba a přístavba jednopodlažního pavilonu - zadání stavby
Objekt: 24112015_VRN - Pavilon M-Prosek - VRN
Místo: Praha 9
Zadavatel: Městská část Prahy 9
Uchazeč:

Datum: 17.12.2015
Projektant: Ing.arch.J.Smutný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN3		Zařízení staveniště				90 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

D	VRN7		Provozní vlivy				45 000,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy								

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Litvínovská

týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden
Zemní práce																						
Zakládání																						
Svislé a kompletní konstrukce																						
Vodorovné konstrukce																						
Komunikace pozemní																						
Úpravy povrchů, podlahy a os.výplní																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																						
Izolace tepelné																						
Zdravotechnika																						
Ústřední vytápění																						
Elektromontáže																						
Vzduchotechnika																						
Dopravní zařízení, výtah																						
Hasicí zařízení																						
Povlakové krytiny																						
Konstrukce tesařské																						
Konstrukce suché výstavby																						
Konstrukce klempířské																						
Konstrukce truhlářské																						
Konstrukce zámečnické																						
Podlahy z dlaždic																						
Podlahy povlakové																						
Malby a tapety																						
Clonící zařízení																						

Celkem 21,5 týdne x 7 dní = 151 dní

SSK - stavby s. r. o.

100 00 Praha 10, U trati 3134/36a

vaše zn :

naše zn : 1032016

vyřizuje : Kolář dne :

Věc : Seznam subdodavatelů:

STAMO CZ s.r.o. – dodávka ocelových konstrukcí
Nádražní 252, Bystřice, 257 51
IČ:28234294, DIČ:CZ28234294

SSK - stavební společnost Kolář s r.o. - dohled nad stavebními pracemi, technické analýzy
Tehovská 7, Praha 10, 100 00
IČ:44849206, DIČ:CZ44849206

Pavel Kolář

