

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0517-2021-04

Stavba: Oprava soc.zařízení a podlah v tiskárně B.26

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 45535124
DIČ: CZ45535124

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				827 400,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	827 400,00		173 754,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 001 154,00
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0517-2021-04

Stavba: Oprava soc.zařízení a podlah v tiskárně B.26

Místo: Datum: 17.02.2021


Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Sociální zařízení Rozpočet_01
Podlaha Rozpočet_02



1 001 154,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava soc.zařízení a podlah v tiskárně B.26

Objekt:

Sociální zařízení - Rozpočet_01

Místo:

Datum: 17.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2			
D 998 Přesun hmot							
2	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
3	K	721.R01	D+M úprava stoupaček	soub.			
4	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus			
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
5	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	ks			
6	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	ks			
7	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	ks			
8	K	725211623	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se sloupem 600 mm	ks			
9	K	725829121	Baterie umyvadelové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus			
10	M	55145615	baterie umyvadelová nástěnná páková 150mm chrom	kus			
11	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			
D 766 Konstrukce truhlářské							
12	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus			
13	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970/2100mm	kus			
14	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970/2100mm	kus			
15	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus			
16	K	766695213.R01	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm vč. repase původních	kus			
17	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			
D 771 Podlahy z dlaždic							
18	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2			
19	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2			
20	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2			
21	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m ²			
23	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m ²	m ²			
24	K	771592011	Cištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m ²			
25	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			
D		781	Dokončovací práce - obklady				
26	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m ²			
27	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m ²			
28	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m ²			
29	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m ²			
30	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m ²			
31	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m ²	m ²			
32	K	781495211	Cištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m ²			
33	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
34	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m ²			
35	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m ²			
36	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m ²			
37	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²			
38	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²			
39	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
40	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²			
41	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²			
42	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m ²			
43	K	784191007	Cištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m ²			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3.80 m	m ²			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
45	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava soc.zařízení a podlah v tiskárně B.26

Objekt:

Podlaha - Rozpočet_02

Místo:

Datum: 17.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 777 Podlahy lité							
1	K	777111123	Strojní diamantové broušení podkladu planetovou bruskou	m2			
2	K	777111141	Detailní obrušování všech detailů	m2			
3	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad (vnitřní podlahy) - EP01	m2			
4	K	777131103	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad (venkovní podlahy) - MC 1177 WA	m2			
5	K	777121105	Lokální zpevnění podkladu EP01 + křemičitý písek	m2			
6	K	777121115	Aplikace epoxidové stěrky EP11, tl.1-2 mm	m2			
7	K	777121116	Aplikace dvou vrstev krycího nátěru MC - TOP SPEED	m2			
8	K	777612103	Aplikace vysoce mechanicky odolného matného laku	m2			
D 9 Ostatní konstrukce a práce							
9	K	977111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2			
10	K	934111113	Provedení dilatační spáry	m			
11	K	944111112	Provedení přívodu vody	soub.			
12	K	962552025	Zakrytí kolektorů	ks			
13	K	952902021	Cištění budov zametením a vysáváním podlah - průběžný a finální úklid	m2			
14	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t			