

REKAPITULACE

str.1

OBJ.005 kasárna Jana Žižky Liberec		
OBJ.013.kasárna 6.října Liberec		
součet		570 145,83

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	celková cena
0		HSV	Práce a dodávky HSV		323 302,10
0		3	Svislé a kompletní konstrukce		148 350,00
1	HSV	314232114.WNR	Obezdvíčka komínů nad střechou z plných cihel Klinker ČF na MVC včetně spárování D+M	m3	110 850,00
2	HSV	314236175.CIK	Krycí deska CIKO CDO 2 pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu s větrací šachtou	kus	37 500,00
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		120 870,00
3	HSV	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	6 000,00
4	HSV	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 500,00
5	HSV	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	3 000,00
6	HSV	953942841	Demontáž, dodávka a osazování stoliček pro komínové lávky	kus	10 000,00
7	HSV	55344684	lávka komínová 250x2000mm	kus	35 000,00
8	HSV	55344690	spojka lávky komínové sada 2 kusy	sada	4 000,00
9	HSV	55344688	šroub k lávce komínová sada 4 kusy	sada	1 250,00
10	HSV	55351036	příponka úhlová pevná pro falcované krytiny, nerez	100 ku	1 000,00
11	HSV	981331111	Demolice vysokých komínů a věží z cihelného zdiva postupným rozebíráním vč.krycí desky	m3	59 120,00
0		997	Přesun sutě		49 038,50
12	HSV	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5 604,40
13	HSV	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	28 022,00
14	HSV	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 005,50
15	HSV	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	8 406,60
0		998	Přesun hmot		5 043,60
16	HSV	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	5 043,60
0		PSV	Práce a dodávky PSV		34 500,00
0		764	Konstrukce klempířské		4 500,00
17	PSV	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	2 500,00
18	PSV	764304146	Montáž lemování sloupků komínových lávek s krytinou prejzovou, vlnitou rš 500 x 670 mm	kus	2 000,00

						str.3
19	PSV	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule	t		300,00
0		767	Konstrukce zámečnické			30 000,00
20	PSV	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m		20 000,00
21	PSV	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m		10 000,00

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč.DPH

Položkový rozpočet - oprava komínů a lávek obj.013 - kasárna 6.října Liberec

str.4

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ		Celková cena
0		HSV	Práce a dodávky HSV			101 992,80
0		3	Svislé a kompletní konstrukce			61 500,00
1	HSV	314232114.WNR	Obezdivka komínů nad střechou z plných cihel Klinker ČF na MVC včetně spárování	m3		31 500,00
3	HSV	314236175	Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu s větrací šachtou D+M	kus		30 000,00
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			29 100,00
3	HSV	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2		3 600,00
4	HSV	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2		2 700,00
5	HSV	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den		6 000,00
6	HSV	981331111	Demolice vysokých komínů a věží z cihelného zdiva postupným rozebíráním	m3		16 800,00
0		997	Přesun sutě			11 392,80
7	HSV	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t		1 520,00
8	HSV	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		7 600,00
9	HSV	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t		2 272,80
0		PSV	Práce a dodávky PSV			11 400,00
0		764	Konstrukce klempířské			11 400,00
10	PSV	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus		600,00
11	PSV	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus		2 000,00
12	PSV	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m		600,00
13	PSV	764304146	Montáž lemování sloupků komínových lávek s krytinou prejzovou, vlnitou rš 500 x 670 mm	kus		6 000,00
14	PSV	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule	t		200,00

							str.5
15	PSV	764503104	Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel	m			800,00
16	PSV	55344762	žlab nástřešní Pz 620mm	m			1 200,00

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč.DPH