

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova č.p.568, Jičín	Objednatel: #ODKAZ!	IČ/DIČ:
Druh stavby:	I) Dodatek SoD	Projektant: #ODKAZ!	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: #ODKAZ!	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 81
JKSO:		Zpracoval: #ODKAZ!	Datum:

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky #ODKAZ!		Práce přesčas 0,00		Zařízení staveniště 0,00
	Montáž 0,00		Bez pevné podl. 0,00		Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 0,00		Kulturní památka 0,00		Územní vlivy 0,00
	Montáž 0,00				Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky 0,00				Ostatní 0,00
	Montáž #ODKAZ!				NUS z rozpočtu 0,00
	Ostatní materiál #ODKAZ!				
	Přesun hmot a sutí #ODKAZ!				
	<b>ZRN celkem</b> -5 466,60		<b>DN celkem</b> 0,00		<b>NUS celkem</b> 0,00
			<b>DN celkem z obj.</b> 0,00		<b>NUS celkem z obj.</b> 0,00
					<b>ORN celkem</b> 0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b> 0,00

Základ 0%	#ODKAZ!	DPH 15%	#ODKAZ!
Základ 15%	#ODKAZ!	Celkem bez DPH	#ODKAZ!
Základ 21%	-5 466,60	DPH 21%	-1 147,99
		Celkem včetně DPH	#ODKAZ!

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova č.p.568, Jičín</b>	#ODKAZ!
Druh stavby:	<b>I) Dodatek SoD</b>	#ODKAZ!
Lokalita:		#ODKAZ!
Zpracoval:	#ODKAZ!	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
<b>SO 04</b>		<b>Splašková kanalizace - přeložka a nové přípojky</b>	<b>-5 466,60</b>
SO 04	11	Přípravné a přidružené práce	42 500,00
SO 04	721-1	Trubní vedení a zemní práce	-185 457,60
SO 04	721-2	Šachty	137 491,00
			<b>-5 466,60</b>

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova č.p.568, Jičín** Doba výstavby:

Druh stavby: **I) Dodatek SoD** Začátek výstavby

Lokalita: Konec výstavby:

JKSO:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Hmotnost (t)	
							Celkem	Jednot.
	<b>SO 04</b>		<b>Splašková kanalizace - přeložka a nové přípojky</b>				<b>-5 466,60</b>	<b>192,52</b>
	<b>SO 04</b>	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>
54	SO 04	115101201RS1	Čerpání vody (splašků) - vyčerpání sifonu -úplné	m3	5,000			0,00
55	SO 04	115101201RS2	Zajištění provozuschopnosti veřejné kanalizace	kpl	1,000			0,00
56	SO 04	115101201RS3	Nivelace pro ověření předepsaného spádu 3‰	kpl	1,000			0,00
	<b>SO 04</b>	<b>721-1</b>	<b>Trubní vedení a zemní práce</b>				<b>-185 457,60</b>	<b>163,27</b>
57	SO 04	72104001	Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 4,0 m - těžitelnost dle IGP (pozn. platí i pro šířku do 1,4 m)	m3	-84,400			0,00
58	SO 04	72104002	Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a násled	m2	42,500			0,00
59	SO 04	72104003	Podsyp - písek	m3	-25,900			0,00
60	SO 04	72104004	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (zeminou z	m3	54,600			0,00
61	SO 04	72104005	Zpětný zásyp výkopu štěrkem f64/32 - v komuniká	m3	-41,400			0,00
62	SO 04	72104006	Odvoz přebytečného materiálu z výkopu	m3	-139,000			0,00
63	SO 04	72104007	Zvýšení standardu potrubí DN 150 z PP URR2 S	m	5,000			0,00
64	SO 04	72104008	Zvýšení standardu potrubí DN 200 z PP URR2 S	m	28,900			0,00
65	SO 04	72104009	Zvýšení standardu potrubí DN 250 z PP URR2 S	m	10,000			0,00
67	SO 04	72104011	Betonové potrubí DN 500 - vystýlka 180°	m	-40,000			0,00
68	SO 04	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 -ulože	m3	55,450			2,50
69	SO 04	72113	Demontáž - Stávající kanalizační šachta betonová	kus	3,000			0,00
70	SO 04	999-1-010	Zalítí stávajícího potrubí bentonitovou směsí	m3	13,031			1,89
	<b>SO 04</b>	<b>721-2</b>	<b>Šachty</b>				<b>137 491,00</b>	<b>29,25</b>
71	SO 04	72104011	Šachta betonová DN 1000, prefabrikovaná	kus	-2,000			0,00
72	SO 04	894205361RT1	Kýneta a nástupnice šachet DN 1000 - čedičový d	kus	6,000			2,53
73	SO 04	894412511RCA	Šachta betonová DN 1500, prefabrikovaná	kus	1,000			9,05
74	SO 04	894205365RT1	Kýneta a nástupnice šachet DN 1500 - čedičový d	kus	1,000			2,53
75	SO 04	894205365RT2	Spadiště pro ŠJ4 s obložením nárazové stěny čed	kus	1,000			2,53
77	SO 04	72104013	Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D4	kus	-1,000			0,00

Poznámka:

## Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova č.p.568, Jičín	Objednatel:	#ODKAZ!
Druh stavby:	I) Dodatek SoD	Projektant:	#ODKAZ!
Lokalita:		Zhotovitel:	#ODKAZ!
Zpracoval:	#ODKAZ!	Zpracováno dne:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>					
3	SO 04	115101201RS1	Čerpání vody (splašků) - vyčerpání sifonu -úplné provedení 5	m3	5,000 5,00
4	SO 04	115101201RS2	Zajištění provozuschopnosti veřejné kanalizace 1	kpl	1,000 1,00
5	SO 04	115101201RS2	Nivelace pro ověření předepsaného spádu 3‰, přeložky BE DN 500 1	kpl	1,000 1,00
<b>721-1 Trubní vedení a zemní práce</b>					
50	SO 04	72104001	Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 4,0 m - těžitelnost dle IGP 731,4-662,8-119-34	m3	-84,400 -84,40
51	SO 04	72104002	Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění (obě strany) -333,8+376,3	m2	42,500 42,50
52	SO 04	72104003	Podsyp - písek -33,1+7,2	m3	-25,900 -25,90
53	SO 04	72104004	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (zeminou z výkopu) 33,6+21	m3	54,600 54,60
54	SO 04	72104005	Zpětný zásyp výkopu štěrkem f64/32 - v komunikaci -477+435,6	m3	-41,400 -41,40
55	SO 04	72104006	Odvoz přebytečného materiálu z výkopu -662,8+523,8	m3	-139,000 -139,00
56	SO 04	72104007	Zvýšení standardu potrubí DN 150 z PP URR2 SN10 na USBP SN12 5	m	5,000 5,00
57	SO 04	72104008	Zvýšení standardu potrubí DN 200 z PP URR2 SN10 na USBP SN12 28,9	m	28,900 28,90
58	SO 04	72104009	Zvýšení standardu potrubí DN 250 z PP URR2 SN10 na USBP SN12 10	m	10,000 10,00
59	SO 04	721040010	Zvýšení standardu potrubí BE DN 500 z betonového na železobetonové 73+10	m	83,000 83,00
60	SO 04	72104011	Betonové potrubí DN 500 - vystýlka 180° -123+73+10	m	-40,000 -40,00
61	SO 04	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 -uložení DN 500 dle požadavku VOS 73*0,65+2*4	m3	55,450 55,45
62	SO 04	72113	Demontáž - Stávající kanalizační šachta betonová O 1000, hloubky cca 5 m vč. potrubí 3	kus	3,000 3,00
63	SO 04	999-1-010	Zalití stávajícího potrubí bentonitovou směsí (0,25*0,25*3,14)*52+(0,15*0,15*3,14)*40	m3	13,031 13,03
<b>721-2 Šachty</b>					
64	SO 04	72104011	Šachta betonová DN 1000, prefabrikovaná -2	kus	-2,000 -2,00
65	SO 04	894205361RT1	Kyneta a nástupnice šachet DN 1000 - čedičový obklad -dle požadavku VOS 6	kus	6,000 6,00
66	SO 04	894412511RCA	Šachta betonová DN 1500, prefabrikovaná 1	kus	1,000 1,00
67	SO 04	894205365RT1	Kyneta a nástupnice šachet DN 1500 - čedičový obklad -dle požadavku VOS 1	kus	1,000 1,00
68	SO 04	894205365RT2	Spadiště pro ŠJ4 s obložením nárazové stěny čedičem -dle požadavku VOS 1	kus	1,000 1,00
70	SO 04	72104013	Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400) -1	kus	-1,000 -1,00

Poznámka: