

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Objekt

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Město

Datum

Zadávatel

MČ Praha Čakovice

Projektant

Uprázeň

MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Zpracovatel

Celkové náklady

157 125,55

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Úprava sklonu a zpevnění vjezdu pro zemědělskou techniku							157 125,55
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				136 625,55
	D	1	Zemní práce				50 162,77
1	K	122351304	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 <i>307,5*0,4*0,25</i>	m3			
2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			

5	K	162751139	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3
9	K	181951114	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2
	□	5	Komunikace pozemní	
10	K	564861111	Podklad ze štěrku drti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2
11	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2
12	K	573231112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2
13	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2
15	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu tloušťka 4 mm	m2
16	K	567 12-2114	Podklad z kameniva zpev.cementem tl.15 cm	m2
17	K	596215040R	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2
18	K	52215552	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch standard	m2
19	K	52215558	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch standard	m2
	□	998	Přesun hmot	
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t

21	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t
----	---	-----------	--	---

Vedlejší rozpočtové náklady

22	K	012103000	Geodetické práce	kpl
23	K	012204000	Prováděcí dokumentace	kpl
24	K	012204000	Výrobní a rozpočtovací náklady	kpl