

Soupis objektů s DPH

Stavba: D1 MUK 19x - D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] 9 479 067,46
OC + DPH [Kč] 11 469 671,62

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
--------	-------	----	-----	----------

000 Vedlejší a ostatní náklady

000	Vedlejší a ostatní náklady			
-----	----------------------------	--	--	--

SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

SO 110	D1 oprava větve v MÚK 194			
--------	---------------------------	--	--	--

SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

SO 111	D1 oprava větve v MÚK 196			
--------	---------------------------	--	--	--

SO 180 Dopravní opatření během výstavby

SO 180.1	Dopravní opatření během výstavby - MÚK 194			
----------	--	--	--	--

SO 180.2	Dopravní opatření během výstavby - MÚK 196			
----------	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196

Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana stáv. IS z příl.č. 1 komplet 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KPL	1,000		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU kopaná sonda pro ověření hladiny spodní vody a možnosti vsaku z příl.č. 1 počet 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KPL	1,000		
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vč. geodetického zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle datového předpisu ŘSD a správce objektu - veškeré vytyčovací práce - kontrol. měření včet. geodet. monitoringu stav. obj. mimo mostů - zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle datového předpisu ŘSD a majetkového správce. - vytvoření digitální základní mapy díla dle předpisu B2 - vyhotovení digit. pasportu dálnice celá stavba 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KPL	1,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS celá stavba 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ celá stavba 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KPL	1,000		
6	02944-R1		OSTAT POŽADAVKY - Formulář pro sběr dat dle předpisu ŘSD - formulář pro sběr dat viz. https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/ruzne celá stavba 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KPL	1,000		
7	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle Vše dle platných předpisů ŘSD. z příl.č. 1 počet 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KPL	2,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196**Objekt:** SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194**Rozpočet:** SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů z pol.č. 11130 835,920m2*0,15=125,388 [A] z pol.č. 12931 217,0*0,25m3/m=54,250 [B] z pol.č. 113325 287,349m3+ z pol.č. 123735 38,950m3+ z pol.č. 12930-R 0,500m3+ z pol.č. 132735 15,842m3=342,641 [C] Celkem: A+B+C=522,279 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	522,279		
3	014112	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) PROSTÝ BETON, VOZOVKOVÉ VRSTVY S CEMENTOVÝM POJIVEM - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 11328 24,0m2*0,20*2,3=11,040 [A] z pol.č. 113345 167,684m3*2,3=385,673 [B] Celkem: A+B=396,713 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	T	396,713		
2	014112	ab	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) ASFALTOVÝ BETON - přepočtový koeficient 2,4 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 113335 201,983m3*2,4=484,759 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	T	484,759		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1 Zemní práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
 Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
 Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11130		SEJMUTÍ DRNU technická skrývka Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, složení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) v krajnici tl. 150 mm, plocha ze situace x 1,08 (378,5+395,5) m2*1,08=835,920 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	835,920		
5	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Kompletní provedení vč. podkladních vrstev, odvozu na skládku, uložení na skládku. Vše dle PD. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE N ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ! z příl.č. 1, 2, 3 výměna poškozených příkop. tvárnic výměna poškozených příkop. tvárnic - rozsah bude upřesněn na stavbě předpokládaná výměra 40,0*0,60=24,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	24,000		
6	113325		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM Kompletní provedení vč. odvozu a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) plocha 1905,5m2*1,16=2 210,380 [A] množství předpokl. tl. 0,13 m A*0,13=287,349 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	287,349		
7	113335		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM Kompletní provedení vč. odvozu a uložení na skládku. Vše dle PD.	M3	201,983		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) plocha 1905,5m2*1,06=2 019,830 [A] množství - předpokl. tl. 0,10 m A*0,10=201,983 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
8	113345		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 8KM odstranění cementové stabilizace Kompletní provedení vč. odvozu a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) plocha 1905,5m2*1,10=2 096,050 [A] množství předpokl. tl. 0,08 m A*0,08=167,684 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	167,684		
9	113748		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 150MM povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) plocha 1905,5m2*1,020=1 943,610 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	1 943,610		
10	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Vše dle PD. z pol.č. 931325 116,800=116,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	116,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM přebytečná zemina na skládku Kompletní provedení vč. případného čerpání vody, odvozu na skládku a uložení na skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 3) mnnožství 0,1m2*(168,5+174,0+47,0)=38,950 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	38,950		
12	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I skládka stavby - zemina pro zpětné použití Zahrnuje všechny práce vč. natěžení, dopravy na místo zabudování atd. Vše dle PD. z pol.č. 17411 9,739 m3=9,739 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	9,739		
13	12930-R		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU pročištění dna HV Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 HV - předpoklad 0,5 m3 0,5m3*1 ks=0,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	0,500		
14	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 pročištění stáv. příkopů podél větve MÚK (85,0+132,0) m=217,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	217,000		
15	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	9,739		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zemina pro zpětné použití Kompletní provedení vč. případného čerpání vody, se složením podél výkopu pro další použití atd. Vše dle PD. z pol.č. 17411 9,739m3=9,739 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
16	132735		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM přebytečná zemina na skládku Kompletní provedení vč. případného čerpání vody, odvozu na skládku a uložení na skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) pro překop z TŠ do HV š. 1,0m a pro ŠD 16,5*1,0*1,0+12,5*1,50*0,30=22,125 [A] pro TŠ 1,20*1,20*1,20*2 ks=3,456 [B] výkop celkem: A+B=25,581 [C] odpočet z pol.č. 12373 9,739m3=9,739 [D] přebytečná zemina celkem C-D=15,842 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	15,842		
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Kompletní provedení vč. výběru materiálu dle vlastností uvedených v PD, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 3) množství 0,1m2*(168,5+174,0+47,0)=38,950 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	38,950		
18	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Kompletní provedení vč. výběru materiálu dle vlastností uvedených v PD, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.	M3	9,739		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) pro překop z TŠ do HV š. 1,0m 16,5*1,0*(1,0-0,10-0,45)=7,425 [A] pro TŠ (1,20*1,20-3,142*0,30*0,30)*(1,20-0,20)*2 ks=2,314 [B] výkop celkem: A+B=9,739 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
19	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Kompletní provedení vč. výběru materiálu dle vlastností uvedených v PD, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) pro překop z TŠ do HV š. 1,0m 16,5*1,0*0,45=7,425 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	7,425		
20	18110Par		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - parametricky Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení pláně vč. případné úpravy AZ v potřebné tloušťce včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, promísení, hutnění, vykopání, odvozu a uložení vykopaného materiálu na skládku, poplatku za skládku, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. plocha vč. rozšíření z pol.č. 56310 2231,890m2=2 231,890 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	2 231,890		
21	18222-R1		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO0,15M - z nakupované humózní zeminy Kompletní provedení vč. nakoupení a dovozu humózní zeminy a rozprostření. Vše	M2	350,540		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) v krajnici vlevo a vpravo plocha ze situace x 1,08 svah - plocha ze situace x 1,08 (71,5+104,0)m ² *1,08=189,540 [A] nezpev. krajnice (80,0+81,0)m ² =161,000 [B] Celkem: A+B=350,540 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Kompletní provedení vč. prvního pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením. Vše dle PD. z pol.č. 18222-R1 350,540m ² =350,540 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	350,540		
23	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, nutné zalití a hnojení atd. Vše dle PD. předpoklad 2x - z pol.č. 18241 350,540m ² *2=701,080 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	701,080		
1			Zemní práce				
2			Základy				
24	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE separační geotextilie Zahrnuje všechny práce a dodávku vč. dopravy, potřebných přesahů atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) pro trativod 95,0*2,50=237,500 [A]	M2	237,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
25	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. případných úprav zaústění, předepsaných podkl. vrstev, obsypů nebo obetonování atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) vpravo 95,0=95,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	95,000		
26	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM prostup přes stěnu stáv. HV pro zaústění odpadního potrubí z TŠ Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z příl.č. 1 délka 0,20m=0,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	0,200		
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
27	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 překop z TŠ do HV podsyp š. 1,0m, tl. 0,10m 16,5*1,0*0,20=3,300 [A] pro TŠ 1,20*1,20*0,20*2 ks=0,576 [B] výkop celkem: A+B=3,876 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	3,876		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA MZK 0/32 GA Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy, předepsanou úpravu dilatačních spar atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) koef. rozšíření $0,04+0,05+0,08+0,05+0,06+0,05+0,06+0,10+0,22*1,5=0,820$ [A] plocha vč. rozšíření $(1699,0+213,5)m^2+(168,5+174,0+47,0)*A=2\,231,890$ [B] množství $B*0,220=491,016$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	491,016		
29	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 překop z TŠ do HV š. 1,50m, tl. 0,30m $12,5*1,50*0,30=5,625$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	5,625		
30	56960-R1		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R mat asfaltový za technickou skrývkou svahů Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu - příl.č. 2) recyklát za skrývku svahů tl. 150 mm - plocha ze situace x 1,08 odhad množství $(44,5+77,5)m^2*1,08*0,15=19,764$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	19,764		
31	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM asfaltový recyklát fr. 0/22 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2	310,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) nezpevněná krajnice (174,5+135,5)m2=310,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
32	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,60 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) koef. rozšíření 0,04+0,05+0,08+0,05+0,06+0,05+0,06+0,15=0,540 [A] plocha pod VMT spodní vrstva (1699,0+213,5)m2+(168,5+174,0+47,0)*A=2 122,830 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	2 122,830		
33	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) koef. rozšíření pod SMA 0,04+0,05=0,090 [A] mezi VMT 0,04+0,05+0,08+0,05+0,06+0,05=0,330 [B] plocha pod SMA (1699,0+213,5)m2+(168,5+174,0+47,0)*A=1 947,555 [C] plocha mezi VMT (1699,0+213,5)m2+(168,5+174,0+47,0)*B=2 041,035 [D] plocha celkem C+D=3 988,590 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	3 988,590		
34	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 1,0 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2	1 998,190		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) koef. rozšíření 0,04+0,05+0,08+0,05=0,220 [A] plocha pod ACL (1699,0+213,5)m2+(168,5+174,0+47,0)*A=1 998,190 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
35	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU geokompozit 31x32 kN/m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. potřebných přesahů atd. Vše dle PD. pod vrstvu ACL - plocha z pol.č. 572224 1998,190m2=1 998,190 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	1 998,190		
36	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) rozšíření vrstvy 0,04+0,05+0,08/2=0,130 [A] plocha vč. rozšíření (1699,0+213,5)m2+(168,5+174,0+47,0)*A=1 963,135 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	1 963,135		
37	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD.	M2	1 920,290		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) rozšíření vrstvy 0,04/2=0,020 [A] plocha vč. rozšíření (1699,0+213,5)m2+(168,5+174,0+47,0)*A=1 920,290 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
38 574N27		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM VMT 22 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) rozšíření vrstvy horní vrstva 0,04+0,05+0,08+0,05+0,06/2=0,250 [A] spodní vrstva 0,04+0,05+0,08+0,05+0,06+0,05+0,06/2=0,360 [B] plocha - horní vrstva vč. rozšíření (1699,0+213,5)m2+(168,5+174,0+47,0)*A=2 009,875 [C] plocha - spodní vrstva vč. rozšíření (1699,0+213,5)m2+(168,5+174,0+47,0)*B=2 052,720 [D] plocha celkem C+D=4 062,595 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	4 062,595		
39 57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 kamenivo frakce 2/4 množství 3,0 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 572123 2122,830m3=2 122,830 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	2 122,830		
40 576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2	1 912,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) plocha (1699,0+213,5)m2=1 912,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
41	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. všech tvarovek, napojení na stáv. potrubí, zaústění do šachet atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 odpadní potrubí z TŠ 17,0=17,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	17,000		
42	87633-R		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM "prostup" přes stěnu stáv. HV vč. výplně kolem otvoru a potrubí Zahrnuje dodání a osazení chráničky, výplně, těsnění, tmelení atd. vč. všech prací s tím souvisejících. vše dle PD. z příl.č. 1 délka 0,40m=0,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	0,400		
43	895111		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. poklopu předepsané únosnosti, podkladní konstrukce atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 počet 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	2,000		
44	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	95,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 podelná drenáž z pol.č. 212625 95,0=95,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
45	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ svodidlo obdobného typu jako stávající Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. osazení sloupků zabíraním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla atd. Vše dle PD. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE N ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVĚ! z příl.č. 1, 2, 3 předpoklad - cca 20% z celkové délky délka (189,0+84,0)*0,20=54,600 [A] délka svodidla 56,0 m=56,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	56,000		
46	9113B2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětná montáž stáv. svodidla Zahrnuje všechny práce vč. dopravy z dočasné skládky, montáž a osazení v nové poloze vč. zabíraní nebo bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích součástí, opravy poškozených částí, opravy nátěrů, příp. náhrady zničených částí atd. Vše dle PD.	M	217,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 předpoklad - celková délka - délka výměny svodidel viz. pol.č. 9113B1 celková délka (189,0+84,0) m=273,000 [A] odpočet délky z pol.č. 9113B1 56,0 m=56,000 [B] délka A-B=217,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
47	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM likvidace v režii zhotovitele Kompletní provedení. Vše dle PD. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE N ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVĚ! z pol.č. 9113B1 56,0 m=56,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	56,000		
48	9113B3	zp	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž svodidla pro zpětnou montáž vč. případných nástavců, odrazek atd. Kompletní provedení vč. nástavců na svodidla, odvozu na dočasnou skládku, uložení na skládku atd. Vše dle PD. z pol.č. 911B3 217,0 m=217,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	217,000		
49	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nutných zemních prací, odrazek atd. Vše dle PD. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE N ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVĚ! z příl.č. 1, 2, 3 pro doplnění nebo za zničené kusy (3+3) ks=6,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
 Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
 Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	912282		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ Zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. směrové sloupky 5 ks=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	5,000		
51	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE N ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVĚ! z příl.č. 1, 2, 3 poničené kusy 3 ks=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	3,000		
52	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE N ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVĚ! z příl.č. 1, 2, 3 pro doplnění nebo za zničené kusy 5 ks=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	5,000		
53	91283-R1		TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 110 demontáž a zpětná montáž Zahrnuje demontáž kompletního zařízení, uložení na skládku, jeho osazení na novém místě vč. veškeré manipulace se zařízením, dopravy, nutných zemních prací, základových konstrukcí, potřebných přechodových dílů na okolní svodidlo atd. Vše dle PD.	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 větev MÚK 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
54	914242		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM zpětná montáž DZ v nové poloze Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dovozu z dočasné skládky, osazení, montáž na nový sloupek DZ, nutnou opravu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 P4 1 ks+ IS12a 1 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	2,000		
55	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ demontáž DZ pro zpětnou montáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu vč. odvozudočasnou skládku, uložení DZ pro zpětné použití atd. Vše dle PD. z pol.č. 914242 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	2,000		
56	914742		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 3 MONTÁŽ S PŘESUNEM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dovozu z dočasné skládky, osazení, montáž na nový sloupek DZ, nutnou opravu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 počet 6 ks=6,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	6,000		
57	914743		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ demontáž DZ pro zpětnou montáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu vč. odvozudočasnou	KUS	6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			skládku, uložení DZ pro zpětné použití atd. Vše dle PD. z pol.č. 914742 6 ks=6,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
58	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje dodávku a montáž sloupku vč. upevňovacího zařízení, osazení, betonové patky, zemních prací atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 pro P4 + IS12a + Z3 (1+1+6) ks=8,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	8,000		
59	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Kompletní provedení vč. základových patek a zemních prací a odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stav. P4 + IS12a + Z3 (1+1+6) ks=8,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	8,000		
60	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD. DZ na nové vozovce - plocha z pol.č. 915221 + 915231 (98,0+114,750)m2=212,750 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	212,750		
61	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD.	M2	151,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) DZ na nové vozovce V13a 0,5/1,0 (101,0+58,0) m2*1/3=53,000 [A] V13a čáry š. 0,5m 6,0*0,5*3*5=45,000 [B] Celkem: A+B=98,000 [C] obnova DZ na stáv. vozovce V13a 0,5/1,0 (96,0+63,0) m2*1/3=53,000 [D] plocha celkem C+D=151,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
62	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ Zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení a odklizení vzniklé sutí. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) obnova DZ na stáv. vozovce V13a 0,5/1,0 (96,0+63,0) m2*1/3=53,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	53,000		
63	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD.	M2	163,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 DZ na nové vozovce V2b 1,5/1,5/0,25 15,0*1/2*0,25=1,875 [A] V4 plná š. 0,25m (228,5+223,0)*0,25=112,875 [B] Celkem: A+B=114,750 [C] obnova DZ na stáv. vozovce V2b 1,5/1,5/0,25 16,0*1/2*0,25=2,000 [D] V4 plná š. 0,25m (61,5+16,0+31,0+60,0+16,5)*0,25=46,250 [E] Celkem: D+E=48,250 [F] plocha celkem C+F=163,000 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
64	915232		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ Zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení a odklizení vzniklé suti. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 obnova DZ na stáv. vozovce V2b 1,5/1,5/0,25 16,0*1/2*0,25=2,000 [A] V4 plná š. 0,25m (61,5+16,0+31,0+60,0+16,5)*0,25=46,250 [B] Celkem: A+B=48,250 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	48,250		
65	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. ohrusná vrstva na ZU vč. napojení na D1 6,3+25,0=31,300 [A] na KU vč. napojení na I/52 a podél křídel 4,60+72,9+8,0=85,500 [B] Celkem: A+B=116,800 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	116,800		
66	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	350,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. ložna vrstva tl. 80 mm na ZU vč. napojení na D1 6,3+25,0=31,300 [A] na KU vč. napojení na I/52 a podél křídel 4,60+72,9+8,0=85,500 [B] Celkem: A+B=116,800 [C] stáv. podkl. vrstva tl. 60 mm - 2x na ZU vč. napojení na D1 (6,3+25,0)*2=62,600 [D] na KU vč. napojení na I/52 a podél křídel (4,60+72,9+8,0)*2=171,000 [E] Celkem: D+E=233,600 [F] délka celkem C+F=350,400 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
67	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 mezi novým a stávajícím AB krytem na ZU vč. napojení na D1 6,3+25,0=31,300 [A] na KU podél MZ vč. napojení na I/52 a podél křídel 4,60+72,9+8,0=85,500 [B] Celkem: A+B=116,800 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	116,800		
68	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM příkopové tvárnice obdobného typu jako stávající Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nutných zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku atd. Vše dle PD. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE N ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVĚ!	M	40,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194
Rozpočet: SO 110 D1 oprava větve v MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 výměna poškozených příkop. tvárnic výměna poškozených příkop. tvárnic - rozsah bude upřesněn na stavbě předpokládaná výměra 40,0=40,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196

Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů z pol.č. 11130 1011,420m ² *0,15=151,713 [A] z pol.č. 113325 311,112m ³ + z pol.č. 123735 41,438m ³ =352,550 [B] Celkem: A+B=504,263 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	504,263		
2	014112	ab	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) ASFALTOVÝ BETON - přepočtový koeficient 2,4 t/m ³ dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 113335 307,536m ³ *2,4=738,086 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	T	738,086		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11130		SEJMUTÍ DRNU technická skrývka Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, složení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) v krajině tl. 150 mm, plocha ze situace x 1,08 (460,0+476,5)m ² *1,08=1 011,420 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	1 011,420		
4	113325		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM Kompletní provedení vč. odvozu a uložení na skládku. Vše dle PD.	M3	311,112		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) plocha 1788,0m2*1,16=2 074,080 [A] množství předpokl. tl. 0,15 m A*0,15=311,112 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
5	113335		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM Kompletní provedení vč. odvozu a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) zákl. plocha 1788,0m2=1 788,000 [A] množství - předpokl. tl. 0,10 m A*1,06*0,10=189,528 [B] množství - předpokl. tl. 0,06 m A*1,10*0,06=118,008 [C] množství celkem B+C=307,536 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	307,536		
6	113748		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 150MM povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) plocha 1788,0m2*1,035=1 850,580 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	1 850,580		
7	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Vše dle PD. z pol.č. 931325 26,70=26,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	26,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
 Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
 Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM přebytečná zemina na skládku Kompletní provedení vč. případného čerpání vody, odvozu na skládku a uložení na skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 3) stav. zemní krajnice $0,1m2*(206,0+181,0)=38,700$ [A] pro nový sjezd $(14,5m2+7,5*0,25*2)*0,15=2,738$ [B] Celkem: A+B=41,438 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	41,438		
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Kompletní provedení vč. výběru materiálu dle vlastností uvedených v PD, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 3) množství $0,1m2*(206,0+(181,0-5,0)+7,5*2)=39,700$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	39,700		
10	18110Par		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - parametricky Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení pláně vč. případné úpravy AZ v potřebné tloušťce včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, promísení, hutnění, vykopání, odvozu a uložení vykopaného materiálu na skládku, poplatku za skládku, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.	M2	2 137,390		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) plocha vč. rozšíření z pol.č. 56310 2115,840m ² =2 115,840 [A] sjezd do oka MÚK koef. rozšíření 0,06+0,05+0,08+0,10+0,12*1,5=0,470 [B] plocha vč. rozšíření 14,5m ² +7,5*2*B=21,550 [C] plocha celkem A+C=2 137,390 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
11	18222-R1		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO0,15M - z nakupované humózní zeminy Kompletní provedení vč. nakoupení a dovozu humózní zeminy a rozprostření. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) v krajnici vlevo a vpravo svah - plocha ze situace x 1,08 (69,0+83,0+65,0+110,0) m ² =327,000 [A] nezpev. krajnice (214,5+65,0+112,0) m ² =391,500 [B] Celkem: A+B=718,500 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	718,500		
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Kompletní provedení vč. prvního pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením. Vše dle PD. z pol.č. 18222-R1 718,500m ² =718,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	718,500		
13	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, nutné zalití a hnojení atd. Vše dle PD.	M2	1 437,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předpoklad 2x - z pol.č. 18241 718,500m2*2=1 437,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
14	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) koef. rozšíření 0,04+0,05+0,08+0,05+0,06+0,05+0,06+0,10+0,22*1,5=0,820 [A] plocha vč. rozšíření 1798,5m2+(206,0+181,0)*A=2 115,840 [B] množství B*0,220=465,485 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	465,485		
15	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/32 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) sjezd do oka MÚK koef. rozšíření 0,06+0,05+0,08+0,10+0,12*1,5/2=0,380 [A] plocha vč. rozšíření 14,5m2+7,5*2*A=20,200 [B] množství B*0,12=2,424 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M3	2,424		
16	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 40 RA 0/22 tl. 80 mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD.	M2	16,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) sjezd do oka MÚK koef. rozšíření $0,06+0,05+0,08/2=0,150$ [A] plocha vč. rozšíření $14,5m^2+7,5*2*A=16,750$ [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
17	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM asfaltový recyklát fr. 0/22 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (plochy odměřeny elektronicky z ACADu - příl.č. 2) nezpevněná krajnice $(104,0+34,5+58,0)m^2=196,500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	196,500		
18	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,60 kg/m2 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) koef. rozšíření $0,04+0,05+0,08+0,05+0,06+0,05+0,06+0,15=0,540$ [A] plocha pod VMT spodní vrstva $1798,5m^2+(206,0+181,0)*A=2\,007,480$ [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	2 007,480		
19	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2	3 759,540		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) koef. rozšíření pod SMA $0,04+0,05=0,090$ [A] mezi VMT $0,04+0,05+0,08+0,05+0,06+0,05=0,330$ [B] plocha pod SMA $1798,5m^2+(206,0+181,0)*A=1\ 833,330$ [C] plocha mezi VMT $1798,5m^2+(206,0+181,0)*B=1\ 926,210$ [D] plocha celkem $C+D=3\ 759,540$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
20	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C 0,60 kg/m2 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) sjezd do oka MÚK koef. rozšíření $0,06+0,10=0,160$ [A] plocha $14,5m^2+7,5*2*A=16,900$ [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	16,900		
21	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 1,0 kg/m2 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) koef. rozšíření $0,04+0,05+0,08+0,05=0,220$ [A] plocha pod ACL $1798,5m^2+(206,0+181,0)*A=1\ 883,640$ [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	1 883,640		
22	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	1 883,640		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			geokompozit 31x32 kN/m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. potřebných přesahů atd. Vše dle PD. mezi vrstvy VMT - plocha z pol.č. 572224 $1883,64\text{m}^2=1\ 883,640$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
23	574A55		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM ACO 16 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) sjezd do oka MÚK koef. rozšíření $0,06/2=0,030$ [A] plocha $14,5\text{m}^2+7,5*2*A=14,950$ [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	14,950		
24	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) rozšíření vrstvy $0,04+0,05+0,08/2=0,130$ [A] plocha vč. rozšíření $1798,5\text{m}^2+(206,0+181,0)*A=1\ 848,810$ [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	1 848,810		
25	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 806,240		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) rozšíření vrstvy 0,04/2=0,020 [A] plocha vč. rozšíření 1798,5m2+(206,0+181,0)*A=1 806,240 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
26 574N27		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM VMT 22 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) rozšíření vrstvy horní vrstva 0,04+0,05+0,08+0,05+0,06/2=0,250 [A] spodní vrstva 0,04+0,05+0,08+0,05+0,06+0,05+0,06/2=0,360 [B] plocha - horní vrstva vč. rozšíření 1798,5m2+(206,0+181,0)*A=1 895,250 [C] plocha - spodní vrstva vč. rozšíření 1798,5m2+(206,0+181,0)*B=1 937,820 [D] plocha celkem C+D=3 833,070 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	3 833,070		
27 57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 kamenivo frakce 2/4 množství 3,0 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 572123 2007,480m2=2 007,480 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	2 007,480		
28 576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2	1 798,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) plocha 1798,50m2=1 798,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
29	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ svodidlo obdobného typu jako stávající Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. osazení sloupků zabíraním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla atd. Vše dle PD. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE N ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVĚ z příl.č. 1, 2, 3 předpoklad - cca 20% z celkové délky délka (65,0+112,0+205,0)*0,20=76,400 [A] délka svodidla 76,0 m=76,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	76,000		
30	9113B2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětná montáž stáv. svodidla Zahrnuje všechny práce vč. dopravy z dočasné skládky, montáž a osazení v nové poloze vč. zabíraní nebo bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích součástí, opravy poškozených částí, opravy nátěrů, příp. náhrady zničených částí atd. Vše dle PD.	M	310,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
 Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
 Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 předpoklad - celková délka - délka výměny svodidel viz. pol.č. 9113B1 celková délka (65,0+112,0+205,0) m=382,000 [A] odpočet délky z pol.č. 9113B1 72,0 m=72,000 [B] délka A-B=310,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
31	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM likvidace v režii zhotovitele Kompletní provedení. Vše dle PD. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE N ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVĚ! z pol.č. 9113B1 76,0 m=76,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	76,000		
32	9113B3	zp	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž svodidla pro zpětnou montáž vč. případných nástavců, odrazek atd. Kompletní provedení vč. nástavců na svodidla, odvozu na dočasnou skládku, uložení na skládku atd. Vše dle PD. z pol.č. 911B3 310,0 m=310,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	310,000		
33	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE N ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVĚ! z příl.č. 1, 2, 3 pro doplnění nebo za zničené kusy 8 ks=8,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	8,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
 Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
 Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	91283-R1		TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 110 demontáž a zpětná montáž Zahrnuje demontáž kompletního zařízení, uložení na skládku, jeho osazení na novém místě vč. veškeré manipulace se zařízením, dopravy, nutných zemních prací, základových konstrukcí, potřebných přechodových dílů na okolní svodidlo atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 větev MÚK 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KPL	1,000		
35	914242		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM zpětná montáž DZ v nové poloze Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dovozu z dočasné skládky, osazení, montáž na nový sloupek DZ, nutnou opravu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 P4 1 ks+ E3a 1 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	2,000		
36	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ demontáž DZ pro zpětnou montáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu vč. odvozudočasnou skládku, uložení DZ pro zpětné použití atd. Vše dle PD. z pol.č. 914242 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	2,000		
37	914742		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 3 MONTÁŽ S PŘESUNEM zpětná montáž DZ v nové poloze Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dovozu z dočasné skládky, osazení, montáž na nový sloupek DZ, nutnou opravu atd. Vše dle PD.	KUS	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 počet 5 ks=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
38	914743		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ demontáž DZ pro zpětnou montáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu vč. odvozudočasnou skládku, uložení DZ pro zpětné použití atd. Vše dle PD. z pol.č. 914742 5 ks=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	5,000		
39	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje dodávku a montáž sloupku vč. upevňovacího zařízení, osazení, betonové patky, zemních prací atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 pro P4 s E3a + Z3 (1+5) ks=6,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	6,000		
40	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Kompletní provedení vč. základových patek a zemních prací a odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stav. P4 s E3a + Z3 (1+5) ks=6,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KUS	6,000		
41	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD. DZ na nové vozovce - plocha z pol.č. 915221 + 915231 (69,80+95,0) m2=164,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	164,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) DZ na nové vozovce V13a 0,5/1,0 42,0m2*1/3=14,000 [A] V13a čáry š. 0,5m 6,20*0,50*3*6=55,800 [B] Celkem: A+B=69,800 [C] obnova DZ na stáv. vozovce V13a 0,5/1,0 (159,0+93,0) m2*1/3=84,000 [D] plocha celkem C+D=153,800 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	153,800		
43	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ Zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení a odklizení vzniklé sutí. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) obnova DZ na stáv. vozovce V13a 0,5/1,0 (159,0+93,0) m2*1/3=84,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	84,000		
44	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD.	M2	143,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 DZ na nové vozovce V4 plná š. 0,25m (198,0+182,0)*0,25=95,000 [A] obnova DZ na stáv. vozovce V4 plná š. 0,25m (22,5+35,0+37,5+29,0+71,0)*0,25=48,750 [B] plocha celkem A+B=143,750 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
45	915232		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ Zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení a odklizení vzniklé suti. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 obnova DZ na stáv. vozovce V4 plná š. 0,25m (22,5+35,0+37,5+29,0+71,0)*0,25=48,750 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	48,750		
46	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. obrusná vrstva na ZU vč. napojení na D2 5,7+11,0=16,700 [A] na KU 10,0=10,000 [B] Celkem: A+B=26,700 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	26,700		
47	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD.	M	80,100		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196
Rozpočet: SO 111 D1 oprava větve v MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 stáv. ložna vrstva tl. 80 mm na ZU vč. napojení na D2 5,7+11,0=16,700 [A] na KU 10,0=10,000 [B] Celkem: A+B=26,700 [C] stáv. podkl. vrstva tl. 60 mm - 2x na ZU vč. napojení na D2 (5,7+11,0)*2=33,400 [D] na KU 10,0*2=20,000 [E] Celkem: D+E=53,400 [F] délka celkem C+F=80,100 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
48	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 mezi novým a stávajícím AB krytem na ZU vč. napojení na D2 5,7+11,0=16,700 [A] na KU 10,0=10,000 [B] Celkem: A+B=26,700 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	26,700		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196

Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby

Rozpočet: SO 180.1 Dopravní opatření během výstavby - MÚK 194

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby
Rozpočet: SO 180.1 Dopravní opatření během výstavby - MÚK 194

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720-R1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby zahrnující - přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby; - další zařízení k zajištění dopravy – výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy - zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů. Vše dle PD a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD. z příl.č. 1 pro celou stavbu 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196

Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby

Rozpočet: SO 180.2 Dopravní opatření během výstavby - MÚK 196

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 MUK 19x D1 OPRAVA VĚTVÍ MÚK 194 a 196
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby
Rozpočet: SO 180.2 Dopravní opatření během výstavby - MÚK 196

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720-R2		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby zahrnující - přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby; - další zařízení k zajištění dopravy – výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy - zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů. Vše dle PD a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD. z příl.č. 1 pro celou stavbu 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem: