

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

DEMOLICE OBJEKTU čp. 800, 801

JKSO

Název objektu

Demolice čp. 800, 801

EČO

Místo

Česká Třebová

IČO

DIČ

Objednatel

Město Česká Třebová

00278653

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

01.02.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

David Skalický

Datum a podpis

10.03.2021

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	390 000,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	81 900,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	471 900,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ADÁNÍ

stavba: DEMOLICE OBJEKTU čp. 800, 801

objekt: Demolice čp. 800, 801

Datum: 1.2.2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

329378,26

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

329378,26

7	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,021		
8	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	99,029		
9	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,021		
1	006	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	401,500		
2	006	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	1 204,500		
10	312	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,021		
3	006	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	401,500		
11	312	979990201	Poplatek za skládku - azbestocementové výrobky	t	2,021		
12	312	979990209	Poplatek za skládku sutí	t	401,500		
4	006	98101020	Demolice budov zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	1 606,002		

PSV Práce a dodávky PSV

60622,80

765 Konstrukce pokrývačské

60622,80

6	765	765321850	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou k dalšímu použití	m2	288,680		
---	-----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

Celkem

390001,06