

ROZPOČET

Stavba: Oprava podlahy - Labirynt pod Zelným Trhem
Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Brno

Zpracoval:
 Datum: 15. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
1 Zemní práce							0,00	XXXXX	XXXX	0,000
1	221	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 300 mm při překozech ručně	m2	9,100	xxxx	0,00	xxxxx	xxxx	0,000
2 Zakládání							XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
2	002	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	14,000	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
3	693	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	16,583	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
4	002	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	14,000	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
4 Vodorovné konstrukce							XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
5	211	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	9,100	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
6	011	636211131	Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do šterku naplocho	m2	9,100	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
7	596	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	81,000	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
8	221	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2	9,100	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
9	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	6,630	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
997 Přesun sutě							XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX

10	002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,696	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
11	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	70,440	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
12	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,696	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
13	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,696	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
14	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	42,264	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 xxxxx xxxx 0,000

771 Podlahy z dlaždic 0,00 xxxxx xxxx 0,000

15	771	771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných	m2	9,100	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
----	-----	-----------	-------------------------------------	----	-------	------	------	-------	------	------

M Práce a dodávky M xxxxx xxxxx xxxx xxxx

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích xxxxx xxxxx xxxx xxxx

16	946	469973123	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,696	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
----	-----	-----------	---	---	-------	------	------	-------	------	------

Celkem xxxxx xxxxx 57 725,29 xxxx