

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/2020

Stavba: Sanační opravy kolektoru Vysočanská Š4a-Š11 - injektáž 1 bm spáry

Místo: Praha-Vysočany

Datum: 11.02.2021

Zadavatel: Kolektory Praha a.s.

Projektant: Ing.Václav Šustr

Uchazeč: Jubosa s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Václav Šustr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	405 006,66	490 058,06
0.	Předstihové a další související práce	0,00	0,00
I.I	Degradace betonových konstrukcí do hloubky 10 mm	0,00	0,00
I.II	Degradace betonových konstrukcí hloubky větší než 10 mm	0,00	0,00
II.I.	Spáry a trhliny s aktivními průsaky	382 081,75	462 318,92
III	Sanace ocelových konstrukcí	0,00	0,00
IV.	Ostatní stavební zásahy	0,00	0,00
VRN a ZS	Vedlejší rozpočtové náklady a zařízení staveniště	22 924,91	27 739,14
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		405 006,66	490 058,06
Vícepráce		428 040,46	
Méně práce		-23 033,80	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanační opravy kolektoru Vysočanská Š4a-Š11 - injektáž 1 bm spáry

Objekt:

II.I. - Spáry a trhliny s aktivními průsaky

Místo:

Praha-Vysočany

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

Kolektory Praha a.s.

Projektant:

Ing.Václav Šustr

Uchazeč:

Jubosa s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Václav Šustr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							382 081,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				382 081,75
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				382 081,75
1	K	985422233	Injektáž trhlín š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm polyuretanem včetně vrtů	m	102,500	3 410,00	349 525,00
	PP		Injektáž trhlín v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlín přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm				
2	K	985422911	Příplatek k cenám injektáže trhlín v ŽB kcích za délku do 1 m	m	4,000	772,00	3 088,00
	PP		Injektáž trhlín v betonových nebo železobetonových konstrukcích Příplatek k cenám za délku trhliny do 1 m jednotlivě				
3	K	985422910	Příplatek k cenám injektáže trhlín v ŽB kcích za práci ve stísněném prostoru	m	51,250	999,00	51 198,75
	PP		Injektáž trhlín v betonových nebo železobetonových konstrukcích Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru - 50% spár				
7	K	9854111111	Beztlakové zalití trhlín a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m	-102,500	212,00	-21 730,00
	PP		Beztlakové zalití trhlín a dutin aktivovanou maltou. Utěsnění aktivních průsaků. Přetření vysekaného žlábků 40x25+ přesah 250mm do stran .Následně se ručně aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. Poté aplikace těsnícího tmelu 250mm na každou stranu.				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanační opravy kolektoru Vysočanská Š4a-Š11 - injektáž 1 bm spáry

Objekt:

VRN a ZS - Vedlejší rozpočtové náklady a zařízení staveniště

Místo:

Praha-Vysočany

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

Kolektory Praha a.s.

Projektant:

Ing.Václav Šustr

Uchazeč:

Jubosa s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Václav Šustr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 924,91

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				22 924,91
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	-----------

D	VRN3		Zařízení staveniště				7 641,64
---	------	--	---------------------	--	--	--	----------

1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,00	382 081,75	7 641,64
	PP		Zařízení staveniště				

D	VRN6		Územní vlivy				3 820,82
---	------	--	--------------	--	--	--	----------

2	K	060001000	Územní vlivy	%	1,00	382 081,75	3 820,82
	PP		Územní vlivy				

D	VRN7		Provozní vlivy				11 462,45
---	------	--	----------------	--	--	--	-----------

3	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,00	382 081,75	11 462,45
	PP		Provozní vlivy				