

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:
Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Postupice, žst.

zakázka: E216K7N01SQN

zad.č. ANO

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869

Notifikace:

17.3.2021 09:52

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

do 15.07.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 3 339 391,75

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava budovy žst.Postupice ON		1,000	3 339 391,75

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dva roky

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 18.03.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu budovy, žst. Postupice v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba: XXXXX, tel.: XXXXXX.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Postupice ON - oprava

KSO:
Místo: Postupice

CC-CZ:
Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 339 391,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Postupice ON - oprava

Místo: Postupice

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO.01	Oprava vnějšího pláště	0,00	0,00
SO.02	Oprava střechy	0,00	0,00
SO.03	Oprava vnitřních prostor	0,00	0,00
SO.05	ZTI	0,00	0,00
SO.06	Elektroinstalace	0,00	0,00
SO.07	Venkovní úpravy	0,00	0,00
SO.08	VRN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.01 - Oprava vnějšího pláště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.01 - Oprava vnějšího pláště

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.01 - Oprava vnějšího pláště

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,500		0,00
	VV		"pro instalace" 30*0,05+30*0,1		4,500		
	VV		Součet		4,500		
2	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	88,440		0,00
	VV		"fasády po otlučení" 294,8*0,3		88,440		
	VV		Součet		88,440		
3	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	294,834		0,00
	VV		"fasády omítané" 294,834		294,834		
	VV		Součet		294,834		
4	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	44,220		0,00
	VV		"fasády omítané 15%" 294,8*0,15		44,220		
	VV		Součet		44,220		
5	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	294,834		0,00
	VV		"fasády omítané" 294,834		294,834		
	VV		Součet		294,834		
6	K	622125111	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z kamene / sokl /	m2	44,848		0,00
7	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	179,300		0,00
	VV		"římsa" 13,8		13,800		
	VV		"rohy" 4,25*6		25,500		
	VV		"okna" 45*2		90,000		
	VV		"dveře" 5,0*10		50,000		
	VV		Součet		179,300		
8	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	188,265		0,00
	VV		179,3*1,05		188,265		
	VV		Součet		188,265		
9	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	64,460		0,00
	VV		"nadpraží" (1,1*10+0,9+1,2+0,5*2+0,6*2+0,3*4)*1		16,500		
	VV		"ostění" (1,56*8+1,54*12+1,2*2+1,5*2+0,9*4+1,0*4+0,5*8)*1		47,960		
	VV		Součet		64,460		
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění	m	50,358		0,00
	VV		"ostění" (1,56*8+1,54*12+1,2*2+1,5*2+0,9*4+1,0*4+0,5*8)*1,05		50,358		
	VV		Součet		50,358		
11	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží	m	17,325		0,00
	VV		"nadpraží" (1,1*10+0,9+1,2+0,5*2+0,6*2+0,3*4)*1,05		17,325		
	VV		Součet		17,325		
12	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	88,440		0,00
	VV		"fasády po otlučení" 294,8*0,3		88,440		
	VV		Součet		88,440		
13	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	294,834		0,00
	VV		fasáda u trati (JZ)				
	VV		7,15*(4,25+6,25)/2		37,538		
	VV		3,03*4,25-2,1*0,4		12,038		
	VV		13,8*4,25		58,650		
	VV		-1,06*1,54*2-0,9*1,2-1,18*1,48-1,06*1,52		-7,702		
	VV		0,2*4,14*2+0,2*3,3+0,2*3,16+0,4*4,8*2+0,2*4,10		7,608		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,8*1,6*3+0,2*4,8+0,4*4,8*2		0,960		
	VV		fasáda u stromu (JV)				
	VV		6,70*(4,25+6,25)/2		35,175		
	VV		-1,06*1,52		-1,611		
	VV		0,2*4,10		0,820		
	VV		fasáda u silnice (SV)				
	VV		13,8*4,25+1,05*4,25		63,113		
	VV		7,19*(4,25+6,25)/2		37,748		
	VV		-1,06*1,52*4-1,06*1,54*2		-9,710		
	VV		0,2*4,10*4+0,2*4,14*2		4,936		
	VV		fasáda ke studni (SZ)				
	VV		11,02*4,25-6,08*0,4		44,403		
	VV		1,66*(3,44+3,86)/2*2		12,118		
	VV		-0,45*1,0*2-0,55*0,9*2		-1,890		
	VV		+0,2*2,45*2+0,2*2,35*2		1,920		
	VV		-0,8*2*2+0,2*4,8*2		-1,280		
	VV		Součet		294,834		
14	K	623135001	Vyrovnání povrchu vnějších říms maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	4,140		0,00
	VV		"římsa" 13,8*0,3		4,140		
	VV		Součet		4,140		
15	K	623541011R	Sambrány kolem oken a dveří, silikonová zrnitá omítka včetně penetrace	m	85,260		0,00
	VV		"kolem oken v přízemí"				
	VV		(1,4*2+1,54*2)*4		23,520		
	VV		(1,4*2+1,52*2)*6		35,040		
	VV		(1,2*2+1,2*2)		4,800		
	VV		(1,5*2+1,5*2)		6,000		
	VV		"okna a dveře u WC" 0		0,000		
	VV		"okna půda" 0		0,000		
	VV		"dveře přístřešek" (1,3+2,0*2)*3		15,900		
	VV		Součet		85,260		
16	K	625681012	Ochrana proti holubům hrotový systém dvouřadý, účinná šířka 15 cm	m	28,300		0,00
	VV		"přístřešek" 13,8+14,5		28,300		
	VV		Součet		28,300		
17	K	628641115	Kamenická oprava schodů před vstupy, vytmelení, doplnění materiálu,vybroušení, reprofilace	kus	6,000		0,00
18	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 300 mm	m	16,500		0,00
	VV		"parapety oken" 1,1*10+0,9+1,2+0,5*2+0,6*2+0,3*4		16,500		
	VV		Součet		16,500		
19	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	39,513		0,00
	VV		"okna"				
	VV		1,06*1,54*4		6,530		
	VV		1,06*1,52*6		9,667		
	VV		0,9*1,2+1,18*1,48		2,826		
	VV		0,45*1,0*2+0,55*0,9*2		1,890		
	VV		0,3*0,5*4		0,600		
	VV		"dveře vchodové"				
	VV		0,8*2*5		8,000		
	VV		"zařízení ČD" 10		10,000		
	VV		Součet		39,513		
20	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	300,647		0,00
	VV		fasáda u trati (JZ)				
	VV		7,15*(4,25+6,25)/2		37,538		
	VV		3,03*4,25-2,1*0,4		12,038		
	VV		13,8*4,25		58,650		
	VV		fasáda u stromu (JV)				
	VV		6,7*(4,25+6,25)/2		35,175		
	VV		fasáda u silnice (SV)				
	VV		13,8*4,25+1,02*4,25		62,985		
	VV		7,19*(4,25+6,25)/2		37,748		
	VV		fasáda ke studni (SZ)				
	VV		11,02*4,25-6,10*0,4		44,395		
	VV		1,66*(3,44+3,86)/2*2		12,118		
	VV		Součet		300,647		
21	K	629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu / sokl /	m2	44,848		0,00
	VV		"sokly"				
	VV		7,15*(0,65+0,7)/2+0,93*0,7+2,1*0,4+13,8*0,4-3*0,8*0,2		11,357		
	VV		6,7*(0,65+0,75)/2		4,690		
	VV		13,8*(0,75+1,0)/2+1,02*0,98+7,19*0,96		19,977		
	VV		3,9*0,96-2,0*0,2+(0,65+6,08+0,65)*0,65+1,05*0,65		8,824		
	VV		Součet		44,848		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
22	K	93694511	Osazení smaltovaných plechových tabulek s číslem popisným	kus	1,000		0,00
23	M	4041355R	smaltovaná tabulka s číslem popisným	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	403,229		0,00
	VV		fasáda u trati (JZ)				
	VV		9,15*(4,25+6,25+0,65+0,7)/2		54,214		
	VV		3,03*(4,25+0,7)		14,999		
	VV		14,8*(4,25+0,4)		68,820		
	VV		fasáda u stromu (JV)				
	VV		8,7*(4,25+6,25+0,65+0,75)/2		51,765		
	VV		fasáda u silnice (SV)				
	VV		14,8*(4,25+0,65+4,25+1,0)/2+1,02*(4,25+0,98)		80,445		
	VV		9,19*(4,25+6,25+0,96+0,96)/2		57,070		
	VV		fasáda ke studni (SZ)				
	VV		13,02*(4,25+0,65)		63,798		
	VV		1,66*(3,44+3,86)/2*2		12,118		
	VV		Součet		403,229		
25	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	24 180,000		0,00
	VV		403*60		24 180,000		
	VV		Součet		24 180,000		
26	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	403,229		0,00
27	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	403,229		0,00
28	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m ²	24 180,000		0,00
	VV		403*60 "Přepočtené počtem dní"		24 180,000		
	VV		Součet		24 180,000		
29	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	403,229		0,00
30	K	95000001R	Montáž orientačního a informačního systému dle Směrnice SŽDC č. 118 a grafického manuálu (označení umístění čekárny, dopravní kanceláře, směru odjezdu vlaků, WC at.)	hod	12,000		0,00
	VV		1*12 "Přepočtené koeficientem množství"		12,000		
	VV		Součet		12,000		
31	K	95000002R	Montáž tabule stanice Postupice na fasádě	kpl	4,000		0,00
32	K	95000003R	Demontáž, zpětná montáž, povrchová úprava nebo omytí, konzol, poutačů, označovačů jízdenek, nástěnek, tabulí, antén, dvířek rozvodn. skříní a ost. kcí při opravě fasád	kpl	1,000		0,00
33	K	95000004R	Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky	ks	1,000		0,00
34	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	46,000		0,00
	VV		okna špaletová a zdvojená				
	VV		1,1*1,56*8+1,1*1,54*10+0,9*1,2+1,2*1,5		33,548		
	VV		0,6*0,92*2+0,5*1,02*2+0,35*0,52*4		2,852		
	VV		"dveře" 0,8*2*6		9,600		
	VV		Součet		46,000		
35	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	9,600		0,00
	VV		0,8*2*6		9,600		
	VV		Součet		9,600		
36	K	969021112	Vybourání litinového potrubí svodů do DN 100	m	6,000		0,00
	VV		4*1,5		6,000		
	VV		Součet		6,000		
37	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	8,000		0,00
38	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000		0,00
39	K	971034371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV z jedné strany	kus	4,000		0,00
40	K	971034471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m ² na MVC nebo MV z jedné strany	kus	2,000		0,00
41	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	0,450		0,00
42	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	30,000		0,00
43	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	24,000		0,00
44	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,000		0,00
45	K	976082131	Vybourání objímek, držáků, KDK do 2 kg ze zdiva cihelného	kus	12,000		0,00
46	K	976082132R	Vybourání objímek, držáků, KDK do 10 kg, mřížek ze zdiva cihelného	kus	5,000		0,00
47	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m ²	294,834		0,00
	VV		fasáda u trati (JZ)				
	VV		7,15*(4,25+6,25)/2		37,538		
	VV		3,03*4,25-2,1*0,4		12,038		
	VV		13,8*4,25		58,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			-1,06*1,54*2-0,9*1,2-1,18*1,48-1,06*1,52		-7,702		
VV			0,2*4,14*2+0,2*3,3+0,2*3,16+0,4*4,8*2+0,2*4,10		7,608		
VV			-0,8*1,6*3+0,2*4,8+0,4*4,8*2		0,960		
VV			fasáda u stromu (JV)				
VV			6,70*(4,25+6,25)/2		35,175		
VV			-1,06*1,52		-1,611		
VV			0,2*4,10		0,820		
VV			fasáda u silnice (SV)				
VV			13,8*4,25+1,05*4,25		63,113		
VV			7,19*(4,25+6,25)/2		37,748		
VV			-1,06*1,52*4-1,06*1,54*2		-9,710		
VV			0,2*4,10*4+0,2*4,14*2		4,936		
VV			fasáda ke studni (SZ)				
VV			11,02*4,25-6,08*0,4		44,403		
VV			1,66*(3,44+3,86)/2*2		12,118		
VV			-0,45*1,0*2-0,55*0,9*2		-1,890		
VV			+0,2*2,45*2+0,2*2,35*2		1,920		
VV			-0,8*2*2+0,2*4,8*2		-1,280		
VV			Součet		294,834		
48	K	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	44,368		0,00
49	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči / sokl /	m2	44,848		0,00
50	K	985324111	Impregnační nátěr kamene dvojnásobný / sokl /	m2	44,848		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
51	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	12,280		0,00
52	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	12,280		0,00
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,280		0,00
54	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	233,320		0,00
VV			12,28*19		233,320		
VV			Součet		233,320		
55	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,280		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
56	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	6,808		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
57	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	16,500		0,00
VV			1,1*10+0,9+1,2+0,6*2+0,5*2+0,3*4		16,500		
VV			Součet		16,500		
58	K	764216604.LND	Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL mechanicky kotvené rš 330 mm	m	16,500		0,00
VV			1,1*10+0,9+1,2+0,6*2+0,5*2+0,3*4		16,500		
VV			Součet		16,500		
59	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
60	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	1,080		0,00
VV			"OP 01 kancelář" 0,9*1,2		1,080		
VV			Součet		1,080		
61	M	61140051.O4	O4 okno plastové 1-kř otevíravé/sklonpné dvojsklo dekor Nussbaum 90/120	kus	1,000		0,00
62	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 2,5 m	m2	17,134		0,00
VV			"budova příčná" 1,1*1,56*4		6,864		
VV			"budova podélná" 1,1*1,54*5+1,2*1,5		10,270		
VV			Součet		17,134		
63	M	61140053.O1	O1 okno plastové 3-kř otevíravé/sklonpné dvojsklo dekor Nussbaum 110/156	kus	4,000		0,00
64	M	61140053.O2	O2 okno plastové 3-kř otevíravé/sklonpné dvojsklo dekor Nussbaum 110/154	kus	5,000		0,00
65	M	61140053.O3	O3 okno plastové 3-kř otevíravé/sklonpné dvojsklo dekor Nussbaum 120/150	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	4,000		0,00
67	M	61140049.O5	O5 okno plastové 1-kr' otevíravé/sklopné dvojsklo dekor Nussbaum 50/102	kus	2,000		0,00
68	M	61140049.O6	O6 okno plastové 1-kr' otevíravé/sklopné dvojsklo dekor Nussbaum 60/92	kus	2,000		0,00
69	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových plastových včetně rámu, bez nadsvětlíku do zdiva	kus	5,000		0,00
70	M	61140501.D1	D1 dveře jednokřídle plastové vchodové dekor Nussbaum plné rozměr otvoru 80/197	kus	5,000		0,00
71	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
72	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,897		0,00
	VV		"okna" 1,06*1,54*3		4,897		
	VV		Součet		4,897		
73	K	767662210	Montáž mříží otevíravých	m2	4,897		0,00
	VV		"okna" 1,06*1,54*3		4,897		
	VV		Součet		4,897		
74	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	6,000		0,00
75	M	55341412	mřížka větrací s klapkami rozměr do 150x300mm	kus	6,000		0,00
76	K	767610119.R	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do 0,6 m2	ks	4,000		0,00
77	M	55341009.R	okno větrací kovový rám + tahokov 350/500	ks	4,000		0,00
78	K	767889101R	Dmtž, repase, mtž dvířek kovových ke shozům do sklepa	ks	2,000		0,00
79	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							0,00
80	K	782111413	Montáž obkladů stěn ze zlomků desek s přisekáním z měkkého kamene do malty tl do 50 mm	m2	1,200		0,00
	VV		"doplnění obkladů soklu" 1,0*0,4+1,0*0,2*4		1,200		
	VV		Součet		1,200		
81	M	58381913	deska smirkovaná pískovec tl 40mm	m2	1,560		0,00
	VV		1,2*1,3		1,560		
	VV		Součet		1,560		
82	K	782991422	Obklady z kamene - impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý	m2	44,848		0,00
83	K	998782202	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
84	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	9,794		0,00
85	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,794		0,00
	VV		"mříže" 1,06*1,54*3*2		9,794		
	VV		Součet		9,794		
86	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	9,794		0,00
87	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,794		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.02 - Oprava střechy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.02 - Oprava střechy

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.02 - Oprava střechy

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,000		0,00
	VV		"rýhy půda" 40*0,1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,000		0,00
	VV		"rýhy půda" 40*0,15		6,000		
	VV		Součet		6,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	95000006R	Odřezání a nátěr černý nástřešáků	ks	2,000		0,00
4	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,405		0,00
	VV		"komín" 0,45*0,45*2,0		0,405		
	VV		Součet		0,405		
5	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,025		0,00
	VV		"komín. deska" 0,5*0,5*0,1		0,025		
	VV		Součet		0,025		
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	10,939		0,00
7	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	10,939		0,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,939		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	239,286		0,00
	VV		12,594*19		239,286		
	VV		Součet		239,286		
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,363		0,00
	VV		"celkem" 12,594		12,594		
	VV		"dřevo" -5,127		-5,127		
	VV		"azbest" -6,104		-6,104		
	VV		Součet		1,363		
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,127		0,00
12	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	6,104		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,404		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
14	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	13,200		0,00
	VV		"střecha nad záchody" 6,6*2,0		13,200		
	VV		Součet		13,200		
15	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	307,300		0,00
	VV		"nad záchody" 6,6*2,0		13,200		
	VV		"střecha příčná" 12,0*(5,15+5,15)		123,600		
	VV		"střecha podélná" 13,8*5,0+14,5*7,0		170,500		
	VV		Součet		307,300		
16	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	126,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"přístřešek " 14,5*4,0+3*3,5*1,0		68,500		
	VV		"střechy" 14,5*1,0*2+(12,0+6,0)*1,0		47,000		
	VV		"přístřešek obklady" 3*3,5*1,0		10,500		
	VV		Součet		126,000		
17	K	762331923	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	37,500		0,00
	VV		"krokve, pásky -odhad poškozené" 4*5,3+2*5,15+4*1,5		37,500		
	VV		nebourat "krokve, pásky -přístřešek" 15*4,5+6*1,5				
	VV		Součet		37,500		
18	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	8,539		0,00
	VV		"hranoly" 1,008		1,008		
	VV		"prkna +palubky" 0,440+3,398		3,838		
	VV		"latě" 3,693		3,693		
	VV		Součet		8,539		
19	K	762332932	Montáž doplnění částí střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 224 cm2	m	37,500		0,00
	VV		"krokve, pásky -odhad poškozené" 4*5,3+2*5,15+4*1,5		37,500		
	VV		Součet		37,500		
20	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,008		0,00
	VV		"krokve, pásky -odhad poškozené" 37,5*1,2*0,0224		1,008		
	VV		Součet		1,008		
21	K	762341210	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	13,200		0,00
	VV		"střecha nad záchody" 6,6*2		13,200		
	VV		Součet		13,200		
22	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0,444		0,00
	VV		"nad záchody" 13,2*0,028*1,2		0,444		
	VV		Součet		0,444		
23	K	762341650	Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken	m2	121,360		0,00
	VV		"přístřešek " 14,5*4,0		58,000		
	VV		"přesahy" (14,5+5,0*2)*1,2+(12,0+6,0+5,15*2)*1,2		63,360		
	VV		Součet		121,360		
24	M	61191180	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	145,632		0,00
	VV		"palubky" 121,36*1,2		145,632		
	VV		Součet		145,632		
25	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonů do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	307,300		0,00
	VV		"nad záchody" 6,6*2,0		13,200		
	VV		"střecha příčná" 12,0*(5,15+5,15)		123,600		
	VV		"střecha podélná" 13,8*5,0+14,5*7,0		170,500		
	VV		Součet		307,300		
26	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonů do 60°	m	307,300		0,00
27	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	3,693		0,00
	VV		"latě" 307,3*3*0,0024*1,2		2,655		
	VV		"kontralatě" 307,3*1*0,0024*1,2		0,885		
	VV		"okapní a štítové" 53*0,0024*1,2		0,153		
	VV		Součet		3,693		
28	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	11,280		0,00
	VV		"hranoly" 1,008+1,855+0,886		3,749		
	VV		"prkna +palubky" 0,440+3,398		3,838		
	VV		"latě" 3,693		3,693		
	VV		Součet		11,280		
29	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			0,00
D		764	Konstrukce klempířské				0,00
30	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	88,700		0,00
	VV		4*5,15+7,0+5,0+2*2,0		36,600		
	VV		14,5+13,8+12,0+1,2+4,0+6,6		52,100		
	VV		Součet		88,700		
31	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	13,200		0,00
	VV		"nad záchody" 6,6*2,0		13,200		
	VV		Součet		13,200		
32	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	15,000		0,00
	VV		2*7,5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
33	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	36,600		0,00
	VV		4*5,15+7,0+5,0+2*2,0		36,600		
	VV		Součet		36,600		
34	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000		0,00
35	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	10,600		0,00
	VV		6,6+4,0		10,600		
	VV		Součet		10,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	2,000		0,00
37	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	52,100		0,00
	VV		14,5+13,8+12,0+1,2+4,0+6,6		52,100		
	VV		Součet		52,100		
38	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	22,000		0,00
	VV		6+4+6+6		22,000		
	VV		Součet		22,000		
39	K	764011615.LND	Podkladní plech LINDAB FOP-CL rš 400 mm	m	88,700		0,00
	VV		4*5,15+7,0+5,0+2*2,0		36,600		
	VV		14,5+13,8+12,0+1,2+4,0+6,6		52,100		
	VV		Součet		88,700		
40	K	764111641	Krytina střechy rovné ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	13,200		0,00
	VV		6,6*2,0		13,200		
	VV		Součet		13,200		
41	K	764111653.LND	Krytina střechy rovné z taškových tabulí LINDAB TOPLINE LPA Classic sklonu do 60°	m2	294,100		0,00
	VV		"střecha příčná" 12,0*(5,15+5,15)		123,600		
	VV		"střecha podélná" 13,8*5,0+14,5*7,0		170,500		
	VV		Součet		294,100		
42	K	764201106R	Montáž oplechování s větrací mřížkou proti hmyzu	m	52,100		0,00
	VV		14,5+13,8+12,0+1,2+4,0+6,6		52,100		
	VV		Součet		52,100		
43	M	WNR.6030089	Ochranný větrací pás okapní plastový 5 000/100 mm černý	kus	11,000		0,00
44	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000		0,00
45	M	55351066	výlez střešní pro falcované střechy 60x60cm	kus	1,000		0,00
46	K	764203155	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového	m	52,300		0,00
	VV		14,5+13,8+12,0+12,0		52,300		
	VV		Součet		52,300		
47	M	55344642	svorka (držák) Al pro trubku sněhového zachytávače pro falcovanou	kus	57,530		0,00
	VV		52,3*1,1		57,530		
	VV		Součet		57,530		
48	M	55349664	tyč do sněhového zachytávače Al	m	54,915		0,00
	VV		52,3*1,05		54,915		
	VV		Součet		54,915		
49	K	764211625.LND	Oplechování větraného hřebene plechem LINDAB FOP-CL s větracím pásem rš 400 mm	m	29,500		0,00
	VV		12,0+17,5		29,500		
	VV		Součet		29,500		
50	K	764212606.LND	Oplechování úžlabí LINDAB FOP-CL rš 500 mm	m	15,000		0,00
	VV		7,5+7,5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
51	K	764201176	Příplatek k montáži za provedení úžlabí v plechové krytině	m	15,000		0,00
52	K	764212635.LND	Oplechování štítu závětrnou lištou LINDAB FOP-CL rš 400 mm	m	36,600		0,00
	VV		4*5,15+2*2,0+5,0+7,0		36,600		
	VV		Součet		36,600		
53	K	764212665.LND	Oplechování rovné okapové hrany plechem LINDAB FOP-CL rš 400 mm	m	52,100		0,00
	VV		6,6+12,0+4,0+1,2+14,5+13,8		52,100		
	VV		Součet		52,100		
54	K	764311615.LND	Lemování rovných zdí LINDAB FOP-CL střeš s krytinou skládanou rš 400 mm	m	10,600		0,00
	VV		6,6+4,0		10,600		
	VV		Součet		10,600		
55	K	764314612.LND	Lemování prostupů střeš LINDAB FOP-CL s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty	m2	1,000		0,00
56	K	764315621.LND	Lemování trub, konzol, držáků LINDAB FOP-CL střeš s krytinou skládanou D do 75 mm	kus	2,000		0,00
57	K	764511602.LND	Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm	m	52,100		0,00
	VV		6,6+12,0+4,0+1,2+14,5+13,8		52,100		
	VV		Součet		52,100		
58	K	764511622.LND	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu LINDAB R úhel 90° 150 mm	kus	10,000		0,00
59	M	RHZ.1118002	Ochrana půlkulatého žlabu před listím, RHEINZINK Tahokov AERO 63 CLASSIC walzblank 333, d 2000 x tl. 1 mm	m	52,100		0,00
	VV		6,6+12,0+4,0+1,2+14,5+13,8		52,100		
	VV		Součet		52,100		
60	K	764511643.LND	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB 150/120 mm	kus	4,000		0,00
61	K	764518623.LND	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 120 mm	m	22,000		0,00
	VV		6+4+6+6		22,000		
	VV		Součet		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			0,00
D 765			Krytina skládaná				0,00
63	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	305,200		0,00
	VV		"nad záchody" 6,6*2,0		13,200		
	VV		"střecha příčná" 12,0*(5,15+5,15)		123,600		
	VV		"střecha podélná" 13,8*(5,0+7,0)+4,0*0,7		168,400		
	VV		Součet		305,200		
64	K	765131877	Demontáž hřebene vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	29,500		0,00
	VV		12,0+17,5		29,500		
	VV		Součet		29,500		
65	K	765131890R	Optatření BOZP a související při likvidaci konstrukcí obsahující azbest	Kč	1,000		0,00
66	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	13,200		0,00
	VV		"nad záchody" 6,6*2,0		13,200		
	VV		Součet		13,200		
67	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	15,180		0,00
	VV		13,2*1,15		15,180		
	VV		Součet		15,180		
68	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	292,000		0,00
	VV		"střecha příčná" 12,0*(5,15+5,15)		123,600		
	VV		"střecha podélná" 13,8*(5,0+7,0)+4,0*0,7		168,400		
	VV		Součet		292,000		
69	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	385,440		0,00
	VV		292*1,2		350,400		
	VV		Součet		350,400		
	VV		350,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		385,440		
	VV		Součet		385,440		
70	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	6,502		0,00
71	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	6,502		0,00
D 783			Dokončovací práce				0,00
72	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	114,988		0,00
	VV		"krov původní 20%" 287,19*0,2		57,438		
	VV		"sloupy, podpěry, vaznice -přístřešek"		22,150		
	VV		3*3,5*0,8+3*2*0,6+14,5*0,7		35,400		
	VV		"krokve, pásy -přístřešek" 15*4*0,5+1,5*6*0,6		114,988		
	VV		Součet		114,988		
73	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	447,190		0,00
	VV		"přístřešek a přesahy střech" 160		160,000		
	VV		"krov původní " 287,19		287,190		
	VV		Součet		447,190		
74	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	201,504		0,00
	VV		"přístřešek + trámy přístřešku " 14,5*4,0+15*4*0,5+31*0,8		112,800		
	VV		"přesahy + trámy přesahů" 63,36*1,4		88,704		
	VV		Součet		201,504		
75	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	201,504		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.03 - Oprava vnitřních prostor

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.03 - Oprava vnitřních prostor

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

784 - Dokončovací práce - malby

0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.03 - Oprava vnitřních prostor

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	317141443	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl 1500 mm	kus	12,000		0,00
	VV		"nadokenní" 4+1+1+6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
2	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	13,614		0,00
	VV		"okna"		13,614		
	VV		((1,1+1,56*2)*4+(1,1+1,54*2)*5+(1,0+1,2*2)+(1,2+1,5*2))*0,3				
	VV		Součet		13,614		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	15,390		0,00
	VV		"OP 11 čekárna" 2,7*5,7		15,390		
	VV		Součet		15,390		
4	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	15,390		0,00
	VV		"OP 11 čekárna" 2,7*5,7		15,390		
	VV		Součet		15,390		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
5	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000		0,00
	VV		"koš čekárna + přístřešek" 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	M	74910142.R	koš odpadkový kovový s dřevěným obložením	kus	2,000		0,00
7	M	74910143.R	nádoba kovová do koše odpadkového	kus	2,000		0,00
8	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000		0,00
	VV		"lavičky čekárna + přístřešek" 2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
9	M	74910150	lavička s opěradlem, konstrukce kov, sedák a opěry dřevo	kus	4,000		0,00
10	K	952901111	Vyčištění budov bytová a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,440		0,00
	VV		"kancelář OP 01" 6,1*4,5		27,450		
	VV		"čekárna OP 11" 2,7*5,7		15,390		
	VV		"přístřešek" 13,8*2		27,600		
	VV		Součet		70,440		
11	K	95290111.R1	Dočasné vyklizení a zpětné nastěhování vybavení a zařízení v místnostech volné - nábytek, zařízení, skříně, věci obsluhy aj.	hod	4,000		0,00
12	K	95290111.R2	Demontáž a zpětné osazení vybavení a zařízení v místnostech upevněné - nástěnky, schránky aj. vč. pomocného materiálu	hod	4,000		0,00
	VV		"práce 350 Kč/hod + pomocný materiál 80 Kč" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
13	K	95290111.R3	Opatření nutná k ochraně a zabezpečení technického zařízení dopravní kanceláře a provozních prostor při provádění stavebních prací	kpl	1,000		0,00
14	K	952902900.R	Vyklizení odpadu různého z budovy	hod	8,000		0,00
15	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,080		0,00
	VV		"čekárna" 0,9*1,2		1,080		
	VV		Součet		1,080		
16	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	15,498		0,00
	VV		"čekárna" (0,9+1,2*2)*0,2		0,660		
	VV		"okna"		14,838		
	VV		((1,1+1,56*2)*4+(1,1+1,54*2)*6+(0,9+1,2*2)+(1,2+1,5*2))*0,3				
	VV		Součet		15,498		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	20,000		0,00
18	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	12,000		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
19	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	2,106		0,00
20	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,106		0,00
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,106		0,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,060		0,00
VV			2,106*10		21,060		
VV			Součet		21,060		
23	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,106		0,00
VV			"celkem stavební odpad" 2,106		2,106		
VV			"komunální odpad -vyklizení" 6		6,000		
VV			Součet		8,106		
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,595		0,00
VV			"celkem" 2,106		2,106		
VV			"PVC" -0,211		-0,211		
VV			"dřevo" -0,300		-0,300		
VV			Součet		1,595		
25	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	6,000		0,00
VV			"odpad při vyklizení budovy" 6		6,000		
VV			Součet		6,000		
26	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,300		0,00
VV			"dřevo -lavice, parapety, obklad" 0,3		0,300		
VV			Součet		0,300		
27	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,221		0,00
VV			"PVC" 0,221		0,221		
VV			Součet		0,221		
D 998 Přesun hmot							0,00
28	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,464		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
29	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	5,000		0,00
30	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	11,000		0,00
31	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	5,000		0,00
VV			4+1		5,000		
VV			Součet		5,000		
32	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	11,000		0,00
VV			4+6+1		11,000		
VV			Součet		11,000		
33	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m	22,000		0,00
VV			1,5*(10+2)+1,0*4		22,000		
VV			Součet		22,000		
34	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	16,000		0,00
35	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních šířky do 600 mm	kus	4,000		0,00
36	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních šířky do 600 mm	kus	4,000		0,00
37	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních	kus	4,000		0,00
38	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	4,000		0,00
39	M	554410018R	skříňky sestava 160 cm, lamino, spodní+vrchní skříňky s dvířky	soub	1,000		0,00
40	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	1,000		0,00
41	M	60722287R	deska dřevotřísková laminovaná kuchyňská 2070x600mm tl 28mm	ks	1,000		0,00
42	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000		0,00
43	K	766821129R	Montáž dřevěného krytu na radiátor -sestavení	hod	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"montáž kryty na radiátor -čekárna" 2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
44	K	5544190R	Kryt dřevěný na radiátor Petromila 120x20x85cm	kus	2,000		0,00
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000		
	VV		Součet		2,000		
45	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
46	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	15,890		0,00
47	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	15,890		0,00
	VV		"OP 12+13+15" 2,6*2,0+2,6*3,6		14,560		
	VV		Součet		14,560		
	VV		"čekárna OP 11" 2,7*5,7+1,0*0,5		15,890		
	VV		Součet		15,890		
48	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	17,800		0,00
	VV		"čekárna OP 11" (2,7+5,7)*2+0,5*2		17,800		
	VV		Součet		17,800		
49	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	15,890		0,00
	VV		"čekárna OP 11" 2,7*5,7+1,0*0,5		15,890		
	VV		Součet		15,890		
50	M	LSS.TR335061	dlaždice TAURUS GRANIT 61 Tunis, 298x298x9mm	m2	21,211		0,00
	VV		15,89*1,15		18,274		
	VV		17,8*0,3/2*1,1		2,937		
	VV		Součet		21,211		
51	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	17,670		0,00
	VV		15,89+17,8*0,1		17,670		
	VV		Součet		17,670		
52	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%			0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
53	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	58,290		0,00
54	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	58,290		0,00
55	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	42,400		0,00
56	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	58,290		0,00
	VV		"OP 01 kancelář" 6,1*4,5+1*0,5*2+1*0,15		28,600		
	VV		"OP 08 denní m." 2,73*5,0+1*0,15		13,800		
	VV		"OP 11 čekárna" 2,7*5,7+1*0,5		15,890		
	VV		Součet		58,290		
57	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	42,400		0,00
	VV		"OP 01 kancelář" 6,1*4,5+1*0,5*2+1*0,15		28,600		
	VV		"OP 08 denní m." 2,73*5,0+1*0,15		13,800		
	VV		Součet		42,400		
58	M	28412285	krytina podlahová PVC heterogenní tl 2mm	m2	53,000		0,00
	VV		42,4*1,25		53,000		
	VV		Součet		53,000		
59	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	28,267		0,00
	VV		42,4/1,5		28,267		
	VV		Součet		28,267		
60	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	55,860		0,00
	VV		"OP 01 kancelář" (6,1+4,5+0,4+0,4)*2		22,800		
	VV		"OP 08 denní m." (2,73+5,0)*2		15,460		
	VV		"OP 11 čekárna" (2,7+5,7+0,4)*2		17,600		
	VV		Součet		55,860		
61	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	35,460		0,00
	VV		"OP 01 kancelář" (6,1+4,5+0,4+0,4+0,1)*2-0,8*3		20,600		
	VV		"OP 08 denní m." (2,73+5,0+0,1)*2-0,8		14,860		
	VV		Součet		35,460		
62	M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm	m	36,000		0,00
63	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00
D 784 Dokončovací práce - malby							0,00
64	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	216,870		0,00
65	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	58,290		0,00
	VV		"OP 01" 6,1*4,5+1*0,5*2+1*0,15		28,600		
	VV		"OP 08 denní m." 2,73*5,0+1*0,15		13,800		
	VV		"čekárna OP 11" 2,7*5,7+1*0,5		15,890		
	VV		Součet		58,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,041		0,00
	VV		"okna, dveře" 1,06*1,56*3+0,9*1,2+1,6*5		14,041		
	VV		"konstrukce, vybavení" 10+4		14,000		
	VV		Součet		28,041		
67	M	28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	103,560		0,00
	VV		58,3*1,2+28*1,2		103,560		
	VV		Součet		103,560		
68	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	216,870		0,00
69	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	216,870		0,00
	VV		stěny				
	VV		"OP 01 kancelář " (6,1+4,5)*2*3		63,600		
	VV		"OP 08 denní m." (2,73+5,0)*2*3		46,380		
	VV		"čekárna OP 11" (2,7+5,7)*2*3		50,400		
	VV		stropy				
	VV		"OP 01 kancelář " 6,1*4,5		27,450		
	VV		"OP 08 denní m." 2,73*5,0		13,650		
	VV		"OP 11 čekárna " 2,7*5,7		15,390		
	VV		Součet		216,870		
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00
70	K	78611R	Montáž žaluzií interierových na křídla oken nebo dveří	ks	25,000		0,00
71	M	55346201R	žaluzie horizontální interiérové pro okna	ks	25,000		0,00
	VV		"okna O1,O2,O3" 10*2		20,000		
	VV		horní křídla oken bez žaluzií				
	VV		"okna O4,O5,O6" 5		5,000		
	VV		Součet		25,000		
72	K	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.05 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.05 - ZTI

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.05 - ZTI

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

1	K	72119.R 07	Úprava rozvodů kanalizace	soubor	1,000		0,00
	VV		"odpad z kuchyně" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	721241111.R01	Tlaková zkouška vodou potrubí kanalizace	kpl.	1,000		0,00
3	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace procentní v objektech výšky do 12 m	%			0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

4	K	725530827.R20	Demontáž zařizovacích předmětů	soubor	1,000		0,00
5	K	725114921	Montáž WC sedátka	kus	2,000		0,00
6	M	GMP.620616	sedátko záchodové z PH T3549B bílé	kus	2,000		0,00
7	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	2,000		0,00
8	M	64232051	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm	kus	2,000		0,00
9	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000		0,00
10	M	64211032	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm	kus	2,000		0,00
11	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000		0,00
12	M	55231080.R03	dřez nerez 406 čtvercový lesklý nerez	kus	1,000		0,00
13	K	725244906.R	Zástěna sprchová (tyč a závěs)	soubor	1,000		0,00
14	K	725539204	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 125 litrů	soubor	1,000		0,00
15	M	DZD.1103108101	ohřivač vody zásobníkový OKCE 125 závěsný, svislý objem 125l	kus	1,000		0,00
16	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez připojovací trubičky	soubor	6,000		0,00
17	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	6,000		0,00
18	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000		0,00
19	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	2,000		0,00
20	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000		0,00
21	M	55143976	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm	kus	1,000		0,00
22	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00
23	M	55145594	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	1,000		0,00
24	K	725849412.R	Montáž sestavy sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00
25	M	KCE.P11010030 n B02	sprchový set - sprchová hlavice polohovací	kus	1,000		0,00
26	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000		0,00
27	M	55162000	uzávěrka zápachová umyvadlová DN 32	kus	1,000		0,00
28	K	725869213	Montáž zápachových uzávěrek dřezových do DN 40	kus	1,000		0,00
29	M	55161115	uzávěrka zápachová dřezová DN 40	kus	1,000		0,00
30	K	721722725.R03	Drobný a pomocný materiál, doprava	kpl.	1,000		0,00
31	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty procentní v objektech výšky do 12 m	%			0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

32	K	722174003.FVP	Potrubí vodovodní plastové PPR CLASSIC svar polyfúze PN 16 D25x3,5 mm	m	12,000		0,00
----	---	---------------	---	---	--------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 32 mm	m	12,000		0,00
34	K	722271111.R02	Tlaková zkouška vodovodu	kpl.	1,000		0,00
35	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod procentní v objektech výšky do 12 m	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.06 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.06 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

740 - Elektromontáže - hromosvod

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.06 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 740 Elektromontáže - hromosvod 0,00

1	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ²	m	80,000		0,00
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	96,000		0,00
3	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	ks	36,000		0,00
4	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby	ks	24,000		0,00
5	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm	kus	6,000		0,00
6	M	35441875	svorka univerzální pro vodič D 6-10mm	kus	24,000		0,00
7	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	36,000		0,00
8	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných na okapové žlaby	kus	20,000		0,00
9	M	35431039	svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby	kus	20,000		0,00
10	K	210220372	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	ks	6,000		0,00
11	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	6,000		0,00
12	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	12,000		0,00
13	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	126,000		0,00
14	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	63,000		0,00
15	K	741420011	Montáž drátů nebo lan hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěr	m	48,000		0,00
16	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	48,000		0,00
17	M	35441490	podpěra vedení FeZn na hřebenáče 120mm	kus	30,000		0,00
18	M	35441470	podpěra vedení FeZn na šikmé střeše	kus	40,000		0,00
19	K	21022090R	Pomocný materiál	kpl	1,000		0,00
20	K	210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m (revize)	kus	1,000		0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

21	M	74931.R01	Nový elměrový rozvaděč RE1, pro 8 elměr. pozic (2x4) ve standartu ČEZ. Rozměr 1025x1885x300. Venkovní provedení pro zapuštěnou montáž, osazen 5ks 3f elm s jištěním +5ks HDO, včetně montáže, výstroje a zapojení. - dle platného schema rozvaděče	ks	1,000		0,00
22	K	10086324.R14	Vypínač 3x20A	KS	1,000		0,00
23	K	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm ²	ks	25,000		0,00
24	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm ²	ks	25,000		0,00
25	K	21730901	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč (typ D)	ks	1,000		0,00
26	K	210800413	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 10 až 35 mm ² zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	70,000		0,00
27	M	34112331	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x16mm ²	m	38,000		0,00
28	M	34112330	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x10mm ²	m	32,000		0,00
29	K	210813011	Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	195,000		0,00
30	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	140,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	55,000		0,00
32	K	210813021	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x50 až 70 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	25,000		0,00
33	M	34111637	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x50+35mm ²	m	25,000		0,00
34	K	210813035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	35,000		0,00
35	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	35,000		0,00
36	K	218009001.R10	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,000		0,00
37	K	218009011.R11	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,000		0,00
38	K	220110521	Montáž skříně kabelové plechové jednodílné SH	ks	1,000		0,00
39	M	74931.R02	rozvaděč RS. kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 24 modulů 500x350x182, IP40/20, In=160A. Včetně kompletní výzbroje a zapojení. Výstroj a zapojení dle platného schéma rozvaděče	KS	1,000		0,00
40	K	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	1,000		0,00
41	K	460952576	zazdívká otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m ² /tl.0,90m	ks	5,000		0,00
42	K	468101421	Vysekání rýhy/zeď cihla/ hl. do 50mm/ š.do 50mm	m	45,000		0,00
43	K	468101432	Vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 70mm/ š.do 100mm	m	90,000		0,00
44	K	612325213	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m ² /vč.malty	ks	10,000		0,00
45	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	13,500		0,00
46	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	45,000		0,00
47	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová koružovaná D 32/40mm	m	45,000		0,00
48	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně	m	90,000		0,00
49	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová koružovaná D 94/110mm	m	90,000		0,00
50	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	5,000		0,00
51	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	5,000		0,00
52	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	15,000		0,00
53	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	15,000		0,00
54	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		0,00
55	M	35713109	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 2X12 modulárních jednotek	kus	1,000		0,00
56	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových	ks	4,000		0,00
57	M	34535025	přístroj spínače zápuštěného jednopólového, s krytem, řazení 1, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	4,000		0,00
58	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE průběžná	kus	2,000		0,00
59	M	ABB.5518AA235 9B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	2,000		0,00
60	K	741330044	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 63 A	kus	1,000		0,00
61	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000		0,00
62	M	35821108	stykač vzduchový 3pólový C17.10 220-230V / 50Hz	kus	1,000		0,00
63	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000		0,00
64	M	34833206	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP54, 2x36W, délka 1280mm	kus	2,000		0,00
65	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkové délky do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	2,000		0,00
66	K	741761024	Montáž senzoru	kus	1,000		0,00
67	M	40561091	senzor pohybu 180st. PIR	ks	1,000		0,00
68	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000		0,00
69	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	7492751024.R06	montáž ukončení kabelů NN v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu	ks	2,000		0,00
71	K	7493100640.R07	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu do25w pro venkovní prostory na ŽDC	ks	6,000		0,00
72	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	9,000		0,00
73	M	34823742	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x58W, délka 2070mm ECOPACK LED 4000K,46W	kus	3,000		0,00
74	K	7493156010.R04	montáž a zapojení typového rozvaděče RVO pro napájení osvětlení železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů - do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje	ks	1,000		0,00
75	M	7493102200.R05	rozvaděč venkovního osvětlení (typový) RVO, pro napájení osvětlení železničních prostranství do 4ks 3-f větví s PLC řídicím systémem	ks	1,000		0,00
76	K	7498351010.R15	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kpl.	1,000		0,00
77	K	7499151020.R12	Dokončovací práce,úprava pro zapojení stáv. kabel. skříní - provedení provizorních úprav zapojení stáv. kabel. skříní v průběhu výstavby	hod	6,000		0,00
78	K	7590135040.R13	Číslování skříně účastnického rozvaděče	ks	2,000		0,00
79	K	74990.R07	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná	ks	2,000		0,00
80	K	74990.R08	Zkoušky technologických zařízení pod napětím	kpl.	1,000		0,00
81	K	74990.R09	Uvedení do provozu	kpl.	1,000		0,00
82	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%			0,00
83	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%			0,00
84	K	21029091R	Dokumentace skutečného provedení stavby - silnoproud, hromosvod, slaboproud	kpl	1,000		0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

85	K	460952576.1	Zazdivka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými plochy do 0,09 m ² a tloušťky do 90 cm	kus	6,000		0,00
86	K	468101411.1	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	80,000		0,00
87	K	612315101.1	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	10,000		0,00
88	K	612325213.1	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	6,000		0,00
89	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	80,000		0,00
90	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	80,000		0,00
91	K	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem	kus	20,000		0,00
92	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	20,000		0,00
93	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%			0,00
94	K	998742292	Příplatek k přesunu hmot procentní 742 za zvětšený přesun do 100 m	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.07 - Venkovní úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.07 - Venkovní úpravy

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.07 - Venkovní úpravy

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	00075.1	Vytyčení a zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení po dobu akce	kpl	1,000		0,00
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	19,500		0,00
	VV		"u přístřešku" 14,5		14,500		
	VV		"kolem budovy" 5		5,000		
	VV		Součet		19,500		
3	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	19,500		0,00
	VV		"u přístřešku" 14,5		14,500		
	VV		"kolem budovy" 5		5,000		
	VV		Součet		19,500		
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,640		0,00
	VV		"zadní vstup" 3,2*2*0,1		0,640		
	VV		"rampa" 2,5*2*0,2		1,000		
	VV		Součet		1,640		
5	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	16,000		0,00
	VV		"kolem budovy" (12*2+24*2+4*2)*0,4*0,5		16,000		
	VV		Součet		16,000		
6	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	26,000		0,00
	VV		"odvodnění" 30*0,5*1,2+2*4		26,000		
	VV		Součet		26,000		
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000		0,00
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,000		0,00
	VV		"kopený materiál" 8+8+6		22,000		
	VV		Součet		22,000		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	220,000		0,00
	VV		22*10		220,000		
	VV		Součet		220,000		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4	m3	22,000		0,00
	VV		"přebytek" 30*0,2+2*4		14,000		
	VV		"kolem budovy" 80*0,1		8,000		
	VV		Součet		22,000		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,000		0,00
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním strojní	m3	16,000		0,00
	VV		"výkop kolem budovy" 80*0,2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
13	K	175151101	Obsyp potrubí a konstrukcí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	26,000		0,00
	VV		"odvodnění" 30*0,5*1,2+2*4		26,000		
	VV		Součet		26,000		
14	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	16,000		0,00
	VV		"vsakování" 2*4*2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
15	M	58344197	šterkodit' frakce 0/63, 0/32	t	28,000		0,00
	VV		"kolem budovy 50%" 80*0,1*2		16,000		
	VV		"odvodnění" 30*0,2*2		12,000		
	VV		Součet		28,000		
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	211,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"příchod ke stanici" 5*10		50,000		
	VV		"ZP u kolejí" 5,2*20+4,0*10+2,0		146,000		
	VV		"odvodnění" 30*0,5		15,000		
	VV		Součet		211,000		
17	K	184802611	Chemické odplevelení postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000		0,00
18	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	2,000		0,00
	D	2	Zakládání				0,00
19	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	22,000		0,00
20	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m	m2	74,000		0,00
	VV		"vsakování" 30*1,0+2*12		54,000		
	VV		"pod kačírku" 50*0,4		20,000		
	VV		Součet		74,000		
21	M	JTA.0013476.URS	geotextilie netkaná geo Netex, 200g/m2, šíře 300cm	m2	100,000		0,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
22	K	311232014	Zdivo nosné z cihel plných lícových dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	0,216		0,00
	VV		"sloupek elektro oprava" (1,2*0,9-0,6*0,6)*0,3		0,216		
	VV		Součet		0,216		
23	K	316381115	Krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	0,780		0,00
	VV		"deska na sloupku elektro" 1,3*0,6		0,780		
	VV		Součet		0,780		
24	K	317351900R	Bednění přesahu a okraje krycí desky	m	3,800		0,00
	VV		(1,3+0,6)*2		3,800		
	VV		Součet		3,800		
	D	5	Komunikace				0,00
25	K	564710011	Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	196,000		0,00
	VV		"u kolejí" 5,2*20+4,0*10+2,0		146,000		
	VV		"příchod" 5*10		50,000		
	VV		Součet		196,000		
26	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 100 mm	m2	32,670		0,00
	VV		"přístřešek" 13*1,75		22,750		
	VV		"rampa" 2,4*2,0		4,800		
	VV		"zadní vstup" 3,2*1,6		5,120		
	VV		Součet		32,670		
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,120		0,00
	VV		"zadní vstup" 3,2*1,6		5,120		
	VV		Součet		5,120		
28	M	BET.K06C01	dlažba BEST-KLASIKO 20x10x6cm přírodní	m2	5,376		0,00
	VV		3,2*1,6*1,05		5,376		
	VV		Součet		5,376		
29	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	27,550		0,00
	VV		"přístřešek" 13*1,75		22,750		
	VV		"rampa" 2,4*2		4,800		
	VV		Součet		27,550		
30	M	5924600R	dlažba plošná betonová terasová reliéfní impregnovaná LAURIA PCT 400x400x40mm	m2	30,800		0,00
	VV		"přístřešek" 13*2		26,000		
	VV		"rampa" 2,4*2		4,800		
	VV		Součet		30,800		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
31	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	13,860		0,00
	VV		(7+13,8+1,2+8+7+8+1,2)*0,3		13,860		
	VV		Součet		13,860		
32	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	46,200		0,00
	VV		(7+13,8+1,2+8+7+8+1,2)*1		46,200		
	VV		Součet		46,200		
	D	8	Trubní vedení				0,00
33	K	721140802	Demontáž litinových dešťových svodů	m	4,000		0,00
34	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin do DN 150	kus	4,000		0,00
35	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových do DN 150	m	4,000		0,00
36	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin vč. dopojení	kus	4,000		0,00
37	M	ALP.AGV1	Univerzální lapač střešních splavenin 300x155/110 mm přímý, černá	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	8,000		0,00
39	M	28661800R	Poklop litinový 800/800 opískování, nátěr	ks	1,000		0,00
40	M	28661600R	Poklop litinový 600/600 opískování, nátěr	ks	1,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
41	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000		0,00
	VV		2,0*2,0+16*0,5		12,000		
	VV		Součet		12,000		
42	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	m2	22,750		0,00
	VV		"přístřešek" 13*1,75		22,750		
	VV		Součet		22,750		
43	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	22,750		0,00
	VV		"přístřešek" 13*1,75		22,750		
	VV		Součet		22,750		
44	K	113201112	Vytrhání obrubníků silničních ležatých	m	34,000		0,00
	VV		"přístřešek" 13+2		15,000		
	VV		"zadní vstup" 1,5+1,5+2,5		5,500		
	VV		"květináče" 6,0+2,5*3		13,500		
	VV		Součet		34,000		
45	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,500		0,00
	VV		"zadní vstup" 2,5		2,500		
	VV		Součet		2,500		
46	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	3,000		0,00
	VV		"zadní vstup" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,900		0,00
	VV		"rampa" 2,5+2,0		4,500		
	VV		"schody" 3,9+1,5		5,400		
	VV		Součet		9,900		
48	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	11,000		0,00
	VV		"rampa" 5		5,000		
	VV		"schody" 4+2		6,000		
	VV		Součet		11,000		
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,800		0,00
	VV		"zadní vstup" 3		3,000		
	VV		"schody" 1,6*3+1,6*3+2,2		11,800		
	VV		Součet		14,800		
50	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	16,500		0,00
	VV		"zadní vstup" 4		4,000		
	VV		"schody" 10*0,5+10*0,5+5*0,5		12,500		
	VV		Součet		16,500		
51	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000		0,00
	VV		"přístřešek" 13+2,0		15,000		
	VV		"zadní vstup" 1,5*2		3,000		
	VV		Součet		18,000		
52	M	58380002R	obrubník kamenný žulový 1000x320x240mm očištěný	m	18,000		0,00
	VV		"přístřešek" 13+2		15,000		
	VV		"zadní vstup" 1,5*2		3,000		
	VV		Součet		18,000		
53	K	337171410R	Autojeřáb -přemístění ocelového kontejneru přes koleje rozměr 606/240/240 cm	t	4,000		0,00
54	K	952905121R	Čerpání fekálií z jímky a odvoz	hod	8,000		0,00
55	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených na MC do 1 m3	m3	0,216		0,00
	VV		"sloupek elektro" (1,2*0,9-0,6*0,6)*0,3		0,216		
	VV		Součet		0,216		
56	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	22,750		0,00
	VV		"přístřešek" 13*1,75		22,750		
	VV		Součet		22,750		
D 997 Přesun sutě							0,00
57	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7,128		0,00
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,128		0,00
59	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	129,352		0,00
	VV		6,808*19		129,352		
	VV		Součet		129,352		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	6,808		0,00
	VV		7,128-0,320		6,808		
	VV		Součet		6,808		
61	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	39,600		0,00
	VV		"zemní práce přebytek" 22*1,8		39,600		
	VV		Součet		39,600		
62	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	2,570		0,00
	VV		"stožary" 0,320		0,320		
	VV		"kontejner" 2,250		2,250		
	VV		Součet		2,570		
D	998		Přesun hmot				0,00
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,711		0,00
64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	28,300		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
65	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	320,000		0,00
	VV		"stožary rozřezání" 20*8*2		320,000		
	VV		Součet		320,000		
66	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Postupice ON - oprava

Objekt:

SO.08 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Postupice ON - oprava

Objekt: **SO.08 - VRN**

Místo:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN6 - Územní vlivy 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Postupice ON - oprava

Objekt: **SO.08 - VRN**

Místo: Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
2	K	060001000	Územní vlivy	%			0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

3	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00
---	---	-----------	----------------	---	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1416263

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2da1c006-1618-4fef-bff1-636a21fede82

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2021 11:26:01



d6066ce8-3148-465b-bf2c-1c0b95548ad3