

Podrobný rozpis prací v soupisu dle SOD "SO 01.01. – Stavební – SO 01.01. – Stavební práce", položka č. 342 – "Výmalba umělecko řemeslná dle docovaných vzorů"

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“

Rozpočet restaurování omítek a nástěnných maleb: 128.76 m² – dle výkazu výměr

Práce památkové povahy – restaurování

Sejmutí druhotných přemalbě místností na vrstvu dekorativní výmalby...28,76 m ² x 530 Kč/m ²	68 243,-Kč
Odsolení omítek (1 zábal destil. voda + buničina) 78 m ² x 480 Kč/m ²	37 440,-Kč
Injektáž a prekonsolidace, omítek a dekorativní výmalby 128,76 m ² x 840 Kč/m ²	108 158,-Kč
Konsolidace dekorativní výmalby 128,76 m ² x 710 Kč/m ²	91 420,-Kč
Tmelení defektů vápen. štukem adekvátní struktury 128,76 m ² x 1090 Kč/m ²	140 348,-Kč
Vyhotovení šablon – soubor	42 500,-Kč
Barevná retuš 128,76 m ² x 1370 Kč/m ²	176 401,-Kč

Celkem za restaurování **664 510,- Kč**

Ostatní práce

Zdokum. rozsahu a stavu dekorativní výmalby 128,76 m ² - soubor	14 500,- Kč
Restaurátorská zpráva	3 418,- Kč

Celkem za ostatní práce **17 918,- Kč**

Cena celkem **682 428,- Kč**

V Luži dne 15. 2. 2021

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , restaurátorka