

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>05</b>	<b>Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice</b>
Rozpočet:	<b>01</b>	<b>Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice</b>

Objednatel:	<b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b> <b>Kojetínská 3666/64</b> <b>76701 Kroměříž</b>	IČO: <b>49451871</b> DIČ: <b>CZ49451871</b>
-------------	---	--

Zhotovitel:	<b>Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem</b> <b>Obchodní 1576</b> <b>768 61 Bystřice pod Hostýnem</b>	IČO: <b>46904051</b> DIČ: <b>CZ46904051</b>
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>0 CZK</b>
--------------------------	--------------

v **Bystřici pod Hostýnem** dne **26.02.2021**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
999	Poplatky za skládky	HSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový rozpočet

S:	05	Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice
O:	01	Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice
R:	01	Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	11,00000	0,00	0,00
2	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	33,25000	0,00	0,00
		4*(3,5*2,5*0,7)		24,50000		
		5*2,5*0,7		8,75000		
3	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	33,25000	0,00	0,00
4	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	33,25000	0,00	0,00
		4*(3,5*2,5*0,7)		24,50000		
		5*2,5*0,7		8,75000		
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,37500	0,00	0,00
6	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm	m3	38,00000	0,00	0,00
		štěrkopísek fr. 0-8				
		4*(3,5*2,5*0,8)		28,00000		
		5*2,5*0,8		10,00000		
7	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	5,00000	0,00	0,00
8	460110101	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00000	0,00	0,00
9	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	40,00000	0,00	0,00
10	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	8,00000	0,00	0,00
11	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	64,60000	0,00	0,00
		8*(3,5*1,7)		47,60000		
		2*(5*1,7)		17,00000		
12	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	64,60000	0,00	0,00
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,87500	0,00	0,00
14	180403111	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	5,00000	0,00	0,00
15	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00000	0,00	0,00
16	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	2,50000	0,00	0,00
17	119000002	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	5,00000	0,00	0,00
18	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,50000	0,00	0,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
19	452313151	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	0,45000	0,00	0,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
20	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	42,50000	0,00	0,00
21	565133217	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A 8 cm	m2	42,50000	0,00	0,00
22	573231111	Postřík živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	80,00000	0,00	0,00
23	577113116	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm plochy 101-200 m2	m2	42,50000	0,00	0,00
24	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	3,00000	0,00	0,00
25	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	101,89216	0,00	0,00
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>
26	583417004	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj	t	46,75000	0,00	0,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
27	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150	kus	2,00000	0,00	0,00
28	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200	kus	3,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	05	Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice
O:	01	Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice
R:	01	Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 150	kus	6,00000	0,00	0,00
30	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop DN 150	kus	2,00000	0,00	0,00
31	857352121	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 200	kus	10,00000	0,00	0,00
32	857354121	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop DN 200	kus	3,00000	0,00	0,00
33	871511101	Montáž plast.potrubí s elektro.vinutím DN 150 mm	m	3,00000	0,00	0,00
34	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	3,00000	0,00	0,00
35	891351111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200	kus	1,00000	0,00	0,00
36	899721112	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	20,00000	0,00	0,00
37	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 100	kus	8,00000	0,00	0,00
38	87-12	Propojení, vyvedení signal. vodiče	kus	5,00000	0,00	0,00
včetně dodávky materiálu						
39	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	4,00000	0,00	0,00
40	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,00000	0,00	0,00
41	27322619	Těsnění přírubové bezasbestové TEMAFAST DN 100	kus	8,00000	0,00	0,00
42	27322623	Těsnění přírubové bezasbestové TEMAFAST DN 150	kus	4,00000	0,00	0,00
43	27322625	Těsnění přírubové bezasbestové TEMAFAST DN 200	kus	2,00000	0,00	0,00
44	286134227	Trubka tlaková AQUALINE RC2 PE100 160x9,5 mm PN10 tyč 6 m/tyč 12 m	m	3,00000	0,00	0,00
45	28653767	Nákržek lemový PE 100 d 160 mm +GF+	kus	2,00000	0,00	0,00
46	286538011	Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d160 PE100, SDR11, bez dorazu	kus	2,00000	0,00	0,00
47	286543692	Příruba volná k lemovému nákržku d125/DN150mm PPR	kus	2,00000	0,00	0,00
48	30950692	Šroub se 6hr. hlavou 02 1101 8G lisovaný M16x80	1M	0,04800	0,00	0,00
49	30950804	Šroub se 6hr. hlavou 02 1101 8G M20x120,pozínk.	1000 ks	0,12400	0,00	0,00
50	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus	48,00000	0,00	0,00
51	311169990112	Matice ocelová pozinkovaná DIN 934 M 20	ks	124,00000	0,00	0,00
52	42228312	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda	kus	4,00000	0,00	0,00
53	42228314	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 150 přírubové, voda	kus	3,00000	0,00	0,00
54	42228315	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 200 přírubové, voda	kus	1,00000	0,00	0,00
55	422913308	Souprava zemní AVK teleskopickáDN100-150,max.1,75m	kus	7,00000	0,00	0,00
56	422913311	Souprava zemní AVK teleskopickáDN 200,max.1,75m	kus	1,00000	0,00	0,00
57	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	8,00000	0,00	0,00
58	422935304	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 100, PN 16 voda + kanál	kus	3,00000	0,00	0,00
59	422935306	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 150, PN 16 voda + kanál	kus	5,00000	0,00	0,00
60	422935307	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 200, PN 16 voda + kanál	kus	6,00000	0,00	0,00
61	552599954	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 150/100	kus	1,00000	0,00	0,00
62	552599956	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 150/150	kus	1,00000	0,00	0,00
63	552599958	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 200/100	kus	2,00000	0,00	0,00
64	552599960	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 200/150	kus	1,00000	0,00	0,00
65	552700904	F - NATURAL DN 200 PN 10-40	kus	6,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	05	Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice
O:	01	Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice
R:	01	Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	552720242	F - BLUTOP přírub.tvarovka s hladkým koncem DN 110 PN 10 - 16	kus	3,00000	0,00	0,00
67	552720244	F - BLUTOP přírub.tvarovka s hladkým koncem DN 160 PN 10 - 16	kus	5,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>0,00</b>
68	919721211	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	57,00000	0,00	0,00
69	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	57,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
70	113107520	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	42,50000	0,00	0,00
71	113108315	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	42,50000	0,00	0,00
72	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,50000	0,00	0,00
73	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,22500	0,00	0,00
		2,5*0,3*0,3		0,22500		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
74	998273101	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	49,08686	0,00	0,00
<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,00</b>
75	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	39,75000	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
76	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	33,85000	0,00	0,00
77	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	135,40000	0,00	0,00
78	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,85000	0,00	0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
79	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	0,00	0,00
80	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	0,00	0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
81	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
82	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	0,00	0,00
83	005211080R	Bezpečnostní opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>0</b>

Poznámky uchazeče k zadání