

Slepý rozpočet stavby

Datum: 20.12.2016

Stavba : 01

Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : bude určen výběrovým řízením

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	25 586 565,00
DPH	21 %	5 373 179,00
Cena celkem za stavbu		30 959 744

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 SO 01	1 075 373	0	888 738	186 635	3,5
02 SO 02	1 075 373	0	888 738	186 635	3,5
03 SO 03	1 358 379	0	1 122 627	235 752	4,4
05 SO 05	1 273 384	0	1 052 383	221 000	4,1
08 SO 06	1 386 257	0	1 145 667	240 590	4,5
09 SO 09	1 388 251	0	1 147 315	240 936	4,5
10 SO 10	1 261 852	0	1 042 853	218 999	4,1
11 SO 11	1 261 852	0	1 042 853	218 999	4,1
12 SO 12	1 271 301	0	1 050 662	220 639	4,1
13 SO 13	1 360 374	0	1 124 276	236 098	4,4
14 SO 14	1 344 074	0	1 110 805	233 269	4,3
15 SO 15	1 124 249	0	929 131	195 118	3,6
16 SO 16	1 124 249	0	929 131	195 118	3,6
17 SO 17	1 086 370	0	897 827	188 544	3,5
18 SO 18	1 200 785	0	992 384	208 401	3,9
19 SO 19	1 255 973	0	1 037 994	217 979	4,1
20 SO 20	1 255 973	0	1 037 994	217 979	4,1
21 SO 21	1 400 719	0	1 157 619	243 100	4,5
22 SO 22	1 255 973	0	1 037 994	217 979	4,1
23 SO 23	1 332 358	0	1 101 123	231 238	4,3
24 SO 24	1 080 492	0	892 968	187 523	3,5
25 SO 25	1 109 028	0	916 552	192 476	3,6
27 SO 27	1 257 968	0	1 039 643	218 325	4,1
28 SO 28	1 163 816	0	961 831	201 985	3,8
29 SO 29	1 255 322	0	1 037 456	217 866	4,1
Celkem za stavbu	30 959 744	0	25 586 565	5 373 179	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
02	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
03	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
05	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
06	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
09	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
10	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
11	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
12	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
13	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
14	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
15	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
16	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
17	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
18	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
19	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
20	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
21	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
22	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
23	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
24	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
25	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
27	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
28	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
29	0924 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001	Přípravné práce	0	0	0	0	0
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
19	Hloubení pro podzemní stěny a doly	0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
32	Zdi přehradní a opěrné	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
772	Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
F0404	Odvodnění střechy	0	0	0	0	0
F0906	Doplňkové stavby	0	0	0	0	0
F1016	Sadové úpravy, rekultivace	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
01	SO 01		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.stapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	845 407	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 089	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 242
ZRN celkem		853 496	Zařízení staveniště	12 802
			Provoz investora	0
HZS		12 198	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		865 694	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		888 738	Ostatní náklady celkem	23 044
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			888 738 Kč
DPH	21,0 %			186 635 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM				1 075 373 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet : 0924
Objekt :	01 SO 01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
1 Zemní práce	14 706	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	127 559	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6 253	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	854	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	8 089	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	628 304	0	0	0	12 198
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	845 407	8 089	0	0	12 198

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	853 496	10 242
Zařízení staveniště		1,5	853 496	12 802
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				23 044

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	01 SO 01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení a ochrana	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčání	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za		001 Přípravné práce				36 701,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,20	76,40	1 390,44
7	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	16,90	164,78	2 784,78
8	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,72	498,62	1 853,87
9	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,72	660,19	2 454,59
10	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	52,05	17,12	891,13
11	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	3,72	1 433,80	5 330,87
Celkem za		1 Zemní práce				14 705,68
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny a doly				
12	151822301R00	Vrty pro záporý nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	28,08	1 316,10	36 956,09
13	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	12,00	1 498,00	17 976,00
14	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,49	20 758,00	10 109,15
15	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,15	19 902,00	2 885,79
16	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,63	1 391,00	879,11
17	331941001R00	Nosné spojovací svary sloopů tl. do 10 mm záporý I+U	m	13,60	413,02	5 617,07
18	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	0,96	2 675,00	2 580,84
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	32,28	132,68	4 282,78
20	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	36,58	254,66	9 315,97
21	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	32,28	43,98	1 419,53
22	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	32,28	10,70	345,39
23	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
24	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	7,42	546,77	4 054,85
25	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	7,42	211,86	1 571,15
26	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	24,86	422,65	10 508,35
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,86	257,87	6 411,42
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	248,63	19,80	4 921,63
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	24,86	16,69	415,01
30	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	24,86	228,12	5 671,85
Celkem za		19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				127 559,08
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	271531111Rva	Lože z kameniva hr. droceného 16-63 mm-tl.260 mm pod kontejnery	m3	4,39	1 423,10	6 253,10
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				6 253,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998255119R00	Přesun hmot	t	13,30	64,20	853,65
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				853,65
Díl: 772		Kamenné dlažby				
33	772511112R00	Dlažba z kamene do tl. 4-5 cm, pravoúhlá, do tmele	m2	8,14	502,90	4 093,10
34	58380056.A	Mozalka dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná	m2	8,20	425,86	3 492,05
35	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,98	515,74	504,14
Celkem za		772 Kamenné dlažby				8 089,30

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	01 SO 01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: F0906		Doplňkové stavby				
36	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	12,00	1 016,50	12 198,00
37	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	6,00	1 284,00	7 704,00
38	0906001a	Kontejner podzemní-papír, píast-3 m3 ZB vana, povrch. úpr.-dlažba	kpl	2,00	203 300,00	406 600,00
39	0906003a	Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ZB vana, povrch. úpr.-dlažba	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00
Celkem za		F0906 Doplnkové stavby				640 502,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
40	578111009RAV	ČTÚ - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
02	SO 02		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	845 407	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	8 089	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 242
ZRN celkem	853 496	Zařízení staveniště	12 802
		Provoz investora	0
HZS	12 198	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	865 694	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	888 738	Ostatní náklady celkem	23 044
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		888 738 Kč
DPH	21,0 %		186 635 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 075 373 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	02 SO 02	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
1 Zemní práce	14 706	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	127 559	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6 253	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	854	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	8 089	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	628 304	0	0	0	12 198
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	845 407	8 089	0	0	12 198

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	853 496	10 242
Zařízení staveniště		1,5	853 496	12 802
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				23 044

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	02 SO 02	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001 Přípravné práce						
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení a ochrana	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytyčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						36 701,00
Díl: 1 Zemní práce						
6	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,20	76,40	1 390,44
7	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, žilvice tl. 10 cm	m2	16,90	164,78	2 784,78
8	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,72	498,62	1 853,87
9	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	3,72	660,18	2 454,59
10	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	52,05	17,12	891,13
11	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	3,72	1 433,80	5 330,87
Celkem za 1 Zemní práce						14 705,68
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						
12	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	28,08	1 316,10	36 956,09
13	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	12,00	1 498,00	17 976,00
14	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,48	20 758,00	10 109,15
15	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,15	19 902,00	2 885,79
16	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,63	1 391,00	879,11
17	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	13,80	413,02	5 617,07
18	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	0,96	2 675,00	2 580,84
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	32,28	132,68	4 282,78
20	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	36,58	254,66	9 315,97
21	151101301R00	Rozepření stěn pažení - přfložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	32,28	43,98	1 419,53
22	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - přfložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	32,28	10,70	345,39
23	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
24	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	7,42	546,77	4 054,85
25	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	7,42	211,86	1 571,15
26	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - nučně	m3	24,86	422,65	10 508,35
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,86	257,87	6 411,42
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	248,63	19,80	4 921,63
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	24,86	16,69	415,01
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24,86	228,12	5 671,85
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						127 559,08
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
31	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.280 mm pod kontejnery	m3	4,39	1 423,10	6 253,10
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						6 253,10
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
32	998255119R00	Přesun hmot	t	13,30	64,20	853,65
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						853,65
Díl: 772 Kamenné dlažby						
33	772511112R00	Dlažba z kamene do tl. 4-5 cm, pravoúhlná, do tmele	m2	8,14	502,90	4 093,10
34	58380056.A	Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná	m2	8,20	425,86	3 492,05
35	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,98	515,74	504,14
Celkem za 772 Kamenné dlažby						8 089,30

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	02 SO 02	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
36	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	12,00	1 016,50	12 198,00
37	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	6,00	1 284,00	7 704,00
38	0906001a	Kontejner podzemní-papír, plast-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-dlažba	kpl	2,00	203 300,00	406 600,00
39	0906003a	Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-dlažba	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00
	Celkem za	F0906 Doplnkové stavby				640 502,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
40	578111009RAv	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
03	SO 03		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 074 151	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 890
	ZRN celkem	1 077 361	Zařízení staveniště	16 112
			Provoz investora	0
	HZS	16 264	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 093 625	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 122 627	Ostatní náklady celkem	29 002
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 122 627 Kč	
DPH		21,0 %	235 752 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 358 379 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet : 0924
Objekt :	03 SO 03	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a objekty	161 682	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 380	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 186	0	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby-zařízení	834 172	0	0	0	16 264
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
CELKEM OBJEKT	1 074 151	0	0	3 210	16 264

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 074 151	12 890
Zařízení staveniště		1,5	1 074 151	16 112
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				29 002

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	03 SO 03	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001 Přípravné práce						
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavateelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						36 701,00
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a objekty						
6	151822301R00	Vrty pro záporny nezap. do 380 mm hl. 0-5 m hor. 3	m	35,10	1 316,10	46 195,11
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	15,00	1 493,00	22 470,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,61	20 758,00	12 641,62
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,15	19 902,00	2 885,79
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,75	1 391,00	1 048,81
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	13,60	413,02	5 617,07
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,21	2 675,00	3 226,05
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	44,16	132,68	5 859,15
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	44,42	254,66	11 312,25
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	44,16	43,98	1 942,02
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	44,16	10,70	472,51
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	816,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	8,86	546,77	4 842,20
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	8,86	211,86	1 876,23
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	35,30	422,85	14 921,24
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	35,30	257,87	9 103,84
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	353,04	19,80	6 988,43
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	35,30	16,89	589,29
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,30	228,12	8 053,69
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a objekty						161 682,41
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	6,59	1 423,10	9 379,65
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						9 379,65
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
26	998255119R00	Přesun hmot	t	18,48	64,20	1 186,22
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 186,22
Díl: F0906 Doplnkové stavby-zařízení						
27	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	16,00	1 016,50	16 264,00
28	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	8,00	1 284,00	10 272,00
29	0906001a	Kontejner podzemní-papír, plast-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	2,00	203 300,00	406 600,00
30	0906003a	Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00
31	0906004a	Kontejner podzemní-papír-tetrapak-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	203 300,00	203 300,00
Celkem za F0906 Doplnkové stavby-zařízení						850 436,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
32	578111009RAv	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						31 030,00
Díl: M21 Elektromontáže						

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	03 SO 03	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	21029099va	Elektroinstalace - úpravy nas kabelovém vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 210,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
05	SO 05		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 014 010	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	6 746	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 249
	ZRN celkem	1 020 757	Zařízení staveniště	15 311
			Provoz investora	0
	HZS	4 066	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 024 823	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 052 383	Ostatní náklady celkem	27 560
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 052 383 Kč	
DPH		21,0 %	221 000 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 273 383 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	05 SO 05	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
1 Zemní práce	14 401	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	177 237	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 551	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	14 623	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 185	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 746	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	722 678	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
F1016 Sadové úpravy, rekultivace	1 605	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 014 010	6 746	0	0	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 020 757	12 249
Zařízení staveniště		1,5	1 020 757	15 311
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				27 560

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	05 SO 05	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001 Přípravné práce						
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						36 701,00
Díl: 1 Zemní práce						
6	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,90	75,40	1 443,92
7	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	16,45	164,78	2 709,81
8	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,62	498,62	1 803,96
9	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	3,62	660,19	2 388,50
10	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	50,65	17,12	867,14
11	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	3,62	1 433,80	5 187,35
Celkem za 1 Zemní práce						14 400,67
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						
12	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
13	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
14	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
15	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
16	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
17	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	17,20	413,02	7 109,94
18	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,61	2 675,00	4 301,40
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	37,98	132,68	5 040,25
20	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	37,80	254,66	9 626,15
21	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	43,98	1 742,94
22	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	10,70	424,07
23	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
24	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,69	546,77	6 390,65
25	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,69	211,86	2 476,22
26	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	26,30	422,65	11 115,70
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,30	257,87	6 781,98
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	263,00	19,80	5 206,09
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	26,30	16,69	439,00
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,30	226,12	5 999,68
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						177 236,50
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
31	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	4,93	1 423,10	7 021,58
32	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	12,80	440,84	5 642,75
33	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,06	32 528,00	1 886,62
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						14 550,95
Díl: F0404 Odvodnění střechy						
34	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	512,00	10 240,00
35	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	547,84	4 382,72
Celkem za F0404 Odvodnění střechy						14 622,72

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	05 SO 05	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
36	998255119R00	Přesun hmot	t	18,46	64,20	1 185,36
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 185,36
Díl: 713 Izolace tepelné						
37	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	9,80	174,41	1 709,22
38	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,61	521,09	5 007,67
39	898713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	799,29	29,54
Celkem za 713 Izolace tepelné						6 746,44
Díl: F0906 Doplnkové stavby						
40	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
41	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
42	0906001c	Kontejner podzemní-sklo/2,papír,plast, T/P,4x3 m3 ocel.vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	720 110,00	720 110,00
Celkem za F0906 Doplnkové stavby						726 744,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
43	578111009RAV	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						31 030,00
Díl: F1016 Sadové úpravy, rekultivace						
44	112101199R0v	Kácení stromů	kpl	1,00	1 605,00	1 605,00
Celkem za F1016 Sadové úpravy, rekultivace						1 605,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
06	SO 06		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 088 942	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	10 769	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	13 197
ZRN	celkem	1 099 710	Zařízení staveniště	16 496
			Provoz investora	0
HZS		16 264	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 115 974	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 145 667	Ostatní náklady celkem	29 692
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		1 145 667 Kč	
DPH	21,0 %		240 590 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 386 257 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	06 SO 06	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
1 Zemní práce	18 998	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	158 825	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8 130	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 086	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	10 769	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	834 172	0	0	0	16 264
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 088 942	10 769	0	0	16 264

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 099 710	13 197
Zařízení staveniště		1,5	1 099 710	16 496
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				29 692

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	06 SO 06	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001 Přípravné práce						
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení a ochrana	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						36 701,00
Díl: 1 Zemní práce						
6	919735112R00	Řezání stávejícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,10	76,40	1 688,40
7	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	21,97	164,78	3 620,22
8	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,83	498,62	2 410,03
9	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,83	660,19	3 190,96
10	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	67,67	17,12	1 158,47
11	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	4,83	1 433,80	6 930,13
Celkem za 1 Zemní práce						18 998,20
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						
12	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	35,10	1 316,10	46 195,11
13	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	15,00	1 498,00	22 470,00
14	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,61	20 758,00	12 641,62
15	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,15	19 902,00	2 885,79
16	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,75	1 381,00	1 048,81
17	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	13,60	413,02	5 617,07
18	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,21	2 675,00	3 226,05
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	41,96	132,88	5 567,65
20	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	44,42	254,68	11 312,25
21	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	44,16	43,98	1 942,02
22	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	44,16	10,70	472,51
23	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
24	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	9,13	546,77	4 989,82
25	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	9,13	211,86	1 933,43
26	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	32,84	422,65	13 878,56
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	32,84	257,87	8 467,68
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	328,37	19,80	6 500,08
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	32,84	16,69	548,12
30	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	32,84	228,12	7 490,91
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						158 824,60
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
31	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.260 mm pod kontejnery	m3	5,71	1 423,10	8 130,17
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						8 130,17
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
32	998255119R00	Přesun hmot	t	16,91	64,20	1 085,79
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 085,79
Díl: 772 Kamenné dlažby						
33	772511112R00	Dlažba z kamene do tl. 4-5 cm, pravoúhlá, do tmele	m2	10,85	502,90	5 456,47
34	58380056.A	Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná	m2	10,90	425,86	4 641,87
35	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	1,30	515,74	670,27

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	06 SO 06	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				10 768,61
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
36	803 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	16,00	1 016,50	16 264,00
37	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	8,00	1 284,00	10 272,00
38	0906001	Kontejner podzemní-papír, plast-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-dlažba	kpl	2,00	203 300,00	406 600,00
39	0906003	Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-dlažba	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00
40	0906004	Kontejner podzemní-papír-tetrapak-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-dlažba	kpl	1,00	203 300,00	203 300,00
	Celkem za	F0906 Doplnkové stavby				850 436,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
41	578111009RAV	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontajnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
09	SO 09		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontajnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 090 547	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	10 769	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	13 216
ZRN	celkem	1 101 315	Zařízení staveniště	16 520
			Provoz investora	0
HZS		16 264	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 117 579	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 147 315	Ostatní náklady celkem	29 736
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 147 315 Kč
DPH	21,0 %			240 936 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 388 251 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	09 SO 09	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
1 Zemní práce	18 998	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	158 825	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8 130	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 086	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	10 769	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	834 172	0	0	0	16 264
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
F1016 Sadové úpravy, rekultivace	1 605	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 090 547	10 769	0	0	16 264

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 101 315	13 216
Zařízení staveniště		1,5	1 101 315	16 520
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				29 736

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	09 SO 09	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení a ochrana	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za		001 Přípravné práce				36 701,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,10	76,40	1 688,40
7	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	21,97	164,78	3 620,22
8	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,83	498,62	2 410,03
9	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,83	660,19	3 190,96
10	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	67,67	17,12	1 158,47
11	979890113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	4,83	1 433,80	6 930,13
Celkem za		1 Zemní práce				18 998,20
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny a doly				
12	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	35,10	1 316,10	46 195,11
13	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	15,00	1 498,00	22 470,00
14	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,61	20 758,00	12 641,62
15	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,15	19 902,00	2 885,79
16	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,75	1 391,00	1 048,81
17	331841001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	13,60	413,02	5 617,07
18	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,21	2 675,00	3 226,05
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	41,96	132,68	5 567,65
20	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	44,42	254,68	11 312,25
21	151101301R00	Rozepršení stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	44,16	43,98	1 942,02
22	151101311R00	Odstranění rozepršení stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	44,16	10,70	472,51
23	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
24	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	9,13	548,77	4 989,82
25	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	9,13	211,88	1 933,43
26	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	32,84	422,65	13 878,58
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	32,84	257,87	8 467,68
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	328,37	19,80	6 500,08
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	32,84	16,69	548,12
30	19900002R00	Poplatek za skládku homliny 1- 4	m3	32,84	228,12	7 490,91
Celkem za		19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				158 824,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	271531111Rva	Lože z kamene hr. drčeného 16-63 mm-tl.260 mm pod kontejnery	m3	5,71	1 423,10	8 130,17
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				8 130,17
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998255119R00	Přesun hmot	t	16,91	64,20	1 085,79
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 085,79
Díl: 772		Kamenné dlažby				
33	772511112R00	Dlažba z kamene do tl. 4-5 cm, pravouhlá, do tmele	m2	10,85	502,90	5 456,47
34	58380056.A	Mozaka dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná	m2	10,90	425,86	4 641,87
35	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	1,30	515,74	670,27
Celkem za		772 Kamenné dlažby				10 768,61

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	09 SO 09	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
36	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	16,00	1 016,50	16 264,00
37	171156500700	Jeháb automobilní 10 t	Sh	8,00	1 284,00	10 272,00
38	0906001	Kontejner podzemní-papír, plast-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-dlažba	kpl	2,00	203 300,00	406 600,00
39	0906003	Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-dlažba	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00
40	0906004	Kontejner podzemní-papír-tetrapak-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-dlažba	kpl	1,00	203 300,00	203 300,00
	Celkem za	F0906 Doplnkové stavby				850 436,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
41	578111009RAv	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00
Díl:	F1016	Sadové úpravy, rekultivace				
42	112101199R0v	Kácení stromů	kpl	1,00	1 605,00	1 605,00
	Celkem za	F1016 Sadové úpravy, rekultivace				1 605,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
10	SO 10		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 001 605	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 746	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 100
ZRN	celkem	1 011 561	Zařízení staveniště	15 125
			Provoz investora	0
HZS		4 066	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 015 627	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 042 853	Ostatní náklady celkem	27 225
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 042 853 Kč
DPH	21,0 %			218 999 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 261 852 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet : 0924
Objekt :	10 SO 10	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HŠV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	179 303	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 551	0	0	0	0
F0404 Odvodnění	14 552	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 185	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 746	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	722 678	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
F1016 Sadové úpravy, rekultivace	1 605	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 001 605	6 746	0	3 210	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 008 351	12 100
Zařízení staveniště		1,5	1 008 351	15 125
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				27 225

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	10 SO 10	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
	Celkem za	001 Přípravné práce				36 701,00
Díl:	19	Hloubení pro podzemní stěny a doly				
6	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
8	13380530	Tyč průřezu ϕ 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,61	2 675,00	4 301,40
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,63	132,68	5 258,51
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	37,80	254,68	9 626,15
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	43,98	1 742,94
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	10,70	424,07
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,69	546,77	6 390,65
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,69	211,86	2 478,22
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	27,95	422,65	11 810,95
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,95	257,87	7 208,18
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	279,45	19,80	5 531,71
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,95	16,69	466,46
24	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	27,95	228,12	6 374,93
	Celkem za	19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				179 302,57
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejneru	m3	4,93	1 423,10	7 021,58
26	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	12,80	440,84	5 642,75
27	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,06	32 528,00	1 886,62
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				14 550,95
Díl:	F0404	Odvodnění				
28	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	547,84	10 956,80
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	449,40	3 595,20
	Celkem za	F0404 Odvodnění				14 552,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	998255119R00	Přesun hmot	t	18,46	64,20	1 185,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 185,36
Díl:	713	Izolace tepelné				
31	713111125R0a	izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	9,80	174,41	1 709,22
32	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,61	521,08	5 007,67
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	799,29	29,54
	Celkem za	713 Izolace tepelné				6 746,44

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	10 SO 10	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
34	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
35	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
36	0906001c	Kontejner podzemní-sklo/2,papír,plast, T/P,4x3 m3 ocel.vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	720 110,00	720 110,00
	Celkem za	F0906 Doplnkové stavby				726 744,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
37	578111009RAv	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
38	21029099va	Elektroinstalace - úpravy nas kabelovém vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 210,00
Díl:	F1016	Sadové úpravy, rekultivace				
39	112101199R0v	Kácení stromů	kpl	1,00	1 605,00	1 605,00
	Celkem za	F1016 Sadové úpravy, rekultivace				1 605,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
11	SO 11		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 001 605	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 746	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 100
ZRN	celkem	1 011 561	Zařízení staveniště	15 125
			Provoz investora	0
HZS		4 066	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 015 627	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 042 853	Ostatní náklady celkem	27 225
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			1 042 853 Kč
DPH	21,0 %			218 999 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 261 852 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	11 SO 11	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	179 303	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 551	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	14 552	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 185	0	0	0	0
713 izolace tepelné	0	6 746	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	722 878	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
F1016 Sadové úpravy, rekultivace	1 605	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 001 605	6 746	0	3 210	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 008 351	12 100
Zařízení staveniště		1,5	1 008 351	15 125
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				27 225

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	11 SO 11	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001 Přípravné práce						
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						36 701,00
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						
6	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,61	2 675,00	4 301,40
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,63	132,68	5 258,51
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	37,80	254,66	9 626,15
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	43,98	1 742,94
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	10,70	424,07
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm i=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,69	546,77	6 390,65
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,69	211,86	2 476,22
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	27,95	422,65	11 810,95
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,95	257,87	7 206,18
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	279,45	19,80	5 531,71
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,95	16,69	466,46
24	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	27,95	228,12	6 374,93
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						179 302,57
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	4,93	1 423,10	7 021,58
26	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	12,80	440,84	5 642,75
27	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,06	32 528,00	1 888,62
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						14 550,95
Díl: F0404 Odvodnění střechy						
28	721176213R00	Potrubi KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	547,84	10 958,80
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	449,40	3 595,20
Celkem za F0404 Odvodnění střechy						14 552,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
30	998255119R00	Přesun hmot	t	18,46	64,20	1 185,36
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 185,36
Díl: 713 Izolace tepelné						
31	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	9,80	174,41	1 709,22
32	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,61	521,09	5 007,67
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	799,29	29,54
Celkem za 713 Izolace tepelné						6 746,44

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	11 SO 11	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Dopřikové stavby				
34	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
35	171156500700	Jezáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
36	0906001c	Kontejner podzemní-sklo/2,papír,plast, T/P,4x3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	720 110,00	720 110,00
	Celkem za	F0906 Dopřikové stavby				726 744,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
37	578111009RAv	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Dopřující práce na komunikaci				31 030,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
38	21029099va	Elektroinstalace - úpravy nas kabelovém vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 210,00
Díl:	F1016	Sadové úpravy, rekultivace				
39	112101189R0v	Kácení stromů	kpl	1,00	1 605,00	1 605,00
	Celkem za	F1016 Sadové úpravy, rekultivace				1 605,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
12	SO 12		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 012 334	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 746	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 229
	ZRN celkem	1 019 081	Zařízení staveniště	15 286
			Provoz investora	0
	HZS	4 066	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 023 147	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 050 662	Ostatní náklady celkem	27 515
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			1 050 662 Kč
DPH	21,0 %			220 639 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 271 301 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	12 SO 12	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
1 Zemní práce	14 401	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	177 237	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 551	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	14 552	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 185	0	0	0	0
713 Izolace tepelná	0	6 746	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	722 678	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 012 334	6 746	0	0	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 019 081	12 229
Zařízení staveniště		1,5	1 019 081	15 286
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				27 515

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	12 SO 12	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrně zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za		001 Přípravné práce				36 701,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,90	76,40	1 443,92
7	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	16,45	164,78	2 709,81
8	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,62	499,62	1 803,96
9	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,62	660,19	2 388,50
10	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	50,65	17,12	867,14
11	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	3,62	1 433,80	5 187,35
Celkem za		1 Zemní práce				14 400,67
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny a doly				
12	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
13	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
14	13380530	Týč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
15	13384325	Týč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
16	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
17	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
18	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,61	2 675,00	4 301,40
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	37,99	132,68	5 040,25
20	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	37,80	254,66	9 626,15
21	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	43,98	1 742,94
22	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	10,70	424,07
23	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
24	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,69	548,77	6 390,65
25	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,69	211,86	2 476,22
26	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	26,30	422,65	11 115,70
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,30	257,87	6 781,98
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	263,00	19,80	5 206,09
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	26,30	16,69	439,00
30	19900002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	26,30	228,12	5 999,68
Celkem za		19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				177 236,50
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	4,93	1 423,10	7 021,58
32	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	12,80	440,84	5 642,75
33	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,06	32 528,00	1 886,62
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				14 550,95
Díl: F0404		Odvodnění střechy				
34	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	547,84	10 956,80
35	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	449,40	3 595,20
Celkem za		F0404 Odvodnění střechy				14 552,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	12 SO 12	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	998255119R00	Přesun hmot	t	18,46	64,20	1 185,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 185,36
Díl: 713		Izolace tepelné				
37	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	9,80	174,41	1 709,22
38	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,61	521,09	5 007,67
39	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	799,29	29,54
	Celkem za	713 Izolace tepelné				6 746,44
Díl: F0906		Doplňkové stavby				
40	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
41	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
42	0906001c	Kontejner podzemní-sklo/2,papír,plast, T/P,4x3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	720 110,00	720 110,00
	Celkem za	F0906 Doplnkové stavby				726 744,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
43	578111009RAV	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
13	SO 13		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 075 756	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 909
ZRN	celkem	1 078 966	Zařízení staveniště	16 136
			Provoz investora	0
HZS		16 264	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 095 230	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 124 276	Ostatní náklady celkem	29 045
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 124 276 Kč
DPH	21,0 %			236 098 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 360 374 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	13 SO 13	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	161 682	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 380	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 186	0	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	834 172	0	0	0	16 264
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
F1016 Sadové úpravy, rekultivace	1 605	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 075 756	0	0	3 210	16 264

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimoto staveništní doprava		1,2	1 075 756	12 909
Zařízení staveniště		1,5	1 075 756	16 136
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				29 045

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	13 SO 13	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za		001 Přípravné práce				36 701,00
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny a doly				
6	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	35,10	1 316,10	46 195,11
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	15,00	1 498,00	22 470,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,61	20 758,00	12 641,62
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,15	19 902,00	2 885,79
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,75	1 391,00	1 048,81
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	13,60	413,02	5 617,07
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,21	2 675,00	3 226,05
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	44,16	132,68	5 859,15
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	44,42	254,66	11 312,25
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	44,16	43,98	1 942,02
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	44,16	10,70	472,51
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	8,86	546,77	4 842,20
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	8,86	211,86	1 876,23
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	35,30	422,65	14 921,24
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,30	257,87	9 103,84
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	353,04	19,80	6 988,43
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	35,30	16,69	589,29
24	19900002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	35,30	228,12	8 053,69
Celkem za		19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				161 682,41
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	6,59	1 423,10	9 379,65
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				9 379,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998255119R00	Přesun hmot	t	18,48	64,20	1 188,22
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 188,22
Díl: F0906		Doplňkové stavby				
27	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	16,00	1 016,50	16 264,00
28	171156500700	Jefáb automobilní 10 t	Sh	8,00	1 284,00	10 272,00
29	0906001a	Kontejner podzemní-papír, plast-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	2,00	203 300,00	406 600,00
30	0906003a	Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00
31	0906004a	Kontejner podzemní-papír-telrapak-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	203 300,00	203 300,00
Celkem za		F0906 Doplnkové stavby				850 436,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	578111009RAV	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00
Díl: M21		Elektromontáže				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	13 SO 13	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	21029099va	Elektroinstalace - úpravy nas kabelovém vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 210,00
Díl:	F1016	Sadové úpravy, rekultivace				
34	112101199R0v	Kácení stromů	kpl	1,00	1 605,00	1 605,00
	Celkem za	F1016 Sadové úpravy, rekultivace				1 605,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
14	SO 14		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 067 770	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 746	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 894
ZRN	celkem	1 077 727	Zařízení staveniště	16 118
			Provoz investora	0
HZS		4 066	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 081 793	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 110 805	Ostatní náklady celkem	29 012
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 110 805 Kč
DPH	21,0 %			233 269 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 344 074 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	14 SO 14	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	179 303	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 551	0	0	0	0
F0404 Odvodnění	14 552	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	64 604	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 746	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 746	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	722 678	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
F1016 Sadové úpravy, rekultivace	1 605	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 067 770	6 746	0	3 210	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 074 517	12 894
Zařízení staveniště		1,5	1 074 517	16 118
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				29 012

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	14 SO 14	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
	Celkem za	001 Přípravné práce				38 701,00
Díl:	19	Hloubení pro podzemní stěny a doly				
6	151822301R00	Vrty pro záporné nezap. do 380 mm hl. 0-5 m hor. 3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do díl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
8	13380630	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
11	331941001R00	Nosné spojovací svary skoupiř tl. do 10 mm záporné I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,81	2 675,00	4 301,40
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,63	132,68	5 258,51
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	37,80	254,66	9 626,15
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	43,98	1 742,94
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	10,70	424,07
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,69	546,77	6 390,65
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,69	211,86	2 476,22
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	27,95	422,65	11 810,95
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	27,95	257,87	7 206,18
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	279,45	19,80	5 531,71
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,95	16,69	466,46
24	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	27,95	228,12	6 374,93
	Celkem za	19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				179 302,57
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drčeného 16-63 mm-tl. 300 mm pod kontejneru	m3	4,93	1 423,10	7 021,58
26	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	12,80	440,84	5 642,75
27	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,06	32 528,00	1 886,62
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				14 550,95
Díl:	F0404	Odvodnění				
28	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	547,84	10 956,80
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	449,40	3 595,20
	Celkem za	F0404 Odvodnění				14 552,00
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				
30	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	32,72	132,68	4 341,29
31	271531111Rvb	Lože z kameniva hr. drčeného 16-63 mm-tl. 300 mm pod kontejneru	m3	6,07	1 423,10	8 636,79
32	327111111R00	Osazení svahových tvárníc, hmotnosti do 30 kg	m2	16,02	634,51	10 166,75
33	59228397v	Tvárnice svahová 25x40x60	kus	110,00	92,02	10 122,20
34	289972111R00	Položení geomříže, ochrana svahů	m2	21,63	60,24	1 303,01
35	693101291	Geomříže jednosměrná TENSAR 520RE 75x1,3 m HDPE	m2	25,00	88,81	2 220,25
36	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	4,92	286,76	1 410,29

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	14 SO 14	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	583419003	Kamenivo drcené frakce 32/83	t	8,21	477,22	3 919,41
38	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	17,06	286,76	4 891,55
39	187101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	15,66	422,65	6 619,54
40	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,66	257,87	4 038,76
41	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	156,82	19,80	3 100,29
42	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	15,66	16,69	261,43
43	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	15,66	228,12	3 572,88
Celkem za 32 Zdi přehradní a opěrné						64 604,45
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
44	998255119R00	Přesun hmot	t	42,78	64,20	2 746,37
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 746,37
Díl: 713	Izolace tepelné					
45	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	9,80	174,41	1 709,22
46	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,61	521,09	5 007,67
47	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	799,29	29,54
Celkem za 713 Izolace tepelné						6 746,44
Díl: F0906	Doplňkové stavby					
48	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
49	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
50	0906001c	Kontejner podzemní-sklo/2,papír,plast, T/P,4x3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	720 110,00	720 110,00
Celkem za F0906 Doplnkové stavby						726 744,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
51	578111009RAV	ČTÚ - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						31 030,00
Díl: M21	Elektromontáže					
52	21029099va	Elektroinstalace - úpravy nas kabelovém vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
Celkem za M21 Elektromontáže						3 210,00
Díl: F1016	Sadové úpravy, rekultivace					
53	112101199R0v	Kácení stromů	kpl	1,00	1 605,00	1 605,00
Celkem za F1016 Sadové úpravy, rekultivace						1 605,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0024	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
15	SO 15		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	884 592	Zřízené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 110	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 676
	ZRN celkem	892 911	Zařízení staveniště	13 346
			Provoz investora	0
	HZS	12 198	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	905 109	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	929 131	Ostatní náklady celkem	24 022
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		929 131 Kč
	DPH	21,0 %		195 118 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 124 249 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet : 0924
Objekt :	15 SO 15	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
1 Zemní práce	12 534	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	147 559	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	13 260	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	10 914	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 080	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 110	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	628 304	0	0	0	12 198
8 Trubní vedení	3 210	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
CELKEM OBJEKT	884 592	5 110	0	3 210	12 198

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	889 701	10 676
Zařízení staveniště		1,5	889 701	13 346
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				24 022

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	15 SO 15	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001 Přípravné práce						
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						36 701,00
Díl: 1 Zemní práce						
6	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,00	76,40	1 298,77
7	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m ² , živice tl. 10 cm	m ²	14,26	164,78	2 349,76
8	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,14	498,62	1 564,27
9	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	3,14	660,19	2 071,15
10	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	43,92	17,12	751,92
11	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	3,14	1 433,80	4 498,12
Celkem za 1 Zemní práce						12 533,99
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						
12	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	35,28	1 318,10	46 432,01
13	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	16,00	1 498,00	23 968,00
14	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,62	20 758,00	12 786,93
15	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
16	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,80	1 391,00	1 111,41
17	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
18	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m ³	1,29	2 675,00	3 442,73
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³	m ³	32,94	132,68	4 370,61
20	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m ²	34,00	254,66	8 658,44
21	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m ³	32,94	43,98	1 448,65
22	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m ³	32,94	10,70	352,47
23	605180076a	Kulatina dřevěná trézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
24	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m ³	12,06	546,77	6 593,50
25	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m ³	12,06	211,86	2 554,82
26	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m ³	20,88	422,65	8 825,78
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	20,88	257,87	5 384,84
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	208,82	19,80	4 133,59
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	20,88	16,69	348,56
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	20,88	228,12	4 763,69
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						147 559,12
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
31	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m ³	4,97	1 423,10	7 069,96
32	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm ² C20/25, vč. bednění	m	10,50	440,84	4 628,82
33	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,05	32 528,00	1 561,34
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						13 260,12
Díl: F0404 Odvodnění střechy						
34	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	15,00	547,84	8 217,60
35	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	6,00	449,40	2 696,40
Celkem za F0404 Odvodnění střechy						10 914,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	15 SO 15	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
36	998255119R00	Přesun hmot	t	16,82	64,20	1 079,53
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 079,53
Díl: 713 Izolace tepelné						
37	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	7,21	174,41	1 257,15
38	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	7,35	521,09	3 830,01
39	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03	799,29	22,41
Celkem za 713 Izolace tepelné						5 109,56
Díl: F0906 Doplnkové stavby						
40	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	12,00	1 016,50	12 198,00
41	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	6,00	1 284,00	7 704,00
42	0906001b	Kontejner podzemní-papír, plast -3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	2,00	203 300,00	406 600,00
43	0906003b	Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00
Celkem za F0906 Doplnkové stavby						640 502,00
Díl: 8 Trubní vedení						
44	800100001R0v	Úpravy na trubním vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
Celkem za 8 Trubní vedení						3 210,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
45	578111009RAv	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						31 030,00
Díl: M21 Elektromontáže						
46	21029099va	Elektroinstalace - úpravy nas kabelovém vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
Celkem za M21 Elektromontáže						3 210,00