



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 23. 10. 2019 na realizaci stavby

„SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)


a

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
a Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva,
zastoupení na základě plné moci ze dne 26. 04. 2019 Ing.
Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,
Oblastní zastoupení Olomouc, Tovačovského 22, 772 00
Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 23. 10. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/04866/OI/DSM pod názvem akce „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je stavba nového pavilonu interní v severní části areálu šternberské nemocnice, kterou tvoří čtyři nadzemní podlaží a jedno technické podzemní podlaží. Plochá střecha je opatřena fotovoltaickými panely a celý objekt je řešen v tzv. pasivním energetickém standardu. Konstrukční systém objektu je navržený jako prostorový skelet tvořený nosnými žb. sloupy a žb. stěnami. Stropní konstrukce je navržena z přepjatých stropních panelů osazených do ocelobetonových nosníků. Objekt je propojen se stávajícími pavilony nemocnice dvěma spojovacími koridory (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 10. 09. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dne 15. 09. 2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2, kterým došlo k rozšíření předmětu Smlouvy o opční práce a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění 2 ks šachet pro čistící kusy ležaté kanalizace, ZL č. 7 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	48 689,57	0,00
2) Doplnění ocelového sloupu v technickém podlaží, ZL č. 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	1 996,92	0,00
3) Doplnění 6 ks prostupů stropy pro vedení VZT, ZL č. 9 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	13 050,30	0,00
4) Doplnění 2 ks ovládacích klapek ventilů ústředního vytápění ve strojovně, ZL č. 10 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	31 705,96	0,00

5) Doplnění penetrace betonových stěn před provedením omítek, ZL č. 11 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	244 811,99	0,00
6) Provedení opěrné stěny kolem stávající trafostanice, ZL č. 12 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	100 546,58	-41 891,04
7) Doplnění elektroinstalace lůžkových ramp, ZL č. 13 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	32 243,53	0,00
8) Doplnění dveří v 5 NP a 1 PP, ZL č. 21 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	94 378,78	-7 631,73
9) Změna 6 ks dveří na hlavních komunikačních vstupech, ZL č. 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	1 060 727,05	-341 698,82
10) Zrušení shozu špinavého prádla, ZL č. 15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Nebude dodán vnitřní shoz špinavého prádla.	0,00	-979 193,58
11) Úpravy 3 základových patek pro spojovací mosty mezi Interním pavilonem a objektem chirurgie a SVLS, ZL č. 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	101 081,82	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 729 232,50	-1 370 415,17
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	358 817,33	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy o dílo	208 856 399,93	43 859 843,99	252 716 243,92
Cena díla dle Dodatku č. 1	4 193 412,92	880 616,71	5 074 029,63
Cena díla dle Dodatku č. 2	26 505 998,71	5 566 260,00	32 072 259,00
Cena díla dle Dodatku č. 3	358 817,33	75 351,64	434 168,97
Celková cena díla dle Smlouvy o dílo včetně Dodatků č.1 – č.3	239 914 628,89	50 382 072,34	290 296 701,52

Celkem cena díla včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 - č. 3 včetně DPH slovy: dvě-stě-devadesát-milionů-dvě-stě-devadesát-šest-tisíc-sedm-set-jedna-korun-česká-padesát-dva-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

V době přípravy Smlouvy byla podána žádost o dotaci do 61. výzvy OPŽP, která ale během administrace byla stažena. Žádost o dotaci Objednatel podal znovu do 146. výzvy a z toho důvodu je nutné upravit článek V. odst. 4 Smlouvy, takto:

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. Každá faktura musí být **označena názvem a registračním číslem projektu:**

Název projektu: **SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon**
Registrační číslo projektu: **CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013664.**

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Přílohou tohoto dodatku je i změnový list č. 5, který měl být přílohou dodatku č. 1, ale z důvodu administrativního pochybení Objednatele přílohou dodatku č. 1 byla pouze jeho rekapitulace.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/15/39/2021 ze dne 15. 03. 2021.

Příloha: č. 1) Položkový rozpočet
č. 2) Změnový list č. 5

Olomouci dne:
Za Objednatele

V Olomouci dne:
Za Zhotovitele

Ing.
Jaromír
Pelinka

Digitálně
podepsal Ing.
Jaromír Pelinka
Datum: 2021.03.18
14:40:56 +01'00'

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 7 Doplnění šachet pro čistící kusy ležaté kanalizace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti: OHL ŽS,a.s.

Adresa společnosti:

IČ:

Telefon:

Email:

Rekapitulace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon **48 689,57**

Vícepráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

48 689,57

Méněpráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

-

Vypracoval: **OCEA s.r.o.**
Ing. Anna Hlaváčová
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@oceac.cz

Cena celkem (bez DPH) 48 689,57

DPH 21% 10 224,81

Cena celkem (vč.DPH) 58 914,38

REKAPITULACE

Popis	Cena
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	48 689,57
SO01: Interní pavilon	48 689,57
SO01: Interní pavilon	48 689,57
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část	48 689,57
27: Základy	12 345,16
27: Základy	12 345,16
3: Svislé a kompletní konstrukce	11 738,28
3: Svislé a kompletní konstrukce	11 738,28
711: Izolace proti vodě	6 883,70
711: Izolace proti vodě	6 883,70
767: Konstrukce zámečnické	13 988,72
767: Konstrukce zámečnické	13 988,72
99: Staveništní přesun hmot	3 174,80
99: Staveništní přesun hmot	3 174,80
Vedlejší a ostatní náklady	558,92
Vedlejší a ostatní náklady	558,92
Celkem (bez DPH)	48 689,57
DPH 21%	10 224,81
Celkem (včetně DPH)	58 914,38



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				48 689,57	
		SO01: Interní pavilon				48 689,57	
		SO01: Interní pavilon				48 689,57	
		D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část				48 689,57	
		27: Základy				12 345,16	
		27: Základy				12 345,16	
18.	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	0,352	2 524,00	888	SoD
		Výkaz výměr: bez dodávky a uložení výztuže					
		2x šachty		-			
		zdvojená deska		-			
		1,1*0,8*0,1*2*2		0,352			
19.	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,000	775,00	775	SoD
		Výkaz výměr: svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených rámcích, rúhách, šachtách, včetně ořídných vzněr.					
		2x šachty		-			
		1,1+1,4)*2*0,1*2		1,000			
20.	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,000	123,50	124	SoD
		Výkaz výměr: svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených rámcích, rúhách, šachtách, včetně ořídných vzněr.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 19; 1,52		1,520			
21.	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,092	33 304,00	3 064	SoD
		Výkaz výměr: včetně distančních prvků					
		zahrnuje výztuž pasů, patek a zákl. zdi :		-			
		předpoklad 150 kg/m3		-			
		(0,352+0,836)*150/1000		0,178			
30.	279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30	m3	0,836	2 569,00	2 148	SoD
		Výkaz výměr: bez výztuže					
		2x šachty		-			
		(1,1*2+0,8*2)*0,1*1,1*2		0,836			
31.	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	6,600	515,00	3 399	SoD
		Výkaz výměr: bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených rámcích, rúhách, šachtách, včetně ořídných vzněr.					
		2x šachty		-			
		předpoklad pouze uvnitř		-			
		(0,9*2+0,8*2)*1,1*2		7,480			
32.	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	6,600	224,00	1 478	SoD
		Výkaz výměr: bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených rámcích, rúhách, šachtách, včetně ořídných vzněr.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 31; 7,48		7,480			
34.	631312511RM1_	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	0,154	3 046,50	469	SoD
		Výkaz výměr: 2x šachty		-			
		1,4*1,1*0,05*2		0,154			
		3: Svislé a kompletní konstrukce				11 738	
		3: Svislé a kompletní konstrukce				11 738	
60.	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,116	34 136,00	3 965	SoD
		Výkaz výměr: 2x šachty					



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		předpoklad 80 kg/m ³		-			
		Odkaz na mn. položky pořadí 1004; 9,68*0,15*80/1000		0,116			
N	311113111	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 15 cm	m ²	9,680	803,00	7 773	URS 2020-II
		Výkaz výměr: 2x šachty		-			
		(1,4+0,8)*2*1*2		9,680			
		711: Izolace proti vodě				6 884	
		711: Izolace proti vodě				6 884	
153.	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, - 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m ²	8,360	7,88	66	SoD
		Výkaz výměr: 2x šachta		-			
		(1,1+0,8)*2*1,1*2=8,36		8,360			
154.	711112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení - o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním. 1x nátěr. materiál ve / specifikaci	m ²	8,360	17,20	144	SoD
		Výkaz výměr: 2x šachta		-			
		(1,1+0,8)*2*1,1*2		8,360			
155.	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních - pásů,	m ²	1,760	81,00	143	SoD
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 153; 1,76		1,760			
156.	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních - pásů,	m ²	8,360	93,00	777	SoD
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 154; 8,36		8,360			
157.	711171559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie,	m ²	1,760	101,00	178	SoD
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 155; 1,76		1,760			
158.	711172559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie,	m ²	8,360	130,00	1 087	SoD
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 156; 8,36		8,360			
159.	711191171RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky - materiálu	m ²	1,760	33,00	58	SoD
		Výkaz výměr: 500g/m ² - pod PVC :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 157; 1,76		1,760			
160.	711191271RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky - materiálu	m ²	8,360	59,80	500	SoD
		Výkaz výměr: 500g/m ² - pod PVC :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 158; 8,36		8,360			
166.	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 - g/cm ³ ; bez rozpouštědel, netoxická, není požární nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru / nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C: doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	3,036	52,00	158	SoD
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 153; 1,76*0,3		0,528			
		Odkaz na mn. položky pořadí 154; 8,36*0,3		2,508			
167.	28322029R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 540 g/m ² ; - PVC-P	m ²	11,132	150,00	1 670	SoD
		Výkaz výměr: přesný typ a specifikace se může lišit od popisu ceníkové položky, platí vždy požadavky PD i nad rámec obsahu ceníkové položky (ceníková položka zvolena jako nejbližší udaná charakteristika pro investora i dodavatele)					
		Odkaz na mn. položky pořadí 157; 1,76*1,1		1,936			
		Odkaz na mn. položky pořadí 158; 8,36*1,1		9,196			



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
168.	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní - strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	12,056	140,00	1 688	SoD
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 155; 1,76*1,15		2,024			
		Odkaz na mn. položky pořadí 156; 8,36*1,2		10,032			
169.	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná - oboustranně	m2	10,626	35,00	372	SoD
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 160; 8,36*1,05		8,778			
		Odkaz na mn. položky pořadí 159; 1,76*1,05		1,848			
170.	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svísele do 60 m	t	0,110	400,00	44	SoD
		Výkaz výměr: 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
		0,11		0,110			
		767: Konstrukce zámečnické				13 989	
		767: Konstrukce zámečnické				13 989	
342.	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,160	1 392,00	223	SoD
		Výkaz výměr: 50 m vodorovně		-			
		0,16		0,160			
N	899311114R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	2,000	772,00	1 544	URS2020-II
		Výkaz výměr: 2x šachty		-			
		2		2,000			
N	XAH.004	Pojízdný poklop 900/600 vč. rámu	ks	2,000	6 111,00	12 222	vlastní
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1005; 2		2,000			
		99: Staveništní přesun hmot				3 175	
		99: Staveništní přesun hmot				3 175	
152.	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	7,290	435,50	3 175	SoD
		Výkaz výměr: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou					
		buřevnou nebo plošnou		7,29			
				7,290			
		Vedlejší a ostatní náklady				559	
		Vedlejší a ostatní náklady				559	
		Vedlejší náklady	soubor	1,000	398,64	399	SoD
						48 131	206458899,9
							398,6430999
		Ostatní náklady	soubor	1,000	160,27	160	SoD
						48 131	206458899,9
							160,2731761
							1710000
							687500



REKAPITULACE

Popis

Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

Celkem (bez DPH)

-

DPH 21%

-

Celkem (včetně DPH)

-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 8 Doplnění ocelového sloupu v technickém podlaží

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti: OHL ŽS, a.s.

Adresa společnosti:

IČ:

Telefon:

Email:

Rekapitulace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon **1 996,92**

Vícepráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

1 996,92

Méněpráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Vypracoval: **OCEA s.r.o.**
Ing. Anna Hlaváčová
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@oceacz

Cena celkem (bez DPH) **1 996,92**

DPH 21% **419,35**


Cena celkem (vč.DPH) 2 416,28

REKAPITULACE

Popis	Cena
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	1 996,92
SO01: Interní pavilon	1 997
SO01: Interní pavilon	1 997
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část	1 997
M43: Montáže ocelových konstrukcí	1 974
M43: Montáže ocelových konstrukcí	1 974
Vedlejší a ostatní náklady	23
Vedlejší a ostatní náklady	23
<hr/>	
Celkem (bez DPH)	1 996,92
DPH 21%	419
Celkem (včetně DPH)	2 416,28



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				1 996,92	
		SO01: Interní pavilon				1 997	
		SO01: Interní pavilon				1 997	
		D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část				1 974	
		M43: Montáže ocelových konstrukcí				1 974	
		M43: Montáže ocelových konstrukcí				1 974	
479.	430862008R00	Křivka cenová druhá, hmotnost do 20000 kg	kg	210,000	9,40	1 974	SoD
		Výkaz výměr: D.1.2 č. výkresu 08		-			
		sloup 2xU220 dl. 3300mm		-			
		210		210,000			
				-			
		Vedlejší a ostatní náklady				23	
		Vedlejší a ostatní náklady				23	
		Vedlejší náklady	soubor	1,000	16,35	16	SoD
		Ostatní náklady	soubor	1,000	6,57	7	SoD



REKAPITULACE

Popis

Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část

Celkem (bez DPH)	-
DPH 21%	-
Celkem (včetně DPH)	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	
		D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část				—	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 9 Doplnění prostupů stropy pro vedení VZT

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti: OHL ŽS, a.s.

Adresa společnosti:

IČ:

Telefon:

Email:

Rekapitulace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon **13 050,30**

Vícepráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

13 050,30

Méněpráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

-

Vypracoval: **OCEA s.r.o.**
Ing. Anna Hlaváčová
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@oceac.cz

Cena celkem (bez DPH) **13 050,30**

DPH 21% **2 740,56**

Cena celkem (vč.DPH) 15 790,86

REKAPITULACE


Popis	Cena
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	13 050,30
SO01: Interní pavilon	13 050
SO01: Interní pavilon	13 050
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část	13 050
96: Bourání konstrukcí	984
96: Bourání konstrukcí	984
M43: Montáže ocelových konstrukcí	11 553
M43: Montáže ocelových konstrukcí	11 553
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	363
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	363
Vedlejší a ostatní náklady	150
Vedlejší a ostatní náklady	150
Celkem (bez DPH)	13 050,30
DPH 21%	2 741
Celkem (včetně DPH)	15 790,86



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon						13 050,30	
SO01: Interní pavilon						13 050	
SO01: Interní pavilon						13 050	
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část						13 050	
96: Bourání konstrukcí						984	
96: Bourání konstrukcí						984	
N	972012411R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,5 m2	kus	6,000	164,00	984	URS2020-II
		Výkaz výměr: 4-5NP		-			
		5		5,000			
		5NP		-			
		1		1,000			
M43: Montáže ocelových konstrukcí						11 553	
M43: Montáže ocelových konstrukcí						11 553	
481.	553.02	Konstrukce ocelová S235, základním nátěru, vč. doplňků, kotevního a spoj. materiálu	kg	210,055	55,00	11 553	SoD
		Výkaz výměr: Položka pořadí 479; 210		210,000			
		=		210,000			
		Výměna pro VZT		-			
		jackl 100/140/5 17,5 kg/m		-			
		1,4*17,5/1000		0,025			
		P15 250x250 mm (120 kg/m2)		-			
		0,25*0,25*4*120/1000		0,030			
		=		0,055			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						363	
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						363	
482.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,324	338,50	110	SoD
483.	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,324	211,50	69	SoD
484.	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,324	391,50	127	SoD
485.	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	0,324	20,20	7	SoD



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
486.	97999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,324	150,00	49	SoD
487.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,324	10,20	3	SoD
		Vedlejší a ostatní náklady				150	
		Vedlejší a ostatní náklady				150	
		Vedlejší náklady	soubor	1,000	106,85	107	SoD
		Ostatní náklady	soubor	1,000	42,96	43	SoD



REKAPITULACE

Popis

Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část

Celkem (bez DPH)

-

DPH 21%

-

Celkem (včetně DPH)

-



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	
		D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část				—	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL 10 Doplnění ovládacích klapek ventilů ústředního vytápění ve strojovně

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti:

Adresa společnosti:

Telefon:

IČ:

Email:

Rekapitulace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	31 705,96
Vícepráce	
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	31 705,96
Méněpráce	
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	—

Vypracoval:

OCEA s.r.o.

Ing. Anna Hlaváčová

tel.: +420 777 266 213

mail.: anna.hlavacova@oceac.cz

Cena celkem (bez DPH)


31 705,96

DPH 21%

6 658,25

Cena celkem (vč.DPH)

38 364,21



REKAPITULACE

Popis	Cena
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	31 705,96
SO01: Interní pavilon	31 705,96
SO01: Interní pavilon	31 706
D.1.4.B: Zařízení pro ochlazování	31 706
734: Armatury	31 342
734: Armatury	31 342
#ODKAZ!	364
#ODKAZ!	364
<hr/>	
Celkem (bez DPH)	31 705,96
DPH 21%	6 658,25
Celkem (včetně DPH)	38 364,21



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				31 705,96	
		SO01: Interní pavilon				31 705,96	
		SO01: Interní pavilon				31 706	
		D.1.4.B: Zařízení pro ochlazování				31 706	
		734: Armatury				31 342	
		734: Armatury				31 342	
105.	734245640T00	dvoucestná uzavírací klapka DN65 + otočný pohon pro kulové kohouty 24V, 20Nm, dodávka a montáž	kus	2,000	15 671,00	31 342	SoD
		Vedlejší a ostatní náklady				364	
		Vedlejší a ostatní náklady				364	
		Vedlejší náklady	soubor	1,000	259,59	260	SoD
		Ostatní náklady	soubor	1,000	104,37	104	SoD



REKAPITULACE

Popis

Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

Celkem (bez DPH)

-

DPH 21%

-

Celkem (včetně DPH)

-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	




KRYCÍ LIST ROZPOČTU			
ZL 11 Penetrace betonových stěn před provedením omítek			
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon			
Identifikační údaje zhotovitele			
Název společnosti:	OHL ŽS, a.s.		
Adresa společnosti:		IČ:	
Telefon:		Email:	
Rekapitulace			
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon			244 811,99
Vícepráce			
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon			244 811,99
Méněpráce			
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon			—
Vypracoval:	OCEA s.r.o.	Cena celkem (bez DPH)	244 811,99
	Ing. Anna Hlaváčová	DPH 21%	51 410,52
	tel.: +420 777 266 213		
	mail.: anna.hlavacova@oceacz	Cena celkem (vč.DPH)	296 222,51

REKAPITULACE

Popis	Cena
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	244 811,99
SO01: Interní pavilon	244 811,99
SO01: Interní pavilon	244 812
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část	244 812
61: Úpravy povrchů vnitřní	241 409
61: Úpravy povrchů vnitřní	241 409
99: Staveništní přesun hmot	592
99: Staveništní přesun hmot	592
Vedlejší a ostatní náklady	2 810
Vedlejší a ostatní náklady	2 810
Celkem (bez DPH)	244 811,99
DPH 21%	51 410,52
Celkem (včetně DPH)	296 222,51



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				244 811,99	
		SO01: Interní pavilon				244 812	
		SO01: Interní pavilon				244 812	
		D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část				244 812	
		61: Úpravy povrchů vnitřní				241 409	
		61: Úpravy povrchů vnitřní				241 409	
N	783823103	Penetrační akrylátový nátěr s plnivem hladkých betonových povrchů	m2	4 016,797	60,10	241 409	URS 2020/II
		99: Staveništní přesun hmot				592	
		99: Staveništní přesun hmot				592	
152.	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	1,360	435,50	592	SoD
		Výkaz výměr: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tučnou nebo plošnou 1,360		1,360			
		Vedlejší a ostatní náklady				2 810	
		Vedlejší a ostatní náklady				2 810	
		Vedlejší náklady	soubor	1,000	2 004,38	2 004	SoD
		Ostatní náklady	soubor	1,000	805,86	806	SoD



REKAPITULACE

Popis

Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

Celkem (bez DPH)

-

DPH 21%

-

Celkem (včetně DPH)

-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL 12 Provedení opěrné stěny kolem stávající trafostanice (ČEZ)

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti: OHL ŽS, a.s.

Adresa společnosti:

IČ:

Telefon:

Email:

Rekapitulace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	58 655,54
Vícepráce	
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	100 546,58
Méněpráce	
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	- 41 891,04

Vypracoval: **OCEA s.r.o.**
 Ing. Anna Hlaváčová
 tel.: +420 777 266 213
 mail.: anna.hlavacova@oceacz

Cena celkem (bez DPH)	58 655,54
DPH 21%	12 317,66
Cena celkem (vč.DPH)	70 973,21

REKAPITULACE

Popis	Cena
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	100 546,58
SO03: Opěrné stěny	100 546,58
SO03: Opěrné stěny	100 547
03.01: Opěrné stěny	100 547
32: Zdi opěrné	95 417
32: Zdi opěrné	95 417
99: Staveništní přesun hmot	3 976
99: Staveništní přesun hmot	3 976
Vedlejší a ostatní náklady	1 154
Vedlejší a ostatní náklady	1 154
Celkem (bez DPH)	100 546,58
DPH 21%	21 114,78
Celkem (včetně DPH)	121 661,36



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon						100 546,58	
SO03: Opěrné stěny						100 547	
SO03: Opěrné stěny						100 547	
03.01: Opěrné stěny						100 547	
32: Zdi opěrné						95 417	
32: Zdi opěrné						95 417	
1.	327323129R00	Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního zdi a valy , beton třídy C 30/37,	m3	6,039	2 722,00	16 438	SoD
Výkaz výměr: D.1.2 č. výkresu T1				-			
6,1*0,9*0,3				1,647			
6,1*0,3*2,4				4,392			
2.	327351211R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení	m2	34,920	693,00	24 200	SoD
Výkaz výměr: D.1.2 č. výkresu T1				-			
(6,1+0,9)*2*0,3				4,200			
(6,1+0,3)*2*2,4				30,720			
3.	327351221R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	34,920	222,00	7 752	SoD
Výkaz výměr: Položka pořadí 2; 34,92				34,920			
4.	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505(R), průměru do 12 mm	t	1,025	45 064,00	46 191	SoD
Výkaz výměr: D.1.2 č. výkresu T1				-			
1025/1000				1,025			
6.	631312511RM1_	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	0,275	3 046,50	836	SoD
Výkaz výměr: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
podkladní beton tl. 50 mm :							
(6,1*0,9)*0,05				0,275			
99: Staveništní přesun hmot						3 976	
99: Staveništní přesun hmot						3 976	
7.	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	17,630	225,50	3 976	SoD
Výkaz výměr: na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov							
živočichů (815 3 JKSO). objektů pozemní různé (815 9 JKSO)							
se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)							



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
	17,63			17,630			
		Vedlejší a ostatní náklady				1 154	
		Vedlejší a ostatní náklady				1 154	
		Vedlejší náklady	soubor	1,000	823,22	823	SoD
		Ostatní náklady	soubor	1,000	330,97	331	SoD

REKAPITULACE

Popis	Cena
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	- 41 891,04
SO01: Interní pavilon	- 41 891
SO01: Interní pavilon	- 41 891
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část	- 41 891
27: Základy	- 35 052
27: Základy	- 35 052
99: Staveništní přesun hmot	- 6 358
99: Staveništní přesun hmot	- 6 358
Vedlejší a ostatní náklady	- 481
Vedlejší a ostatní náklady	- 481
<hr/>	
Celkem (bez DPH)	- 41 891,04
DPH 21%	- 8 797,12
Celkem (včetně DPH)	- 50 688,15



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				- 41 891,04	
		SO01: Interní pavilon				- 41 891	
		SO01: Interní pavilon				- 41 891	
		D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část				- 41 891	
		27: Základy				- 35 052	
		27: Základy				- 35 052	
21.	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	- 0,552	33 304,00	- 18 384	SoD
		Výkaz výměr: včetně distančních prvků zahrnuje výztuž pasů, patek a zákl. zdí : předpoklad 100 kg/m3 -(5,52)*100/1000		-			
24.	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	- 5,520	2 524,00	- 13 932	SoD
		Výkaz výměr: včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže ostatní : -0,80*1,0*6,90		- 5,520			
25.	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	- 2,760	563,00	- 1 554	SoD
		Výkaz výměr: svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zaražených jámách. rýhách. šachtách. včetně přírodních vzorů. ostatní : -2*0,2*6,90		- 2,760			
26.	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	- 2,760	123,50	- 341	SoD
		Výkaz výměr: svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zaražených jámách. rýhách. šachtách. včetně přírodních vzorů. Odkaz na mn. položky pořadí 25; -2,76		- 2,760			
34.	631312511RM1_	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	- 0,276	3 046,50	- 841	SoD
		Výkaz výměr: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton pod : základové pasy : Začátek provozního součtu : -0,80*6,90 Konec provozního součtu -0,8*6,9*0,05		-			
				- 0,276			



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
		99: Staveništní přesun hmot				- 6 358	
		99: Staveništní přesun hmot				- 6 358	
152.	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	- 14,600	435,50	- 6 358	SoD
		Výkaz výměr: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tvářovou nebo plošnou -14,6		- 14,600			
		Vedlejší a ostatní náklady				- 481	
		Vedlejší a ostatní náklady				- 481	
		Vedlejší náklady	soubor	1,000	-342,98	- 343	SoD
		Ostatní náklady	soubor	1,000	-137,89	- 138	SoD

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 13 Doplnění elektroinstalace připojení lůžkových ramp

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti: OHL ŽS, a.s.

Adresa společnosti:

IČ:

Telefon:

Email:

Rekapitulace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon **32 243,53**

Vícepráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

32 243,53

Méněpráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

-

Vypracoval: **OCEA s.r.o.**
Ing. Anna Hlaváčová
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@oceac.cz

Cena celkem (bez DPH) **32 243,53**

DPH 21% **6 771,14**

Cena celkem (vč.DPH) 39 014,67

REKAPITULACE

Popis	Cena
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	32 243,53
SO01: Interní pavilon	32 243,53
SO01: Interní pavilon	32 244
D.1.4.G: Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod	32 244
M21.2: Montážní materiál - KABELY	13 824
M21.2: Montážní materiál - KABELY	13 824
M21.6: Montážní materiál - INSTALAČNÍ PRVKY	10 253
M21.6: Montážní materiál - INSTALAČNÍ PRVKY	10 253
M21.7: Elektromontážní práce	7 796
M21.7: Elektromontážní práce	7 796
Vedlejší a ostatní náklady	370
Vedlejší a ostatní náklady	370
Celkem (bez DPH)	32 243,53
DPH 21%	6 771,14
Celkem (včetně DPH)	39 014,67



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon						32 243,53	
SO01: Interní pavilon						32 244	
SO01: Interní pavilon						32 244	
D.1.4.G: Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod						32 244	
M21.2: Montážní materiál - KABELY						13 824	
M21.2: Montážní materiál - KABELY						13 824	
32.	341118515R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2	m	310,000	21,60	6 696	D.1.4.G
Výkaz výměr: 310				310,000			
36.	341118550R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kv 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2	m	220,000	32,40	7 128	D.1.4.G
Výkaz výměr: 220				220,000			
M21.6: Montážní materiál - INSTALAČNÍ PRVKY						10 253	
M21.6: Montážní materiál - INSTALAČNÍ PRVKY						10 253	
117.	34535400R	Strojek spínače 1pólového syst. 3558-A01340 řaz.1	kus	23,000	86,40	1 987	D.1.4.G
Výkaz výměr: 23				23,000			
118.	34535443R	Strojek spínače seriového syst. 3559-A05345 řaz.5	kus	1,000	118,10	118	D.1.4.G
Výkaz výměr: 1				1,000			
120.	148302T	JBT K 3558A-A00620 B KRYT 1,6,7,POPIS, syst., BÍLÁ	KS	23,000	42,50	978	D.1.4.G
Výkaz výměr: 23				23,000			
121.	14872T	JBT K 3558A-A652 B KRYT Č.5, syst., BÍLÁ	KS	1,000	38,90	39	D.1.4.G
Výkaz výměr: 1				1,000			
134.	59674T	JBL R 2CKA001725A0928 B RÁM.SI 1NÁS., REFLEX SI, ALPSKÁ BÍLÁ (1725-0-0928)	KS	23,000	44,60	1 026	D.1.4.G
Výkaz výměr: 23				23,000			
137.	28841T	JBL R 2CKA001725A0969 B RÁM.SI 5NÁS., REFLEX SI, ALPSKÁ BÍLÁ (1725-0-0969)	KS	1,000	342,70	343	D.1.4.G
Výkaz výměr: 1				1,000			
N	34571464	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká	ks	24,000	22,60	542	URS 2021/I
Výkaz výměr: 24				24,000			



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
N	OEZ36610	Instalační stykač RSI-20-20-A230	ks	10,000	522,05	5 221	URS 2021/I
				Výkaz výměr: 10		10,000	
						M21.7: Elektromontážní práce	7 796
						M21.7: Elektromontážní práce	7 796
173.	000110_ZP	Montáž kabelů	sada	1,000	7 796,30	7 796	D.1.4.G
						Vedlejší a ostatní náklady	370
						Vedlejší a ostatní náklady	370
		Vedlejší náklady	soubor	1,000	263,99	264	SoD
		Ostatní náklady	soubor	1,000	106,14	106	SoD



REKAPITULACE

Popis

Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

Celkem (bez DPH)


-

DPH 21%

-

Celkem (včetně DPH)

-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	
		SO01: Interní pavilon				—	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 21 Doplnění dveří v 5 NP a 1 PP

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti:

Adresa společnosti:

Telefon:

IČ:

Email:

Rekapitulace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon **86 747,05**

Vícepráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon **94 378,78**

Méněpráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon **- 7 631,73**

Cena celkem (bez DPH) 86 747,05

DPH 21% 18 216,88

Cena celkem (vč.DPH) **104 963,93**

ZL 21

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.1.-3.	Architektonická a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			93 295,39			
317	D5.02	Dveře ocelové 1600/1970mm, plně, EI30 Sm-C2 DP3 KZ, vč. kování a veškerých doplňků - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	57 600,00	57 600,00		SOD SO01
N	D0.17	Dveře ocelové 800/2100mm, EW90-C2 DP1, vč. kování a veškerých doplňků - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	35 520,00	35 520,00		Vlastní
342	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,12600	1 392,00	175,39		SOD SO01
Díl: VN		Vedlejší náklady			772,72			
		Vedlejší náklady	soubor	1,00000	772,72	772,72		vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady			310,67			
		Ostatní náklady	soubor	1,00000	310,67	310,67		vlastní

vícepráce bez DPH

94 378,78

ZL 21

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.	Architektonická a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-7 544,13		
218	D/0.17	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm.plně, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	7 517,00	-7 517,00		SOD SO01
295	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	-0,03500	775,00	-27,13	800-766	SOD SO01
Díl: VN		Vedlejší náklady				-62,48		
N		Vedlejší náklady	soubor	1,00000	-62,48	-62,48		vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				-25,12		
N		Ostatní náklady	soubor	1,00000	-25,12	-25,12		vlastní
měněpráce bez DPH						-7 631,73		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL 14 Změna způsobu otevírání dveří na hlavních komunikačních vstupech

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti:

Adresa společnosti:

Telefon:

IČ:

Email:

Rekapitulace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	719 028,23
Vícepráce	
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	1 060 727,05
Měněpráce	
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	- 341 698,82
	Cena celkem (bez DPH) 719 028,23
	DPH 21% 150 995,93
	Cena celkem (vč.DPH) 870 024,16

ZL 14 - vícepráce

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	S001	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.	Architektonická a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 177,76		
43	311237423R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku Rk = 3,30 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,04 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, 0,4x2,1 x 4 ks	m2	3.36000	1 236,00	4 152,96	801-1	SO01
N	342291131U00	Ukrojení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami 2,1 x4	m	8.40000	122,00	1 024,80	801-1	URS 20/II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 662,02		
112	612481211R18	Vyzružení vnitřních stěn skotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrčového tmelu 0,65x2,1x2m	m2	10.92000	252,50	2 757,30	801-1	SO01
109	602016261R11	Omítka stěn z hmotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, řířovaná, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	10.92000	266,00	2 904,72	801-1	SO01
Díl: 783 Nátěry						738,40		
N	783896210R00	Penetrace betonových podkladů BASF 1x (0,4x2,1x2x4)	m2	11.36000	65,00	738,40	801-1	RTS 20/ II
Díl: 784 Malby						1 033,03		
454	784161501R00	Připrava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	10.92000	24,10	263,17	800-784	SO01
458	784165612R00	Malby z matřičných směsí oteruzdorných, bělost 95 %, dvojnásobné	m2	10.92000	70,50	769,86	800-784	SO01
Díl: 776 Podlahy povlakové						623,64		
434	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm (0,4x0,4x0,2 x 4)	m	4.00000	122,00	488,00	800-775	SO01
438	284.01	Vinilová podlahovina probrané v hmotě tl. 2mm - dodávka	m2	0.42000	305,00	128,10		SO01
442	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0.00320	2 357,00	7,54	800-775	SO01
Díl: 770 Otvorové prvky z hliníku						1 013 693,94		
N	D1.37.X	Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (š= 1300 mm, v= 2100 mm), EI 30 DP1 C- Sm, základní zdroj, oboustranné čidla, polepy na sklo 2-fady, napojení na EPS, odchodové tlačítko 1- Oboustranné autom. režim, 2- Jednosměrný, 3- Trvale otevřeno, 4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 5- Manuální	kus	1.00000	186 250,00	186 250,00		Vlastní
N	D12.01.X	Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (š= 1400 mm, v= 2100 mm), EI 30 DP1 C- Sm, přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové situace možnost uzamčení ze sestavy, základní zdroj, oboustranné čidla, polepy na sklo 2-fady, napojení na EPS odchodové tlačítko 1- Oboustranné autom. režim, 2- Jednosměrný, 3- Trvale otevřeno, 4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 5- Manuální	kus	2.00000	186 250,00	372 500,00		Vlastní
N	D13.01.X	Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (š= 1400 mm, v= 2100 mm), EI 30 DP1 C- Sm, přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové situace možnost uzamčení ze sestavy, základní zdroj, oboustranné čidla, polepy na sklo 2-fady, napojení na EPS odchodové tlačítko 1- Oboustranné autom. režim, 2- Jednosměrný, 3- Trvale otevřeno, 4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 5- Manuální	kus	2.00000	186 250,00	372 500,00		Vlastní
N	D14.13.X	Dveře hliníkové automatické lineární posuvné 1Křídlo-vnitřní dveře, 1 200 x 2 100 mm, přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové situace možnost uzamčení ze sestavy, základní zdroj, oboustranné čidla, polepy na sklo 2-fady, napojení na EPS, odchodové tlačítko 1- Oboustranné autom. režim, 2- Jednosměrný, 3- Trvale otevřeno, 4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 5- Manuální	kus	1.00000	73 840,00	73 840,00		Vlastní
426	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	4.45338	1 932,00	8 603,94	800-767	SO01
50 m vodorovně								
Díl: Elektroinstalace k automatickým dveřím						21 621,99		
48	341118632R	Kabel s Cu jádr. NOPOVIC 1KV 1-CXKH-V 3 x 2,5 mm2	m	180.00000	38,40	6 912,00		D.1.4.G
N	741321013	Montáž proudových chráničů dvoupolových nn do 63 A ve skříně	kus	6.00000	213,00	1 278,00		URS 20/II
N	1190248	PROUDOVÝ CHRÁNIC OLI-16B-N-030A	kus	6.00000	1 776,27	10 657,62		URS 20/II
174	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděč + zapojení do 2,5 mm2	kus	6.00000	14,00	84,00		D.1.4.G
187	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	6.00000	7,00	42,00		D.1.4.G
173	000110	Montáž kabelů	sada	1.00000	2 648,37	2 648,37		D.1.4.G
Díl: VN Vedlejší náklady						8 684,64		
Vedlejší náklady								
soubor						1,00000	8 684,64	vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						3 491,63		
Ostatní náklady								
soubor						1,00000	3 491,63	vlastní

206458899,9	1710000
1 048 550,78	8684,643
206458899,9	687500
1 048 550,78	3491,6328

ZL 14 - méněpráce

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.	Architektonická a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 776		Podlahy povlakové					-131,44
435	776521230RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce , montáž, (-0,4x0,2x4)	m2	-0,32000	105,00	-33,60	800-775
438	284.01	Vinilová podlahovina probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka	m2	-0,32000	305,00	-97,60	
442	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	-0,00010	2 357,00	-0,24	800-775
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					-300 355,50
244	D/2.01	Dveře HPL lamino bezfalc. 1700/2100mm, bezp. sklo EI 30Sm-C2 DP3 KZ, vč. zárubně, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-2,00000	71 690,00	-143 380,00	
259	D/3.01	Dveře HPL lamino bezfalc. 1700/2100mm, bezp. sklo EI 30Sm-C2 DP3 KZ, vč. zárubně, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-2,00000	71 690,00	-143 380,00	
288	D/4.13	Dveře HPL lamino bezfalc. 1200/2100mm, bezp. sklo, vč. zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	13 146,00	-13 146,00	
295	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	-0,58000	775,00	-449,50	800-766
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku					-37 289,46
357	D/1.37	Dveře hliníkové 1200/2100mm, bezp. sklo, vč. zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	37 167,00	-37 167,00	
426	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	-0,06338	1 932,00	-122,46	800-767
Díl: VN		Vedlejší náklady					-2 797,64
		Vedlejší náklady	soubor	1,00000	-2 797,64	-2 797,64	
Díl: ON		Otatní náklady					-1 124,78
		Otatní náklady	soubor	1,00000	-1 124,78	-1 124,78	

měněpráce bez DPH

-341 698,82

Cen.
soustava /
platnost

RTS 19/ I

Vlastní

RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

RTS 19/ I

Vlastní

RTS 19/ I

vlastní

206458900 1710000

-337776,4 -2797,63984

206458900 687500


-337776,4 -1124,7821

								VÝROBEK	PZN (mzdy a	REŽIE	ZISK
								nabídka+zisk	odvody)		
N	D/1.37.X	Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (§= 1300 mm, v= 2100 mm), EI 30 DP1 C- Sm, záložní zdroj, oboustranné čidla , polepy na sklo 2-fady, napojení na EPS, odchodové tlačítko 1- Oboustranné autom. režim, 2- Jednosměrný, 3- Trvale otevřeno, 4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 5- Manuální	kus	1,00000	186 250,00	186 250,00	Vlastní	178 713,00	3 632,64	2 978,77	925,60
N	D/2.01.X	Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (§= 1400 mm, v= 2100 mm), EI 30 DP1 C- Sm, přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové situace možnost uzamčení ze sesterny, záložní zdroj, oboustranné čidla , polepy na sklo 2-fady, napojení na EPS odchodové tlačítko 1- Oboustranné autom. režim, 2- Jednosměrný, 3- Trvale otevřeno, 4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 5- Manuální	kus	2,00000	186 250,00	372 500,00	Vlastní	178 713,00	3 632,64	2 978,77	925,60
N	D/3.01.X	Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (§= 1400 mm, v= 2100 mm), EI 30 DP1 C- Sm, přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové situace možnost uzamčení ze sesterny, záložní zdroj, oboustranné čidla , polepy na sklo 2-fady, napojení na EPS odchodové tlačítko 1- Oboustranné autom. režim, 2- Jednosměrný, 3- Trvale otevřeno, 4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 5- Manuální	kus	2,00000	186 250,00	372 500,00	Vlastní	178 713,00	3 632,64	2 978,77	925,60
N	D/4.13.X	Dveře hliníkové automatické lineárně posuvné 1křídle-vnitřní dveře, 1 200 x 2 100 mm, ,přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové situace možnost uzamčení ze sesterny, záložní zdroj, oboustranné čidla , polepy na sklo 2-fady, napojení na EPS , odchodové tlačítko 1- Oboustranné autom. režim, 2- Jednosměrný, 3- Trvale otevřeno, 4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 5- Manuální	kus	1,00000	73 840,00	73 840,00	Vlastní	66 303,00	3 632,64	2 978,77	925,60

dodávka dveří

montáž vzorec

Mzdy	2 714,98
Odvody	917,66
Stroje	0,00
Tarify	0,00
PZN	3 632,64
Materiál	0,00
Poddodávky	0,00
Nekalkulované	0,00
PN	3 632,64
Režie	2 978,77
Zisk	925,60
Cena TOV	7 537,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 15 Zrušení shozu špinavého prádla

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti:

Adresa společnosti:

Telefon:

IČ:

Email:

Rekapitulace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon **- 979 193,58**

Vícepráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

-

Méněpráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

- 979 193,58

	Cena celkem (bez DPH)	-979 193,58
	DPH 21%	-205 630,65
	Cena celkem (vč.DPH)	-1 184 824,23

ZL 15 - vícepráce

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.	Architektonická a konstrukční část

vícepráce bez DPH**0,00**

ZL 15

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.	Architektonická a konstrukční část ZL č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-967 953,24
-----------------	------------------------------	--------------------

N14	Z/11	Shoz na špinavé prádlo v. 15 m, průměr 500 mm, vč. dveří se zámkem, nerez - D+M, podrobně dle výpisu zámečnických výrobků	kompl	-1,00000	967 500,00	-967 500,00	
342	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	-0,32560	1 392,00	-453,24	800-767

Díl: VN	Vedlejší náklady	-8 017,09
----------------	-------------------------	------------------

		Vedlejší náklady	soubor	1,00000	-8 017,09	-8 017,09	
--	--	------------------	--------	---------	-----------	-----------	--

Díl: ON	Otatní náklady	-3 223,25
----------------	-----------------------	------------------

		Otatní náklady	soubor	1,00000	-3 223,25	-3 223,25	
--	--	----------------	--------	---------	-----------	-----------	--

méněpráce bez DPH

-979 193,58

Cen.
soustava /
platnost

Vlastní

vlastní

vlastní

206458900 1710000

-967953,24 -8017,09222

206458900 687500

-967953,24 -3223,246141

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 17 Úpravy zakládání spojovacích mostů na objekty chirurgie a SVLS

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti: OHL ŽS, a.s.

Adresa společnosti:

IČ:

Telefon:

Email:

Rekapitulace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon **101 081,82**

Vícepráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

101 081,82

Méněpráce

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Vypracoval: **OCEA s.r.o.**
Ing. Anna Hlaváčová
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@oceac.cz

Cena celkem (bez DPH) **101 081,82**

DPH 21% **21 227,18**

Cena celkem (vč.DPH) 122 309,00

REKAPITULACE

Popis	Cena
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	101 081,82
SO02: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS	101 082
SO02: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS	101 082
02.01: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS	101 082
27: Základy	94 141
27: Základy	94 141
99: Staveništní přesun hmot	5 780
99: Staveništní přesun hmot	5 780
Vedlejší a ostatní náklady	1 160
Vedlejší a ostatní náklady	1 160
Celkem (bez DPH)	101 081,82
DPH 21%	21 227,18
Celkem (včetně DPH)	122 309,00



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon				101 081,82	
		SO02: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS				101 082	
		SO02: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS				101 082	
		02.01: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS				101 082	
		27: Základy				94 141	
		27: Základy				94 141	
1.	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	6,624	2 524,00	16 719	SoD
		Výkaz výměr: bez dodávky a uložení výztuže D.1.2 č. výkresu ZPM1 3 ks (1,2*3*1)*3 bez dodávky a uložení výztuže Spojovací most je řešen na výkresech m.j. D.1.1.1Ř-20 : PA2 : -1,20*1,20*(0,9+1,0+1,0)		10,800			
						- 4,176	
2.	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	13,368	563,00	7 526	SoD
		Výkaz výměr: bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, D.1.2 č. výkresu ZPM1 3 ks (1,2*2+2*3)*1*3 bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, -(1,02+1,02)*2*(0,9+1,0*2)		25,200			
						- 11,832	
3.	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	13,368	123,50	1 651	SoD
		Výkaz výměr: bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Položka pořadí 2; 25,2 bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,		25,200			



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Položka pořadí 2; -11,83200		- 11,832			
4.	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,030	33 208,00	67 412	SoD
		Výkaz výměr: včetně distančních prvků D.1.2 č. výkresu ZPM1 3 ks 785*3/1000 včetně distančních prvků -0,32500		- - 2,355 - 0,325			
5.	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	0,246	3 385,00	833	SoD
		Výkaz výměr: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton : 1,2*3*0,05*3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton : -1,4*1,4*0,05*3		0,540 - 0,294			
		99: Staveništní přesun hmot				5 780	
		99: Staveništní přesun hmot				5 780	
64.	998214111R00	Přesun hmot pro mosty montované žebet. výška do 20m,	t	19,430	297,50	5 780	SoD
		Výkaz výměr: z dílců železobetonových nebo předpjatých na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost. 31,04 z dílců železobetonových nebo předpjatých na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost. -11,61		- 31,04 - - 11,610			
		Vedlejší a ostatní náklady				1 160	
		Vedlejší a ostatní náklady				1 160	
		Vedlejší náklady	soubor	1,000	827,60	828	SoD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Ostatní náklady	soubor	1,000	332,73	333	SoD




REKAPITULACE

Popis

Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

7





Poř.

Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Typ položky

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

—

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PFB180094 Nemocnice Šternberk - Interní pavilon**

Zadavatel **Olomoucký kraj** IČO: **60609460**
Jeremenkova 1191/40a DIČ: **CZ60609460**
77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: **OHL ŽS,a.s.** IČO: **46342796**
Burešova 938/17 DIČ: **CZ46342796**
60200 Brno-Veverí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-44 650,73
PSV			697 141,84
MON			1 027 963,15
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 680 454,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 680 454,26 CZK
Základní DPH	21 %	352 895,39 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 2 033 349,65 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	16 200,12	3 402,03	19 602,15	1
D.1.1.-3.	Architektonická a konstrukční část - změna stavby před dok.	0,00	-210 175,80	-44 136,92	-254 312,72	-13
D.1.4.A-J.	Profesní část - změna stavby před dokončením	0,00	1 802 584,05	378 542,65	2 181 126,70	111
D.1.4.K.	Vybavení interiéru - změna stavby před dokončením	0,00	15 600,00	3 276,00	18 876,00	1
Celkem za stavbu		0,00	1 624 208,37	341 083,76	1 965 292,13	112

Méněpráce

-2 172 018,16

-456 123,81

-2 628 141,97

Vícepráce

3 796 226,53

797 207,57

4 593 434,10

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-2 748,80	0
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			-52 734,02	-3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 330,48	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-5 281,20	0
800.02	Interiér pevně spojný	HSV			15 600,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 817,19	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			653 800,90	39
723	Vnitřní plynovod	PSV			-12 550,00	-1
730	Ústřední vytápění	PSV			104 398,00	6
739	Chlazení	PSV			28 972,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			132 450,87	8

767	Konstrukce zámečnické	PSV			-354 079,61	-21
770	Otvorové prvky z hliníku	PSV			226 347,47	13
776	Podlahy povlakové	PSV			5 301,95	0
781	Obklady keramické	PSV			-109 942,99	-7
784	Malby	PSV			16 030,36	1
799	Ostatní	PSV			6 412,89	0
M21	Elektromontáže	MON			422 775,90	25
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			334 004,65	20
M22.1	EPS	MON			-388,50	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			26 372,00	2
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			245 199,10	15
Cena celkem					1 680 454,26	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
R:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 500,57		
1		Vedlejší náklady	Soubor	1,00000	12 500,57	12 500,57		RTS 19/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				3 699,55		
1		Ostatní náklady	soubor	1,00000	3 699,55	3 699,55		Vlastní
Celkem						16 200,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.M1	Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 3						-2 748,80	
53	341321610R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 30/37 bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, nová okna v m.134 : -0,2*1,0*2,1 -0,2*0,6*2,1	m3	-0,67200	3 204,00	-2 153,09	801-1
57	341351105R00	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění nová okna v m.134 : -1,0*2,1+0,2*(1,0*2+2,1*2) -0,6*2,1+0,2*(0,6*2+2,1*2)	m2	-1,04000	393,60	-409,34	801-1
58	341351106R00	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -1,04000	m2	-1,04000	179,20	-186,37	801-1
Díl: 311						-52 734,02	
69	342111322RT4	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 100 mm, 1xopláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3 EI 60 DP1 tl. 100mm EI 60 DP1 (skladba musí splňovat požadavky PD) : odpočet původního řešení (dotčené místnosti) : Začátek provozního součtu 1NP : m120-124 : 3,6*(2,1+2,25+10,8) -0,9*2,1*2-1,2*2,1 -6,63*3,0 m109,111a,b : 3,6*(1,53*2+2,4+0,43) m132a-137a :	m2	-61,78800	840,00	-51 901,92	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.M1	Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		3,6*(1,92*7)		48,38400			
		-0,7*2,1*5		-7,35000			
		3,6*(4,0+2,8*2)		34,56000			
		-0,9*2,1		-1,89000			
		Konec provozního součtu					
		-123,258		-123,25800			
		Mezisoučet		-123,25800			
		přípočet nového řešení (dotčené místnosti) :					
		m120-124 :					
		0					
		m109,111 :					
		3,6*(2,4+1,65)		14,58000			
		-0,8*2,1		-1,68000			
		m132a-137a :					
		3,6*(3,6*2+1,6+1,9+0,3+2,07+1,93)		54,00000			
		-0,8*2,1-0,7*2,1*2-0,9*0,9		-5,43000			
		Mezisoučet		61,47000			
73	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťka 12.5 mm, standard čela z SDK :	m2	-1,57000	530,00	-832,10	801-1
		ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ :					
		Začátek provozního součtu					
		143 : 0,4*10,4+0,45*1,95		5,03750			
		Konec provozního součtu					
		-5,03		-5,03000			
		PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :					
		143 : 0,4*(6,85+1,8)		3,46000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-302,90	
109	602016261RT1	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	-1,04000	266,00	-276,64	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.M1	Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	
		po jednotlivých vrstvách						
		-1,0*2,1+0,2*(1,0*2+2,1*2)		-0,86000				
		-0,6*2,1+0,2*(0,6*2+2,1*2)		-0,18000				
112	612481211RT8	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu v místech přechodů podkladních materiálů, detailů, nebo rizikových míst (cca 10% plochy): Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -1,04000*0,1	m2	-0,10400	252,50	-26,26	801-1	
				-0,10400				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					-6 888,00	
122	W1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 300 mm, s omítkou Silikon, bílou/probarvenou - D+M se samočisticím efektem odpočet oken (uvažováno přetažení izolantu přes rám): nová okna : O/1.01 : -0,5*2,0 O/1.05 : -0,9*2,0	m2	-2,80000	2 460,00	-6 888,00		
				-1,00000				
				-1,80000				
Díl: 99		Stavební přesun hmot					-1 838,13	
152	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou	t	-4,22074	435,50	-1 838,13	801-1	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					-231 824,13	
222	D/1.10	Dveře HPL lamino bezfalc. 1200/2100mm, plné EI30Sm-C2 DP3,vč.zárubně, kování, doplňků, p.ú.- D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	15 274,00	-15 274,00		
227	D/1.16a	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	6 370,00	-6 370,00		
				-1,00000				
		dveře neodpovídají novému výpisu : nově přidány jako D/1.16.1 :						
228	D/1.16b	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné,větrací mříž, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-6,00000	7 967,00	-47 802,00		
				-6,00000				
		dveře neodpovídají novému výpisu : nově přidány jako D/1.16.2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.M1	Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
229	D/1.17	Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří Začátek provozního součtu původně vykázano : 7 Konec provozního součtu úprava : -4	kus	-4,00000	6 334,00	-25 336,00	
				7,00000			
				-4,00000			
230	D/1.17a	Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří Začátek provozního součtu původně : 2 Konec provozního součtu úprava : -1	kus	-1,00000	7 181,00	-7 181,00	
				2,00000			
				-1,00000			
231	D/1.18	Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm,plné, vč.zárubně, madla, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří Začátek provozního součtu původně : 2 Konec provozního součtu úprava : -1	kus	-1,00000	8 614,00	-8 614,00	
				2,00000			
				-1,00000			
233	D/1.19b	Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpečnostní, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.- D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří Začátek provozního součtu původní : 6 Konec provozního součtu úprava : -2	kus	-2,00000	8 362,00	-16 724,00	
				6,00000			
				-2,00000			
235	D/1.20b	Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří Začátek provozního součtu původní : 2 Konec provozního součtu úprava : -1	kus	-1,00000	9 227,00	-9 227,00	
				2,00000			
				-1,00000			
236	D/1.21a	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-5,00000	9 190,00	-45 950,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.M1	Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		Začátek provozního součtu					
		původní : 5		5,00000			
		Konec provozního součtu					
		úprava : -5		-5,00000			
237	D/1.21b	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,bezp. sklo, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	9 190,00	-9 190,00	
		Začátek provozního součtu					
		původní : 2		2,00000			
		Konec provozního součtu					
		úprava : -1		-1,00000			
238	D/1.22	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné,větrací mříž, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-3,00000	7 967,00	-23 901,00	
		Začátek provozního součtu					
		původní : 12		12,00000			
		Konec provozního součtu					
		úprava : -3		-3,00000			
240	D/1.24	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2050mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-2,00000	7 742,00	-15 484,00	
		Začátek provozního součtu					
		původní : 2		2,00000			
		Konec provozního součtu					
		změna : -2		-2,00000			
295	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	-0,99500	775,00	-771,13	800-766
		50 m vodorovně					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-1 446 998,14	
301	767.01D	Podhled rastrový 1200/600mm, polozapuštěný rastr, akustický, vč. doplňků, a SDK ploch D+M	m2	-0,86000	1 240,00	-1 066,40	
		typ D - podrobná specifikace dle D.1.1.10-14					
		typ D - MODRÝ :					
		1NP :					
		ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.M1	Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		Začátek provozního součtu					
		134 : 11,6		11,60000			
		143 : 121,61		121,61000			
		Konec provozního součtu					
		-133,21		-133,21000			
		PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :					
		134 : 41,48		41,48000			
		136a : 3,64		3,64000			
		143 : 87,23		87,23000			
302	767.01E	Podhled rastrový 600/600mm, přiznaný rastr, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ E - podrobná specifikace dle D.1.1.10-14 typ E - HNĚDÝ :	m2	-5,71000	850,00	-4 853,50	
		1NP :					
		Začátek provozního součtu					
		132a : 2,26		2,26000			
		132b : 2,04		2,04000			
		133a : 2,12		2,12000			
		133b : 4,23		4,23000			
		136a : 2,12		2,12000			
		136b : 2,11		2,11000			
		137a : 2,12		2,12000			
		137b : 2,12		2,12000			
		143 nika pro automaty :					
		1,95*0,95		1,85250			
		Konec provozního součtu					
		-20,97		-20,97000			
		PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :					
		132a : 3,47		3,47000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.M1	Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		132b : 1,76		1,76000			
		133a : 3,41		3,41000			
		133b : 1,43		1,43000			
		136b : 1,76		1,76000			
		137b : 3,43		3,43000			
328	Z/11	Shoz na špinavé prádlo v. 15 m, průměr 500 mm, vč. dveří se zámkem, nerez - D+M, podrobně dle výpisu zámečnických výrobků	kompl	-1,00000	251 210,00	-251 210,00	
		výrobek s původním popisem : -1		-1,00000			
329	Z/12	Shoz na tříděný odpad v. 15 m, průměr 600 mm, kompl. výrobek vč. dveří, nerez - D+M, podrobně dle výpisu zámečnických výrobků	kompl	-1,00000	1 188 526,00	-1 188 526,00	
		vč. dveří dle výpisu dveří					
		položka zrušena : -1		-1,00000			
342	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	-0,96425	1 392,00	-1 342,24	800-767
		50 m vodorovně					
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-154 962,59	
386	O/1.19	Okno hliníkové 1000/750mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	-1,00000	30 155,00	-30 155,00	
		Začátek provozního součtu					
		původní : 2		2,00000			
		Konec provozního součtu					
		úprava : -1		-1,00000			
388	O/2.02	Okno hliníkové 700/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	-1,00000	37 602,50	-37 602,50	
		Začátek provozního součtu					
		původní : 4		4,00000			
		Konec provozního součtu					
		úprava : -1		-1,00000			
391	O/2.05	Okno hliníkové 1000/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	-2,00000	43 354,29	-86 708,57	
		Začátek provozního součtu					
		původní : 7		7,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.M1	Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		Konec provozního součtu					
		úprava : -2		-2,00000			
426	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	-0,25700	1 932,00	-496,52	800-767
Díl: 776		Podlahy povlakové				-14 018,96	
438	284.01	Vinilová podlahovina probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka přesná specifikace a rozdělení dle PD : -3,85*1,05 vytažení na fabion : -3,89*0,1*1,05	m2	-4,45095	305,00	-1 357,54	
				-4,04250			
				-0,40845			
439	284.02	Vinilová podlahovina elektrostat. vodivé probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka přesná specifikace a rozdělení dle PD : -17,94*1,05 vytažení na fabion : 17,43*0,1*1,05	m2	-17,00685	732,00	-12 449,01	
				-18,83700			
				1,83015			
442	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	-0,09012	2 357,00	-212,41	800-775
Díl: 781		Obklady keramické				-109 942,99	
447	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Odkaz na mn. položky pořadí 34 : -73,74400	m2	-73,74400	41,10	-3 030,88	800-771
				-73,74400			
448	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele vč. montáže veškerých lišt odpočet původního řešení : 1NP : Začátek provozního součtu 124 : 3,0*(2,0*2+2,15*2) 0,15*0,9 -0,9*2,1-(3,0-0,9)*0,7	m2	-73,74400	752,00	-55 455,49	800-771
					24,90000		
					0,13500		
					-3,36000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.M1	Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		120 : $3,2*(1,95*2+4,08*2)$			38,59200		
		-0,9*2,1*3			-5,67000		
		136a+136b : $2,7*(1,93*2+1,1*2)*2$			32,72400		
		0,15*1,1			0,16500		
		-0,7*2,1*2-0,8*2,1			-4,62000		
		137a : $2,7*(1,93*2+1,1*2)$			16,36200		
		-0,8*2,1-0,7*2,1			-3,15000		
		137b : $3,0*(1,93*2+1,1*2)$			18,18000		
		0,15*1,1			0,16500		
		-0,7*2,1-(3,0-0,9)*0,6			-2,73000		
		132b : $2,7*(1,75*2+1,0*2)$			14,85000		
		0,15*1,0			0,15000		
		-0,7*2,1			-1,47000		
		132a : $2,7*(1,93*2+1,14*2)$			16,57800		
		-0,7*2,1-0,8*2,1			-3,15000		
		133a : $2,7*(1,93*2+1,14*2)$			16,57800		
		-0,8*2,1-0,7*2,1			-3,15000		
		133b : $2,7*(1,93*2+1,0*2)$			15,82200		
		$3,0*(1,93*2+1,0*2)$			17,58000		
		0,15*1,0			0,15000		
		-0,7*2,1*3-(3,0-0,9)*0,7			-5,88000		
		122 : 1,5*0,95			1,42500		
		123 : $3,0*(1,98*2+4,08*2+0,25*2)$			37,86000		
		-1,2*2,1*2			-5,04000		
		121 : $0,6*(0,6+3,0)$			2,16000		
		112 : $0,6*(3,0+0,2)$			1,92000		
		110 : $0,6*(3,0+0,1)$			1,86000		
		Konec provozního součtu					
		-219,936			-219,93600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.M1	Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		Mezisoučet				-219,93600	
		nová dispozice :					
		120 : $3,2 \cdot (2,13 \cdot 2 + 4,05 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2$		36,19200			
		121 : $0,6 \cdot (1,4 + 0,6 \cdot 2)$		1,56000			
		124 : $0,6 \cdot (3,0 + 0,6)$		2,16000			
		122 : $0,6 \cdot (3,0 + 0,6)$		2,16000			
		122a : $0,6 \cdot (3,0 + 0,6)$		2,16000			
		110 : $0,6 \cdot (3,0 + 0,1)$		1,86000			
		112 : $0,6 \cdot (3,0 + 0,2)$		1,92000			
		132a : $2,7 \cdot (2,3 \cdot 2 + 1,66 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,1 - 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2$		16,76400			
		132b : $2,7 \cdot (1,68 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1$		13,54200			
		133a : $2,7 \cdot (2,1 \cdot 2 + 1,66 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,1 - 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2$		15,68400			
		133b : $2,7 \cdot (1,44 \cdot 2 + 1,0 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1$		11,70600			
		136b : $2,7 \cdot (1,68 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1$		13,54200			
		137a : $3,2 \cdot (1,9 + 0,6)$		8,00000			
		137b : $2,7 \cdot (1,68 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1$		18,94200			
		Mezisoučet				146,19200	
450	597.03	Obklad keramicky 300x600 mm,vč. dodávky veškerých lišt dle výběru investora	m2	-77,43120	650,00	-50 330,28	
		vč. dodávky případných lišt					
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : -73,74400*1,05		-77,43120			
452	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	-1,89301	595,00	-1 126,34	800-771
Celkem						-2 022 258,66	

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 633,38	
110	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, nové fasádní otvorové prvky : 1NP : 1,0*2,1+0,6*2,1	m2	3,36000	45,60	153,22	801-1
113	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená roh, ostění a nadpraží : nová okna v m.134 : 1,0+2,1*2 0,6+2,1*2	m	10,00000	114,50	1 145,00	801-1
114	622481292R00	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž vyztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu nová okna v m.134 : (1,0*2+2,1*2) (0,6*2+2,1*2)	m	11,60000	50,00	580,00	801-1
116	28350210R	lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; l = 1 400 mm; oranžová Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11,60000*1,05	m	12,18000	62,00	755,16	SPCM
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 606,80	
117	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,36000	m2	3,36000	25,00	84,00	801-1
121	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová okenní a rohové lišty, vyztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. se samočisticím efektem u oken (uvažováno přetažení izolantu přes rám) : O/1.01 : 0,3*(0,5+2*2,0)	m2	2,82000	540,00	1 522,80	801-1
					1,35000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		O/1.05 : 0,3*(0,9+2*2,0)		1,47000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20,94	
152	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou	t	0,04808	435,50	20,94	801-1
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				364 275,00	
N1	D/1.10.z	Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plné EI30Sm-C2 DP3,vč.zárubně, kování, doplňků, p.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	31 500,00	31 500,00	
223	D/1.11	Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plné,vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří navíc oproti původnímu výpisu : +1	kus	1,00000	10 803,00	10 803,00	
					1,00000		
N2	D/1.11.z	Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plné,vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	2,00000	15 024,00	30 048,00	
227	D/1.16.1	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, wc kování, doplňků,povrch.ú. -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří 1	kus	1,00000	6 370,00	6 370,00	
		původně vykázaný jako D/1.16a :			1,00000		
228	D/1.16.2	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm bezpeč.,plné, vč.zárubně, zámku,kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří 1+4	kus	5,00000	7 967,00	39 835,00	
		původně vykázaný jako D/1.16b :			5,00000		
N3	D/1.16.z	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm bezpeč.,plné, vč.zárubně, zámku,kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří nově přidány : 2+2	kus	4,00000	13 956,00	55 824,00	
					4,00000		
N4	D/1.17.z1	Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, wc kování, doplňků,povrch.ú. -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	4,00000	12 470,00	49 880,00	
N5	D/1.17.z2	Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm bezpeč.,plné, vč.zárubně, zámku,kování, doplňků,povrch.ú. -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	10 600,00	10 600,00	
N6	D/1.19.z1	Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpečnostní, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	11 645,00	11 645,00	
N7	D/1.19.z2	Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpeč. mléčné, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	17 670,00	17 670,00	
N8	D/1.20.z1	Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
N9	D/1.20.z2	Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo 1/3, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00	
N10	D/1.20.z3	Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo 2/3, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	2,00000	15 400,00	30 800,00	
N11	D/1.22.z1	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00	
N12	D/1.22.z2	Dveře HPL lamino posuvné bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00	
N13	D/1.24.z	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	2,00000	10 600,00	21 200,00	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 092 918,53	
300	767.01C	Podhled rastrový 1200/600 (600/600)mm, polozapuštěný, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ C - podrobná specifikace dle D.1.1.10-14	m2	0,36000	1 090,00	392,40	

typ C - ZELENÝ :

1NP :

ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ :

Začátek provozního součtu

124 : 4,25	4,25000
122 : 45,07	45,07000
123 : 7,92	7,92000
121 : 27,0	27,00000
120 : 7,95	7,95000
112 : 25,81	25,81000
111a : 1,75	1,75000
111b : 1,75	1,75000
109 : 1,75	1,75000
110 : 36,03	36,03000

Konec provozního součtu

-174,81 -174,81000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :

109 : 2,3 2,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		110 : 34,98		34,98000			
		111 : 6,24		6,24000			
		112 : 25,72		25,72000			
		120 : 8,55		8,55000			
		121 : 20,16		20,16000			
		122 : 15,52		15,52000			
		122a : 15,52		15,52000			
		123 : 10,25		10,25000			
		124 : 17,17		17,17000			
		135 : 11,29		11,29000			
		137a : 7,47		7,47000			
N14	Z/11	Shoz na špinavé prádlo v. 15 m, průměr 500 mm, vč. dveří se zámkem, nerez - D+M, podrobně dle výpisu zámečnických výrobků upravený výrobek s novým popisem : 1	kompl	1,00000	967 500,00	967 500,00	
N15	Z/39.z	Skleněná příčka s dveřmi 1830+2050/2600 mm, bezp. sklo, doplňky - D+M, podrobně dle výpisu zámečnických výrobků vč. stavebních a profesních přípomocí	kompl	1,00000	123 900,00	123 900,00	
342	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,80900	1 392,00	1 126,13	800-767
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				381 310,06	
369	O/1.01	Okno hliníkové 600/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	35 660,00	35 660,00	
N16	O/1.05.z	Okno hliníkové 1000/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	38 972,00	38 972,00	
N17	O/1.19.z	Okno hliníkové 1000/750mm, EI 45 DP1, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	45 800,00	45 800,00	
N18	O/1.20.z	Okno hliníkové 5825/850mm,interiér, dvojsklo, parapety, doplňky - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	57 600,00	57 600,00	
N19	O/1.21.z	Okno hliníkové 2100/2150 mm,interiér, dvojsklo bezp., parapety, doplňky - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	77 200,00	77 200,00	
N20	O/1.22.z	Okno hliníkové 2100/2150 mm,interiér, výsuvné, jedn. sklo., parapety, doplňky - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	93 600,00	93 600,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
N21	O/2.05.z	Okno hliníkové 1000/2100mm, EI 45 DP1 trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	31 400,00	31 400,00	
426	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,55800	1 932,00	1 078,06	800-767
Díl: 776 Podlahy povlakové						19 320,91	
434	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	35,78000	122,00	4 365,16	800-775

Začátek provozního součtu

PVC protiskluz :

Konec provozního součtu

1NP :

ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ :

Začátek provozního součtu

124 : 2,0*2+2,15*2

8,30000

-0,9*2

-1,80000

132a : 1,93*2+1,14*2

6,14000

-0,7-0,8

-1,50000

132b : 1,75*2+1,0*2

5,50000

-0,7

-0,70000

133a : 1,93*2+1,14*2

6,14000

-0,8-0,7

-1,50000

133b : (1,93*2+1,0*2)*2

11,72000

-0,7*3

-2,10000

136a+136b : (1,93*2+1,1*2)*2

12,12000

-0,7*2-0,8

-2,20000

137a : 1,93*2+1,1*2

6,06000

-0,8-0,7

-1,50000

137b : 1,93*2+1,1*2

6,06000

-0,7

-0,70000

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		-50,04					-50,04000
		PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :					
		124 : 5,1*2+3,95*2-0,9-1,2					16,00000
		132a : 2,3*2+1,66*2-0,8-0,7*2					5,72000
		132b : 1,68*2+1,1*2-0,7					4,86000
		133a : 2,1*2+1,66*2-0,8-0,7*2					5,32000
		133b : 1,44*2+1,0*2-0,7					4,18000
		136b : 1,68*2+1,1*2-0,7					4,86000
		137b : 1,68*2+2,1*2-0,7					6,86000
		136a : 1,83+2,1-0,7					3,23000
		137a : 1,93*2+3,87*2-0,7					10,90000
		Mezisoučet					11,89000
		Začátek provozního součtu					
		PVC probarvené antistatické :					
		Konec provozního součtu					
		1NP :					
		Začátek provozního součtu					
		109 : 1,15*2+1,53*2					5,36000
		-0,8*2					-1,60000
		110 : 4,2*2+8,78*2+0,1*2					26,16000
		-1,2*2-0,8					-3,20000
		111a : 1,15*2+1,53*2					5,36000
		-0,8*2					-1,60000
		111b : 1,15*2+1,53*2					5,36000
		-0,8*2					-1,60000
		112 : 3,65*2+7,15+0,2*2					14,85000
		-1,2*2-0,8*2					-4,00000
		Konec provozního součtu					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		-45,09				-45,09000	
		PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :					
		109 : 2,3*2+1,0*2-0,8			5,80000		
		110 : 7,13*2+4,15*2+1,65*2-1,2*2-0,9			22,56000		
		111 : 3,7*2+1,53*2+0,48*2-0,9*3			8,72000		
		112 : 3,7*2+6,65*2+0,48*2-1,2*2-0,9			18,36000		
		Mezisoučet				10,35000	
		Začátek provozního součtu					
		PVC probarvené :					
		Konec provozního součtu					
		1NP :					
		Začátek provozního součtu					
		134 : 0,4*8+4,0			7,20000		
		-0,9			-0,90000		
		135 : 3,8*2+2,8*2			13,20000		
		-0,9			-0,90000		
		143 : 12,6+5,8+3,2+2,9*2+3,2+5,8			36,40000		
		5,7+2,5+5,7+3,9*2+3,2+19,75+2,5			47,15000		
		-0,9*3-0,8*11-1,2*9-1,7*2			-25,70000		
		Konec provozního součtu					
		-76,45			-76,45000		
		PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :					
		134 : 6,8+5,8*2+0,4*3+1,1*2-1,83-0,8			19,17000		
		135 : 2,07*2+5,45*2-0,8*2			13,44000		
		143 : 28,7*2+6,4*2+0,7*2			71,60000		
		-2,5*2-3,2-5,25			-13,45000		
		-1,2*9-0,9*2-0,8*7			-18,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		Mezisoučet		-3,89000			
		Začátek provozního součtu					
		PVC probarvené elektrostat. vodivé :					
		Konec provozního součtu					
		1NP :					
		Začátek provozního součtu					
		120 : 1,95*2+4,08*2				12,06000	
		-0,9*3				-2,70000	
		121 : 6,63+4,08*2+0,4*4				16,39000	
		-1,2-0,9				-2,10000	
		122 : 8,7+2,1+2,1+4,6*2				22,10000	
		-0,9*2-1,2*3				-5,40000	
		123 : 1,98*2+4,08*2+0,25*2				12,62000	
		-1,2*2				-2,40000	
		Konec provozního součtu					
		-50,57				-50,57000	
		PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :					
		120 : 2,13*2+4,05*2-0,8*2				10,76000	
		121 : 5,83*2+3,35*2-0,9*2-1,2*2				14,16000	
		122 : 3,38*2+5,1*2-1,2				15,76000	
		122a : 3,38*2+5,1*2-0,9-0,8				15,26000	
		123 : 4,05*2+2,58*2+0,3*2-0,9*2				12,06000	
		Mezisoučet		17,43000			
435	776521230RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce , montáž.	m2	0,49000	105,00	51,45	800-775

dílce, nebo pásy, dle výběru - promítnout do JC :
 skladby P1 a P3 jsou níže vypsány dle bližší specifikace (viz legenda městnosti) :
 Začátek provozního součtu
 PVC protiskluz :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		Konec provozního součtu					
		ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ :					
		1NP :					
		124 : -4,25				-4,25000	
		132a : -2,26				-2,26000	
		132b : -2,04				-2,04000	
		133a : -2,12				-2,12000	
		133b : -4,23				-4,23000	
		136a : -2,12				-2,12000	
		136b : -2,12				-2,12000	
		137a : -2,12				-2,12000	
		137b : -2,12				-2,12000	
		PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :					
		124 : 17,17				17,17000	
		132a : 3,47				3,47000	
		132b : 1,76				1,76000	
		133a : 3,41				3,41000	
		133b : 1,43				1,43000	
		136a : 3,64				3,64000	
		136b : 1,76				1,76000	
		137a : 7,47				7,47000	
		137b : 3,43				3,43000	
		Mezisoučet				20,16000	
		Začátek provozního součtu					
		PVC probarvené antistatické :					
		Konec provozního součtu					
		ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		1NP :					
		109 : -1,75				-1,75000	
		110 : -36,06				-36,06000	
		111a : -1,75				-1,75000	
		111b : -1,75				-1,75000	
		112 : -25,81				-25,81000	
		138 : -13,76				-13,76000	
		PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :					
		109 : 2,3				2,30000	
		110 : 34,98				34,98000	
		111 : 6,24				6,24000	
		112 : 25,72				25,72000	
		138 : 13,76				13,76000	
		Mezisoučet				2,12000	
		Začátek provozního součtu					
		PVC probarvené :					
		Konec provozního součtu					
		ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ :					
		1NP :					
		134 : -11,6				-11,60000	
		135 : -10,64				-10,64000	
		139 : -1,77				-1,77000	
		143 : -121,61				-121,61000	
		PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :					
		134 : 41,48				41,48000	
		135 : 11,29				11,29000	
		139 : 1,77				1,77000	
		143 : 87,23				87,23000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		Mezisoučet				-3,85000	
		Začátek provozního součtu					
		PVC probarvené elektrostat. vodivé :					
		Konec provozního součtu					
		ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ :					
		1NP :					
		120 : -7,95				-7,95000	
		121 : -27,0				-27,00000	
		122 : -45,07				-45,07000	
		123 : -7,92				-7,92000	
		PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ :					
		120 : 8,55				8,55000	
		121 : 20,16				20,16000	
		122 : 15,52				15,52000	
		122a : 15,52				15,52000	
		123 : 10,25				10,25000	
		Mezisoučet				-17,94000	
436	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	0,78400	47,00	36,85	800-775
		JC přizpůsobit dílcům nebo pásům :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,49000*1,6				0,78400	
437	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	37,56900	25,00	939,23	SPCM
		přesný typ a specifikace se může lišit od popisu ceníkové položky, platí vždy požadavky PD i nad rámec obsahu ceníkové položky (ceníková položka zvolena jako nejbližší udaná charakteristika pro investora i dodavatele) :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 35,78000*1,05				37,56900	
440	284.03	Vinilová podlahovina antistatické probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka	m2	3,31275	535,00	1 772,32	
		přesná specifikace a rozdělení dle PD :					
		2,12*1,05				2,22600	
		vytažení na fabion :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		10,35*0,1*1,05		1,08675			
441	284.04	Vinilová podlahovina protiskluzná probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka přesná specifikace a rozdělení dle PD : 20,16*1,05 vytažení na fabion : 11,89*0,1*1,05	m2	22,41645	530,00	11 880,72	
				21,16800			
				1,24845			
442	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,11675	2 357,00	275,18	800-775
Díl: 784		Malby				16 030,36	
454	784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná omyvatelný nátěr až pod strop : odpočet původního řešení (dotčené místnosti) : 1NP : Začátek provozního součtu	m2	163,54800	24,10	3 941,51	800-784

110 : 3,5*(4,2*2+8,78*2+0,1*2)	91,56000
ostění : 0,2*(1,5+1,0+2,1*4)	2,18000
-1,2*2,1*2-0,8*2,1-(1,5+1,0)*2,1	-11,97000
obklad : -0,6*(3,0+0,1)	-1,86000
112 : 3,5*(3,65*2+7,15+0,2*2)	51,97500
0,2*(1,5+1,0+2,1*4)	2,18000
-1,2*2,1*2-0,8*2,1*2-(1,5+1,0)*2,1	-13,65000
-0,6*(3,0+0,1)	-1,86000
121 : 3,5*(6,63+4,08*2+0,4*4)	57,36500
-1,2*2,1-0,9*2,1	-4,41000
obklad : -2,16	-2,16000
122 : 3,5*(8,7+2,1+2,1+4,6*2)	77,35000
0,2*(0,9+1,2+0,8+1,4+2,1*8)	4,22000
-0,9*2,1*2-1,2*2,1*3-(0,9+1,2+0,8+1,4)*2,1	-20,37000
obklad : -1,425	-1,42500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		123 : $3,5*(1,98*2+4,08*2+0,25*2)$		44,17000			
		-1,2*2,1*2		-5,04000			
		obklad : -32,82		-32,82000			
		Konec provozního součtu					
		-235,435		-235,43500			
		Mezisoučet		-235,43500			
		přípočet nového řešení (dotčené místnosti) :					
		110 : $3,5*(7,13*2+4,15*2+1,65*2)-1,2*2,1*2-0,9*2,1$		83,58000			
		-1,5*2,1-1,0*2,1+0,2*(1,5+1,0+2,1*4)		-3,07000			
		obklad : -0,6*(3,0+0,1)		-1,86000			
		112 : $3,5*(3,7*2+6,65*2+0,48*2)-1,2*2,1*2-0,9*2,1$		68,88000			
		-1,5*2,1-1,0*2,1+0,2*(1,5+1,0+2,1*4)		-3,07000			
		obklad : -0,6*(3,0+0,2)		-1,92000			
		121 : $3,5*(5,83*2+3,35*2)-0,9*2,1*2-1,2*2,1*2$		55,44000			
		-5,82*0,85		-4,94700			
		122 : $3,5*(3,38*2+5,1*2)-1,2*2,1$		56,84000			
		-1,2*2,1-0,8*2,1+0,2*(1,2+0,8+2,1*4)		-2,12000			
		obklad : -0,6*3,0		-1,80000			
		122a : $3,5*(3,38*2+5,1*2)-0,9*2,1-0,8*2,1$		55,79000			
		-1,4*2,1+0,2*(1,4+2,1*2)		-1,82000			
		obklad : -0,6*3,0		-1,80000			
		123 : $3,5*(4,05*2+2,58*2+0,3*2)-0,9*2,1*2$		44,73000			
		124 : $3,5*(4,0*2+5,1*2)-0,9*2,1-1,2*2,1$		59,29000			
		-0,7*2,1-0,9*2,1+0,2*(0,7+0,9+2,1*4)		-1,36000			
		obklad : -0,6*3,0		-1,80000			
		Mezisoučet		398,98300			
455	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	4,68100	21,20	99,24	800-784
		odpočet původního řešení (dotčené místnosti) :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		1NP :					
		Začátek provozního součtu					
		109 : $3,55*(1,15*2+1,53*2)$				19,02800	
		-0,8*2,1*2				-3,36000	
		latex. nátěr výšky 1500 mm :					
		-5,64				-5,64000	
		111a : $3,55*(1,15*2+1,53*2)$				19,02800	
		-0,8*2,1*2				-3,36000	
		latex. nátěr výšky 1500 mm :					
		-5,64				-5,64000	
		111b : $3,55*(1,15*2+1,53*2)$				19,02800	
		-0,8*2,1*2				-3,36000	
		latex. nátěr výšky 1500 mm :					
		-5,64				-5,64000	
		134 : $3,0*(0,4*8+4,0)$				21,60000	
		-0,9*2,1				-1,89000	
		latex. nátěr výšky 1500 mm :					
		-9,45				-9,45000	
		135 : $3,5*(3,8*2+2,8*2)$				46,20000	
		-0,9*2,1				-1,89000	
		latex. nátěr výšky 1500 mm :					
		-18,45				-18,45000	
		143 : $2,6*(12,6+5,8+3,2+2,9*2+3,2+5,8)$				94,64000	
		$2,6*(5,7+2,5+5,7+3,9*2+3,2+19,75+2,5)$				122,59000	
		$0,2*(0,8+1,0+2,1*4+1,3+1,0+2,1*4)$				4,18000	
		$-0,9*2,1*3-0,8*2,1*11-1,2*2,1*9-1,7*2,1*2$				-53,97000	
		$-(0,8+1,0+1,3+1,0)*2,1$				-8,61000	
		latex. nátěr výšky 1500 mm :					
		-84,315				-84,31500	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		Konec provozního součtu					
		-140,719		-140,71900			
		Mezisoučet		-140,71900			
		přípočet nového řešení (dotčené místnosti) :					
		109 : $3,0 \cdot (2,3 \cdot 2 + 1,0 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,1$		18,12000			
		111 : $3,0 \cdot (3,7 \cdot 2 + 1,53 \cdot 2 + 0,48 \cdot 2) - 0,9 \cdot 2,1 \cdot 3$		28,59000			
		134 : $3,0 \cdot (6,8 + 5,8 \cdot 2 + 0,4 \cdot 3 + 1,1 \cdot 2 - 1,83) - 0,8 \cdot 2,1$		58,23000			
		$-1,0 \cdot 2,1 \cdot 2 - 1,3 \cdot 2,1 - 0,9 \cdot 2,1 + 0,2 \cdot (1,0 \cdot 2 + 1,3 + 0,6 + 2,1 \cdot 8)$		-4,68000			
		135 : $3,0 \cdot (2,07 \cdot 2 + 5,45 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2$		41,76000			
		$-0,7 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 2,1 - 1,0 \cdot 2,1 + 0,2 \cdot (0,7 + 0,8 + 1,0 + 2,1 \cdot 6)$		-2,23000			
		143 : $3,0 \cdot (28,7 \cdot 2 + 6,4 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2)$		214,80000			
		$3,0 \cdot (-2,5 \cdot 2 - 3,2 - 5,25)$		-40,35000			
		$-1,2 \cdot 2,1 \cdot 9 - 0,9 \cdot 2,1 \cdot 2 - 0,8 \cdot 2,1 \cdot 7$		-38,22000			
		odpočet latexové malby do v1,5m :					
		-130,62		-130,62000			
		Mezisoučet		145,40000			
456	784161901R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná	m2	1,48500	16,80	24,95	800-784

Latexové malby - dle legend místností :
výška nátěru 1500 mm :
odpočet původního řešení (dotčené místnosti) :
Začátek provozního součtu
1NP :
109 : $1,5 \cdot (1,15 \cdot 2 + 1,53 \cdot 2)$
 $-0,8 \cdot 1,5 \cdot 2$
111a : $1,5 \cdot (1,15 \cdot 2 + 1,53 \cdot 2)$
 $-0,8 \cdot 1,5 \cdot 2$
111b : $1,5 \cdot (1,15 \cdot 2 + 1,53 \cdot 2)$

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		-0,8*1,5*2		-2,40000			
		134 : 1,5*(0,4*8+4,0)		10,80000			
		-0,9*1,5		-1,35000			
		135 : 1,5*(3,8*2+2,8*2)		19,80000			
		-0,9*1,5		-1,35000			
		143 : 1,5*(12,6+5,8+3,2+2,9*2+3,2+5,8)		54,60000			
		1,5*(5,7+2,5+5,7+3,9*2+3,2+19,75+2,5)		70,72500			
		-0,9*1,5*3-0,8*1,5*11-1,2*1,5*9-1,7*1,5*2		-38,55000			
		-(0,8+1,0+1,3+1,0)*0,6		-2,46000			
		Konec provozního součtu					
		-129,135		-129,13500			
		Mezisoučet		-129,13500			
		přípočet nového řešení (dotčené místnosti) :					
		Začátek provozního součtu					
		109 : 2,3*2+1,0*2-0,8		5,80000			
		111 : 3,7*2+1,53*2+0,48*2-0,9*3		8,72000			
		134 : 6,8+5,8*2+0,4*3+1,1*2-1,83-0,8		19,17000			
		135 : 2,07*2+5,45*2-0,8*2		13,44000			
		143 : 28,7*2+6,4*2+0,7*2		71,60000			
		-2,5*2-3,2-5,25		-13,45000			
		-1,2*9-0,9*2-0,8*7		-18,20000			
		Konec provozního součtu					
		1,5*87,08		130,62000			
		Mezisoučet		130,62000			
457	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	1,48500	91,50	135,88	800-784
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,48500		1,48500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.V1	Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
458	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 163,54800	m2	163,54800	70,50	11 530,13	800-784
459	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,68100	m2	4,68100	63,80	298,65	800-784
Díl: 799		Ostatní				6 412,89	
460	O/01	Ochranný nalepovací roh 50/50/1500mm, odolný chem. prostředkům - D+M, podrobně dle výpisu ostatních výrobků Začátek provozního součtu původní : 54 Konec provozního součtu úprava : 9	kus	9,00000	643,00	5 787,00	
463	O/04	Zarážka dveří, prům. 50 mm, vč. kotvení - D+M, podrobně dle výpisu ostatních výrobků Začátek provozního součtu původní : 295 Konec provozního součtu úprava : 6	kus	6,00000	100,00	600,00	
476	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,01860	1 392,00	25,89	800-767
Celkem						1 884 528,87	

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.1.-3.M1	Architektonická a konstrukční část - rozdíl, změna stavby před dok.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-2 748,80	
53	341321610R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 30/37 bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,	m3	-0,67200	3 204,00	-2 153,09	801-1
57	341351105R00	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení svisé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění	m2	-1,04000	393,60	-409,34	801-1
58	341351106R00	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění svisé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění	m2	-1,04000	179,20	-186,37	801-1
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						-52 734,02	
69	342111322RT4	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 100 mm, 1xopláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3 EI 60 DP1	m2	-61,78800	840,00	-51 901,92	801-1
73	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů ČD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	-1,57000	530,00	-832,10	801-1
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 330,48	
109	602016261RT1	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	-1,04000	266,00	-276,64	801-1
110	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	3,36000	45,60	153,22	801-1
112	612481211RT8	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-0,10400	252,50	-26,26	801-1
113	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená	m	10,00000	114,50	1 145,00	801-1
114	622481292R00	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž vyztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu	m	11,60000	50,00	580,00	801-1
116	28350210R	lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; l = 1 400 mm; oranžová	m	12,18000	62,00	755,16	SPCM
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-5 281,20	
117	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	3,36000	25,00	84,00	801-1

121	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	2,82000	540,00	1 522,80	801-1
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

se samočisticím efektem

122	W1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 300 mm, s omítkou Silikon, bílou/probarvenou - D+M	m2	-2,80000	2 460,00	-6 888,00	
-----	----	--	----	----------	----------	-----------	--

se samočisticím efektem

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 817,19	
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------	--

152	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	-4,17266	435,50	-1 817,19	801-1
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				60 004,87	
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------	--

222	D/1.10	Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, plně EI30Sm-C2 DP3,vč.zárubně, kování, doplňků, p.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	15 274,00	-15 274,00	
-----	--------	--	-----	----------	-----------	------------	--

N1	D/1.10.z	Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plně EI30Sm-C2 DP3,vč.zárubně, kování, doplňků, p.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	31 500,00	31 500,00	
----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--

223	D/1.11	Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plně,vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	7 297,00	7 297,00	
-----	--------	--	-----	---------	----------	----------	--

N2	D/1.11.z	Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plně,vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	2,00000	7 297,00	14 594,00	
----	----------	--	-----	---------	----------	-----------	--

228	D/1.16b	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plně,větrací mříž, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	7 967,00	-7 967,00	
-----	---------	---	-----	----------	----------	-----------	--

229	D/1.17	Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plně, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-4,00000	6 334,00	-25 336,00	
-----	--------	---	-----	----------	----------	------------	--

230	D/1.17a	Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plně, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	7 181,00	-7 181,00	
-----	---------	--	-----	----------	----------	-----------	--

231	D/1.18	Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm,plně, vč.zárubně, madla, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	8 614,00	-8 614,00	
-----	--------	--	-----	----------	----------	-----------	--

233	D/1.19b	Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpečnostní, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-2,00000	8 362,00	-16 724,00	
-----	---------	--	-----	----------	----------	------------	--

235	D/1.20b	Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	9 227,00	-9 227,00	
-----	---------	---	-----	----------	----------	-----------	--

236	D/1.21a	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plně, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-5,00000	9 190,00	-45 950,00	
-----	---------	---	-----	----------	----------	------------	--

237	D/1.21b	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,bezp. sklo, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-1,00000	9 190,00	-9 190,00	
-----	---------	---	-----	----------	----------	-----------	--

238	D/1.22	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plně,větrací mříž, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-3,00000	7 967,00	-23 901,00	
-----	--------	---	-----	----------	----------	------------	--

240	D/1.24	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2050mm,plně, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	-2,00000	7 742,00	-15 484,00	
-----	--------	---	-----	----------	----------	------------	--

N3	D/1.16.z	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm bezpeč.,plně, vč.zárubně, zámku,kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	4,00000	13 956,00	55 824,00	
----	----------	--	-----	---------	-----------	-----------	--

N4	D/1.17.z1	Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plně, vč.zárubně, zámku, wc kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	4,00000	6 334,00	25 336,00	
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------	--

N5	D/1.17.z2	Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm bezpeč.,plně, vč.zárubně, zámku,kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	7 181,00	7 181,00	
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--

N6	D/1.19.z1	Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpečnostní, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	11 645,00	11 645,00	
----	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------	--

N7	D/1.19.z2	Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpeč. mléčné, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	13 670,00	13 670,00	
N8	D/1.20.z1	Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm,plně, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	7 900,00	7 900,00	
N9	D/1.20.z2	Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo 1/3, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	9 227,00	9 227,00	
N10	D/1.20.z3	Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo 2/3, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	2,00000	10 500,00	21 000,00	
N11	D/1.22.z1	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plně, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	
N12	D/1.22.z2	Dveře HPL lamino posuvné bezfalc. 800/2100mm,plně, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00	
N13	D/1.24.z	Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plně, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří	kus	2,00000	10 600,00	21 200,00	
295	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	-0,99500	775,00	-771,13	800-766

Díl: 767				Konstrukce zámečnické		-354 079,61	
-----------------	--	--	--	------------------------------	--	--------------------	--

300	767.01C	Podhled rastrový 1200/600 (600/600)mm, polozapuštěný, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ C - podrobná specifikace dle D.1.1.10-14	m2	0,36000	1 090,00	392,40	
301	767.01D	Podhled rastrový 1200/600mm, polozapuštěný rastr, akustický, vč. doplňků, a SDK ploch D+M typ D - podrobná specifikace dle D.1.1.10-14	m2	-0,86000	1 240,00	-1 066,40	
302	767.01E	Podhled rastrový 600/600mm, přiznaný rastr, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ E - podrobná specifikace dle D.1.1.10-14	m2	-5,71000	850,00	-4 853,50	
328	Z/11	Shoz na špinavé prádlo v. 15 m, průměr 500 mm, vč. dveří se zámkem, nerez - D+M, podrobně dle výpisu zámečnických výrobků	kompl	-1,00000	251 210,00	-251 210,00	
329	Z/12	Shoz na tříděný odpad v. 15 m, průměr 600 mm, kompl. výrobek vč. dveří, nerez - D+M, podrobně dle výpisu zámečnických výrobků	kompl	-1,00000	1 188 526,00	-1 188 526,00	
N14	Z/11	Shoz na špinavé prádlo v. 15 m, průměr 500 mm, vč. dveří se zámkem, nerez - D+M, podrobně dle výpisu zámečnických výrobků	kompl	1,00000	967 500,00	967 500,00	
N15	Z/39.z	Skleněná příčka s dveřmi 1830+2050/2600 mm, bezp. sklo, doplňky - D+M, podrobně dle výpisu zámečnických výrobků	kompl	1,00000	123 900,00	123 900,00	
342	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	-0,15525	1 392,00	-216,11	800-767

Díl: 770				Otvorové prvky z hliníku		226 347,46	
-----------------	--	--	--	---------------------------------	--	-------------------	--

369	O/1.01	Okno hliníkové 600/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	35 660,00	35 660,00	
386	O/1.19	Okno hliníkové 1000/750mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	-1,00000	30 155,00	-30 155,00	
388	O/2.02	Okno hliníkové 700/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	-1,00000	37 602,50	-37 602,50	
391	O/2.05	Okno hliníkové 1000/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	-2,00000	43 354,29	-86 708,57	
N16	O/1.05.z	Okno hliníkové 1000/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	38 972,00	38 972,00	
N17	O/1.19.z	Okno hliníkové 1000/750mm, EI 45 DP1, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	45 800,00	45 800,00	
N18	O/1.20.z	Okno hliníkové 5825/850mm,interiér, dvojsklo, parapety, doplňky - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	57 600,00	57 600,00	

N19	O/1.21.z	Okno hliníkové 2100/2150 mm,interiér, dvojsklo bezp., parapety, doplňky - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	77 200,00	77 200,00	
N20	O/1.22.z	Okno hliníkové 2100/2150 mm,interiér, výsuvné, jedn. sklo., parapety, doplňky - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	93 600,00	93 600,00	
N21	O/2.05.z	Okno hliníkové 1000/2100mm,EI 45 DP1 trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken	kus	1,00000	31 400,00	31 400,00	
426	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,30100	1 932,00	581,53	800-767

50 m vodorovně

Díl: 776		Podlahy povlakové	5 301,95				
434	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	35,78000	122,00	4 365,16	800-775
435	776521230RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce , montáž.	m2	0,49000	105,00	51,45	800-775
436	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	0,78400	47,00	36,85	800-775
437	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	37,56900	25,00	939,23	SPCM
438	284.01	Vinilová podlahovina probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka	m2	-4,45095	305,00	-1 357,54	
439	284.02	Vinilová podlahovina elektrostat. vodivé probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka	m2	-17,00685	732,00	-12 449,01	
440	284.03	Vinilová podlahovina antistatické probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka	m2	3,31275	535,00	1 772,32	
441	284.04	Vinilová podlahovina protiskluzná probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka	m2	22,41645	530,00	11 880,72	
442	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,02663	2 357,00	62,77	800-775

vodorovně do 50 m

Díl: 781		Obklady keramické	-109 942,99				
447	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-73,74400	41,10	-3 030,88	800-771
448	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-73,74400	752,00	-55 455,49	800-771
450	597.03	Obklad keramický 300x600 mm,vč. dodávky veškerých lišt dle výběru investora	m2	-77,43120	650,00	-50 330,28	
452	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	-1,89301	595,00	-1 126,34	800-771

Díl: 784		Malby	16 030,36				
454	784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	163,54800	24,10	3 941,51	800-784
455	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	4,68100	21,20	99,24	800-784
456	784161901R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná	m2	1,48500	16,80	24,95	800-784
457	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	1,48500	91,50	135,88	800-784
458	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	163,54800	70,50	11 530,13	800-784
459	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	4,68100	63,80	298,65	800-784

Díl: 799		Ostatní	6 412,89				
460	O/01	Ochranný nalepovací roh 50/50/1500mm, odolný chem. prostředkům - D+M, podrobně dle výpisu ostatních výrobků	kus	9,00000	643,00	5 787,00	
463	O/04	Zarážka dveří, prům. 50 mm, vč. kotvení - D+M, podrobně dle výpisu ostatních výrobků	kus	6,00000	100,00	600,00	
476	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,01860	1 392,00	25,89	800-767

50 m vodorovně

Celkem		-210 175,80				
---------------	--	--------------------	--	--	--	--

Méněpráce
Vícepráce

-1 974 197,66
1 764 021,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.4.A-J.M1	Profesní část - méněpráce, změna stavby před dokončením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 720 Zdravotnická instalace						-92 851,00	
1	D.1.4.E	Zdravotně technické instalace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	-92 851,00	-92 851,00	
Díl: 723 Vnitřní plynovod						-12 550,00	
2	D.1.4.J	Medicínální plyny celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	-12 550,00	-12 550,00	
Díl: 730 Ústřední vytápění						-131 051,00	
3	D.1.4.A	Zařízení pro vytápění celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	-131 051,00	-131 051,00	
Díl: 739 Chlazení						-30 208,00	
4	D.1.4.B	Zařízení pro ochlazování celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	-30 208,00	-30 208,00	
Díl: M21 Elektromontáže						0,00	
5	D.1.4.G	Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	0,00000	0,00	0,00	
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						-53 912,40	
6	D.1.4.H	Elektronické komunikace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	-53 912,40	-53 912,40	
Díl: M22.1 EPS						-7 095,30	
7	D.1.4.I	EPS celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	-7 095,30	-7 095,30	
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						-37 679,00	
8	D.1.4.C	Zařízení vzduchotechniky celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	-37 679,00	-37 679,00	
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení						0,00	
9	D.1.4.D	Měření a regulace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	0,00	0,00	

Celkem	-365 346,70
---------------	--------------------

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.4.A-J.V1	Profesní část - vícepráce, změna stavby před dokončením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 720 Zdravotnická instalace						746 651,90	
1	D.1.4.E	Zdravotně technické instalace celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	746 651,90	746 651,90	
Díl: 723 Vnitřní plynovod						0,00	
2	D.1.4.J	Medicínální plyny celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	0,00	0,00	
Díl: 730 Ústřední vytápění						235 449,00	
3	D.1.4.A	Zařízení pro vytápění celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	235 449,00	235 449,00	
Díl: 739 Chlazení						59 180,00	
4	D.1.4.B	Zařízení pro ochlazování celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	59 180,00	59 180,00	
Díl: M21 Elektromontáže						422 775,90	
5	D.1.4.G	Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	422 775,90	422 775,90	
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						387 917,05	
6	D.1.4.H	Elektronické komunikace celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	387 917,05	387 917,05	
Díl: M22.1 EPS						6 706,80	
7	D.1.4.I	EPS celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	6 706,80	6 706,80	
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						64 051,00	
8	D.1.4.C	Zařízení vzduchotechniky celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	64 051,00	64 051,00	
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení						245 199,10	
9	D.1.4.D	Měření a regulace celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	245 199,10	245 199,10	

Celkem						2 167 930,75	
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.4.A-J.M1	Profesní část - rozdíl, změna stavby před dokončením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 720		Zdravotnická instalace				653 800,90	
1	D.1.4.E	Zdravotně technické instalace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	653 800,90	653 800,90	
Díl: 723		Vnitřní plynovod				-12 550,00	
2	D.1.4.J	Medicínální plyny celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	-12 550,00	-12 550,00	
Díl: 730		Ústřední vytápění				104 398,00	
3	D.1.4.A	Zařízení pro vytápění celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	104 398,00	104 398,00	
Díl: 739		Chlazení				28 972,00	
4	D.1.4.B	Zařízení pro ochlazování celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	28 972,00	28 972,00	
Díl: M21		Elektromontáže				422 775,90	
5	D.1.4.G	Sílnoproudá elektrotechnika a bleskosvod celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	0,00000	422 775,90	422 775,90	
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				334 004,65	
6	D.1.4.H	Elektronické komunikace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	334 004,65	334 004,65	
Díl: M22.1		EPS				-388,50	
7	D.1.4.I	EPS celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	-388,50	-388,50	
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				26 372,00	
8	D.1.4.C	Zařízení vzduchotechniky celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	26 372,00	26 372,00	
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				245 199,10	
9	D.1.4.D	Měření a regulace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet	soubor	1,00000	245 199,10	245 199,10	
Celkem						1 802 584,05	

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svíslá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
 novostavba objektu

Méněpráce

-12 938,50

Vícepráce

1 815 522,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.4.K.M1	Vybavení interiéru - méněpráce, změna stavby před dokončením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 800.02 Interiér pevně spojný						-184 882,00	
5	n05	Nastenne vesaky D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP, D.1.4.K.5 Půdorys 4.NP původní : -71 nově : 69	ks	-2,00000	784,00	-1 568,00	
6	n06a	Madlo a D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP, D.1.4.K.5 Půdorys 4.NP původní : -113 nově : 111	ks	-2,00000	569,00	-1 138,00	
7	n06b	Madlo b D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP, D.1.4.K.5 Půdorys 4.NP původní : -58 nově : 56	ks	-2,00000	1 118,00	-2 236,00	
8	n06c	Madlo c D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP, D.1.4.K.5 Půdorys 4.NP původní : -56 nově : 55	ks	-1,00000	1 767,00	-1 767,00	
11	n09	Recepce D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP původní : -1 nově : 0	ks	-1,00000	176 287,00	-176 287,00	
16	n14	Sklopný sedak D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP původní : -27 nově : 26	ks	-1,00000	1 886,00	-1 886,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.4.K.M1	Vybavení interiéru - méněpráce, změna stavby před dokončením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------

Celkem						-184 882,00	
---------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.4.K.V1	Vybavení interiéru - vícepráce, změna stavby před dokončením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 800.02 Interiér pevně spojný						200 482,00	
1	n01	Linka ambulance <small>D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP původní : -9 nově : 11</small>	ks	2,00000	63 609,00	127 218,00	
21	n19	Nerezovy mycí stul <small>D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP, D.1.4.K.5 Půdorys 4.NP původní : -5 nově : 7</small>	ks	2,00000	36 632,00	73 264,00	
Celkem						200 482,00	

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180094	Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
O:	SO01	Interní pavilon
R:	D.1.4.K	Vybavení interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 800.02 Interiér pevně spojený						15 600,00	
1	n01	Linka ambulance	ks	2,00000	63 609,00	127 218,00	
5	n05	Nastenne vesaky	ks	-2,00000	784,00	-1 568,00	
6	n06a	Madlo a	ks	-2,00000	569,00	-1 138,00	
7	n06b	Madlo b	ks	-2,00000	1 118,00	-2 236,00	
8	n06c	Madlo c	ks	-1,00000	1 767,00	-1 767,00	
11	n09	Recepce	ks	-1,00000	176 287,00	-176 287,00	
16	n14	Sklopny sedak	ks	-1,00000	1 886,00	-1 886,00	
21	n19	Nerezovy myci stul	ks	2,00000	36 632,00	73 264,00	

Celkem	15 600,00
---------------	------------------

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
 novostavba objektu

Měněpráce
 Vícepráce

-184 882,00
 200 482,00