



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Bourání kcí, Přesuny a likvidace sutí	ZL 11
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání kcí Přesuny a likvidace sutí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: _____ OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: V 2 NP zjištěna odchylka od předpokládané skladby stropu a nevyhovující podklad pro podlahy. DOTČENÉ MÍSTO: 2 NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 11 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Po odhalení kce střechy byla zjištěna odchylka od předpokládané skladby stropu. Strop se navíc skládá z vyztužených nosníků tl. 40 cm nad stávajícími nosnými ŽB nosníky. Dále po provedených sondách byl zjištěn nevyhovující stav podkladních betonů. Po dohodě s ADP bude kce střechy a podkladní mazanina vybourána.	
POKYN VYDAL: _____	DATUM: 9.2.2011
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: _____ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna, _____

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **082 Maloměřice radnice**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 11 vícepráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ:
664 51 Šlapanice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	87 905,08
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	87 905,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 905,08 CZK
Základní DPH	21 %	18 460,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

106 365,15 CZK

v  dne

9.2.2021


Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 11	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				50 637,17
42	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	5,99360	3 505,00	21 007,57
	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	10,01000	2 960,00	29 629,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				37 267,91
46	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	36,40664	140,00	5 096,93
47	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	36,40664	25,00	910,17
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,40664	198,00	7 208,51
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	309,45644	1,00	309,46
50	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - Brno	t	22,02200	180,00	3 963,96
50a	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	14,38464	1 375,00	19 778,88
Celkem						87 905,08