

ROZPOČET

Dodavatel:	DESEADO EU s.r.o. Kajetánkou 1414/7a 169 00 Praha 6- Břevnov IČ:04525761, DIČ:CZ04525761	Nad		Odběratel:	SNEO, a.s. Alejí 1876/2 Praha 6	Nad 162 00
-------------------	--	------------	--	-------------------	--	-----------------------------

Název akce: Oprava bytu.

Adresa stavby: Jilkova 90/2, Praha 6, byt č.17

V Praze, dne 26.02.2021

Kontaktní osoba: ██████████ **mob:** ██████████

Email: deseado.eu@gmail.com

Č.položky		m.j.	počet	jednot. cena	součet
Bourací práce, demontáže					
1.	Demontáž hřebíčků, háčků, hmoždinek - plocha 160 m2.	3%	5,80		
2.	Zakrytí podlah proti mechanickému poškození (geotextilie, OSB desky)	m2	30,00		
3.	Utlučení nesoudružné omítky (zatečení)	m2	25,00		
4.	Demontáž sestavy kuchyňské linky (spodní, horní skříňky) / bez náhrady, kombinovaný sporák bude ponechán	hod.	10,00		
5.	Demontáž madla (předsíň)	ks.	1,00		
6.	Demontáž garnýží (likvidace včetně záclon)	kpl.	2,00		
Vnitřní povrchy					
1.	Oprava omítek po zatečení (špic, jádro, štuk)	m2	25,00		
2.	Drobné opravy tmelení v ploše (demontované hřebíčky, háčky, hmoždinky) - plocha 160 m2.	3%	5,80		
3.	Oprava plochy keramického obkladu (zaspárování, po demontáži hmoždinek galerka)	ks.	4,00		
4.	Oprava omítek (lokální) po demontáži madla a garnýží	m2	0,40		
Elektroinstalace					
1.	Přemístění pozice domácího zvonku	ks.	1,00		
ZTI					
1.	Výměna set sprchová hadice + sprchová hlavice	set	1,00		
2.	Oprava sanitárních silikonů u zdravotní keramiky (umyvadlo, závěsné WC)	kpl.	2,00		
Malby, nátěry					

1.	Zakrývání plochy, inventáře PVC folií (příprava pro výmalbu)	m2	66,00
2.	Lokální desinfekce plochy po zatečení (SAVO)	m2	25,00
3.	Izolace malby (DENICOL)	m2	25,00
4.	Oprava maleb (Primalex plus, "2" násobný nátěr)	m2	160,00
5.	Oprava nátěru ocelové typové zárubně	ks.	1,00
Ostatní práce			
1.	Oprava sanitárních silikonů (vana / sprchový kout, styk podlaha / stěna)	bm	13,80
2.	Výměna sanitárních dvířek (PVC) 300 x 300 mm.	ks.	1,00
Likvidace odpadu			
1.	Transport stavebního odpadu do 20 m.	m3	2,20
2.	Příplatek za každých 50 m. (100 m)	m3	2,20
3.	Příplatek za každé nadzemní patro (3.NP)	m3	6,90
4.	Odvoz stavebního odpadu na skládku (do 10 km)	t	1,00
5.	Poplatek za ekologickou likvidaci stavebního odpadu	t	1,00
Úklid			
1.	Komplexní úklid - plochy, okna, inventář, kompletace / rámečky spínače, vypínače, desinfekce zařizovacích předmětů (pro předání klientovi)	hod.	14,00
2.	Očištění hrubých nečistot s podlahy (zaschlá opadaná omítka)	m2	2,00
Mezisoučet:			
VRN, operativa s lidskými zdroji			
1.	Doprava	kpl.	1,000
2.	Lešení, žebříky	kpl.	1,000
Celková cena, bez DPH			72 864,00