



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002639

Ze dne: 22. 3. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava středových svodidel a kanalizační šachty na dálnici D1 v km 147,000 PS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3

Oprava 2 ks kanalizačních šachet včetně zákrytové desky

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 13. 03. 2021. Číslo policejního protokolu KRPJ-61/DNVB-2021-ALA

Místo dodání: Dálnice D1 km 147,000 PS

Termín předání staveniště: 28. 3. 2021

Termín pro dokončení: 31. 3. 2021

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 383 168,- / 463 633,30

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002639

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA*

*Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodila: Arcelor Mittal OSNH4/H3					
D1 147.000 sm. Brno střed J61.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	28		
2	Výkon technika	hod	29		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	112		
4	Výkon dílny	hod	28		
5	Doprava techniky (NV)	km	112		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	112		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	36		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m	96		
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
11	Samostatná výměna sloupku	ks			
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	116		
15	Svodnice NH4	ks	42		
16	Distanční díl	ks	30		
17	Sloupek U 140 dl. 2400	ks	20		
18					
19					
20					
21	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
22	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	42		
24	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
25	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
26	Strojní zemní práce	hod	8		
27	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	4		
28	Směrový sloupek	ks			
29	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
30	Práce dělník (3x oprava kanalizačních šachet)	hod	24		
31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	4		
	1 den uzavírka obousm. LJP současně + 2.den uzavírka LJP + 3.den uzavírka LJP	kpl			

32					
33	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	112		
34	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	112		
35	Doprava a likvidace značení návěst	km	152		
36	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	152		
37	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	36		
38	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	36		
39	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	36		
40	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	36		
41	Šachtové skruže samostatné	ks	4		
42	betonové doplňky trub vedení	m3	2		
Celková cena bez DPH					383 168
DPH 21%					80 465
Celková cena včetně DPH					463 633

Datum: 18.3.2021

zhotovitel: VEMAX auto

s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: x [redacted] jednatel

Harmonogram prací

- místo opravy D1 147.km P střed
- poškozená středová svodidla včetně drenážních šachet po DN ze dne 13.3.2021
- svodidlový systém OSNH4/H3
- předběžný rozpis prací, který může ovlivnit počasí

Neděle 28.3.2021 DIO od 7.00h – 15.h

uzavření LJP sm. Brno a LJP směr Praha. Provedení kompletní demontáže svodidlového systému v délce 36 metrů. Odklizení a naložení poškozeného materiálu. Rovnání stávajícího navazujícího svodidlového systému v délce 12m sm. na Prahu a 12m sm. na Brno. Beranění 20 ks sloupků, montáž distančních dílů a osazení svodnic v počtu 36 ks. Úklid místa, konec DIO.

Pondělí 29.3. 2021 DIO od 8.00h -15.h

Uzavření LJP sm. na Brno. Demontáž a montáž svodnic NH4 v horní části systému v délce 92 metrů sm. Brno. Následné rovnání systému v celé této délce.

Úterý 30.3. 2021 DIO od 8.00h – 14.30

Uzavření LJP sm. Brno. Výměna betonových skruží dvou drenážních šachet

Středa 1.4.2021 DIO od 8.00 – 12.00

Uzavření LJP sm. Brno. Usazení kanalizačních poklopů, konečné zemní práce, dorovnání celého svodidlového systému, kontrola dotažení šroubů, zinkování, (finální práce k předání díla)

Vypracoval: [redacted]

Velké Meziříčí, dne 22.3.2021