

Oceněný Soupis služeb

Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě OSDM za rok 2021, SSÚD 3,4,6 a 7 – 2.etapa

Termín plnění: 12 měsíců od výzvy k zahájení prací

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné					
pol.	Název dílčí činnosti	odhadovaná četnost jednotek	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Diagnostický průzkum				
	Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska	1398	hod		
	Popis a stav ložisek - , s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska	112	ks		
	Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě , s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace	53	kus MZ		
5A	Dopravní opatření - lokální omezení	44	den		
	Celkem bez DPH (část C) - diagnostický průzkum mostů - část betonové				

Pol. 5a viz. oddíl prohlídky mostů

F Prohlídky mostů					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
2	Hlavní/mimořádná prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění < 10 m	16	ks		
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	18	ks		
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	10	ks		
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	11	ks		
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	3	ks		
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	2	ks		
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	100	hod		
	Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů				

G		Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření			
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
	žebřík	160	hod		
	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	42	den		
	Celkem bez DPH (část G) - zpřístupnění NK a spodní stavby				

H		Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků dle metodického pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů- Příkaz PŘ 3/2014			
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Geodetické zaměření - přípravné práce	240	hod		
	Výškové zaměření 1 nivelační značky - přesnost měření dle metodického pokynu, i-tá etapa	712	ks		
	Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického protokolu, vložení do systému pro hospodaření s mosty CEV	420	hod		
	Projekt sledování mostu - posunů a průhybů (ocení pro 3 - polový most) včetně návrhu vztažného systému	10	kpl		
	Nová nivelační značka na konstrukci	174	ks		
	Kontrola a očištění stávající nivelační značky na konstrukci	70	ks		
2	Dopravní opatření	54	den		
	Celkem bez DPH (část H) - geodetické sledování posunů				