



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO č. KRPE-13766/ČJ-2021-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KR pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

název: KEMOstav s.r.o.
sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 060 41 167
DIČ: CZ06041167
zastoupený: 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4752204389/0800
tel., e-mail: 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99713
(dále jen „zhotovitel“)





3. Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupcem objednatele pro věci technické je

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a zakrývaných konstrukcí, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla, je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.:

- předání staveniště,
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

4. Zástupce zhotovitele pro věci technické:

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

5. Výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě, pokud nejsou osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele nebo za zhotovitele.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k veřejné zakázce s názvem „**Stavební práce – zateplení OOP Heřmanův Městec – 2.**“ na své náklady a nebezpečí, řádné a včasné předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včas zhotovené a předané dílo cenu ujednanou touto smlouvou.
2. Předmětem veřejné zakázky je **provedení stavebních prací** k zateplení objektu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje – Obvodní oddělení policie Heřmanův Městec, Čáslavská 276, 538 03 Heřmanův Městec (dále také „obvodní oddělení“) a dle **Zadávací dokumentace č.j. KRPE-13766-5/ČJ-2021-1700VZ.**
3. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, s podmínkami stavebního povolení, v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a energetického posudku, zpracované firmou Projektce Vrbický s.r.o. Holice v Čechách.
4. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.
5. Stavební práce budou provedeny za účelem zateplení objektu a zvýšení tepelného odporu obálky objektu na hodnoty vyžadované normou ČSN 73 0540 a tím snížení energetické náročnosti objektu.



6. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto zejména:

- a) zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, provedení nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby a úhrada poplatků souvisejících s realizací předmětu díla,
- b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané projektové dokumentaci, zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení a veškerých dokladů nutných k předání dokončené stavební akce,
- c) úplné dokončení stavby, její vyklizení včetně jejího řádného úklidu a předání v termínu a v souladu s podmínkami této smlouvy,
- d) provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla (fotodokumentace postupu prací a zakrývaných konstrukcí).
- e) umístění jednoho plakátu s informacemi o projektu (ve spolupráci s objednavatelem).

7. Dílo bude spolufinancováno z fondu Evropské unie (Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále také „OPŽP“) s názvem projektu KŘP Pbk – Realizace úspor energie OOP Heřmanův Městec, CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0010485.

8. Objekt, v němž budou stavební práce probíhat, je určen pro ochranu a obranu státu.

III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice a místem realizace díla je objekt objednatele - **Obvodní oddělení policie Heřmanův Městec, Čáslavská 276, 538 03 Heřmanův Městec.**
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení prací **nejpozději do 15. dubna 2021**. Dřívější zahájení prací je možné po dohodě s objednatелеm.
3. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatелеm a požadavky objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 15. října 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
5. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se zahájením prací.
6. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 6.
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením díla.



8. Dodavatel je povinen uhradit sankci 0,05% z ceny díla bez DPH pro případ zjištění nedodržení ostatních podmínek, stanovených výše uvedou ZD a touto smlouvou, zejména při nedodržení zásad obsažených v čestném prohlášení dodavatele (Příloha č. 1).
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

IV. CENA DÍLA

1. Veškeré ceny uváděné v této smlouvě včetně příloh jsou v korunách českých.
2. **Cena díla** je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku.
3. **Cena díla činí:**

cena díla bez DPH	1 414 328,87 Kč
DPH 21 % z ceny díla	297 009,06 Kč
cena díla včetně DPH	1 711 337,93 Kč

4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením předmětu díla, tj. i včetně činností, ke kterým se zavázal ve svém čestném prohlášení, které je doloženo v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.
6. Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.
7. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla, mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo.
8. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem smlouvy v souladu s čl. XII. odst. 1 této smlouvy.
9. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Platby bude objednatel provádět na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele vystavených za skutečně provedené práce a dodávky. Cena díla zahrnuje veškeré náklady



zhotovitele související s provedením předmětu díla, tj. i včetně činností, ke kterým se zavázal ve svém čestném prohlášení, které je doloženo v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Zbývající část **10 %** sjednané ceny díla s DPH zhotovitel vyfakturuje **v konečné faktuře** po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. **Každá faktura (i konečná) musí obsahovat:**

- veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů,
- číslo této smlouvy: KRPE-13766/ČJ-2021-1700VZ,
- text:
„faktura za práce na objektech, kde je provozován výlučně výkon veřejné správy“,
- text:
KŘP Pbk - Realizace úspor energie OOP Heřmanův Městec
CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0010485.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

5. **Konečná faktura** musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „Konečná faktura“,
- celkovou smluvní cenu v členění na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH,
- soupis všech uhrazených faktur s členěním jejich cen na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH,
- zbývající částku k úhradě v členění na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

6. Překročí-li zhotovitel v poslední měsíční faktuře před předáním a převzetím díla objednatelem výši 90% sjednané ceny díla s DPH je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.
7. Nedílnou součástí každé předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické před každou fakturací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.
8. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací svým podpisem na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací.



9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.
10. Splatnost měsíčních faktur je 60 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
11. Splatnost konečné faktury je 60 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
12. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
13. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
14. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Zhotovitel zahájí realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedení díla a jeho předání objednateli potřeba.
3. Postup prací bude realizován na základě v nabídce předloženého **měsíčního Harmonogramu stavebních prací, aktualizovaného** zhotovitelem před uzavřením této smlouvy s ohledem na datum uzavření smlouvy a na stanovený termín dokončení díla (dále také „harmonogram“), a dále dle dohody se zástupci zadavatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací. Harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) a je pro zhotovitele závazný.
4. Zhotovitel prohlašuje, že v harmonogramu zohlednil to, aby realizace prací vázaná na vhodné klimatické podmínky, negativně neovlivnila smluvený termín dokončení díla.
5. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní dny mezi 7:00 – 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci technické, případně uživatelem objektu.
6. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také „PČR“) s tím, že bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně nutném rozsahu. Při realizaci díla zhotovitel zajistí maximální oddělení ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo k poškození zařízení PČR, zejména prachem při bouracích pracích.



7. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Obvod vlastního staveniště v majetku objednatele je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
8. Zhotovitel zajistí, aby byl prostor staveniště zřetelně oddělen od ostatních prostor, provede jeho vhodné zabezpečení, zajistí jej proti vstupu nepovolaných osob, proti krádeži a proti vniknutí neoprávněných osob.
9. Při probíhající přípravě staveniště i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v prostorách místa plnění, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat případnými přípravami staveniště a realizací akce v co nejmenším rozsahu a bude minimalizovat uzavření vstupů a průchodů do prostor vlastního objektu.
10. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
11. Při provádění bouracích prací zhotovitel učiní taková opatření, aby zamezil úniku prachu do přilehlých prostor objektu a minimalizoval tak negativní dopady na životní prostředí.
12. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla. Zhotovitel před vlastní realizací instaluje vlastní staveništní rozvaděč s měřícím zařízením spotřeby elektrické energie a podružný vodoměr. Objednatel nezajišťuje připojení a odpojení stávajících médií na staveništi, tyto si bude dle potřeby realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel na své náklady. Zhotovitel uhradí objednateli příslušnou částku za spotřebovaná média. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že při veškeré své činnosti dbá, aby při jeho činnosti docházelo k co nejmenší spotřebě energií a vody. Zhotovitel se zavazuje chovat se při realizaci díla dle této smlouvy obdobně.
13. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál, aby nedocházelo k jejich skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).
14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel příslušnou kvalifikaci pracovníka vykonávajícího odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné prověření kvality jím doposud provedených prací a jejich případnou opravu na vlastní náklady a dále zajistit vykonávání odborných prací pracovníkem s příslušnou kvalifikací. Dále je zhotovitel povinen na požádání objednatele prokázat, že se u jeho pracovníků (případně i pracovníků podzhotovitele) nejedná o nelegální zaměstnávání.
15. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
16. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
17. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů a norem při realizaci díla.



18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy, především dodržení min. podchodné výšky - NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Dále bude respektováno ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešení a při provádění požárně nebezpečných prací je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro své zaměstnance na stavbě důstojné pracovní podmínky a sociální zázemí. Zajistí, aby tuto povinnost plnili i jeho podzhotovitelé.
19. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
21. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
22. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platný pro rok realizace stavby, a předložit tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení zástupci objednatele pro věci technické k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem, na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby, vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.
23. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů. Skutečné provedení stavebních prací musí souhlasit se schválenou projektovou dokumentací.



24. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
25. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
26. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, případně materiály a postupy nešetrné k životnímu prostředí, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, a to včetně nápravy k odstranění škod a negativních dopadů na životní prostředí. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
27. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací na konstrukcích, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před zakrytím či znepřístupněním, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele pro věci technické uvedeného v čl. I. této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.
28. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a ten je povinen mu to umožnit.
29. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a v rámci zařízení staveniště jim poskytnout v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich funkce.
30. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, koordinátora BOZP, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání kontrolního dne stavby, jmenný seznam účastníků je přílohou této informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce podzhotovitele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.



31. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o stavebních pracích, které provádí, **stavební deník** v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
32. Stavební deník vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto dobu lze stavební deník ze stavby odnášet, avšak pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
33. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro věci technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
34. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
 - rozhodnutí, popřípadě ohlášení, stavebního úřadu MVČR
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
 - seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole.
35. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
36. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně, faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
37. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele.
38. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit zařízení ze staveniště a vyklidit a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.



VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb, je provedeno vyklizení a úprava prostor staveniště, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády.
3. certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývající z následujícího odst. 3 tohoto článku, a za předané je-li podepsán zápis (protokol) o průběhu převímacího řízení s prohlášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, přičemž je povinen k němu přizvat, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), případně také autorského dozoru projektanta.
5. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení a předání díla, ve kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle odst. 5 tohoto článku a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s termínem dle čl. III. odst. 4 smlouvy.
6. Zhotovitel doloží objednateli k převímacímu řízení níže uvedené doklady, **pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje:**
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení), v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě podle NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, zprávy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení,
 - dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavení zákon),
 - stavební deník (originál),
 - potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
 - doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
 - protokoly o provedených tlakových zkouškách,
 - před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán jejich soupis a soupis změn realizovaných oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení,
 - průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
 - doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení, případně další doklady vyžádané objednatel,em,
 - písemný seznam dokladů předávaných k převímacímu řízení objednateli.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převímací řízení nebude zahájeno.



7. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, avšak má právo nezahájit přejímací řízení, není-li dílo řádně dokončeno.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.
9. Objednatel pořídí zápis (protokol) o průběhu přejímacího řízení, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. V případě nepřevzetí díla musí zápis (protokol) obsahovat důvody pro nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.
10. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsání zápisu (protokolu) o průběhu přejímacího řízení s prohlášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

VIII. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.
2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. U dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.
4. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují, případně jaký je požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění vady.
5. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (ne však delší jak 10 dnů o data písemného oznámení), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny tak v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace. V těchto případech zároveň platí ustanovení odst. 8 tohoto článku.
6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstranění reklamované vady bránící řádnému užívání díla do 3 dnů a reklamované vady nebránící řádnému užívání díla do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



7. Po odstranění vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstranění vad bude zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedení přejímky.
8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech, uvedených v předchozích ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách dle odst. 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s odst. 8 tohoto článku do odstranění reklamované vady.
10. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Účastníci smlouvy sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné porušení smlouvy považuje:
 - prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla nebo dokončením a předáním díla podle čl. III. této smlouvy delší 14 dnů,
 - prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší 60 dnů,
 - neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylo dohodnuto ve smlouvě,
 - prodlení proti schválenému harmonogramu prací o více jak 15 dnů, pokud na základě písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,
 - provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,
 - vady díla, funkčně bránící nebo podstatně omezující užívání díla.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo insolvenčního řízení proti zhotoviteli.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.



6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

XI. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel má **povinnost být po celou dobu provádění díla pojištěn** proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, tj. alespoň ve výši odpovídající celkové hodnotě díla. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho žádost předložit pojistnou smlouvu kdykoliv v průběhu provádění díla.
2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Nahrazení takového podzhotovitele jiným podzhotovitelem je možné jen výjimečných případech se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. IX. této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za tyto práce a dodávky tak, jako by je prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci objednatele pro věci technické na vyžádání aktuální seznam všech jeho podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.
5. Zhotovitel nesmí v rámci plnění této smlouvy postoupit pohledávku dalšímu subjektu bez souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel je povinen tuto smlouvu a dokumenty související s plněním dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s předmětem díla dle této smlouvy orgánům oprávněným k provádění kontroly nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy.



8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen označit veškeré účetní doklady, související s realizací díla, názvem a registračním číslem projektu takto:
KRP Pbk - Realizace úspor energie OOP Heřmanův Městec
CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0010485.
10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili také případní podzhotovitelé podílející se na zakázce.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou.
7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.
11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické, popř. jimi pověřených pracovníků.
12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XIII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv doručeno elektronicky.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou** stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.
3. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 1 Čestné prohlášení dodavatele

Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 3 Harmonogram stavebních prací

V Pardubicích dne - 9 -03- 2021


V Brně dne 18.3.2021

Za objednatele:



Renata Kánková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Za zhotovitele:



KEMOstav s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
Tel.: 774 763 141
IČO: 060 41 167





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha smlouvy č. KRPE13765-5 /ČJ-2021-1700VZ

Čestné prohlášení dodavatele

**o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu
k veřejné zakázce**

Název veřejné zakázky:

„Stavební práce – zateplení OOP Heřmanův Městec – 2.“

Dodavatel veřejné zakázky:

KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 06041167

zastoupený:

Radimem Reniersem, jednatelem

čestně prohlašuje, že při své činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,
- zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti zaměstnanosti,
- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,
- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, apod.

V Brně dne 4. 3. 2021

Podpis a razítko:



KEMOstav s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
Tel.: 774 763 141
IČO: 060 41 167

Radim Reniers, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-2019vr
Stavba: Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

KSO: 801 6
Místo: Čáslavská 276
CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 1
Datum: 26. 11. 2018
CZ-CPA: 41.00.2

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie

Zhotovitel: **KEMOstav s.r.o.**
Lidická 700/19, 602 00 Brno
Tel.: 774 763 141
IČO: 060 41 167

Projektant:
Projekční kancelář Karel Vrbický

Zpracovatel:

IC: 720 50 250
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 414 328,87

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 414 328,87	297 009,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 711 337,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



KEMOstav s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
Tel.: 774 763 141
IČO: 060 41 167

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-2019vr

Stavba: Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Místo: Čáslavská 276

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie

Projektant: Projektční kancelář Karel

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vrbický

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 414 328,87	1 711 337,93
05-01- 2018vr	Zateplení obvodového pláště budovy	450 406,43	544 991,78
05-02- 2018vr	Oprava a zateplení průjezdu	304 851,53	368 870,35
05-03- 2018vr	Zateplení III.NP a podstřešního prostoru	66 231,07	80 139,59
05-04- 2018vr	Výměna výplní otvorů	480 538,65	581 451,77
05-05- 2018vr	Střešní plášť	59 301,19	71 754,44
05-06- 2018vr	Ostatní náklady	53 000,00	64 130,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-01-2018vr - Zateplení obvodového pláště budovy

KSO:

Místo:

Čáslavská 276

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

IČ:

720 50 250

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční kancelář Karel Vrbický

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

450 406,43

DPH základní
snížená

Základ daně

450 406,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

94 585,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

544 991,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-01-2018vr - Zateplení obvodového pláště budovy

Místo:

Čáslavská 276

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

Projektant:

Projekční kancelář
Karel Vrbický

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

450 406,43

HSV - Práce a dodávky HSV

392 078,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 054,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

283 611,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

83 020,35

997 - Přesun sutě

17 509,05

998 - Přesun hmot

1 883,29

PSV - Práce a dodávky PSV

54 327,85

741 - Elektroinstalace - silnoproud

6 634,51

764 - Konstrukce klempířské

25 768,98

767 - Konstrukce zámečnické

10 170,68

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 624,68

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 129,00

OST - Ostatní

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-01-2018vr - Zateplení obvodového pláště budovy

Místo:

Čáslavská 276

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

Projektant:

Projekční kancelář
Karel Vrbický

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

450 406,43

D HSV Práce a dodávky HSV 392 078,58

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 054,50

1	K	345715301	Montáž desek montážních do KZS	ks	10,000	200,00	2 000,00
2	M	34571530	montážní deska do zateplení, 120x120 mm, hloubka 200 mm	kus	10,000	405,45	4 054,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 283 611,39

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000	309,40	1 547,00
	VV		50,000*0,1		5,000		
4	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,000	805,80	8 058,00
	VV		50*0,2		10,000		
5	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	5,045	46,16	232,88
	VV		"řimsa jih" 10,09*0,5		5,045		
	VV		Součet		5,045		
6	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,045	185,30	934,84
7	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	5,045	581,40	2 933,16
	VV		"řimsa jih" 10,09*0,5		5,045		
	VV		Součet		5,045		
8	M	28376071	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,031$ tl 30mm	m2	5,146	43,52	223,95
	VV		5,045*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		5,146		
9	K	621531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	5,045	177,65	896,24
	VV		"řimsa jih" 10,09*0,5		5,045		
	VV		Součet		5,045		
10	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	240,929	39,95	9 625,11
	VV		pohled jižní				
	VV		"plocha stěny"				
	VV		10,09*7,72		77,895		
	VV		Mezisoučet		77,895		
	VV		Odpčet výplní				
	VV		"I.NP" (3,335*3,242+1,5*2,16+1,55*2,76)*-1		-18,330		
	VV		"II.NP"(1,2*1,49*5)*-1		-8,940		
	VV		Mezisoučet		-27,270		
	VV		Špalety				
	VV		"I.NP"(1,5+2,16*2+1,55+2,76*2)*0,25		3,223		
	VV		"II.NP"(1,2+1,49*2)*5*0,25		5,225		
	VV		Mezisoučet		8,448		
	VV		pohled severní				
	VV		"plocha stěny"				
	VV		3,35*7,296+4,04*8,201		57,574		
	VV		Plocha komínu S2 - celého				
	VV		1,1*6,512*2+2,7*6,512+2,7*3,463		41,259		
	VV		Mezisoučet		98,833		
	VV		Odpčet výplní				
	VV		"II.NP" (0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	VV		Mezisoučet		-8,052		
	VV		Špalety				
	VV		"II.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
	VV		Mezisoučet		4,522		
	VV		pohled západní				
	VV		23,49		23,490		
	VV		Mezisoučet		23,490		
	VV		dvorní část				
	VV		(17,19+1,92)*3,3		63,063		
	VV		Součet		240,929		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	240,929	162,35	39 114,82
VV			pohled jižní				
VV			"plocha stěny"				
VV			10,09*7,72		77,895		
VV			Mezisoučet		77,895		
VV			Odpčet výplní				
VV			"I.NP" (3,335*3,242+1,5*2,16+1,55*2,76)*-1		-18,330		
VV			"II.NP"(1,2*1,49*5)*-1		-8,940		
VV			Mezisoučet		-27,270		
VV			Špalety				
VV			"I.NP"(1,5+2,16*2+1,55+2,76*2)*0,25		3,223		
VV			"II.NP"(1,2+1,49*2)*5*0,25		5,225		
VV			Mezisoučet		8,448		
VV			pohled severní				
VV			"plocha stěny"				
VV			3,35*7,296+4,04*8,201		57,574		
VV			Plocha komínu S2 - celého				
VV			1,1*6,512*2+2,7*6,512+2,7*3,463		41,259		
VV			Mezisoučet		98,833		
VV			Odpčet výplní				
VV			"II.NP" (0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
VV			"III.NP"(0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
VV			Mezisoučet		-8,052		
VV			Špalety				
VV			"II.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
VV			"III.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
VV			Mezisoučet		4,522		
VV			pohled západní				
VV			23,49		23,490		
VV			Mezisoučet		23,490		
VV			dvorní část				
VV			(17,19+1,92)*3,3		63,063		
VV			Součet		240,929		
12	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	123,637	533,80	65 997,43
VV			"Pohled západní nadstřešní část" 23,49		23,490		
VV			Mezisoučet		23,490		
VV			"Pohled východní"				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			"Pohled severní"				
VV			3,35*7,296+4,04*8,201		57,574		
VV			Odpčet výplní				
VV			"II.NP" (0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
VV			"III.NP"(0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
VV			Mezisoučet		49,522		
VV			pohled jižní				
VV			"plocha stěny"				
VV			10,09*7,72		77,895		
VV			Odpčet výplní				
VV			"I.NP" (3,335*3,242+1,5*2,16+1,55*2,76)*-1		-18,330		
VV			"II.NP"(1,2*1,49*5)*-1		-8,940		
VV			Mezisoučet		50,625		
VV			Součet		123,637		
13	M	28376079	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,031$ tl 160mm	m2	121,320	232,05	28 152,31
VV			"Pohled západní nadstřešní část" 23,49		23,490		
VV			Mezisoučet		23,490		
VV			"Pohled východní"				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			"Pohled severní"				
VV			3,35*7,296+4,04*8,201		57,574		
VV			Odpčet výplní				
VV			"II.NP" (0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
VV			"III.NP"(0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
VV			Mezisoučet		49,522		
VV			pohled jižní				
VV			"plocha stěny"				
VV			10,09*7,72		77,895		
VV			Odpčet výplní				
VV			"I.NP" (3,335*3,242+1,5*2,16+1,55*2,76)*-1		-18,330		
VV			"II.NP"(1,2*1,49*5)*-1		-8,940		
VV			Mezisoučet		50,625		
VV			"Odpčet XPS 140 a 160"(1,742+2,954)*-1		-4,696		
VV			Mezisoučet		-4,696		
VV			Součet		118,941		
VV			118,941*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		121,320		
14	M	28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm	m2	1,742	532,95	928,40
VV			(0,48+0,4+2,45+0,56)*0,45		1,742		
15	M	28376424	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm	m2	2,954	398,65	1 177,61
VV			(0,46+0,4+1,5+2,45+0,56)*0,55		2,954		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	59051346	hmoždinka talířová s ocelovým předmontovaným trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 215	kus	989,096	8,84	8 743,61
	VV		123,637*8 "Přepočtené koeficientem množství		989,096		
17	M	59051390	zátky EPS pro montáž TI D 65mm	kus	989,096	1,55	1 533,10
	VV		123,637*8 "Přepočtené koeficientem množství		989,096		
18	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	51,880	192,95	10 010,25
	VV		pohled jižní				
	VV		Špalety				
	VV		"I.NP"(1,5+2,16*2+1,55+2,76*2)		12,890		
	VV		"II.NP"(1,2+1,49*2)*5		20,900		
	VV		Mezisoučet		33,790		
	VV		pohled severní				
	VV		Špalety				
	VV		"II.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)		9,045		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)		9,045		
	VV		Mezisoučet		18,090		
	VV		Součet		51,880		
19	M	28376071	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 30mm	m2	15,564	43,52	677,35
	VV		51,88*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		15,564		
20	K	622252001	Montáž zakládacích soklových listů kontaktního zateplení	m	26,850	96,05	2 578,94
	VV		0,46+6,74+7,85+11,8		26,850		
21	M	59051651	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm 0,95/200cm	m	28,193	71,74	2 022,57
	VV		28,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		28,193		
22	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	148,050	41,31	6 115,95
23	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	85,974	8,47	728,20
	VV		pohled jižní				
	VV		Špalety				
	VV		"I.NP"(1,5+2,16*2+1,55+2,76*2)		12,890		
	VV		"II.NP"(1,2+1,49*2)*5		20,900		
	VV		Mezisoučet		33,790		
	VV		pohled severní				
	VV		Špalety				
	VV		"II.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)		9,045		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)		9,045		
	VV		Mezisoučet		18,090		
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		81,880		
	VV		81,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		85,974		
24	M	59051476	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí tkaninou 9 mmv2,4 m	m	54,474	24,06	1 310,64
	VV		pohled jižní				
	VV		Špalety				
	VV		"I.NP"(1,5+2,16*2+1,55+2,76*2)		12,890		
	VV		"II.NP"(1,2+1,49*2)*5		20,900		
	VV		Mezisoučet		33,790		
	VV		pohled severní				
	VV		Špalety				
	VV		"II.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)		9,045		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)		9,045		
	VV		Mezisoučet		18,090		
	VV		Součet		51,880		
	VV		51,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		54,474		
25	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	15,005	28,05	420,89
	VV		pohled jižní				
	VV		Špalety				
	VV		"I.NP"1,5+1,55		3,050		
	VV		"II.NP"1,2*5		6,000		
	VV		Mezisoučet		9,050		
	VV		pohled severní				
	VV		Špalety				
	VV		"II.NP"(0,88+0,57+1,17)		2,620		
	VV		"III.NP"(0,88+0,57+1,17)		2,620		
	VV		Mezisoučet		5,240		
	VV		Součet		14,290		
	VV		14,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,005		
26	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	245,974	124,95	30 734,45
	VV		pohled jižní				
	VV		"plocha stěny"				
	VV		10,09*7,72		77,895		
	VV		Mezisoučet		77,895		
	VV		Odpčet vyplní				
	VV		"I.NP" (3,335*3,242+1,5*2,16+1,55*2,76)*-1		-18,330		
	VV		"II.NP"(1,2*1,49*5)*-1		-8,940		
	VV		Mezisoučet		-27,270		
	VV		Špalety				
	VV		"I.NP"(1,5+2,16*2+1,55+2,76*2)*0,25		3,223		
	VV		"II.NP"(1,2+1,49*2)*5*0,25		5,225		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		8,448		
	VV		"řimsa jih" 10,09*0,5		5,045		
	VV		Mezisoučet		5,045		
	VV		pohled severní				
	VV		"plocha stěny"				
	VV		3,35*7,296+4,04*8,201		57,574		
	VV		Plocha komínu S2 - celého				
	VV		1,1*6,512*2+2,7*6,512+2,7*3,463		41,259		
	VV		Mezisoučet		98,833		
	VV		Odpčet výplní				
	VV		"II.NP" (0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	VV		Mezisoučet		-8,052		
	VV		Špalety				
	VV		"II.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
	VV		Mezisoučet		4,522		
	VV		pohled západní				
	VV		23,49		23,490		
	VV		Mezisoučet		23,490		
	VV		dvorní část				
	VV		(17,19+1,92)*3,3		63,063		
	VV		Součet		245,974		
27	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	2,954	466,65	1 378,48
	VV		S4				
	VV		(0,46+0,4+1,5+2,45+0,56)*0,55		2,954		
	VV		Součet		2,954		
28	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	237,975	163,20	38 837,52
	VV		pohled jižní				
	VV		"plocha stěny"				
	VV		10,09*7,72		77,895		
	VV		Mezisoučet		77,895		
	VV		S4 odpčet sokl				
	VV		(0,46+0,4+1,5+2,45+0,56)*0,55*-1		-2,954		
	VV		Odpčet výplní				
	VV		"I.NP" (3,335*3,242+1,5*2,16+1,55*2,76)*-1		-18,330		
	VV		"II.NP"(1,2*1,49*5)*-1		-8,940		
	VV		Mezisoučet		-30,224		
	VV		Špalety				
	VV		"I.NP"(1,5+2,16*2+1,55+2,76*2)*0,25		3,223		
	VV		"II.NP"(1,2+1,49*2)*5*0,25		5,225		
	VV		Mezisoučet		8,448		
	VV		pohled severní				
	VV		"plocha stěny"				
	VV		3,35*7,296+4,04*8,201		57,574		
	VV		Plocha komínu S2 - celého				
	VV		1,1*6,512*2+2,7*6,512+2,7*3,463		41,259		
	VV		Mezisoučet		98,833		
	VV		Odpčet výplní				
	VV		"II.NP" (0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	VV		Mezisoučet		-8,052		
	VV		Špalety				
	VV		"II.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
	VV		Mezisoučet		4,522		
	VV		pohled západní				
	VV		23,49		23,490		
	VV		Mezisoučet		23,490		
	VV		dvorní část				
	VV		(17,19+1,92)*3,3		63,063		
	VV		Součet		237,975		
29	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	50,000	9,86	493,00
30	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	31,356	28,14	882,36
	VV		"pohled jižní"				
	VV		"I.NP" 1,5*2,16+1,55*2,76		7,518		
	VV		"II.NP"1,2*1,49*5		8,940		
	VV		Mezisoučet		16,458		
	VV		"pohled severní"				
	VV		"II.NP" 0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48		4,026		
	VV		"III.NP"0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48		4,026		
	VV		Mezisoučet		8,052		
	VV		"pohled západní - v průjezdu"				
	VV		"I.NP"1,5*1,19+0,86*1,19+0,57*0,88+1,7*2,08		6,846		
	VV		Mezisoučet		6,846		
	VV		Součet		31,356		
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	245,974	49,05	12 065,02
	VV		pohled jižní				
	VV		"plocha stěny"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		10,09*7,72		77,895		
	WV		Mezisoučet		77,895		
	WV		Odpčet výplní				
	WV		"I.NP" (3,335*3,242+1,5*2,16+1,55*2,76)*-1		-18,330		
	WV		"II.NP"(1,2*1,49*5)*-1		-8,940		
	WV		Mezisoučet		-27,270		
	WV		Špalety				
	WV		"I.NP"(1,5+2,16*2+1,55+2,76*2)*0,25		3,223		
	WV		"II.NP"(1,2+1,49*2)*5*0,25		5,225		
	WV		Mezisoučet		8,448		
	WV		"řimsa jih" 10,09*0,5		5,045		
	WV		Mezisoučet		5,045		
	WV		pohled severní				
	WV		"plocha stěny"				
	WV		3,35*7,296+4,04*8,201		57,574		
	WV		Plocha komínu S2 - celého				
	WV		1,1*6,512*2+2,7*6,512+2,7*3,463		41,259		
	WV		Mezisoučet		98,833		
	WV		Odpčet výplní				
	WV		"II.NP" (0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	WV		"III.NP"(0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	WV		Mezisoučet		-8,052		
	WV		Špalety				
	WV		"II.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
	WV		"III.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
	WV		Mezisoučet		4,522		
	WV		pohled západní				
	WV		23,49		23,490		
	WV		Mezisoučet		23,490		
	WV		dvorní část				
	WV		(17,19+1,92)*3,3		63,063		
	WV		Součet		245,974		
32	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	50,000	32,81	1 640,50
33	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,868	321,30	1 242,79
	WV		pod parapetní plechy				
	WV		"pohled jižní"				
	WV		"I.NP" 1,5*0,2		0,300		
	WV		"II.NP"1,2*5*0,2		1,200		
	WV		"III.NP" 2,6*0,2		0,520		
	WV		Mezisoučet		2,020		
	WV		"pohled severní"				
	WV		"II.NP" (0,88+0,57*2+1,17)*0,2		0,638		
	WV		"III.NP"(0,88+0,57*2+1,17)*0,2		0,638		
	WV		Mezisoučet		1,276		
	WV		"pohled západní - v průjezdu"				
	WV		"I.NP"(1,5+0,86+0,57*0,88)*0,2		0,572		
	WV		Mezisoučet		0,572		
	WV		Součet		3,868		
34	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	2,000	47,26	94,52
35	M	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 15x15cm	kus	2,000	166,60	333,20
36	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	4,000	59,08	236,32
37	M	55341413	průvětrník mřížový s klapkami 30x30cm	kus	4,000	317,05	1 268,20
38	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	6,000	23,63	141,78
39	M	644941121,1	Průchodka tepelnou izolací	ks	6,000	50,00	300,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 020,35
40	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 ka/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	268,780	40,89	10 990,41
	WV		10*8		80,000		
	WV		6,7*8		53,600		
	WV		(1,5+2,7+1,5)*12+2,7*3,5		77,850		
	WV		(17,19+1,92)*3,		57,330		
	WV		Součet		268,780		
41	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	32 253,600	1,00	32 253,60
	WV		268,78*120 "Přepočtené koeficientem množství		32 253,600		
42	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 ka/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	268,780	25,50	6 853,89
43	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	268,780	14,45	3 883,87
44	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	32 253,600	0,31	9 998,62
45	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	268,780	9,78	2 628,67
46	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	5,000	107,10	535,50
	WV		3,5+1,5		5,000		
47	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	45,000	2,10	94,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	5,000	59,50	297,50
49	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	57,796	52,45	3 031,40
	VV		pohled severní				
	VV		10,09*3,4		34,306		
	VV		pohled západní				
	VV		23,49		23,490		
	VV		Součet		57,796		
50	K	967033962	Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva 50 mm	m2	2,690	47,69	128,29
	VV		(1,2+1,49)*2*0,1*5		2,690		
51	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	50,000	54,32	2 716,00
52	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %	m2	245,974	30,69	7 548,94
	VV		pohled jižní				
	VV		"plocha stěny"				
	VV		10,09*7,72		77,895		
	VV		Mezisoučet		77,895		
	VV		Odpočet výplní				
	VV		"I.NP" (3,335*3,242+1,5*2,16+1,55*2,76)*-1		-18,330		
	VV		"II.NP"(1,2*1,49*5)*-1		-8,940		
	VV		Mezisoučet		-27,270		
	VV		Špalety				
	VV		"I.NP"(1,5+2,16*2+1,55+2,76*2)*0,25		3,223		
	VV		"II.NP"(1,2+1,49*2)*5*0,25		5,225		
	VV		Mezisoučet		8,448		
	VV		"řimsa jih" 10,09*0,5		5,045		
	VV		Mezisoučet		5,045		
	VV		pohled severní				
	VV		"plocha stěny"				
	VV		3,35*7,296+4,04*8,201		57,574		
	VV		Plocha komínu S2 - celého				
	VV		1,1*6,512*2+2,7*6,512+2,7*3,463		41,259		
	VV		Mezisoučet		98,833		
	VV		Odpočet výplní				
	VV		"II.NP" (0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	VV		Mezisoučet		-8,052		
	VV		Špalety				
	VV		"II.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
	VV		Mezisoučet		4,522		
	VV		pohled západní				
	VV		23,49		23,490		
	VV		Mezisoučet		23,490		
	VV		dvorní část				
	VV		(17,19+1,92)*3,3		63,063		
	VV		Součet		245,974		
53	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,741	103,70	1 321,24
	VV		Jižní pohled I.NP				
	VV		6,74*3-(1,5*2,16+1,57*2,7)		12,741		
	VV		Součet		12,741		
54	K	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	245,974	3,00	737,92
	VV		pohled jižní				
	VV		"plocha stěny"				
	VV		10,09*7,72		77,895		
	VV		Mezisoučet		77,895		
	VV		Odpočet výplní				
	VV		"I.NP" (3,335*3,242+1,5*2,16+1,55*2,76)*-1		-18,330		
	VV		"II.NP"(1,2*1,49*5)*-1		-8,940		
	VV		Mezisoučet		-27,270		
	VV		Špalety				
	VV		"I.NP"(1,5+2,16*2+1,55+2,76*2)*0,25		3,223		
	VV		"II.NP"(1,2+1,49*2)*5*0,25		5,225		
	VV		Mezisoučet		8,448		
	VV		"řimsa jih" 10,09*0,5		5,045		
	VV		Mezisoučet		5,045		
	VV		pohled severní				
	VV		"plocha stěny"				
	VV		3,35*7,296+4,04*8,201		57,574		
	VV		Plocha komínu S2 - celého				
	VV		1,1*6,512*2+2,7*6,512+2,7*3,463		41,259		
	VV		Mezisoučet		98,833		
	VV		Odpočet výplní				
	VV		"II.NP" (0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48+0,57*0,87*2+1,17*1,48)*-1		-4,026		
	VV		Mezisoučet		-8,052		
	VV		Špalety				
	VV		"II.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		
	VV		"III.NP"(0,88*1,48*2+0,57+0,87*2+1,17+1,48*2)*0,25		2,261		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Mezisoučet		4,522		
	W		pohled západní				
	W		23,49		23,490		
	W		Mezisoučet		23,490		
	W		dvorní část				
	W		(17,19+1,92)*3,3		63,063		
	W		Součet		245,974		
D	997		Přesun sutě				17 509,05
55	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	6,607	977,50	6 458,34
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,607	198,90	1 314,13
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,175	8,67	1 432,07
	WV		6,607*25 "Přepočtené koeficientem množství"		165,175		
58	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,607	283,05	1 870,11
59	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	8,043	800,00	6 434,40
D	998		Přesun hmot				1 883,29
60	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,720	243,95	1 883,29
D	PSV		Práce a dodávky PSV				54 327,85
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				6 634,51
61	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	50,000	28,82	1 441,00
62	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 16/21,2 mm	m	50,000	11,90	595,00
63	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou - drát pr. 8 mm	m	18,620	153,00	2 848,86
	WV		10,9+7,72		18,620		
	WV		Součet		18,620		
64	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	18,620	91,80	1 709,32
65	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	65,000	0,62	40,33
D	764		Konstrukce klempířské				25 768,98
66	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	14,392	71,40	1 027,59
	WV		10,1+4,292		14,392		
	WV		Součet		14,392		
67	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	17,940	69,19	1 241,27
	WV		10,09+7,85		17,940		
68	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	18,620	53,81	1 001,94
	WV		10,9+7,72		18,620		
	WV		Součet		18,620		
69	K	764216405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm	m	10,100	264,35	2 669,94
	WV		pohled jižní				
	WV		"I.NP" 1,5		1,500		
	WV		"II.NP" 1,2*5		6,000		
	WV		"III. NP" 2,6		2,600		
	WV		Mezisoučet		10,100		
	WV		Součet		10,100		
70	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	4,292	323,00	1 386,32
	WV		pohled severní				
	WV		"II.NP"(0,88+0,57+1,17)		2,620		
	WV		"III. NP"(0,88+0,57+1,17)		1,672		
	WV		Mezisoučet		4,292		
	WV		Součet		4,292		
71	K	764311603	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	10,000	200,60	2 006,00
72	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	10,090	242,25	2 444,30
73	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	7,850	356,15	2 795,78
74	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	7,720	375,70	2 900,40
75	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	10,900	730,15	7 958,64
76	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	254,000	1,33	336,80
D	767		Konstrukce zámečnické				10 170,68
77	K	76701R	Demontáž a zpětná montáž ozrazu vřazek včetně nátěru	kpl	1,000	500,00	500,00
78	K	76702R	Demontáž a zpětná montáž informačních cedulí POLICIE	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
79	K	76703R	Demontáž konzol	kpl	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	17,460	129,20	2 255,83
	VV		0,57*0,88*2+0,88*1,48+1,17*1,48*2+3,35*3,49		17,460		
	VV		Součet		17,460		
81	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	6,000	18,45	110,70
82	K	767812812	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 3500 mm ze zdi	kus	1,000	986,00	986,00
	VV		"jižní pohled"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
83	K	767812814	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 7500 mm ze zdi	kus	1,000	1 666,00	1 666,00
	VV		"jižní pohled"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
84	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	100,000	1,52	152,15
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 624,68
85	K	783414201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,303	85,85	884,51
	VV		pohled jižní				
	VV		"I.NP"1,5*0,4		0,600		
	VV		"II.NP"1,2*5*0,4		2,400		
	VV		"III. NP" 2,6*0,4		1,040		
	VV		Mezisoučet		4,040		
	VV		"žlab"10,09*0,33		3,330		
	VV		Mezisoučet		3,330		
	VV		"svod"2,933		2,933		
	VV		Mezisoučet		2,933		
	VV		Součet		10,303		
86	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	10,303	83,05	855,66
87	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,303	85,85	884,51
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				9 129,00
88	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	25,33	2 533,00
89	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšk do 3,80m	m2	100,000	13,09	1 309,00
90	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšk do 3,80 m	m2	100,000	52,87	5 287,00
D OST			Ostatní				4 000,00
91	K	OST 1	Ostatní nespecifikované práce - přeložení elektro	hod	20,000	200,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-02-2018vr - Oprava a zateplení průjezdu

KSO:

801 6

Místo:

Čáslavská 276

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

IČ:

720 50 250

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektční kancelář Karel Vrbický

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			304 851,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	304 851,53	21,00%	64 018,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			368 870,35
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-02-2018vr - Oprava a zateplení průjezdu

Místo:

Čáslavská 276

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

Projektant:

Projekční kancelář
Karel Vrbický

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

304 851,53

HSV - Práce a dodávky HSV

293 613,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 838,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

272 849,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 119,60

997 - Přesun sutě

9 459,80

998 - Přesun hmot

1 346,60

PSV - Práce a dodávky PSV

11 237,70

764 - Konstrukce klempířské

1 170,18

766 - Konstrukce truhlářské

1 230,04

767 - Konstrukce zámečnické

8 837,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-02-2018vr - Oprava a zateplení průjezdu

Místo:

Čáslavská 276

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

Projektant:

Projekční kancelář
Karel Vrbický

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							304 851,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				293 613,83
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 838,15
1	K	310231051	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladové plochy do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	2,100	1 351,50	2 838,15
	VV		"zazdívka okna v průjezdu"				
	VV		0,8*0,9+0,6*1,1+0,8*0,9		2,100		
	VV		Součet		2,100		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				272 849,68
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,150	227,80	717,57
	VV		"po okně v průjezdu"				
	VV		(0,8*0,9+0,6*1,1+0,8*0,9)*1,5		3,150		
	VV		Součet		3,150		
3	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	52,260	46,16	2 412,32
	VV		15,6*3,350		52,260		
4	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	52,260	185,30	9 683,78
	VV		15,6*3,350		52,260		
5	K	621211061	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl přes 240 mm	m2	52,260	909,50	47 530,47
	VV		15,6*3,350		52,260		
6	M	63151559	deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní $\lambda=0,033$ tl 260mm	m2	53,305	748,00	39 872,14
	VV		52,26*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		53,305		
7	K	621335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	52,260	140,25	7 329,47
	VV		15,6*3,350		52,260		
8	K	621531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	52,260	177,65	9 283,99
	VV		15,6*3,350		52,260		
	VV		Součet		52,260		
9	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	113,220	39,95	4 523,14
	VV		"stěny" 15,6*3,75*2		117,000		
	VV		"odpočet výplní otvorů"-6,846		-6,846		
	VV		"přípočet špalety" 15,332*0,2		3,066		
	VV		Součet		113,220		
10	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	113,220	162,35	18 381,27
	VV		"stěny" 15,6*3,75*2		117,000		
	VV		"odpočet výplní otvorů"-6,846		-6,846		
	VV		"přípočet špalety" 15,332*0,2		3,066		
	VV		Součet		113,220		
11	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	51,654	517,65	26 738,69
	VV		"stěny" 15,6*3,75		58,500		
	VV		"odpočet výplní otvorů"-6,846		-6,846		
	VV		Součet		51,654		
12	M	622211021,1	Teplně izolační desky PUR - 120 mm	m2	52,687	1 200,00	63 224,40
	VV		51,654*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		52,687		
13	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	15,332	192,95	2 958,31
	VV		1,5+1,19*2		3,880		
	VV		0,86+1,19		2,050		
	VV		1,7*2,08*2		7,072		
	VV		0,57+0,88*2		2,330		
	VV		Součet		15,332		
14	M	622212051,1	Teplně izolační desky PUR - 30 mm	m2	4,600	300,00	1 380,00
	VV		15,332*0,3 "Přepočtené koeficientem množství"		4,600		
15	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	113,220	124,95	14 146,84
	VV		"stěny" 15,6*3,75*2		117,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv "odpočet výplní otvorů"-6,846		-6,846		
			vv "připočet špalety"15,332*0,2		3,066		
			vv Součet		113,220		
16	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	113,220	163,20	18 477,50
			vv "stěny" 15,6*3,75*2		117,000		
			vv "odpočet výplní otvorů"-6,846		-6,846		
			vv "připočet špalety"15,332*0,2		3,066		
			vv Součet		113,220		
17	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	45,000	9,86	443,70
18	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,846	28,14	192,65
			vv 1,5*1,19		1,785		
			vv 0,86*1,19		1,023		
			vv 1,7*2,08		3,536		
			vv 0,57*0,88		0,502		
			vv Součet		6,846		
19	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	113,220	49,05	5 553,44
			vv "stěny" 15,6*3,75*2		117,000		
			vv "odpočet výplní otvorů"-6,846		-6,846		
			vv "připočet špalety"15,332*0,2		3,066		
			vv Součet		113,220		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 119,60
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	45,000	40,89	1 840,05
21	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě - sokl průjezdu	m	10,670	169,15	1 804,83
22	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %	m2	113,220	30,69	3 474,72
			vv "stěny" 15,6*3,75*2		117,000		
			vv "odpočet výplní otvorů"-6,846		-6,846		
			vv "připočet špalety"15,332*0,2		3,066		
			vv Součet		113,220		
D 997 Přesun sutě							9 459,80
23	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	3,000	977,50	2 932,50
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000	198,90	596,70
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,000	8,67	650,25
			vv 3*25 "Přepočtené koeficientem množství		75,000		
26	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,000	283,05	849,15
27	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,539	800,00	4 431,20
D 998 Přesun hmot							1 346,60
28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,520	243,95	1 346,60
D PSV Práce a dodávky PSV							11 237,70
D 764 Konstrukce klempířské							1 170,18
29	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,930	71,40	209,20
			vv Součet		0,000		
			vv 1,5		1,500		
			vv 0,86		0,860		
			vv 0,57		0,570		
			vv Součet		2,930		
30	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R _s 400 mm	m	2,930	323,00	946,39
31	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	11,000	1,33	14,59
D 766 Konstrukce truhlářské							1 230,04
32	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	158,95	476,85
33	M	60794100	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	2,930	253,30	742,17
			vv 1,5		1,500		
			vv 0,86		0,860		
			vv 0,57		0,570		
			vv Součet		2,930		
34	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	12,000	0,92	11,02
D 767 Konstrukce zámečnické							8 837,48
35	K	76701	D+M konzol klimatizace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
36	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	18,538	129,20	2 395,11
			vv 3,35*3,49		11,692		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,5*1,19		1,785		
	W		0,86*1,19		1,023		
	W		1,7*2,08		3,538		
	W		0,57*0,88		0,502		
	W		Součet		18,538		
37	K	7676618111	Repase úprava a zpětná montáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,310	1 000,00	3 310,00
	W		1,5*1,19		1,785		
	W		0,86*1,19		1,023		
	W		0,57*0,88		0,502		
	W		Součet		3,310		
38	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	87,000	1,52	132,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-03-2018vr - Zateplení III.NP a podstřešního prostoru

KSO:

801 6

Místo:

Čáslavská 276

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

IČ:

720 50 250

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční kancelář Karel Vrbický

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 231,07

DPH základní
snížená

Základ daně

66 231,07

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 908,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

80 139,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec
Objekt: 05-03-2018vr - Zateplení III.NP a podstřešního prostoru
Místo: Čáslavská 276 Datum: 26. 11. 2018
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Projektant: Projekční kancelář Karel Vrbický
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	66 231,07
HSV - Práce a dodávky HSV	5 044,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 015,85
998 - Přesun hmot	28,54
PSV - Práce a dodávky PSV	61 186,68
713 - Izolace tepelné	36 755,25
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 060,95
763 - Konstrukce suché výstavby	20 229,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 141,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-03-2018vr - Zateplení III.NP a podstřešního prostoru

Místo:

Čáslavská 276

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

Projektant:

Projekční kancelář
Karel Vrbický

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 231,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 044,39

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 015,85

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (10,55+0,9*2)*1,242	m2	15,339	48,20	739,34
					15,339		
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,339	170,00	2 607,63
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,339	108,80	1 668,88

D 998

Přesun hmot

28,54

4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,117	243,95	28,54
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

61 186,68

D 713

Izolace tepelné

36 755,25

5	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy 12,111*10,55	m2	127,771	43,01	5 495,43
					127,771		
6	M	63150850	pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	260,653	57,97	15 110,05
					260,653		
7	K	713121121,2	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy - příplatek za snížené prostory 12,111*10,55	m2	127,771	30,00	3 833,13
					127,771		
8	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,339	134,30	2 060,03
9	M	63141424	deska izolační minerální pro fasády podélné vlákno tl 160mm	m2	15,646	500,00	7 823,00
					15,646		
10	K	713151161	Montáž izolace tepelné střeš šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 45° tl do 60 mm	m2	17,299	66,73	1 154,36
11	M	63166784	pás tepelné izolační příčkový $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	17,299	39,36	680,89
12	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	361,000	1,66	598,36

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 060,95

13	K	73501r	Demontáž a zpětná montáž radiátorů včetně prodloužení potrubí	kpl	3,000	1 000,00	3 000,00
14	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	30,000	2,03	60,95

D 763

Konstrukce suché výstavby

20 229,44

15	K	763161711	SDK podkrovní deska 1xA 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15 7,95*2,176	m2	17,299	969,00	16 762,73
					17,299		
16	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m (0,8+1,2)*2*2	m	8,000	401,20	3 209,60
					8,000		
			Součet		8,000		
17	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	199,000	1,29	257,11

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

1 141,04

18	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m "SDK podkrovní" 17,299	m2	17,299	13,09	226,44
					17,299		
19	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,299	52,87	914,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-04-2018vr - Výměna výplní otvorů

KSO: 801 6

Místo: Čáslavská 276

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

IČ:

720 50 250

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční kancelář Karel Vrbický

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		480 538,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	480 538,65	21,00%	100 913,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	581 451,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-04-2018vr - Výměna výplní otvorů

Místo:

Čáslavská 276

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

Projektant:

Projekční kancelář
Karel Vrbický

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

480 538,65

HSV - Práce a dodávky HSV	86 393,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 341,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 715,35
997 - Přesun sutě	9 818,07
998 - Přesun hmot	519,37
PSV - Práce a dodávky PSV	394 144,82
742 - Elektroinstalace - slaboproud	9 854,49
766 - Konstrukce truhlářské	261 238,34
767 - Konstrukce zámečnické	101 345,46
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	21 706,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt: 05-04-2018vr - Výměna výplní otvorů

Místo: Čáslavská 276

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie

Projektant: Projektční kancelář
Karel Vrbický

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							480 538,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 393,83
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 341,04
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	58,190	603,50	35 117,67
	W		116,38*0,5		58,190		
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	116,380	139,40	16 223,37
	W		Pohled Jižní				
	W		(1,5+2,16)*2		7,320		
	W		(1,2+1,4)*2*5		26,000		
	W		(2,6+2+2)		6,600		
	W		2,7+1,5+2,7		6,900		
	W		Mezisoučet		46,820		
	W		Pohled severní				
	W		(0,88+1,48)*2*2		9,440		
	W		(0,57+0,87)*2*4		11,520		
	W		(1,17+1,48)*2*4		21,200		
	W		Mezisoučet		42,160		
	W		Průchod				
	W		(0,57+0,87)*2		2,880		
	W		(0,88+1,19)*2		4,140		
	W		(1,5+1,19)*2		5,380		
	W		2,1+1,7+2,1		5,900		
	W		Mezisoučet		18,300		
	W		schodiště				
	W		(0,89+1,2)*2		4,180		
	W		(0,89+1,57)*2		4,920		
	W		Mezisoučet		9,100		
	W		Součet		116,380		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 715,35
3	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	23,276	623,05	14 502,11
	W		116,38*0,2		23,276		
4	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,620	190,40	1 450,85
	W		Jižní pohled				
	W		1,5*2,7		4,050		
	W		Průchod				
	W		1,7*2,1		3,570		
	W		Součet		7,620		
5	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	11,692	91,80	1 073,33
	W		3,35*3,49		11,692		
6	K	968082015	Vybourání plastových nebo dřevěných rámů oken včetně křídel ploch do 1 m2	m2	2,480	396,95	984,44
	W		pohled severní				
	W		0,57*0,87*4		1,984		
	W		průchod				
	W		0,57*0,87		0,496		
	W		Schodiště				
	W		Součet		2,480		
7	K	968082016	Vybourání plastových nebo dřevěných rámů oken včetně křídel ploch přes 1 do 2 m2	m2	25,458	241,40	6 145,56
	W		pohled jižní II. NP				
	W		1,2*1,49*5		8,940		
	W		"trojúhelník" 1,3*1,3		1,690		
	W		pohled severní				
	W		0,88*1,48*2+1,17*1,48*4		9,531		
	W		průjezd				
	W		1,5*1,19+0,88*1,19		2,832		
	W		schodiště				
	W		0,89*1,2+0,89*1,57		2,465		
	W		Součet		25,458		
8	K	968082017	Vybourání plastových nebo dřevěných rámů oken včetně křídel ploch přes 2 do 4 m2	m2	3,240	172,55	559,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Pohled jižní I.NP				
	VV		1,5*2,16		3,240		
	VV		Součet		3,240		
D 997 Přesun sutě							9 818,07
9	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	4,720	977,50	4 613,80
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,720	198,90	938,81
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	118,000	8,67	1 023,06
	VV		4,72*25 "Přepočtené koeficientem množství"		118,000		
12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,720	283,05	1 336,00
13	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	2,383	800,00	1 906,40
D 998 Přesun hmot							519,37
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,129	243,95	519,37
D PSV Práce a dodávky PSV							394 144,82
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							9 854,49
15	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dvěma a přechodové krabice	kus	2,000	1 895,50	3 791,00
16	M	742320012,1	Dodávka elektrozámku včetně příslušenství	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00
17	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	97,000	0,65	63,49
D 766 Konstrukce truhlářské							261 238,34
18	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	10,630	587,35	6 243,53
	VV		pohled jižní II. NP				
	VV		1,2*1,49*5		8,940		
	VV		Pohled jižní III. NP				
	VV		"trojúhelníkové okno" 1,3*2,6/2		1,690		
	VV		Mezisoučet		10,630		
	VV		Součet		10,630		
19	M	766621211,1	Okna dřevěná dle specifikace v PD	m2	10,630	5 500,00	58 465,00
20	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	3,240	601,80	1 949,83
	VV		1,5*2,16		3,240		
21	M	766621212,1	Okno dřevěné dle specifikace v PD	m2	3,240	5 500,00	17 820,00
22	M	766621212,2	Okna dřevěná - příplatek za bezpečnostní sklo	m2	3,240	1 500,00	4 860,00
23	K	766622131	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých výšky do 1 m s rámem do zdiva	m2	2,480	500,00	1 240,00
	VV		pohled severní				
	VV		0,57*0,87*4		1,984		
	VV		průchod				
	VV		0,57*0,87*1		0,496		
	VV		Součet		2,480		
24	M	766622114,1	Okno plastové dle specifikace v PD	m2	2,480	3 500,00	8 680,00
25	M	766622114,2	Okno plastové - příplatek za bezpečnostní sklo 3.3.1	m2	0,992	1 500,00	1 488,00
	VV		pohled severní				
	VV		0,57*0,87*2		0,992		
	VV		průchod				
	VV		Součet		0,992		
26	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	14,828	544,85	8 079,04
	VV		pohled severní				
	VV		0,88*1,48*2		2,605		
	VV		1,17*1,48*4		6,926		
	VV		Mezisoučet		9,531		
	VV		průchod				
	VV		0,88*1,19		1,047		
	VV		1,5*1,19		1,785		
	VV		Mezisoučet		2,832		
	VV		schodiště				
	VV		0,89*1,2+0,89*1,57		2,465		
	VV		Součet		14,828		
27	M	766622115,1	Okna plastová dle specifikace v PD	m2	14,828	3 500,00	51 898,00
28	M	766622115,2	Okna plastová - příplatek za bezpečnostní sklo 3.3.1	m2	4,765	1 500,00	7 147,50
	VV		pohled severní				
	VV		0,88*1,48*1		1,302		
	VV		1,17*1,48*2		3,463		
	VV		Mezisoučet		4,765		
	VV		Součet		4,765		
29	M	766622115,3	Okna plastová - příplatek za neprůhledné zasklení	m2	2,465	500,00	1 232,50
	VV		schodiště				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,89*1,2+0,89*1,57		2,465		
	VV		Součet		2,465		
30	K	766629213	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie	m	116,380	118,15	13 750,30
31	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	116,380	131,75	15 333,07
32	K	766660112	Montáž dřevních křídel otvíracích 2křídlových š přes 1,45 m včetně dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	726,75	726,75
33	M	766660112,1	Dveře vstupní celoprosklenné s nadsvětlikem s bezpečnostním zasklením dle vPD	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
34	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	2,000	188,70	377,40
35	K	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	2,000	1 343,00	2 686,00
36	M	61124303	okno střešní 78 x 118 cm	kus	2,000	5 805,50	11 611,00
37	M	61124323	lemování střešních oken hliníkové 78 x 118 cm k ploché krytině výšky do 14mm	kus	2,000	892,50	1 785,00
38	M	61124060	zateplovací sada střešních oken- rám 78 x 118 cm	sada	2,000	1 071,00	2 142,00
39	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	17,000	158,95	2 702,15
	VV		17		17,000		
40	M	60794100	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	14,392	253,30	3 645,49
	VV		10,1+4,292		14,392		
	VV		Součet		14,392		
41	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 588,000	0,92	2 375,78
D		767	Konstrukce zámečnické				101 345,46
42	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	5 363,50	5 363,50
43	M	55341311	dveře Al vchodové dvoukřídlové 1700x2100mm s bezpečnostním zasklením dle PD	kus	1,000	37 910,00	37 910,00
	VV		Dveře v průjezdu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
44	K	767651220	Montáž vrat garážových otvíracích do ocelové zárubně plochy do 9 m2	kus	1,000	1 113,50	1 113,50
45	M	767651220,1	Vrata vjezdová sekční - specifikace dle PD	m2	9,240	6 000,00	55 440,00
	VV		3,08*3		9,240		
46	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	998,000	1,52	1 518,46
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				21 706,53
47	K	786623111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních	kus	2,000	166,60	333,20
48	M	61140038	žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná střešních oken rozměru do 78x118cm	kus	2,000	1 683,00	3 366,00
49	K	786625211	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných kyvných nebo otočných	m2	16,680	360,40	6 011,47
	VV		pohled jižní II. NP				
	VV		1,2*1,49*5		8,940		
	VV		Pohled Jižní III. NP				
	VV		"trojúhelníkové okno" 1,3*2,6/2		1,690		
	VV		Mezisoučet		10,630		
	VV		pohled severní				
	VV		1,17*1,48*2		3,463		
	VV		0,88*1,47*2		2,587		
	VV		Mezisoučet		6,050		
	VV		Součet		16,680		
50	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové - celostinní	m2	16,680	456,45	7 613,59
51	K	786625221	Montáž vertikální žaluzie	m2	4,800	400,35	1 921,68
	VV		3*1,6		4,800		
52	M	76625221,1	žaluzie vertikální	m2	4,800	500,00	2 400,00
53	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	216,000	0,28	60,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-05-2018vr - Střešní plášť

KSO:

801 6

Místo:

Čáslavská 276

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

IČ:

720 50 250

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční kancelář Karel Vrbický

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 301,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 301,19	21,00%	12 453,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 754,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-05-2018vr - Střešní plášť

Místo:

Čáslavská 276

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

Projektant:

Projekční kancelář
Karel Vrbický

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 301,19

PSV - Práce a dodávky PSV

59 301,19

783 - Dokončovací práce - nátěry

59 301,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-05-2018vr - Střešní plášť

Místo:

Časlavská 276

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

Projektant:

Projekční kancelář
Karel Vrbický

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 301,19
D	PSV		Práce a dodávky PSV				59 301,19
D	783		Dokončovací práce - nátěry				59 301,19
1	K	783501213	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°	m2	105,834	49,22	5 209,15
VV			10,489*10,09		105,834		
2	K	783501223	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	73,596	56,02	4 122,85
VV			7,294*10,09		73,596		
3	K	783501311	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°	m2	105,834	61,29	6 486,57
4	K	783501321	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	73,596	69,28	5 098,73
5	K	783501313	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°	m2	105,834	62,14	6 576,52
6	K	783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	73,596	69,79	5 136,26
7	K	783513001	Základní jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	179,430	62,65	11 241,29
VV			105,834+73,596		179,430		
8	K	783517001	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	179,430	68,34	12 262,25
9	K	783591111	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 30°	m2	105,834	12,67	1 340,92
10	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m2	73,596	24,82	1 826,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-06-2018vr - Ostatní náklady

KSO:

801 6

Místo:

Čáslavská 276

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

IČ:

720 50 250

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční kancelář Karel Vrbický

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 000,00	21,00%	11 130,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			64 130,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt: 05-06-2018vr - Ostatní náklady

Místo: Čáslavská 276

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie

Zhotovitel:

Datum: 26. 11. 2018

Projektant: Projekční kancelář
Karel Vrbický

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

53 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy OOP Heřmanův Městec

Objekt:

05-06-2018vr - Ostatní náklady

Místo:

Čáslavská 276

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie

Projektant:

Projekční kancelář
Karel Vrbický

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 000,00

D	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					53 000,00
1	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K 0200010007	Zřízení zařízení staveniště vč.potřebného dopravního značení	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K 020001000x	Provoz zařízení staveniště vč.potřebného dopravního značení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K 020001000y	Odstranění zařízení staveniště vč.potřebného dopravního značení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K 035103001x	Náklady na pronájem ploch staveniště a záborů pozemků	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K 049002000	Kompletační, inženýrská a koordinační činnost	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K 051002000	Náklady spojené s pojištěním díla v průběhu jeho realizace	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
8	K 070001000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
9	K 090001000x	Dodávka a montáž informační tabule v průběhu realizace díla	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K 09000101x	Dodávka a montáž stálé pamětní desky z materiálu trvalé hodnoty - roz.200x300mm	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
11	K 091704000x	Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	


Termín zahájení: 04/2021

Termín ukončení prací: do 15. 10. 2021

Práce
Návoz materiálu, přípravné práce
Výměna výplní
Izolační práce fasády
Izolační práce práce podstřešního prostoru a III. NP
Klempířské práce
Oprava střešního pláště
Ostatní práce
Dokončovací práce, úklid

měsíc provádění prací						
duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen

210 000,- 320 000,- 180 000,- 270 000,- 190 000,- 120 000,- 110 000,-



KEMOstav s.r.o.
Jelická 700/19, 602 00 Brno
Tel.: 774 763 141
IČO: 060 41 167