

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z201109vja
Stavba: Zpevněné plochy za pekařstvím Velička

KSO:
Místo: Ostrava - Petřkovice

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

IČ: 008454551
DIČ:

Zhotovitel:
MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

IČ: 28575148
DIČ: CZ28575148

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zdeněk Kozák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 861 979,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 861 979,96

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	861 979,96	181 015,79
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 042 995,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: Z201109vja

Stavba: Zpevněné plochy za pekařstvím Velička

Místo: Ostrava - Petřkovice

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Projektant: Zdeněk Kozák

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	861 979,96	1 042 995,75
Z201109vj a	Zpevněné plochy za pekařstvím Velička	861 979,96	1 042 995,75
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		861 979,96	1 042 995,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy za pekařstvím Velička

KSO:

Místo:

Ostrava - Petřkovice

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2021

IČ:

008454551

DIČ:

IČ:

28575148

DIČ:

CZ28575148

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel:

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Kozák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				861 979,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	861 979,96	21,00%	181 015,79	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 042 995,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

JUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy za pekařstvím Velička

Místo: Ostrava - Petřkovice

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Projektant:
Zpracovatel: Zdeněk Kozák

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							861 979,96
D		HSV	Práce a dodávky HSV				844 699,96
D		1	Zemní práce				245 813,43
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	4,000	167,00	668,00
2	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	324,20	1 296,80
3	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	25,000	70,30	1 757,50
4	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	25,000	48,90	1 222,50
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně (mezi hospodářskými budovami)	m3	12,000	889,50	10 674,00
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m3	130,800	226,30	29 600,04
7	K	133212011	Hloubení sáchet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,360	1 915,90	689,72
8	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,360	79,80	986,33
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	130,800	144,10	18 848,28
10	K	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	130,800	248,40	32 490,72
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	228,900	255,40	58 461,06
12	K	181151113	Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy do 200 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pl do 500 m2 strojně	m2	98,000	41,60	4 076,80
13	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	98,000	193,40	18 953,20
14	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	98,000	40,50	3 969,00
15	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	98,000	14,60	1 430,80
16	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	76,30	3 052,00
17	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	8,000	936,30	7 490,40
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	24,000	85,60	2 054,40
19	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	5,875	180,40	1 059,85
20	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	67,500	587,50	39 656,25
21	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	28,800	170,10	4 898,88
22	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	23,500	105,40	2 476,90
D		2	Zakládání				4 372,84
23	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	40,000	17,30	692,00
24	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	46,000	30,80	1 416,80
25	K	275313611.2R	Základové patky z betonu tř. C 16/20, pytlovaný beton	m3	0,360	6 289,00	2 264,04
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				37 479,60
26	K	348121121.1R	Plot z betonových panelů skládaný výška 2000 mm, jednostranně štípaný kámen, barva přírodní	m	12,000	3 123,30	37 479,60
D		5	Komunikace pozemní				367 897,98
27	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 50 mm	m2	327,000	59,90	19 587,30
28	K	564271113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 270 mm	m2	327,000	262,90	85 968,30
29	K	596212212.1R	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	174,000	393,10	68 399,40
30	M	PSB.14012602	HOLLAND III 200x200x80 mm	m2	182,400	362,80	66 174,72
31	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních a drenážních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	153,000	384,10	58 767,30
32	M	PSB.14012612	HYDROSET 200x200x80 mm	m2	163,200	422,80	69 000,96

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8		Trubní vedení				23 578,16
33	K 871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	28,000	218,30	6 112,40
34	K 877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	3,000	183,20	549,60
35	M ALP.AGV1	Univerzální lapač střešních splavenin 300x155/110 mm přímý, černá	kus	3,000	416,80	1 250,40
36	K 890311811	Bourání jámeček ze ŽB ručně	m3	2,400	6 527,40	15 665,76
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 073,90
37	K 916000001.1R	Výšková úprava zděné šachty s litinovým poklopem 600/600 mm	kpl	1,000	4 116,70	4 116,70
38	K 916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,500	333,10	7 827,85
39	M 59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	24,000	134,60	3 230,40
40	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,500	230,00	7 015,00
41	M 59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	31,000	135,10	4 188,10
42	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,160	3 312,20	7 154,35
43	K 935932411	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	10,000	3 124,80	31 248,00
44	K 935932620	Vpust s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 300 mm	kus	1,000	14 198,20	14 198,20
45	K 962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	3,200	1 392,70	4 456,64
46	K 962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 (betonový květináč)	m3	0,684	4 544,10	3 108,16
47	K 966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	9,500	86,20	818,90
48	K 966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	12,000	59,30	711,60
D 997		Přesun sutě				53 888,53
49	K 997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	53,628	134,60	7 218,33
50	K 997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	53,628	41,70	2 236,29
51	K 997221559	Příplatek za dalších 6 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	321,768	10,70	3 442,92
52	K 997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	47,718	825,90	39 410,30
53	K 997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,293	1 222,50	1 580,69
D 998		Přesun hmot				23 595,52
54	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	124,778	189,10	23 595,52
D PSV		Práce a dodávky PSV				17 280,00
D 767		Konstrukce zámečnické				17 280,00
55	K 767165155.1R	Sušák prádla z ocelových trubek D 48 mm, povrchová úprava nátěrem	kg	60,000	264,50	15 870,00
56	K 767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (sušák	kg	60,000	23,50	1 410,00