

Nabídkový rozpočet - rekapitulace

Satalice - K Radonicům (k zahrádkám)

Připojení stávajícího areálu zahrádek na síť nízkého napětí


	Kč bez DPH	DPH 21%:	Kč s DPH
Zemní práce	57 597,06	12 095,38	69 692,44
Dodávka a montáž kabelů a skříní	152 140,00	31 949,40	184 089,40
Cena celkem (Kč bez DPH):	209 737,06	44 044,78	253 781,84

Předpokládaný termín realizace:

3 týdny od data předání staveniště
Zahájení v první polovině dubna 2021

V Praze dne 23.03.2021

Za PRAGIS a.s.:



.....
ředitel divize Vodohospodářské stavby

Nabídkový rozpočet

Stavba: Satalice - K Radonicům (k zahrádkám)

Objekt: Připojení stávajícího areálu zahrádek na síť nízkého napětí

Část: Zemní práce

Pč	TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena jednotk.	Cena celkem	J. hmotn.	Celk. hmotn.	J. suť	Celk. suť
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích								
			Rýha								
1	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,230			0,00193	0,000		
2	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	23,000				0,000		
3	K	460171142	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	207,000				0,000		
4	K	460421011	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí š do 35 cm	m	230,000				0,000		
5	K	460431142	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	23,000				0,000		
6	K	460451142	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	207,000				0,000		
7	K	460510074	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	18,000			0,13538	2,437		
8	M	345713650	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm</i>	m	18,000			0,00069	0,012		
			Kiosky								
9	K	460080014	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,500			2,25634	3,385		
10	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 (pro kiosky)	m3	1,764						
			Celkem								
		998	Přesun hmot								
11	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	5,834						
			Celkem								

Cena celkem (Kč bez DPH):

57 597,06

5,834

0,000

Nabídkový rozpočet

Stavba: Satalice - K Radonicům (k zahrádkám)

Objekt: Připojení stávajícího areálu zahrádek na síť nízkého napětí

Část: Dodávka a montáž kabelů a skříní

PČ	TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena jednotk.	Cena celkem
1	K	210810081	kabel Au(-1kV AYKY) volně uložený do 4x35mm	M	270,000		
2	M	341110800	kabel silový s Au jádrem AYKY 4x35mm	M	270,000		
3	M	35455000R	kabelová koncovka kab. 4x70mm	ks	8,000		
4	K	220111777	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do D 10 mm	M	150,000		
5	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	88,000		
6	K	22099000R	montáž a zapojení skříně DCK	ks	4,000		
7	M	162701105	Přípojková skřín DCK EP1+100/NKE8P	ks	3,000		
8	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	M	270,000		
9	M	2832341.1	fólie varovná PE šíře 22 cm	M	280,000		
10	K	171201211	revize elektro	soub	1,000		
11	M	ON 02.1	materiál podružný	soub	1,000		

Cena celkem (Kč bez DPH):

152 140,00