



MUHTP004W7TX

Smlouva o dílo uzavřená podle zákona č. 89/2012., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 - Objednatel

Jméno: Město Horšovský Týn
Adresa sídla: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČO: 00253383
DIČ: CZ00253383
Zastoupené starostou: Ing. Josef Holeček

1.2 - Zhotovitel

Jméno: Václav Pivoňka
Adresa sídla: Plzeňská 99, 346 01 Horšovský Týn
IČO: 10056408
DIČ: CZ480530071

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení stavebních prací na akci „Oprava severní části
hradby městského opevnění v městě Horšovský Týn“ dle schválené
projektové dokumentace z února 2020 vypracované [REDACTED]

2.2 Místo realizace je umístěné na p. č. 33/1, 43 v katastrálním území Horšovský
Týn

3. Termín plnění

3.1 Zhotovitel zahájí práce na díle dne 12.7.2021

3.2 Celkové dokončení a předání díla je nejpozději do 30.11.2021

3.3 Zhotovitel není v prodlení, pokud mu nebylo umožněno pracovat soustavně na
předmětu díla, nebo pokud byl ze strany objednatele vyzván k pozastavení
prací z důvodů nezaviněných zhotovitelem, například z důvodů ležících na
straně objednatele, v případě nepříznivých klimatických podmínek
znemožňujících řádné provedení díla nebo dodržení předepsaných
technologických a pracovních postupů.

3.4 Termín předání díla objednateli je přímo závislý na uhrazení dílčích plateb
podle bodu č.5. V případě, že nebudou řádně uhrazeny platby dle bodu č.5,
bude termín předání díla posunut, do doby než budou platby řádně uhrazeny.

4. Cena díla

4.1 Cena díla je stanovena dle nabídky z 11.3.2021, s odkazem na položkový
rozpočet (oceněný výkaz výměr).

Cena díla bez DPH celkem 1544928,- Kč

- 4.2** V případě nepředvídatelných, nezbytných a prokazatelných vícenákladů bez zavinění zhotovitele je zhotovitel povinen tyto vícenáklady neprodleně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Za prokazatelné náklady se berou ty, které jsou objednatelem odsouhlasené, tzn. podepsané ve stavebním deníku. Vícenáklady budou fakturovány samostatně nad rámec pevné ceny po projednání a odsouhlasení objednatelem.
- 4.3.** Cena díla zahrnuje veškeré náklady, materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.
- 4.4.** Celková cena díla bez DPH je nepřekročitelná. Překročení ceny díla je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Změna ceny díla je přípustná v následujících případech: a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští v souladu s § 2620 občanského zákoníku.

5. Fakturační a platební podmínky

- 5.1** Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude vzhledem k provádění díla po předem dohodnutých částech. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení. Datem uhrazení se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
- 5.2.** Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit zhotoviteli skutečně provedené práce a/nebo použitý materiál z důvodu vad příslušné části provedeného díla, na kterém byly práce provedeny nebo byl použit příslušný materiál.
- 5.3.** Zhotovitel není oprávněn fakturovat objednateli dodaný materiál, který dosud nebyl použit na zpracování díla, tj. materiál, který se dosud nestal součástí díla, ani objednané služby, výkony apod., které dosud nebyly realizovány, poskytnuty apod.
- 5.4.** Faktura musí obsahovat vedle náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude soupis provedených prací a použitého materiálu, odsouhlasený Objednatel, s uvedením položkových cen dle výkazu výměr. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli. V takovém případě se Objednatel nedostane do prodlení se splatností a nová lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury Objednateli.

6. Smluvní úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 6.1** Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny nezaplacené fakturované částky za každý den z prodlení splatnosti faktur.

- 6.2** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek uvedených v čl. 6.2.1 a 6.2.2 smlouvy.
- 6.2.1** Za nedodržení termínu ukončení díla za každý den prodlení 0,05% z ceny díla.
- 6.2.2** Při nedodržení termínů s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných při předání díla, či při prodlení s odstraňováním reklamačních závad, a to 0,05 % z ceny díla za každý den z prodlení.
- 6.2.3** Prodlením se rozumí doba od dohodnutého termínu do ukončení odstranění závady či nedodělků.

7. Práva a povinnosti objednatele

- 7.1** Objednatel má právo na kontrolu kvality díla, bude řešeno v rámci kontrolních dnů za přítomnosti zástupce zhotovitele, objednatele, technického dozoru objednatele a zástupců dotčených orgánů týkajících se kontroly prováděného díla, popř. zástupce poskytovatele případné dotace. Tento postup bude stanoven ve stavebním deníku zhotovitele.
- 7.2** Objednatel je povinen provedené dílo bez vad nebránících užívání díla převzít a za jeho provedení zaplatit sjednanou cenu. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bránící užívání díla, není Objednatel povinen dílo převzít.

8. Práva a povinnosti zhotovitele

- 8.1** Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy v patřičné kvalitě za současného dodržení bezpečnostních předpisů.
- 8.2** Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy BOZP a požární předpisy platné v místě montáže díla.
- 8.3** Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného Objednatelům i Zhotovitelem, doplněným Zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní Zhotovitel jednotkové ceny do max. výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.
- 8.4** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací prováděných patřičně kvalifikovanými pracovníky.

- 8.5** Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v souladu s místními podmínkami.
- 8.6** Zhotovitel odpovídá za vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi, denní úklid na staveništi v rámci hrubého úklidu a dodržování hygienických předpisů.
- 8.7** Zhotovitel je povinen mít platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody a pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, a to každé pojištění s výší pojistné částky minimálně ve výši celkové sjednané ceny vč. DPH.
- 8.8** Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu a vyklidit ho do 5 dnů od předání díla.

9. Přejímací a předávací řízení

- 9.1** O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis včetně seznamu případných vad, nedodělků a termínů jejich odstranění.
- 9.2** Termín předání díla oznámí zhotovitel objednateli minimálně 3 dny předem.
- 9.3** Případné drobné vady a nedodělky zapsané v zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy se zavazuje zhotovitel odstranit v termínech uvedených v tomto zápisu.

10. Záruky a jejich řešení

- 10.1** Na předmět díla bude objednateli poskytnuta záruka v délce trvání 60 měsíců od data předání objednateli.
- 10.2** Případná reklamace bude probíhat pouze písemnou formou (možno fax, e-mail).
- 10.3** Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny špatným užíváním objednatelem a zásahem vnější události.
- 10.4** Zhotovitel je povinen do 3 dnů od obdržení reklamace písemně oznámit přijetí reklamace současně s návrhem termínu k jejímu vyřízení. Zhotovitel se současně zavazuje nastoupit k odstranění reklamované závady neprodleně a vadu odstranit v nejbližším technicky možném termínu.
- 10.5** Pokud nenastoupí zhotovitel na odstranění reklamované závady v navrhnutém a s objednatelem dohodnutém termínu, má objednatel právo po oznámení této skutečnosti pověřit odstraněním závady jinou specializovanou a odbornou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady pak uhradí objednateli zhotovitel.

10.6 Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.7 Při neoprávněné reklamaci vyúčtuje své náklady spojené s prověrkou a vyřízením reklamáce zhotovitel objednateli.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení § 2001 a následující občanského zákoníku.

11.2 Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12.2 Tuto smlouvu je možno doplňovat nebo měnit pouze písemně po dohodě obou smluvních stran.

12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

12.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem a rozumí mu, a že tato nebyla sepsána za nevýhodných podmínek.

12.5. Tato smlouva byla schválena na schůzi rady města 17.3.2021 pod bodem 60/8.

Přílohy :

- Cenová nabídka ze dne 11.3.2021,

Zhotovitel:

V H. Týně dne

29/3/2021



Václav Pivoňka

Objednatel:

V H. Týně dne.....

29/3/2021



Ing. Josef Holeček - starosta

Datum tisku: 11.3.2021

Propočet ceny objektu

Stavba:	50	Horšovský Týn, č. Parc. 33/1, 43	Kalkulant:		Kraj, okres:	7110
Objekt:	189	Oprava severní části hrady městského opevnění	Kalkulace:	3.stupně	JKSO:	
Rozpočet:	1		Datum kalk.:	11.3.2021	KSD:	

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VYMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
	SKP			Č.SPECIFIKACE			

ETAPA:0 ČÁST:0 ZÁBĚR:5

Bourání

1	85021		C96202-3491/01	BOURÁNÍ ZDIVA NADZÁKL.SMÍŠENÉHO MC NEBO OTVORŮ PL.PŘES 4M2,	3,420 m3		
2	611154		C11420-3301/00	TRID LOMKAM B TVARN DRUH VELIK TVAR - ze smíšeného zdiva	1,000 m3		
3	85037		C96203-2241/01	BOURÁNÍ ZDIVA NADZÁKL.Z CIH.PÁL. MC NEBO OTVORŮ PL.PŘES 4M2,	3,530 m3		
4	85037		C96203-2241/01	RUČNĚ - bourání cihelné přízdívky			
				BOURÁNÍ ZDIVA NADZÁKL.Z CIH.PÁL. MC NEBO OTVORŮ PL.PŘES 4M2,			
4	85037		C96203-2241/01	RUČNĚ - vybourání cihel z kamenné zdi	19,800 m3		
				BOURÁNÍ ZDIVA NADZÁKL.Z CIH.PÁL. MC NEBO OTVORŮ PL.PŘES 4M2,			
5	85037		C96203-2241/01	RUČNĚ - rozebrání cihelné koruny zdiva	3,540 m3		
6	85015		C96202-2391/01	BOURÁNÍ ZDIVA KAMEN.MVC PRES 4M2 RUCNE	27,500 m3		
7	611154		C11420-3301/00	TRID LOMKAM B TVARN DRUH VELIK TVAR - z kamenné zdi	21,000 m3		
8	611154		C11420-3301/00	TRID LOMKAM B TVARN DRUH VELIK TVAR - ze stávající suti	2,000 m3		
9	635245		C97801-5291/00	OTLUC OMITKY VEN MV MVC 1-4ST 100%	11,900 m2		
10	181769		C93890-8411/96	OCISTENÍ POVRCHU DRÁT. KARTÁČEM	4,000 m2		
11	181407		C97908-7213/01	NAKLÁDÁNÍ NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO VODOROVNOU DOPRAVU	94,412 t		
12	181407		C97908-7213/01	NAKLÁDÁNÍ NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO VODOROVNOU DOPRAVU	94,412 t		
13	622006		C97908-3116/00	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 5000M	94,412 t		
14	87422		C97908-3191/41	PRIPLATEK K CENE -3117 ZA KAZDYCH DALSICH 1000M	944,120 t		
				(94,412 * 10,000)			
15	88197		C97909-3171/01	SKLADKOVNE - LOKALNI POPLATEK SKLADKA HADROVEC	94,412 t		

MEZISOUČET: 0 0 5

Bourání

ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0

Stav. díl 1 - zemní práce

1				Odstranění náletových rostlin a křovin	1,000 komp		
2	674045		C12220-6112/00	ODKOP NEZAO HORN 3	6,300 m3		
3	610276		C13220-1101/00	Hloubení rýh š<600mm zapažených i nezapaž. v horninách 3 <100m3	3,120 m3		
4	610278		C13220-1109/00	Připl. za lepidlost hor.3 hloubení rýh š<600mm zapažených i nezapaž.	3,120 m3		
5	610335		C13971-1101/00	Ruční dokopávka	0,480 m3		
6	18005		C16710-1101/01	NAKLADANÍ VYKOPKU NA AUTA DO 100M3 HOR.1-4	9,900 m3		
7	410170		C16270-1105/56	PREMISTENÍ VYKOPKU Z HORNINY 1 AZ 4 DO 10 KM SKLAPECKOU 6 T	9,900 m3		
8	18419		C17120-1201/51	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLADKY STROJNE	9,900 m3		
9	21401		C18110-1101/51	ÚPRAVA PLÁNĚ HOR.1-4 BEZ ZHUTNĚNÍ STROJNĚ	52,000 m2		
10	131760		C460560103/02	OSETÍ POVRCHU TRÁVOU RUČNĚ	52,000 m2		
11	01.11.92		0057223001	OSIVO SMĚS LUCNI PARKOVÁ	1,560 kg		

MEZISOUČET: 0 10 0

Stav. díl 1 - zemní práce

ETAPA:0 ČÁST:20 ZÁBĚR:0

Stav. díl 2 - základy

1	51081	304	C27431-3511/02	ZÁKLADOVÉ PÁSY BP TR. (ZN.II) HL.DO 120CM	M	3,600 m3	
---	-------	-----	----------------	---	---	----------	--

MEZISOUČET: 0 20 0

Stav. díl 2 - základy

ETAPA:0 ČÁST:30 ZÁBĚR:0

Stav. díl 3 - svislé konstrukce

1	185014	92	C32621-1211/02	ZDIVO NADZ.Z LK UPR.NA MV REŽNĚHO TL.ZDI DO 75CM	MLT.0,34	4,800 m3	
				- nové opěrné zdi			
2	185014	92	C32621-1211/02	ZDIVO NADZ.Z LK UPR.NA MV REŽNĚHO TL.ZDI DO 75CM	MLT.0,34	21,430 m3	
				- dozdivky otvorů v kamenné zdi			
3	185014	92	C32621-1211/02	ZDIVO NADZ.Z LK UPR.NA MV REŽNĚHO TL.ZDI DO 75CM	MLT.0,34	43,360 m3	
				- dozdivky kamenné zdi			
4	26.70.12		5838075601	KAM LOM UPR		69,080 t	
5	692652		C62745-8111/00	Spárování maltou MV ze spár zdiva z lomkam.uprav. při hloubce vysekaných spár <70mm		164,080 m2	
6				Oprava spárování stávajícího zdiva		100,190 m2	

Datum tisku: 11.3.2021

Propočet ceny objektu

Stavba:	50	Horšovský Týn, č. Parc. 33/1, 43	Kalkulant:		Kraj, okres:	7110
Objekt:	189	Oprava severní části hrady městského opevnění	Kalkulace:	3. stupně	JKSO:	
Rozpočet:	1		Datum kalk.:	11.3.2021	KSD:	

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.	POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
	SKP				Č.SPECIFIKACE			

7	695123		C32023-2035/00		Oprava porušeného zdiva kleneb z cihel na MC s úpravou líc se zatřením spár	0,510 m3		
8	636070		C34923-1821/00		OPRAVA KAM. OSTENÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ VČETNĚ OMÍTEK	2,480 m2		
9	636069		C34923-1811/00		PRIZDIVKA KORUNY ZDIVA TL. DO 15CM	55,133 m2		
10	81480		C62745-2151/01		SPÁROVÁNÍ MALTOU MCs ZDÍ,KOMINÚ,PILÍŘŮ ZAPUŠTĚNÉ ROVNĚ, Z CIHEL NEBO TVÁRNIC	55,133 m2		

MEZISOUČET: 0 30 0 Stav. díl 3 - svislé konstrukce

ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:5

Schodiště

1	610276		C13220-1101/00		Hloubení rýh š<600mm zapažených i nezapaž. v horninách 3 <100m3	5,000 m3		
2	610278		C13220-1109/00		Připl.za lepivost hor.3 hloubení rýh š<600mm zapažených i nezapaž.	5,000 m3		
3	610335		C13971-1101/00		Ruční dokopávka	0,240 m3		
4	610335		C13971-1101/00		Ruční výkop	0,150 m3		
5	18005		C16710-1101/01		NAKLADANI VYKOPKU NA AUTA DO 100M3 HOR.1-4	5,390 m3		
6	410170		C16270-1105/56		PREMISTENÍ VYKOPKU Z HORNINY 1 AZ 4 DO 10 KM SKLAPECKOU 6 T	5,390 m3		
7	18419		C17120-1201/51		ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLADKY STROJNE	5,390 m3		
8	51081	304	C27431-3511/02		ZÁKLADOVÉ PÁSY BP TR.-(ZN.II) HL.DO 120CM M	5,240 m3		
9	51138	304	C27531-3511/01		ZÁKL.PATKY BP TR.-(ZN.II) DO 1M3 M	0,150 m3		
10	51174	305	C31131-1911/02		ZDI NADZÁKL.NOSNÉ BP TR. C25/30-XC4, XF3-C1 0,2 - Dmax22-S4 TL.DO 30CM	2,490 m3		
11	624430		C31136-1321/00		Výztuž nadzákladových zdí nosných z betonářské oceli 11373 (EZ)	0,376 t		
12					Dodatečné zakotvení výztuže do zákl. pasů DN 16mm dl. 220mm	90,000 kus		
13					Zalítí maltou PCI REPAFLOW	90,000 kus		
14	625543		C34235-1105/00		BED STEN VYPLN 2-STRAN ZRIZ	20,640 m2		
15	625544		C34235-1106/00		BED STEN VYPLN 2-STRAN ODSTR	20,640 m2		
16	41472		C43435-1141/01		BEDN.SCHOD.STUPŇŮ PŘIMOČARÝCH Z PRKEN	3,440 m2		
17	41473		C43435-1142/01		ODBED.SCHOD.STUPŇŮ PŘIMOČARÝCH Z PRKEN NA PODSTUPŇOVÉ DESCE	3,440 m2		
18	625590		C34532-1313/00		Beton zidek parapet.,atik.,schod.,zábradel. železový (bez výztuže) C25/30-XC4, XF3-C1 0,2 - Dmax22-S4	1,080 m3		
19	625609		C34536-1321/00		Výztuž zidek parapet.,atik.,schod.,zábradel. a madel. z betonářské oceli 11373 (EZ)	0,071 t		
20	625604		C34535-1101/00		Bednění zidek parapetních,atik.,zábradel. plnostěnných zřízení	11,120 m2		
21	625605		C34535-1102/00		Bednění zidek parapetních,atik.,zábradel. plnostěnných odstranění	11,120 m2		
22	185014	92	C32621-1211/02		ZDIVO NADZ. Z LK UPR.NA MV REŽNĚHO TL.ZDI DO 75CM MLT.0,34	1,080 m3		
23	26.70.12		5838075601		KAM LOM UPR	2,200 t		
24	63255		C94195-5002/12		LEŠENÍ LEHKÉ SLOUPKOVÉ V.1,2-1,9M MONTÁŽ A DEMONTÁŽ	27,000 m2		
25	63281		C94294-1191/51		PRIPLATEK ZA KAŽDY MESIC POUŽ.LEŠENÍ	27,000 m2		
26					D+M Žulové stupně 350/177, dl. 2m	24,000 m		
27					D+M Žulové stupně 300/176, dl. 2m	2,000 m		
28	185157	92	C46551-1511/01		SKL.DO 1:5 MLT.0,159	2,520 m2		
29					D+M ocel. zábr. vě. náteru dl. 4,5m	2,000 kus		
30	81007	306	C33817-1112/01		Osaz. ocel.sloupků nebo vzpěr do 2m se zabet.do 0,05m3 bet.0,050	2,000 kus		
31					Sloupek JS 89/4mm, 2,5m vě. náteru	2,000 kus		
32	7672235		C76765-1106/01		MONTAZ VRAT OTOČNÝCH NA OCELOVÉ SLOUPKY	2,000 kus		
33					D+M VRATA Z OCEL JAKLU VČ. LAKU A KOVÁNÍ 1,8X1,75	1,000 kus		

MEZISOUČET: 0 40 5

Schodiště

ETAPA:0 ČÁST:90 ZÁBĚR:5

Lešení

1	63217		C94194-1051/11		LEŠENÍ LEHKÉ PRAC.V.DO 10M MONTAZ S.PODLAHY 1,55M DELKA POLE	214,000 m2		
2	63219		C94194-1851/11		LEŠENÍ LEHKÉ PRAC.V.DO 10M DEMONTAZ S.PODLAHY 1,55M DELKA POLE	214,000 m2		
3	63241		C94194-1391/51		PRIPLATEK ZA KAŽDY MESIC POUŽ.LEŠENÍ K CENE 1051 KP 63217	214,000 m2		

MEZISOUČET: 0 90 5

Lešení

CELKOVÝ SOUČET:

DPH-SAZBA 21 %

Datum tisku: 11.3.2021

Propočet ceny objektu

Stavba:	50	Horšovský Týn, č. Parc. 33/1, 43	Kalkulant:		Kraj, okres:	7110
Objekt:	189	Oprava severní části hrady městského opevnění	Kalkulace:	3.stupně	JKSO:	
Rozpočet:	1		Datum kalk.:	11.3.2021	KSD:	

POŘ. D	ČÍS. KP	POL.	Č. ROZP. POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED. CENA	CELK. CENA
	SKP			Č. SPECIFIKACE		Kč	Kč

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:	1869363,30
-----------------------------------	-------------------

