

Příloha č.1 smlouvy o dílo 21 001 3 00

Nabídka výměny elektroinstalace a modernizace výtahových zařízení K Zeleným domkům 1435/26 a, Praha 4 Kunratice č. 33/21

Datum 5.2.2021

Výtahové zařízení HOV 1000 Kg evakuační

Soupis prací a dílů:

Elektroinstalace ve strojovně.

Demontáž původního rozvaděče. Montáž nového mikroprocesorového rozvaděče VRL LCB 02 pro hydraulické pohony

Provedení vnitřní propojení na novou instalaci v šachtě. Zapojení vodičů a přezkoušení funkce rozvaděče., montáž, seřízení, nastavení veškerých parametrů.

Montáž dorozumívacího zařízení GSM na stálou vyprošťovací službu pomocí mobilního operátora. (Dle ČSN EN 81-20)

Elektroinstalace klece.

Demontáž původních závěsných kabelů napájení klece, demontáž od středové svorkovnice a klece. Montáž a zavěšení nových plochých kabelů. Montáž revizní jízdy klece vybavené inspekční jízdou. Celkové zapojení a seřízení. Kontrola a přezkoušení funkce.

Výměna ovládacího panelu v kabině.

Nový ovládací panel provedení NEREZ

Tlačítko zvonku

Tlačítko telefonu

Tlačítko znovuotevření dveří

Tlačítko zavření dveří

Modul pro spojení s vyprošťovací službou

LCD displej pro signalizaci polohy a směru výtahu

Indukční smyčka

Přivolávače v nástupištích

Výměna přivolávačů v patrech

Nový štítky tlačítek v provedení nerez

Nová tlačítka

Ve stanici LCD displej pro zobrazení směru a polohy výtahu

Elektroinstalace šachty.

Demontáž původní el. instalace
Nová revizní jízda na kabině výtahu
Nové ovládání pro zastavování výtahu ve stanicích nové bezkontaktní snímače
Nové bezpečnostní spínače výtahu
Nová revizní jízda v prohlubni dle ČSN 81–20
Nové led diodové osvětlení klece

Kabinové dveře.

Demontáž původních kabinových dveří
Montáž nových kabinových dveří – dveře musí být kompatibilní s šachetními dveřmi které jsou původní
Kompletní seřízení a nastavení pojezdů

UPS.

Demontáž původní ho bateriového sjezdu
Montáž nové UPS pro nouzový pohon evakuačního výtahu
Nastavení, přezkoušení funkcí

Celková cena nabídky výtahového zařízení 1000 Kg včetně UPS
bez DPH

Výtahové zařízení HOV 630 Kg

Soupis prací a dílů:

Elektroinstalace ve strojovně.

Demontáž původního rozvaděče. Montáž nového mikroprocesorového rozvaděče VRL LCB 02 pro hydraulické pohony
Provedení vnitřní propojení na novou instalaci v šachtě. Zapojení vodičů a přezkoušení funkce rozvaděče., montáž, seřízení, nastavení veškerých parametrů.
Montáž dorozumívacího zařízení GSM na stálou vyprošťovací službu pomocí mobilního operátora. (Dle ČSN EN 81-20)

Elektroinstalace klece.

Demontáž původních závěsných kabelů napájení klece, demontáž od středové svorkovnice a klece. Montáž a zavěšení nových plochých kabelů. Montáž revizní jízdy klece vybavené inspekční jízdou. Celkové zapojení a seřízení. Kontrola a přezkoušení funkce.
Výměna ovládacího panelu v kabině.
Nový ovládací panel provedení NEREZ
Tlačítko zvonku
Tlačítko telefonu
Tlačítko znovuotevření dveří
Tlačítko zavření dveří
Modul pro spojení s vyprošťovací službou
LCD displej pro signalizaci polohy a směru výtahu
Indukční smyčka

Přivolávače v nástupištích

Výměna přivolávačů v patrech
Nový štítky tlačítek v provedení nerez
Nová tlačítka
Ve stanici LCD displej pro zobrazení směru a polohy výtahu

Elektroinstalace šachty.

Demontáž původní el. instalace
Nová revizní jízda na kabině výtahu
Nové ovládání pro zastavování výtahu ve stanicích nové bezkontaktní snímače
Nové bezpečnostní spínače výtahu
Nová revizní jízda v prohlubni dle ČSN 81–20
Nové led diodové osvětlení klece

Kabinové dveře.

Demontáž původních kabinových dveří
Montáž nových kabinových dveří – dveře musí být kompatibilní s šachetními dveřmi které jsou původní
Kompletní seřízení a nastavení pojezdů

Cena obsahuje:

Zkoušky po opravě, novou dokumentaci dodaných komponent včetně atestů.
Veškeré nové díly včetně montážních a demontážních prací, ekologické likvidace odpadu a dopravy.

Termín dodávky a montáže:

Zahájení prací: dle dohody s objednatelem v roce 2021
Doba montáže: 21 pracovní dnů včetně celkového uvedení do provozu.
Záruka na provedenou opravu a modernizaci výtahového zařízení: 60 měsíců (podmíněno servisem naší společností)

Platební podmínky:

Po ukončení montáže a předání díla objednateli
Cena je uvedena bez DPH
Celková cena nabídky výtahového zařízení 630 Kg
bez DPH

**Cena celkem bez DPH výtahová zařízení 1000 kg a 630 kg
bez DPH 1 460 000,- Kč**
