

Smlouva o dílo

Odvhlčení kaple sv. Petra a Pavla Bílý Kámen – drenáž a obětovaná omítka

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Bílý Kámen
Bílý Kámen 12 , 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČO: 00373621
Zastoupený Bc. Radimem Kriegsmannem
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 13628681/0100

Zhotovitel: **Ing. Daniel SADÍLEK - SALMO**
Fritzova 3, 586 01 Jihlava,
IČO: 66534640, DIČ: CZ6907114346,
zastoupený p. Ing. Danielem Sadílkem - majitelem firmy
tel.č. 603 44 72 58

zapsán v živnostenském rejstříku č.j. ZUJI/944/2009/KU//3
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Jihlava, č.ú. 1466774379/0800

II.

Předmět plnění

Předmětem této smlouvy o dílo je – **Odvhlčení kaple sv. Petra a Pavla Bílý Kámen – drenáž a obětovaná omítka**, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Čas a způsob plnění

Zhotovitel zahájí veškeré práce nutné pro splnění předmětu díla až po podpisu této smlouvy.
Zhotovitel splní předmět díla specifikovaný v čl. II. této smlouvy od **1.července 2021 do 30. listopadu 2021.**

IV.

Smluvní cena

- Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. je mezi smluvními stranami dohodnuta jako smluvní a činí:

bez DPH	347.700,- Kč,
Celkem	420.717,- Kč


6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na celém staveništi. Zavazuje se odstranit na vlastní náklad všechny odpady, včetně komunálních odpadů, které jsou výsledkem jeho činnosti a odpovídá za způsob nakládání, hospodaření s odpadem a dopravu na schválenou skládku, včetně nakládání a hospodaření s nebezpečnými odpady v souladu s platnou právní úpravou řešící hospodaření s odpady.
7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provádí na zapsané kulturní památce v souladu se závazným stanoviskem odboru památkové péče.


VIII. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva může být měněna, respektive doplněna písemnými dodatky pouze za souhlasu obou smluvních stran. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech exempláři s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Smluvní strany se v souladu s ust. §262 obch. zákoníku dohodly, že jejich závazkové vztahy se budou řídit přísl. ustanovením tohoto zákoníku.

V Bílém Kameni dne 3. března 2021

V Jihlavě dne 3. března 2021


.....
objednatel

The seal is circular with the text 'OBEC BÍLÉ KAMENI' around the perimeter. In the center is a shield with a cross and a smaller cross on it.


.....
zhotovitel

The stamp contains the following text: 'Ing. Daniel SADÍLEK', 'Fritzova 3, 586 01 JIHLAVA', 'IČ: 66534640, DIČ: CZ6907114346', 'tel.. 567 306 205'.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bílý Kámen - kaple sv. Petra a Pavla	Objednatel:	Obec Bílý Kámen	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	odvodnění a odvlhčení stavby-stavební část	Projektant:	Ing. S. Měrlí	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Bílý Kámen	Zhotovitel:	Ing. Daniel Sadílek - SALMO, Fritzova 3, Jihlava	IČ/DIČ:	66534640/CZ6907114346
Začátek výstavby:	18.2.2021	Konec výstavby:		Položek:	65
JKSO:		Zpracovali:		Datum:	18.2.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 97 503,64	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 233 511,63	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 2 610,30			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	14 074,44				
ZRN celkem	347 700,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	347 700,00
Základ 21%	347 700,00	DPH 21%	73 017,00	Celkem včetně DPH	420 717,00

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Zhotovitel: Daniel Sadílek - SALMO stavební firma Fritzova 3, 586 01 JIHLAVA IČ: 66534640, DIČ: CZ6907114346 Datum, razítko a podpis: 18.2.2021	

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla. A to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky palné z výkazu, výkresů a tech. zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a tech. zpráv, má za povinnost toto zdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Zdělení před ukončením výběrového řízení se také týká správnosti výkazu (výpočtů) a všech součástí PD a rozpočtu. Při zprávovalání nabídky je nutno studovat výkaz výměr společně s PD. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky na víc zřetel. Předkládaný materiál k ocenění je pouze výkazem výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré položky nutné k dokončení díla-t.j. např. kompletní zařízení staveniště a rezie výstavby v čtené všech poplatků, přesun hmot, lešení, ochrana proti hluku a prašnosti, dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu stavby, náklady na požadavky DOSS jako např. pasportizace okolních staveb a chodníku, úklid stavby atd... U specifikačních materiálů není-li uvedeno jinak je nutná konzultace s investorem-zohlednění jako konkrétních požadavků.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Bílý Kámen - kaple sv. Petra a Pavla		Objednatel:		Obec Bílý Kámen	
Druh stavby:		odvodnění a odvlhčení stavby-stavební část		Projektant:		Ing. S. Měřtl	
Lokalita:		Bílý Kámen		Zhotovitel:		Ing. Daniel Sadílek - SALMO, Fritzoza 3, Jihlava	
Zpracoval:				Zpracováno dne:		18.2.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	13	Hloubené vykopávky	0,00	79 494,65	79 494,65	0,00	
	16	Přemístění výkopku	0,00	71 671,28	71 671,28	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin	10 044,12	25 055,51	35 099,62	44,30	
	18	Povrchové úpravy terénu	120,34	2 834,22	2 954,56	0,00	
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	12 036,13	12 036,13	0,00	
	21	Úprava podloží a základové spáry	11 753,94	10 110,54	21 864,48	10,40	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 447,04	280,96	1 728,00	4,66	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažběn	11 490,30	4 622,21	16 112,51	1,31	
	62	Úprava povrchů vnější	729,08	4 334,20	5 063,28	1,58	
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	6 278,83	4 929,66	11 208,49	0,05	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	34 202,31	5 090,24	39 292,55	1,19	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	9 937,66	1 661,18	11 598,85	4,06	
	97	Proražení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	14 001,16	14 001,16	2,05	
	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	2 375,67	2 375,67	0,00	
	H27	Vedení trubní dálková a přípojna	0,00	6 386,19	6 386,19	0,00	
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	619,75	619,75	0,00	
	S	Přesuny sutí	0,00	4 692,83	4 692,83	0,00	
	0	von	11 500,00	0,00	11 500,00	0,01	
Celkem:						347 700,00	

Ing. Daniel SADÍLEK-SALMO
 stavební firma
 Fritzoza 3, 586 01 JIHLAVA
 IČ: 66534640, DIČ: CZ6907114346
 tel.: 567 306 205

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Bílý Kámen							
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. S. Měří							
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Ing. Daniel Sadilek - SALMO, Fritzova 3, Jihlava							
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž					
1	139601102R00	13	Hloubové vykopávky Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 zemina ilovitá, zvodnělá, zákl. spára v kamen. valivém podloží Uvažována hornina tř 3-4 (rozdělení poměrem pro zemní práce) hloubka výkopů po základovou spáru-cca 1m (1,1*0,6*(6,3+6,3+5,3+5,3+1,2+1,2))/3*2 okolo kaple (0,96*0,6*(30,7-11,75))/3*2 trasa trávnicu "jižní" větev (1,1*1,3)/3*2*7 šachty (VP+RS) (2,8*1,2*1,22)/3*2 vsak Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (1,1*0,6*(6,3+6,3+5,3+5,3+1,2+1,2))/3 (0,96*0,6*(30,7-11,75))/3 (1,1*1,3)/3*7 (1,12*0,6*(30,7-6,5))/3 (2,8*1,2*1,22)/3	m3	38,18	1 262,00	0,00	79 494,65	48 185,52	79 494,65	0,00		0,00 RTS II / 2020
2	139601103R00			m3	19,09	1 640,00	0,00	31 309,13	31 309,13	0,00		0,00 RTS II / 2020	
3	161101501R00	16	Přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční 38,1819+19,091	m3	57,27	560,00	0,00	71 671,28	71 671,28	0,00		0,00	
4	167101201R00		Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně 57,2728-15,769	m3	41,50	470,00	0,00	19 506,83	19 506,83	0,00		0,00 RTS II / 2020	
5	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 41,5039	m3	41,50	264,49	0,00	10 977,37	10 977,37	0,00		0,00 RTS II / 2020	
6	162701109R00		Připlatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 41,5039*2 skládka Henčov (11,95 Krn)	m3	83,01	20,80	0,00	1 726,56	1 726,56	0,00		0,00 RTS II / 2020	
7	16710103R00		Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4 41,5039 složení na skládce	m3	41,50	176,00	0,00	7 387,69	7 387,69	0,00		0,00 RTS II / 2020	
8	175101201R00	17	Konstruktce ze zemín Obsyp objektu bez prohození sypaniny 0,1*0,6*(6,3+6,3+5,3+5,3+1,2+1,2) okolo kaple	m3	1,54	856,00	10 044,12	25 055,51	35 099,62	44,30		0,00 RTS II / 2020	
9	174101102R00		Zásyp ruční se ztuhnutím 0,46*0,6*(30,7-11,75) "jižní" 0,62*0,6*(30,7-6,5) "severní"	m3	14,23	481,00	0,00	6 845,88	6 845,88	0,00		0,00 RTS II / 2020	
10	175101209R00		Připlatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 1,536+14,233	m3	9,00	366,49	0,00	5 779,18	5 779,18	0,00		0,00 RTS II / 2020	
11	175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním stěrčkovisku frakce 0 - 22 mm 0,4*0,6*(6,3+6,3+5,3+5,3+1,2+1,2) okolo kaple 0,4*0,6*(30,7-11,75) "jižní" 0,4*0,6*(30,7-6,5) "severní" (7*1*0,1)+(7*3,14*0,1) Rš. Vp (2,8*0,2*1,22)*2 vsak (1,2*1,22*0,3)*2 2,8*1,2*0,4	m3	26,06	812,00	10 044,12	11 115,63	21 159,75	44,30	1,70		0,00 RTS II / 2020
12	181300010RA0		Povrchové úpravy terénu Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm 0,6*17 trasy vedení mimo vedení kolem objektu 2,8*1,3 na vsak	m2	13,84	92,00	120,34	2 834,22	2 954,56	0,00		0,00 RTS II / 2020	
13	180408112R00		Založení trávníku parkového dmnováním na svahu 1:2	m2	13,84	38,00	8,41	517,51	525,92	0,00		0,00 RTS II / 2020	

14	180402112R00	13,84 Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2	m2	13,84	29,00	54,15	1 101,21	1 155,36	0,00	0,00	RTS II / 2020
		13,84 doplňení dřevění		39,84							
		26 plocha zasažena provozem stavby		13,84							
		26,00		26,00							
15	199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení štěrku	m3	41,50	290,00	0,00	12 036,13	12 036,13	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Poplatek za skládku horniny 1.-4.		41,50							
16	212532111R00	Úprava podloží a základové spáry	m3	2,59	1 213,00	11 753,94	10 110,54	21 864,48	1,63	10,40	RTS II / 2020
		Lože trativodu z kamenná hrub.drceného,16-32 mm		1,14							
		0,1*0,6*(30,7-11,75) "jižní"		1,45							
		0,1*0,6*(30,7-6,5) "severní"		16,62							
		Obalení vsakovacích bloků geotextilií		16,62							
		(1,2*1,3*2)+(2,7*1,3*2)+(2,7*1,2*2)		10,85							
		Opláštění tráiv z geot., sklon nad 1:2,5 nad 2,5 m		0,393*27,6							
		Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP		30,22							
		16,62*10,85		27,47							
		zitravné 10%: 2,747		2,75							
20	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	62,84	74,00	0,00	4 650,16	4 650,16	0,00	0,00	RTS II / 2020
		1,5*(5,26+6,3+5,26+6,3) po očištění omítky		34,68							
		1,1*(6,3+6,3+5,3+5,3+1,2+1,2) lic základu - očištění od nečistot		28,16							
		Těsnění hrad stěn ze zhuštěné sypaniny,dodání jilu		3,07							
		0,2*0,6*(6,3+6,3+5,3+5,3+1,2+1,2) okolo kaple		3,07							
56	564251114R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	m2	12,80	135,00	1 447,04	280,96	1 728,00	0,36	4,66	RTS II / 2020
		Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 18 cm		12,80							
		0,5*(6,3+6,3+5,3+5,3+1,2+1,2)									
59	586415040R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dřížděných (předlažby)	m2	12,80	401,99	11 490,30	4 622,21	16 112,51	1,31	0,95	RTS II / 2020
		Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm		12,80							
		0,5*(6,3+6,3+5,3+5,3+1,2+1,2)									
24	583887601	Dlažba kamm. desky řezaná - osekky kostek tl. 5 - 10 cm	m2	12,80	816,00	10 967,04	0,00	10 967,04	0,03	0,36	RTS II / 2020
		zitravné 5%: 0,64		0,64							
62	622422622R00	Úprava povrchů vnější	m2	34,68	146,00	729,08	4 334,20	5 063,28	0,05	1,58	RTS II / 2020
		Oprava vněj. omítek tl.100% plochy - oběhované omítky v rozsahu osekání		34,68							
		1,5*(5,26+6,3+5,26+6,3)									
87	871318111R00	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	m	27,60	18,60	0,00	513,36	11 208,49	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot		27,60							
		6,3+6,3+5,3+5,3+1,2+1,2+1+1									
27	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	28,96	86,40	2 503,87	0,00	2 503,87	0,00	0,02	RTS II / 2020
		zitravné 5%: 1,38		1,38							
28	871271121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 140 mm	m	16,80	107,50	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Příplatek na seg. oblouk PE, při montáži, 125x11,4		16,80							
29	230180140R00	Čistění potrubí profukováním nebo proplach. DN 125	kus	2,00	985,95	0,00	1 971,90	1 971,90	0,00	0,00	RTS II / 2020
		zitravné 5%: 1,68		1,68							
30	28611145.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 mm	kus	35,28	107,00	3 774,96	0,00	3 774,96	0,00	0,03	RTS II / 2020
		16,80,5		16,80							
31	230120047R00	Čistění potrubí profukováním nebo proplach. DN 125	m	16,80	38,00	0,00	638,40	638,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
		zitravné 5%: 1,68		1,68							
89	894432112R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	7,00	266,49	34 202,31	5 090,24	39 292,55	1,19	0,00	RTS II / 2020
		Osazení plastové šachty revizní		7,00							
		4+3									
33	59224231	Přístěnek do chodníkové vpusti	kus	7,00	735,00	5 145,00	0,00	5 145,00	0,08	0,53	RTS II / 2020
34	28697190	Dno šachetní T1	kus	7,00	1 070,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,01	0,04	RTS II / 2020
35	286136781	Šachtová korugovaná roura PVC Ř 400 mm -	m	8,40	685,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,05	0,44	RTS II / 2020
		7*1,2		8,40							
36	899101111R00	Osazení poklopu s rámelem do 50 kg	kus	7,00	284,00	38,64	1 949,36	1 988,00	0,00	0,03	RTS II / 2020
		4+3		7,00							
37	55241701	Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury Wavin	kus	7,00	1 112,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,01	0,10	RTS II / 2020
		7		7,00							
38	89972112R00	Folie výstražná z PVC šířka 30 cm	m	16,80	13,40	63,67	161,45	225,12	0,00	0,00	RTS II / 2020
		16,8		16,80							

