

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ:

1.	001_Doplnění oken 1.pp a bourání kameného podloží	300 312,20 Kč
2.	002_Izolace sousedního objektu	45 281,15 Kč
3.	003_Rozebrání dlažby u kostela	26 117,48 Kč
4.	004_Zpevnění sloupu 1.pp	61 994,83 Kč
5.	005_Přibetonování základů obnaženého skalního podloží 1.pp	150 678,45 Kč
6.	006_Příprava podkladů pro úpravu základů 1.pp	29 351,35 Kč
7.	007_Základ pro příčku místnost č.117	9 655,24 Kč
8.	008_Doplnění izolace rohu souseda	13 862,98 Kč
9.	009_Zazdívka otvoru ve schodišti	7 492,90 Kč
10.	010_Vyzdívka sloupu místnost 106	8 775,13 Kč
11.	011_záporová stěna	691 280,00 Kč
12.	012_zpevnění třetího pilíře a ocelová podpěra stropu	58 770,88 Kč
Celkem za změnové listy		<u>1 374 221,24 Kč</u>

Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nízkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 001

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel a objednatel

DATUM: 9.2.2021

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění oken 1.pp a bourání kamenného podloží

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Doplnění nových špaletových oken v 1.pp,včetně vybourání otvoru a osazení překladů. Bourání podloží z kamenného podloží pro kanalizaci a snížení podlah.

VLIV NA CENU: 300 312,20Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou

Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 9.2.2021

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	Vicepráce na podloží v objektu-bourání kamene	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
Rozpočet číslo		Dne	12.11.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 032,00	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	256 080,20	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	40 200,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		300 312,20	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 300 312,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	300 312,20	63 065,56

Cena s DPH 363 377,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: Vícepráce na podloží v objektu-bourání kamene

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.

Datum: 12. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 260 112,20 5,328

1 Zemní práce 188 218,29 0,000

33	128401101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5	m3	99,478	1 360,00	135 290,08	0,000
34	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-44,233	950,00	-42 021,35	0,000
7	R005	Příplatek za použití zbíjecích kladiv	m3	99,478	1 060,00	105 446,68	0,000
9	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-55,248	190,00	-10 497,12	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 27 823,20 4,836

12	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,226	4 500,00	5 517,00	2,382
13	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,474	33 000,00	15 642,00	0,517
29	331231127	Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 10 MPa	m3	0,900	6 290,00	5 661,00	1,613
15	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,824	550,00	1 003,20	0,325

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 792,10 0,489

27	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,850	372,00	3 292,20	0,354
24	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,850	248,00	2 194,80	0,130
17	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	5,225	176,00	919,60	0,004
25	6223252.8	Oprava - doplnění štukových renesančních ploch sanační omítkou - ozn.02	m2	3,660	925,00	3 385,50	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 623,10 0,003

31	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,000	48,30	1 014,30	0,003
28	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,900	732,00	658,80	0,000
26	967021112	Přísekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	8,850	180,00	1 593,00	0,000
18	971028691	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl přes 900 mm	m3	5,255	1 400,00	7 357,00	0,000

997 Přesun sutě 22 323,51 0,000

19	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	13,217	350,00	4 625,95	0,000
20	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,217	229,00	3 026,69	0,000
21	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,217	10,00	132,17	0,000
23	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze zděných materiálů na skládce (skládkovné)	t	13,217	1 100,00	14 538,70	0,000

998 Přesun hmot 1 332,00 0,000

30	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,328	250,00	1 332,00	0,000
----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				40 200,00	0,150
766		Konstrukce truhlářské a výplně otvorů vč.přesunu hmot				40 200,00	0,150
11	7666600.1	Montáž a dodávka špaletového dřevěného okna vel.130/193 cm vč.povrchové úpravy, kování - ozn.O1	kus	2,000	20 100,00	40 200,00	0,150
Celkem						300 312,20	5,478

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: Vícepráce na podloží v objektu-bourání kamene

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

260 112,20

1

Zemní práce

188 218,29

33	001	128401101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5	m3	99,478	1 360,00	135 290,08
			44,23+(55,248)		99,478		
34	R	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-44,233	950,00	-42 021,35
			2.PP - od -3,085 do -5,380				
			pro vyzdění nového schodiště				
			-(1,2+0,5)/2*1,3*(1,18+0,5+3,3)		-5,503		
			základy schodišť z PB				
			-0,95*0,4*0,5*1,035		-0,197		
			-1,2*0,4*0,3*1,035		-0,149		
			dokopávka				
			-1,8*1,3*0,25		-0,585		
			snížení podlahy v m.č. 102, 105, 106, 113-116				
			-(15,26+5,69+6,94+24,15+1,4+1,85+2,81)*0,4		-23,240		
			ležatá kanalizace uvnitř objektu + šachta				
			-2,0*0,75*1,35		-2,025		
			-12,0*0,75*1,05		-9,450		
			-0,9*1,2*0,6		-0,648		
			pracovní prostor pro injektáž				
			-(4,4+3,6+3,6)*0,6*(0,6-0,25)		-2,436		
		up_1	Mezisoučet		-44,233		
			Součet		-44,233		
7	001	R005	Příplatek za použití zbijecích kladiv	m3	99,478	1 060,00	105 446,68
			44,23+(55,248)		99,478		
9	R	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-55,248	190,00	-10 497,12
			prostor klubovny po demolici - na -4,450 z -3,950				
			-(15,7+13,0)/2*7,7*0,5		-55,248		
		jáma	Mezisoučet		-55,248		
			Součet		-55,248		

3

Svislé a kompletní konstrukce

27 823,20

12	R	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,226	4 500,00	5 517,00
			1.PP				
			2*(1,9*1,075*0,15*2)		1,226		
			Součet		1,226		
13	R	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,474	33 000,00	15 642,00
			1.PP				
			2*(1,9*6*2*10,4*0,001)		0,474		
			Součet		0,474		
29	011	331231127	Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 10 MPa	m3	0,900	6 290,00	5 661,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: Vícepráce na podloží v objektu-bourání kamene

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2.PP				
			0,3*1*3		0,900		
			Součet		0,900		
15	R	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,824	550,00	1 003,20
			1.PP				
			2*(1,9*2*0,12*2)		1,824		
			Součet		1,824		
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 792,10
27	R	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,850	372,00	3 292,20
			1.PP				
			(1,62+1,92)*2,5		8,850		
			Součet		8,850		
24	R	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,850	248,00	2 194,80
			1.PP				
			(1,62+1,92)*2,5		8,850		
			Součet		8,850		
17	R	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	5,225	176,00	919,60
			1.PP				
			1,9*(1,075+2*0,15)*2		5,225		
			Součet		5,225		
25	R	6223252.8	Oprava - doplnění štukových renesančních ploch sanační omítkou - ozn.02	m2	3,660	925,00	3 385,50
			1,1*1,83+0,5*1,83+0,4*1,83		3,660		
			Součet		3,660		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 623,10
31	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,000	48,30	1 014,30
			(4,1+3,4+2*1,5)*2		21,000		
			Součet		21,000		
28	R	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,900	732,00	658,80
			2.PP				
			0,3*1*3		0,900		
			Součet		0,900		
26	R	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	8,850	180,00	1 593,00
			1.PP				
			(1,62+1,92)*2,5		8,850		
			Součet		8,850		
18	R	971028691	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl přes 900 mm	m3	5,255	1 400,00	7 357,00
			1.PP				
			2*(1,3*1,88*1,075)		5,255		
			Součet		5,255		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: Vícepráce na podloží v objektu-bourání kamene

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

997

Přesun sutě

22 323,51

19	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	13,217	350,00	4 625,95
20	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,217	229,00	3 026,69
21	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,217	10,00	132,17
23	R	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze zděných materiálů na skládce (skládkovné)	t	13,217	1 100,00	14 538,70

998

Přesun hmot

1 332,00

30	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,328	250,00	1 332,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

40 200,00

766

**Konstrukce truhlářské a výplně otvorů
vč.přesunu hmot**

40 200,00

11	R	7666600.1	Montáž a dodávka špaletového dřevěného okna vel.130/193 cm vč.povrchové úpravy, kování - ozn.O1	kus	2,000	20 100,00	40 200,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		


Celkem

300 312,20

Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nízkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 002
ZMĚNU NAVRHL: Objednatel		DATUM: 9.2.2021
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace sousedního objektu		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Po odstranění původní budovy se objevila nezaizolovaná zeď sousedního objektu. Tato zeď dle požadavku projektanta bude opatřena hydroizolací.		
VLIV NA CENU: 45 281,15Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: 9.2.2021 JMÉNO PODPIS: 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 002 Vícepráce na izolaci sousedního objektu	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
Rozpočet číslo		Dne	24.11.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B			Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	34 756,11		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	3 032,25		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	7 492,79		11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		45 281,15		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 45 281,15

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	45 281,15	9 509,04

Cena s DPH 54 790,19

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 002 Vícepráce na izolaci sousedního objektu

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.

Datum: 24. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 34 756,11 5,643

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 332,50 4,574

9	342241162	Izolační přízdívka	m2	19,500	735,00	14 332,50	4,574
---	-----------	--------------------	----	--------	--------	-----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 090,00 1,067

19	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	19,500	372,00	7 254,00	0,780
10	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,500	248,00	4 836,00	0,287

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 451,85 0,003

11	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,500	48,30	941,85	0,003
1	967021112	Přisekání zdiva kamenném nebo smíšeném	m2	19,500	180,00	3 510,00	0,000

997 Přesun sutě 2 471,01 0,000

2	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,463	350,00	512,05	0,000
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,463	229,00	335,03	0,000
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,463	10,00	14,63	0,000
6	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze zděných materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,463	1 100,00	1 609,30	0,000

998 Přesun hmot 1 410,75 0,000

12	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,643	250,00	1 410,75	0,000
----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 10 525,04 0,106

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 525,04 0,106

13	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	19,500	21,60	421,20	0,000
14	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,006	49 400,00	296,40	0,006
15	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP vč.řádného utěsnění styků s vodorovnými izolacemi spodní stavby, popř.střechy	m2	19,500	165,00	3 217,50	0,008
16	628361100	pás těžký asfaltovaný AI S 40	m2	22,425	122,00	2 735,85	0,092
17	R001	Těsnění připojovací spáry vně objektu bitumenovým tmelem	m	5,000	750,00	3 750,00	0,000
18	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,106	982,00	104,09	0,000

Celkem 45 281,15 5,749

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 002 Vícepráce na izolaci sousedního objektu

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 34 756,11

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 332,50

9	R	342241162	Izolační přizdívka	m2	19,500	735,00	14 332,50
			1.PP				
			19,5		19,500		
			Součet		19,500		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 090,00

19	R	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	19,500	372,00	7 254,00
			1.PP				
			19,5		19,500		
			Součet		19,500		

10	R	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,500	248,00	4 836,00
			1.PP				
			19,5		19,500		
			Součet		19,500		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 451,85

11	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,500	48,30	941,85
			1.PP				
			19,5		19,500		
			Součet		19,500		

1	R	967021112	Přisekání zdiva kamenném nebo smíšeném	m2	19,500	180,00	3 510,00
			1.PP				
			19,5		19,500		
			Součet		19,500		

997 Přesun sutě 2 471,01

2	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,463	350,00	512,05
3	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,463	229,00	335,03
4	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,463	10,00	14,63
6	R	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze zděných materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,463	1 100,00	1 609,30

998 Přesun hmot 1 410,75

12	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,643	250,00	1 410,75
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 10 525,04

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 525,04

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 002 Vícepráce na izolaci sousedního objektu

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	19,500	21,60	421,20
			1.PP				
			19,5		19,500		
			Součet		19,500		
14		111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,006	49 400,00	296,40
			19,5*0,0003		0,006		
			Součet		0,006		
15	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP vč.řádného utěsnění styků s vodorovnými izolacemi spodní stavby, popř.střechy	m2	19,500	165,00	3 217,50
			1.PP				
			19,5		19,500		
			Součet		19,500		
16		628361100	pás těžký asfaltovaný AI S 40	m2	22,425	122,00	2 735,85
			19,5*1,15		22,425		
			Součet		22,425		
17	R	R001	Těsnění připojovací spáry vně objektu bitumenovým tmelem	m	5,000	750,00	3 750,00
			5		5,000		
18	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,106	982,00	104,09
			0,106		0,106		


Celkem

45 281,15

Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nízkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 003
ZMĚNU NAVRHL: Objednatel		DATUM: 9.2.2021
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozebrání dlažby u kostela		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Projektová dokumentace a výkaz výměr neřešil rozebrání původní kamenné dlažby u kostela a její zpětné použití		
VLIV NA CENU: 26 117,48Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: 9.2.2021 JMÉNO PODPIS: 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 003 Rozebrání dlažby u kostela	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
Rozpočet číslo		Dne	24.11.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK						
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	7 315,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	18 802,48	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		26 117,48	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 26 117,48			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	26 117,48	5 484,67
				Cena s DPH 31 602,15			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 003 Rozebrání dlažby u kostela

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.

Datum: 24. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				7 315,00	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 315,00	0,000
3	R001	šetrná demontáž podlah z dlaždic kamenných	m2	19,250	380,00	7 315,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				18 802,48	0,847
772	Podlahy z kamene					18 802,48	0,847
1	R002	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek,dlaždic do štěrku	m2	19,250	950,00	18 287,50	0,847
2	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	0,847	608,00	514,98	0,000
Celkem						26 117,48	0,847

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 003 Rozebrání dlažby u kostela

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 315,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 315,00

3	R	R001	šetrná demontáž podlah z dlaždic kamenných 3,5*5,5	m2	19,250	380,00	7 315,00
					19,250		

PSV Práce a dodávky PSV 18 802,48

772 Podlahy z kamene 18 802,48

1	R	R002	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek,dlaždic do štěrku 3,5*5,5	m2	19,250	950,00	18 287,50
					19,250		
2	R	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	0,847	608,00	514,98

Celkem 26 117,48

Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nízkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 004

ZMĚNU NAVRHL: Objednatel

DATUM: 9.2.2021

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zpevnění sloupu 1.pp

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Po provedení bouracích prací a obnažení konstrukcí sloupů se projevila nutnost statického zpevnění sloupů na základě doplnku projektu zpracovaného statikem.

VLIV NA CENU: 61 994,83Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou

Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

9.2.2021

JMÉNO PODPIS:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

JMÉNO PODPIS:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

JMÉNO PODPIS:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 004-zpevnění sloupu 1.pp	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
Rozpočet číslo		Dne	
		01.02.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK						
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	10 759,95	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	12 767,70	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	38 467,18	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		61 994,83	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 61 994,83			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	61 994,83	13 018,91
				Cena s DPH 75 013,74			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 004-zpevnění sloupu 1.pp

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.

Datum: 1. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 759,95 0,362

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 833,64 0,359

8	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,080	283,00	4 833,64	0,359
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 672,20 0,004

10	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,080	35,00	597,80	0,004
1	967021112	Přisekání zdiva kamenném nebo smíšeném	m2	17,080	180,00	3 074,40	0,000

997 Přesun sutě 2 163,61 0,000

2	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,281	350,00	448,35	0,000
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,281	229,00	293,35	0,000
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,281	10,00	12,81	0,000
5	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze zděných materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,281	1 100,00	1 409,10	0,000

998 Přesun hmot 90,50 0,000

9	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,362	250,00	90,50	0,000
---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 51 234,88 0,024

6	767995114	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	481,800	105,00	50 589,00	0,024
7	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,482	1 340,00	645,88	0,000

Celkem 61 994,83 0,386

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)
Objekt: VCP 004-zpevnění sloupu 1.pp

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 1. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 759,95

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 833,64

8 R		612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,080	283,00	4 833,64
			6,1*2,8		17,080		

Součet 17,080

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 672,20

10 R		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,080	35,00	597,80
			6,1*2,8		17,080		

Součet 17,080

1 R		967021112	Přísekání zdiva kamenném nebo smíšeném	m2	17,080	180,00	3 074,40
			6,1*2,8		17,080		

Součet 17,080

997 Přesun sutě 2 163,61

2 R		997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,281	350,00	448,35
3 R		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,281	229,00	293,35
4 R		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,281	10,00	12,81
5 R		997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze zděných materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,281	1 100,00	1 409,10

998 Přesun hmot 90,50

9 R		998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,362	250,00	90,50
-----	--	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 51 234,88

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 004-zpevnění sloupu 1.pp

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 1. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	767	767995114	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	481,800	105,00	50 589,00
			"L profil "15*24		360,000		
			"Pásovina"2,9*42		121,800		
			Součet		481,800		
7	767	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,482	1 340,00	645,88
			0,4818		0,482		
			Součet		0,482		

Celkem

61 994,83

Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nízkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 005

ZMĚNU NAVRHL: Objednatel

DATUM: 9.2.2021

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: Přibetonování základů obnaženého skalního podloží 1.pp

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Po provedení zemních prací na snížení základové spáry pro odvětrané podlahy stávající budovy 1.pp statik nařídil provést doplnění základových konstrukcí

VLIV NA CENU: 150 678,45Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou

Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

9.2.2021

JMÉNO PODPIS:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

JMÉNO PODPIS:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

JMÉNO PODPIS:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 005-přibetonování základů obnaženého skalního podloží 1.pp	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
Rozpočet číslo		Dne	
		01.02.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 829,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	141 848,85	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		150 678,45	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 150 678,45

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	150 678,45	31 642,47

Cena s DPH 182 320,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 005-přibetonování základů obnaženého skalního podloží 1.pp

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.

Datum: 1. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	150 678,45	23,961
------------	----------------------------	-------------------	---------------

2	Zakládání	144 688,20	23,961
----------	------------------	-------------------	---------------

1	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,360	3 020,00	28 267,20	22,963
2	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	62,400	500,00	31 200,00	0,064
3	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	62,400	110,00	6 864,00	0,000
4	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,389	33 000,00	12 837,00	0,412
6	985564114	Kotvičky pro výztuž betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do chemické kotvy	kus	312,000	210,00	65 520,00	0,521

998	Přesun hmot	5 990,25	0,000
------------	--------------------	-----------------	--------------

5	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	23,961	250,00	5 990,25	0,000
---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	-------

Celkem	150 678,45	23,961
---------------	-------------------	---------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 005-přibetonování základů obnaženého skalního podloží 1.pp

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 1. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

150 678,45

2

Zakládání

144 688,20

1	R	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 104*0,6*0,15	m3	9,360	3 020,00	28 267,20
			Součet		9,360		
2	R	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů 104*0,6	m2	62,400	500,00	31 200,00
			Součet		62,400		
3	R	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů 104*0,6	m2	62,400	110,00	6 864,00
			Součet		62,400		
4	R	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) (312*0,3)*0,0009 68,6*4,44*0,001	t	0,389 0,084 0,305	33 000,00	12 837,00
			Součet		0,389		
6	005	985564114	Kotvičky pro výztuž betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do chemické kotvy	kus	312,000	210,00	65 520,00

998

Přesun hmot

5 990,25

5	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	23,961	250,00	5 990,25
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

Celkem

150 678,45

Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nízkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 006

ZMĚNU NAVRHL: Objednatel

DATUM: 9.2.2021

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: Příprava podkladů pro úpravu základů 1.pp

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Pro doplnění základových konstrukcí ve stávající budově 1.pp se musí upravit provedené podkladní konstrukce.

VLIV NA CENU: 29 351,35Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou

Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případně dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 006-příprava podkladu pro úpravu základů 1.pp	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
Rozpočet číslo		Dne	01.02.2021
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	12 383,43	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	16 967,92	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		29 351,35	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 29 351,35			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	29 351,35	6 163,78
						Cena s DPH 35 515,13			
						E Přípočty a odpochy			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)
Objekt: VCP 006-příprava podkladu pro úpravu základů 1.pp

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA
Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.
Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.O.
Datum: 1. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				12 383,43	46,907
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 514,80	46,907
8	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním 1/2 nákladů	m3	21,716	300,00	6 514,80	46,907
998		Přesun hmot				5 868,63	0,000
6	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 1/2 nákladů	t	46,949	125,00	5 868,63	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				16 967,92	0,042
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					16 967,92	0,042
1	7111614.1	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu foliemi nopovými podlah, výška nopů 15 cm	m2	5,000	230,00	1 150,00	0,003
2	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	57,900	30,00	1 737,00	0,000
3	R002	Těsnění nopových folií tl 15cm	kus	20,000	180,00	3 600,00	0,000
4	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,060	982,00	58,92	0,000
7	R001	Demontáž a zpětná montáž foliemi nopovými podlah, výška nopů 15 cm	m2	57,900	180,00	10 422,00	0,039
Celkem						29 351,35	46,949

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 006-příprava podkladu pro úpravu základů 1.pp

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.O.

Datum: 1. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 383,43

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 514,80

8	R	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním 1/2 nákladů	m3	21,716	300,00	6 514,80
			P1*0,2*2		12,860		
			P2*0,2*2		7,476		
			P10*0,2*2		1,380		
			Součet		21,716		

998 Přesun hmot 5 868,63

6	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 1/2 nákladů	t	46,949	125,00	5 868,63
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 16 967,92

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 967,92

1	R	7111614.1	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu foliemi nopovými podlah, výška nopů 15 cm	m2	5,000	230,00	1 150,00
			5		5,000		
			Součet		5,000		
2	R	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	57,900	30,00	1 737,00
			57,9		57,900		
			Součet		57,900		
3	R	R002	Těsnění nopových folií tl 15cm	kus	20,000	180,00	3 600,00
			20		20,000		
			Součet		20,000		
4	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,060	982,00	58,92
7	R	R001	Demontáž a zpětná montáž foliemi nopovými podlah, výška nopů 15 cm	m2	57,900	180,00	10 422,00
			57,9		57,900		
			Součet		57,900		

Celkem 29 351,35

Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nízkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 007
ZMĚNU NAVRHL: Objednatel		DATUM: 9.2.2021
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: základ pro příčku místnost č.117		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Pro provedení dělicí příčky je nutné v místnosti č117 provést nový základový pas .Požadavek vznikl po odhalení konstrukce podlahy		
VLIV NA CENU: 9 655,24Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: 9.2.2021 JMÉNO PODPIS: 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 007 základ pro příčku místnost č.-117	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
Rozpočet číslo		Dne	
		01.02.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK																							
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00														
2		Montáž	6 694,13	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00														
3	PSV	Dodávky	1 504,99	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00														
4		Montáž	1 456,12	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00														
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00														
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00														
7	ZRN (ř. 1-6)		9 655,24	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00														
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00														
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 9 655,24																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>9 655,24</td> <td>2 027,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>11 682,84</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	9 655,24	2 027,60	Cena s DPH			11 682,84
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	9 655,24	2 027,60																				
Cena s DPH			11 682,84																				
				E Přípočty a odpočty																			
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dodávatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodávatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodávatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 007 základ pro příčku místnost č.-117

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.

Datum: 1. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 694,13 2,120

1 Zemní práce 3 554,85 0,000

1	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,794	950,00	1 704,30	0,000
2	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,794	80,00	143,52	0,000
3	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,794	69,60	124,86	0,000
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,794	267,00	479,00	0,000
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,794	55,00	98,67	0,000
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,870	350,00	1 004,50	0,000

2 Zakládání 2 609,28 2,120

17	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,414	3 020,00	1 250,28	1,016
7	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,450	3 020,00	1 359,00	1,104

998 Přesun hmot 530,00 0,000

10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,120	250,00	530,00	0,000
----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 961,11 0,050

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 961,11 0,050

11	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,280	9,93	82,22	0,000
12	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,010	49 400,00	494,00	0,010
13	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,280	160,00	1 324,80	0,003
14	628361100	pás těžký asfaltovaný AI S 40	m2	4,554	122,00	555,59	0,019
15	628321340	pás těžký asfaltovaný MINERÁL (V60S40)	m2	4,554	100,00	455,40	0,018
16	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,050	982,00	49,10	0,000

Celkem 9 655,24 2,169

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 007 základ pro příčku místnost č.-117

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 1. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 694,13

1

Zemní práce

3 554,85

1	R	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,794	950,00	1 704,30
			0,8*2,3*0,6		1,104		
			0,3*2,3*1		0,690		
			Součet		1,794		
2	R	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,794	80,00	143,52
			0,8*2,3*0,6		1,104		
			0,3*2,3*1		0,690		
			Součet		1,794		
3	R	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,794	69,60	124,86
			0,8*2,3*0,6		1,104		
			0,3*2,3*1		0,690		
			Součet		1,794		
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,794	267,00	479,00
			0,8*2,3*0,6		1,104		
			0,3*2,3*1		0,690		
			Součet		1,794		
5	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,794	55,00	98,67
			0,8*2,3*0,6		1,104		
			0,3*2,3*1		0,690		
			Součet		1,794		
6	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,870	350,00	1 004,50
			1,794*1,6		2,870		

2

Zakládání

2 609,28

17	R	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,414	3 020,00	1 250,28
			0,1*2,3*1,8		0,414		
			Součet		0,414		
7	R	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,450	3 020,00	1 359,00
			0,3*0,5*3		0,450		
			Součet		0,450		

998

Přesun hmot

530,00

10	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,120	250,00	530,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

2 961,11

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 961,11

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 007 základ pro přičku místnost č.-117

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 1. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním (2,3*1,8)*2 Součet	m2	8,280 8,280 8,280	9,93	82,22
12		111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg 0,01	t	0,010 0,010	49 400,00	494,00
13	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (2,3*1,8)*2 Součet	m2	8,280 8,280 8,280	160,00	1 324,80
14		628361100	pás těžký asfaltovaný AI S 40 (2,3*1,8)*1,1 Součet	m2	4,554 4,554 4,554	122,00	555,59
15		628321340	pás těžký asfaltovaný MINERÁL (V60S40) (2,3*1,8)*1,1 Součet	m2	4,554 4,554 4,554	100,00	455,40
16	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m 0,05 Součet	t	0,050 0,050 0,050	982,00	49,10

Celkem

9 655,24

Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nizkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 008
ZMĚNU NAVRHL: Objednatel		DATUM: 9.2.2021
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění izolace rohu souseda		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Po odstranění staré části budovy vznikl druhý požadavek na doplnění izolace souseda a to až za roh jeho objektu.		
VLIV NA CENU: 13 862,98Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: 9.2.2021 JMÉNO PODPIS: [redacted]		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: [redacted]		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 008 izolace rohu souseda	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.02.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	431,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 889,70	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	830,80	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	4 711,48	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 862,98	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 13 862,98

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 862,98	2 911,23

Cena s DPH 16 774,21

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 008 izolace rohu souseda

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.

Datum: 1. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				8 320,70	1,290
2	Zakládání					3 200,00	0,017
17	R002	kotvení joku 20*40 ke stávající stěně včetně tmelení	kg	10,000	320,00	3 200,00	0,017
3	Svislé a kompletní konstrukce					3 675,00	1,173
1	342241162	izolační přízdívka	m2	5,000	735,00	3 675,00	1,173
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					930,00	0,100
2	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,500	372,00	930,00	0,100
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					193,20	0,001
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	48,30	193,20	0,001
998	Přesun hmot					322,50	0,000
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,290	250,00	322,50	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				5 542,28	0,029
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					5 542,28	0,029
18	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	5,000	21,60	108,00	0,000
19	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,002	49 400,00	98,80	0,002
20	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP vč.řádného utěsnění styků s vodorovnými izolacemi spodní stavby, popř.střechy	m2	5,000	165,00	825,00	0,002
21	628361100	pás těžký asfaltovaný AI S 40	m2	6,000	122,00	732,00	0,025
23	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,029	982,00	28,48	0,000
22	R001	Těsnění připojovací spáry vně objektu bitumenovým tmelem	m	5,000	750,00	3 750,00	0,000
Celkem						13 862,98	1,319

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 008 izolace rohu souseda

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 1. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 320,70

2 Zakládání 3 200,00

17	005	R002	kotvení joku 20*40 ke stávající stěně včetně tmelení	kg	10,000	320,00	3 200,00
			10		10,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 675,00

1	R	342241162	Izolační přizdívka	m2	5,000	735,00	3 675,00
			1.PP				
			5		5,000		
			Součet		5,000		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 930,00

2	R	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,500	372,00	930,00
			1.PP				
			2,5		2,500		
			Součet		2,500		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 193,20

4	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	48,30	193,20
			1.PP				
			4		4,000		
			Součet		4,000		

998 Přesun hmot 322,50

10	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,290	250,00	322,50
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 5 542,28

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 542,28

18	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	5,000	21,60	108,00
			1.PP				
			5		5,000		
			Součet		5,000		

19		111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,002	49 400,00	98,80
			5*0,0003		0,002		
			Součet		0,002		

20	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP vč.řádného utěsnění styků s vodorovnými izolacemi spodní stavby, popř.střechy	m2	5,000	165,00	825,00
			1.PP				
			5		5,000		
			Součet		5,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 008 izolace rohu sousededa

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 1. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21		628361100	pás těžký asfaltovaný AI S 40	m2	6,000	122,00	732,00
			5*1,2		6,000		
			Součet		6,000		
23	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,029	982,00	28,48
			0,029		0,029		
			Součet		0,029		
22	R	R001	Těsnění připojovací spáry vně objektu bitumenovým tmelem	m	5,000	750,00	3 750,00
			5		5,000		

Celkem

13 862,98